Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 17-2019
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства дома культуры на 200 мест в селе Майкумген сельского округа Майкумген Жылыойского района Атырауской области»

Том II

Сметная документация

г. Шымкент - 2020 г.

Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 17-2019
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства дома культуры на 200 мест в селе Майкумген сельского округа Майкумген Жылыойского района Атырауской области»

Том II

Сметная документация

Директор: **Жамбаев А.**

ГИП: **Тилеушов Ж.**

г. Шымкент - 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:
«Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года, в связи с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 205-нк от 11.12.2019 г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам», вводящим в действие с 1 января 2020 года:

ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 17;

ЭСН РК 8.04-02-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы», Изменения и дополнения, выпуск 17;

ЭСН РК 8.05-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 17;

ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства» 2020 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2020 год;

Сметный район – Атырауская область - 06.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36 – 1,5%;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, раздел VIII, п.1г – 1,5х0,9=1,35%.

В сводном сметном расчете учтены:

Затраты на проектно-изыскательские работы, определенные сборниками цен на проектные работы и инженерные изыскания в соответствии с ГН по определению стоимости проектных работ и инженерных изысканий (№232-нк от 28.11.2016г. и №239-нк от 02.12.2016г.).

Затраты на проведение экспертизы, определенные согласно приказу №780 от 21.12.2015г.

Затраты на инжиниринговые услуги по осуществлению технического и авторского надзора за строительством согласно Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги (приложение 4 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2021 г – 2917 тенге.

МРП 2022 г – 3034 тенге

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства	– 382 185,891 тыс.тенге
В том числе:	
СМР	– 245 862,705 тыс.тенге
Оборудование	– 50 183,402 тыс.тенге
Прочие	– 86 139,784 тыс.тенге
Всего в 2020 году (ПИР и экспертиза)	– 36 104,382 тыс.тенге
Всего в 2021 году	– 288 854,730 тыс.тенге
Всего в 2022 году	– 57 226,780 тыс.тенге

ГИП Тилеушов Ж.

Составил Молдагалиев А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Жылыойского района Атырауской области"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	382185,891	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	40948,488	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"__17__"__ноября__ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			30312,815	30312,815
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проект			1923,240	1923,240
		Итого по разделу I			**32236,055**	**32236,055**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	245862,705	50183,402	45,642	296091,749
4		в том числе в текущих ценах на 2021	205207,742	41885,257	38,095	247131,094
5		в том числе в текущих ценах на 2022	40654,963	8298,145	7,547	48960,655
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 247131,094.3,24% = 8007,047			8007,047	8007,047

1	2	3	4	5	6	7
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 48960,655.3,24% = 1586,325			1586,325	1586,325
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 247131,094.1,12% = 2767,868			2767,868	2767,868
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 48960,655.1,12% = 548,359			548,359	548,359
		Итого по разделу III			**12909,599**	**12909,599**
		Итого по сводному сметному расчету	**245862,705**	**50183,402**	**45191,296**	**341237,403**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				32236,055
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				3868,327
		Всего в 2020 году				36104,382
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	205207,742	41885,257	38,095	247131,094
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				8007,047
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				2767,868
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				30948,721
		Всего в 2021 году				288854,730
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	40654,963	8298,145	7,547	48960,655
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				1586,325
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				548,359
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				6131,441
		Всего в 2022 году				57226,780
		Всего по годам	**245862,705**	**50183,402**	**45191,296**	**341237,403**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			40948,488	40948,488
		Всего по сводному сметному расчету	**245862,705**	**50183,402**	**86139,784**	**382185,891**

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.

Главный инженер проекта Тилеушов Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства Жылыойского района Атырауской области"

"Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 331622,76 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 35531,01 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"__17__"__ноября__ 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

В текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	43,19	43,19
		Всего по главе	**--**	**--**	**43,19**	**43,19**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Дом культуры	166635,747	34267,938	--	200903,685
		Всего по главе	**166635,747**	**34267,938**	**--**	**200903,685**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
3	3-1	Уборная на 2 очка	1728,035	--	--	1728,035
		Всего по главе	**1728,035**	**--**	**--**	**1728,035**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	3310,804	6745,819	--	10056,623
		Всего по главе	**3310,804**	**6745,819**	**--**	**10056,623**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-1	Наружные сети связи	912,568	--	--	912,568
		Всего по главе	**912,568**	**--**	**--**	**912,568**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Котельная	1653,303	6315,444	--	7968,747
7	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	4691,352	--	--	4691,352
8	6-3	Тепловые сети	5312,132	--	--	5312,132
9	6-4	Газопровод средного давления	1227,762	158,125	--	1385,887
10	6-5	Выгреб 7м3	1754,567	--	--	1754,567
		Всего по главе	**14639,115**	**6473,569**	**--**	**21112,684**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
11	7-1	Вертикальная планировка	654,697	--	--	654,697
12	7-2	Покрытия	23770,463	--	--	23770,463
13	7-3	Малые архитектурные формы	10076,449	--	--	10076,449
		Всего по главе	**34501,608**	**--**	**--**	**34501,608**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**221727,877**	**47487,326**	**43,19**	**269258,393**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	3325,918	--	--	3325,918
		Всего по главе	**3325,918**	**--**	**--**	**3325,918**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**225053,795**	**47487,326**	**43,19**	**272584,311**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
15	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3038,226	--	--	3038,226
		Всего по главе	**3038,226**	**--**	**--**	**3038,226**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**228092,021**	**47487,326**	**43,19**	**275622,537**
16	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4561,84	--	--	4561,84
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**232653,862**	**47487,326**	**43,19**	**280184,378**
17		в том числе на 2021 год - 84 %	195429,244	39889,354	36,28	235354,877
18		в том числе на 2022 год - 16 %	37224,618	7597,972	6,91	44829,5

19	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 84 %, К=1,050036	205207,742	41885,257	38,095	247131,094
20		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	29655,731	29655,731
21		Итого в текущих ценах на 2021 год	205207,742	41885,257	29693,826	276786,825
22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 16 %, К=1,0921526	40654,963	8298,145	7,547	48960,655
23		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	5875,279	5875,279
24		Итого в текущих ценах на 2022 год	40654,963	8298,145	5882,826	54835,934
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	35531,01	35531,01
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**245862,705**	**50183,402**	**35576,652**	**331622,76**

Руководитель проектной организации Жамбаев А.

Главный инженер проекта Тилеушов Ж.

Сметчик Молдагалиев А.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Дом культуры
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	200903,685	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,559	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	33221,247	тыс.тенге

В текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	67185,576	--	--	67185,576	6,375	8109,918	--
2.	2-1-2	Архитектурные решения	75471,333	--	--	75471,333	13,254	19580,297	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	2204,481	384,58	--	2589,061	0,36	512,784	--
4.	2-1-4	Отопление и вентиляция	11112,841	3725,085	--	14837,926	1,516	2076,653	--
5.	2-1-5	Технологическое оборудование	140,329	26983,129	--	27123,458	0,04	51,445	--
6.	2-1-6	Электроосвещение	7403,096	464,739	--	7867,835	1,347	1901,733	--
7.	2-1-7	Пожарная сигнализация	727,661	--	--	727,661	0,19	274,247	--
8.	2-1-8	Сети связи	1315,733	--	--	1315,733	0,21	338,449	--
9.	2-1-9	Система газового пожаротушения	1074,697	2710,405	--	3785,102	0,26	375,721	--
		ИТОГО	**166635,747**	**34267,938**	--	**200903,685**	**23,559**	**33221,247**	

ГИП Тилеушов Ж.

Составил Молдагалиев А.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

Объект номер - 1-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 1-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055000'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'1-1'РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ''1'1-1'РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ'''в текущих ценах 2020 года*
3	ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 26'0,0295.3'27046'РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2'КМ*
4	ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 29'0,018.4'34218'РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2'КМ*
5	ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2(=0)'1'38333'ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВНА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2'ШТ*
6	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость 43,19 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 26	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,0885		27046,00	--	2394	--	--	--	2394
						--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 29	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,072		34218,00	--	2464	--	--	--	2464
						--	--	--	--		--	
3	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВНА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	1		38333,00	--	38333	--	--	--	38333
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					43191				

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	Т ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	21,3842957	
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,35816	Казахстан
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,67908	Казахстан
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,91702	Казахстан
5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	34,5636	Казахстан
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,85876	Казахстан
7	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00189912	Казахстан
8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04466	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,41806	Казахстан
10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	21,10185	Казахстан
11	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,34	Казахстан
12	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,29358667	Казахстан
13	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,86416	Казахстан
14	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,4858	Казахстан
15	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	79,09546	Казахстан
16	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,013489	Казахстан
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	115,9912	Казахстан
18	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,792528	Казахстан
19	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06561073	
20	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,01201	
21	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,312	
22	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6292	
23	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,00041564	
24	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	158,027837	
25	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,49	
26	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,45024065	

1	2	3	4	5	6
27	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01136	
28	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6454	
29	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,091056	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,9215624	
31	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,31188183	
32	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,4644111	
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0237956	
34	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,9614099	
35	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,76657226	Казахстан
36	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,235772	Казахстан
37	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,829131	Казахстан
38	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0498006	Казахстан
39	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3371892	Казахстан
40	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,871191	Казахстан
41	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0358	Казахстан
42	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,273066	Казахстан
43	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1188	Казахстан
44	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32960475	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006253	Казахстан
46	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6426827	Казахстан
47	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1089	Казахстан
48	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008033	Казахстан
49	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00966	Казахстан
50	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,151	Казахстан
51	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	132,8306	Казахстан
52	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,1184	Казахстан
53	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	8,193161	Казахстан
54	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	52,9	Казахстан
55	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	5,52	Казахстан
56	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	19,32	Казахстан
57	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	188,136	Казахстан
58	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	98,124	Казахстан
59	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	19,2816	
60	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,02385204	
61	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,10191044	
62	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0065416	

1	2	3	4	5	6
63	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	4,95876	
64	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,08177	
65	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0234	
66	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06825004	
67	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04292	
68	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,8764	
69	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0127306	
70	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,5932215	Казахстан
71	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20,3876549	Казахстан
72	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0028282	Казахстан
73	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00324	Казахстан
74	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0641004	Казахстан
75	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004804	Казахстан
76	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0040885	Казахстан
77	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,007206	
78	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,027623	Казахстан
79	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00045249	Казахстан
80	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,92650963	
81	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	15,3594091	

1	2	3	4	5	6
82	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0024077	
83	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	102,96	
84	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,664692	
85	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,17035181	
86	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0074405	
87	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04200713	
88	2113-0816-1705 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	3,90186503	
89	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00635273	
90	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01017885	
91	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01899717	
92	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01444622	
93	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,76145967	
94	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,17908	
95	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	Казахстан
96	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	Казахстан
97	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,798	Казахстан
98	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4133747	
99	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1071	Казахстан
100	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,083832	Казахстан

1	2	3	4	5	6
101	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	135,763487	Казахстан
102	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,01009221	
103	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,24	
104	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	42,7302	
105	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,039	
106	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1375,6995	
107	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	134,8725	
108	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	9,9081	
109	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	237,0992	Казахстан
110	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	
111	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	28,0602	
112	2113-0502-0802 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	30,261	
113	2113-0502-0803 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	30,261	
114	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	74,277	
115	2113-0502-0805 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	33,012	
116	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	46,3789704	
117	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,405	Казахстан
118	2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,80056	

1	2	3	4	5	6
119	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	160,408904	
120	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,7202437	
121	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	237,052408	Казахстан
122	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,142375	Казахстан
123	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,030552	Казахстан
124	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0078	
125	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04670946	
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,681699	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095036	Казахстан
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91482	Казахстан
129	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17653	
130	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,631193	
131	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	74,277	
132	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,983	
133	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	18,46725	
134	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	115,729681	
135	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,12212462	
136	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	183,4266	Казахстан
137	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,87	

1	2	3	4	5	6
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,70132	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,50349	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1	т	0,02538	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,055166	
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,178488	Казахстан
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0828	Казахстан
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,22488	Казахстан
145	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,49025	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,150894	
148	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,5570958	
149	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,16544	
150	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,6766798	
151	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный	м3	0,025725	Казахстан
152	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,061215	Казахстан
153	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка	м3	0,16485	Казахстан
154	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,310632	Казахстан
155	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/	м3	1,12426	Казахстан

1	2	3	4	5	6
156	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,140616	Казахстан
157	2107-0203-0207 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка	м3	0,188475	Казахстан
158	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка	м3	0,043995	Казахстан
159	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6	Казахстан
160	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	33,4	
161	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	117,6	
162	2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81	м	18	
163	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	63,75	
164	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	11,13	
165	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	58,8	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055010'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС130722)(РС248298)*
4	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-4*
5	Е11-010101-0307'1240.0,93''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
6	Е11-010104-0101'1240.0,0525''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010205-0301(П-1101184)'1240.0,0175''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
8	Е11-010104-0401'1240.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9	Е11-010201-0501'1240.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
10	Е11-010201-0601'1240.0,9''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
11	Е11-010205-0501'1240.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12	П2УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА*
13	Е11-010101-0307'12''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
14	Е11-010104-0401'12''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
15	Е11-010201-0501'12''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
16	Е11-010201-0601'12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
17	РФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ *
18	П2ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ, АС-9*
19	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'14,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
20	Е11-060101-0119(РС100467РС279420)'153''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 СЦ'м3*
21	Е11-060301-0410'(16,5.3,33+76,4.5,12+72.6,91).0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'1т*
22	С121-050309-0303'(16,5.3,33+76,4.5,12+72.6,91).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
23	Е11-110101-0803'28,5''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
24	Е11-220301-0106(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.12.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
25	С123-010201-0234'0,4.12''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
26	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
27	С123-010201-0246'0,4.3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-080101-0301(РС146546)'(18.4+29,5.2+23,5+9).0,4''Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов'м2*
29	П2ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
30	Е11-110101-0209(РС100467РС279420)'9,66''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
31	Е11-060301-0410'(82,8+11,5).0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
32	С121-050301-3201'82,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
33	С121-050301-3001'11,5.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
34	Е11-080101-0301(РС146546)'9,66:0,3:0,45.0,12''Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов'м2*
35	П2АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ, АС-9,10*
36	Е11-060301-0405(РС131044)(РС145198)'(4.2,46+2.3,5).0,001''Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании'т*
37	С121-050301-3201'2,14.(4+2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	С121-050301-3001'(0,32.4+(0,72+0,64).2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
39	П2ПРИЯМОК Пр-1 (1шт), АС-12*
40	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,17:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
41	Е11-061301-0103(РС100533РС279420)'0,9''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
42	С121-050309-0301'14,67.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
43	Е11-060301-0407'4.0,57.0,001=Ф2''Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(4шт)'1т*
44	Е11-080201-0703(РС102671)(РС127727)(РС131018)'7,8.0,001=Ф1''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
45	С121-050110-0202'Ф1''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
46	Е11-060301-0406(РС131043)'7,8.0,001=Ф1''АРМАТУРА над проемами . Установка/прим-1/'т*
47	С121-050301-3201'Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
48	П2СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (4шт), АС-13*
49	Н43=4*
50	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
51	Е11-060101-0105(РС100533РС279420)'1,23''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
52	С121-050309-0303'(10,29+10,89).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
53	С121-050301-3202'(18,38+13,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
54	С121-050301-3001'4,96.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
55	П2СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2 (2шт), АС-14*
56	Н43=2*
57	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	Е11-060101-0105(РС100533РС279420)'1,53''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
59	С121-050309-0303'(10,29+10,89).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
60	С121-050301-3202'(25,5+20,74).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
61	С121-050301-3001'8,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
62	П2СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3 (2шт), АС-15*
63	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,29:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
64	Е11-060101-0105(РС100533РС279420)'1,47''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
65	С121-050309-0303'20,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
66	С121-050301-3202'(25,5+20,74).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
67	С121-050301-3001'8,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
68	П2ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, АС-69*
69	Н43=31,45*
70	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,1:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
71	Е11-061301-0103(РС100533РС279420)'0,17''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
72	С121-050309-0301'4,68.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012'т*
73	Е11-080101-0307'0,65.2''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
74	Н43=1*
75	Е11-060801-0102(РС100533РС279420)'0,08.1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
76	С121-050309-0301'2,06.1,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012'т*
77	Е11-070601-0101(РС125425)'0,065.37''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
78	С121-040302-0205'0,065.37''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
79	РМОНОЛИТНЫЕ РАМЫ АС-22*
80	П2РАМА РМ-1, АС-23*
81	Е11-060501-0112(РС100533РС100560)'2,13''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
82	Е11-060701-0401(РС100533РС100560)'1,79''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство'м3*
83	С121-050301-3202'(72,72+46,48+198,64+101,52+17,28).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	С121-050301-3001'(54,9+87,72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
85	С121-060405-1401'11,36.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012'т*
86	П2МОНОЛИТНАЯ СТОЙКА МСm1(6шт), АС-25*
87	Н43=6*
88	Е11-060501-0112(РС100533РС100560)'1,25''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
89	С121-050301-3202'(73,92+56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
90	С121-050301-3001'71,98.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91	Е11-060301-0408'18,58.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
92	Н43=1*
93	РСТЕНЫ*
94	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'186,72''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50'м3 кладки*
95	Е11-080201-0107(РС245636РС102867)'95,39''Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка'м3 кладки*
96	Е11-080201-0701'173,25.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
97	П2ПЕРЕГОРОДКИ*
98	Е11-080401-0305(РС245636РС102887)'253,82''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
99	П2ПАРАПЕТ АС-34*
100	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'23,13''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50'м3 кладки*
101	ПМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ) 11шт, АС-37*
102	Н43=11*
103	Е11-090601-0102(РС144746)'(9,12+3,76+0,78+1,38+0,59).0,001=Ф1''+ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1(12шт)*
104	С121-060405-0701'Ф1-0,59.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
105	С121-050308-0121'0,59''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
106	Е11-060301-0404'2.(0,71+0,034+0,011).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
107	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
108	Е11-060701-0202(РС100533РС100511)'0,004''Пояса без опалубки В12,5. Устройство'м3*
109	Н43=1*
110	П2Перемычки*
111	ППеремычки сборные АС-32*
112	Е11-070503-0110(РС125423)'27+36+18+12.2+2+38+8''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
113	С121-040105-9901'0,034.27+0,048.36+0,048.18+0,114.12+0,055.12+0,135+0,065+0,022.38+0,028.8''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
114	ППЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ Прм-7 АС-33 (4шт)*
115	Н43=4*
116	Е11-060701-0109'0,36''Перемычки, В15. Устройство'м3*
117	С121-050301-3201'17,04.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
118	С121-050301-3001'10,58.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
119	Н43=1*
120	П2МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ, АС-35-36*
121	Е11-060501-0112'0,05.33+0,1.8,2''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
122	С121-050301-3201'(1,78.33+5,34.8,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
123	С121-050301-3001'(0,4.33+2.8,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
124	Е11-060301-0404'15.(0,77+0,94+0,033+0,011).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
125	П2ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1, ПО-2, АС-35*
126	Е11-060701-0201'0,038.113+0,114.84''Пояса в опалубке, В15. Устройство'м3*
127	С121-050301-3001'3,56.(113+84).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
128	С121-050301-3001'(1,19.113+2,8.84).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
129	РПЕРЕКРЫТИЕ*
130	П2ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖА , АС-26*
131	Е11-070505-0105(РС125423)'18+4''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
132	С121-040108-9903'5,98.1,19.18+5,98.0,99.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
133	Е11-060301-0404(РС145198)'(5,04+6,48+18,24).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-1,МС-2/'т*
134	С121-050301-3201'(5,04+6,48+18,24).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135	ПМОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(3шт), АС-31*
136	Н43=3*
137	Е11-060801-0112(РС100533РС100560)'1,08''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
138	С121-050301-3202'74,96.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014'т*
139	С121-050301-3001'16,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	С121-050309-0303'(29,12+28,8).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
141	Е11-120101-1402'0,48''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
142	Н43=1*
143	ПМОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 (1шт), АС-30*
144	Е11-060801-0112(РС100533РС100560)'2,44''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
145	С121-050309-0303'142,4.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
146	С121-050301-3202'150,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
147	С121-050301-3001'(36,34+37,82).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
148	Е11-120101-1402'1,43''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
149	ППОЯС ОБВЯЗКИ АС-30*
150	Е11-060701-0201'0,38''Пояса в опалубке, В15. Устройство'м3*
151	С121-050301-3201'3,56.10,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152	С121-050301-3001'1,19.10,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
153	Е11-120101-0212(РС135762РС135667)(РС135763РС135667)'23''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
154	Е11-120101-1001'4,55''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
155	П2ПЕРЕКРЫТИЕ 2-ЭТАЖ, АС-28*
156	Е11-070505-0105(РС125423)'10+4''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
157	С121-040108-9903'5,38.1,19.10+5,38.0,99.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
158	Е11-060301-0404(РС145198)'(4,32+12,16).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/МС-2/'т*
159	С121-050301-3201'(4,32+12,16).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
160	ПМОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 (1шт)*
161	Е11-060801-0112(РС100533РС100560)'0,84''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
162	С121-050301-3202'(68,8+12,08).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
163	С121-050301-3001'(15,12+1,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164	С121-050309-0303'(23,31+21,24).2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
165	Е11-120101-1402'0,25''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
166	РМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ*
167	П2Ферма ФМ-1 (3шт), АС-49*
168	Е11-090302- 0101'3.(432,8+264,96+122,9+244,82+43,45+34,44+28,26+97,96+36,72+36,5+59,34+30,72+46,58+25,12+35,32+23,74+23,18+29,18+11,32+15,08+11,3+61,23+33,02+38,76+4).0,001=Ф1''Монтаж стропильных и подстропильных ферм'т*
169	С121-060801-0104'3.(432,8+264,96+122,9+244,82+43,45+34,44).0,001.1,01=Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т'т*
170	С121-060801-0402'Ф1.1,01-Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т'т*
171	П2СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СГ-1 (6ШТ), СГ-2 (24ШТ), АС-54,56*
172	Е11-090302-0301'(6.(247,3+10,21+25,12)+686,4).0,001=Ф3''Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
173	С121-060801-0102'(6.247,3+686,4).0,001.1,01=Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
174	С121-060801-0401'Ф3.1,01-Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
175	П2СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВ-1 (4ШТ), АС-55*
176	Е11-090302-0301'4.(163,4+109,82+17,86+5,46+7,92+34,88+5,96).0,001=Ф5''Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
177	С121-060801-0102'4.(163,4+109,82).0,001.1,01=Ф6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
178	С121-060801-0401'Ф5.1,01-Ф6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
179	П2РАСПОРКА Р-1 (12ШТ), Р-3 (48ШТ), АС-54,56*
180	Е11-090302-0301'(12.(81,7+7,86+6,28)+48.17,16).0,001=Ф7''Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
181	С121-060801-0101'(12.81,7+48.17,16).0,001.1,01=Ф8''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
182	С121-060801-0401'Ф7.1,01-Ф8''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
183	П2ПРОГОН П-1 (56ШТ), АС-56*
184	Е11-090302-0401'56.84,35.0,001=Ф9''Монтаж ПРОГОНОВ'т*
185	С121-060801-0101'Ф9.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
186	П2ПРОГОНЫ ПО НИЖНЕМУ ПОЯСУ ФЕРМЫ НА ОТМ.+7,8, АС-58*
187	Е11-090302-0401'(309.16,3+39.7,77).0,001=Ф11''Монтаж ПРОГОНОВ,П-3'т*
188	С121-060801-0101'Ф11.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
189	Е11-100102-0401'39.0,05.0,2.0,3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
190	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
191	Е11-130301-1706'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
192	Т ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6(=19)'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01'5772'ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245'т*
193	П2УЗЛЫ 1,2 (АС-56)*
194	Е11-070107-0103'(40.(7,88+2,48)+16.(5,37+1,7)).0,001=Ф1''УЗЛЫ 1,2'т*
195	Е11-060301-0407'18.(1,6+1,5).0,001=Ф2''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)'т*
196	Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
197	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(Ф1+Ф2).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
198	Е11-130301-1706'(Ф1+Ф2).29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
199	П2УЗЛЫ 3,4 (АС-59,60)*
200	Е11-070107-0103'(26.(1,89+3,93)+4.(1,16+4,71)).0,001=Ф1''УЗЛЫ 3,4'т*
201	Е11-060301-0407'1,6.(26+4).0,001=Ф2''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)'т*
202	Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
203	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(Ф1+Ф2).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
204	Е11-130301-1706'(Ф1+Ф2).29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
205	П2Крепление для дефлектора АС-60.1*
206	Е11-070107-0104'4.(48,28+6,48+2,5+0,912+0,264+0,088).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
207	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
208	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
209	Е11-130301-1706'Ф1.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
210	РКРОВЛЯ из металлочерепицы АС-63*
211	Е11-100102-0401'0,0486+0,0819+0,2456+0,1572+0,1+0,017+0,036=Ф1''+ ЛЕЖЕНЬ, ПРОГОН, СТОЙКИ, НАКЛАДКИ, СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ, ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ'м3*
212	Е11-100105-0101'0,2877+0,4767+0,263+0,0565+0,2838=Ф2''Установка СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ'м3*
213	Е11-100115-0102'Ф1+Ф2''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
214	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'92,45.0,1+27,9.0,12''Дополнительные работы по стенам,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА'м2*
215	С121-070203-0204'0,29584.1,05=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ'м3*
216	С121-070203-0205'0,13392.1,05=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ'м3*
217	Е11-100115-0102'Ф1+Ф2''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
218	Е11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491РС134889)'120,1''Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ'м2*
219	С121-070203-0204'0,82496+0,2993''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/'м3*
220	С121-100102-0111'17,6''Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
221	Е11-100115-0201'120,1''Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
222	Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'93,6''Устройство прокладной пароизоляции в один слой'м2*
223	С121-130810-0103'93,6.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
224	Е11-070107-0103'(18+30,38+19,6+23,52).0,001''СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3'т*
225	Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'93,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,Р-Р М50,ТОЛЩ.30мм Устройство'м2 стяжки*
226	Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'93,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
227	Е11-060301-0410'93,6.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
228	С121-050309-0301'93,6.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012'т*
229	Е11-120101-1303(РС248659)'93,6''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
230	С121-110202-0206'93,6.0,2.1,03''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011'м3*
231	Е11-120101-1001'12''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали,ФАРТУК. Устройство'м2 покрытия*
232	РСТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-39*
233	Е11-100103-0302(РС131588)(РС133152)(РС147501)(РС248402)'15,1''Барьеры в гардеробных. Устройство'м2 барьеров*
234	С121-070201-0207'(0,044+0,033+0,011+0,0088+0,0052).1,05=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
235	Е11-100115-0102'Ф1''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
236	С121-070508-0103'15,10''Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007'100 м2*
237	Е11-070107-0103'(0,56+11,52+1,92).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
238	С121-130211-0614'1,87''Шурупы с полукруглой головкой'кг*
239	С121-090404-0201'1+3''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
240	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'15,1''Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
241	РУСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-40*
242	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,232+0,204+0,155+0,198+0,308+0,058+0,406+0,098=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса СЦЕНЫ'м3 древесины в конструкции*
243	С121-070201-0101'Ф1.1,05''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
244	Е11-100115-0102'Ф1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
245	Е11-110101-3302(РС150047)'57,43''Покрытия дощатые толщиной 45 мм. Устройство'м2 покрытия*
246	С121-070203-0105'2,736''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
247	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'57,43+6,6''Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
248	Е11-100102-0601(РС131587)(РС131813)(РС135565)(РС145975)'9,81.0,9''ОБШИВКА ТОРЦОВ СЦЕНЫ'м2 *
249	С121-070203-0207'0,1795.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
250	С121-070203-0210'0,0419.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка'м3*
251	Е11-100109-0101(РС131541)(РС131543)(РС131587)(РС131589)(РС131813)'1,2.0,9.2''Лестницы. Устройство'м2 горизонтальной проекции*
252	С121-070201-0203'0,0583.1,05''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА'м3*
253	С121-070203-0204'(0,1+0,005+0,03+0,022).1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка'м3*
254	С121-070201-0107'0,0245.1,05''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный'м3*
255	Е11-100115-0102'(0,1795+0,0419+0,0583+0,1+0,005+0,03+0,022+0,0245)''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
256	Е11-110101-3901'9,81''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
257	РЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-46*
258	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,62''ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ФМ-1,В15'м3*
259	Е11-060301-0408'2.10,87.0,001=Ф1''Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1'1т*
260	Е11-090304-0101'2.(47,92+173,96+47,76+6,15).0,001=Ф2''Монтаж КОСОУРОВ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н'т*
261	С121-060209-0201'Ф2.1,01''Косоуры'т*
262	Е11-090301-0301'(2.(166,75+2,24)+4.0,15).0,001=Ф3''Балки одиночные подкрановые Б-1,Б-1н. Монтаж'т конструкций*
263	С121-060801-0101'2.166,75.0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
264	С121-060801-0401'2.2,24.0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
265	С121-050301-3001'4.0,15.0,001.1,01''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
266	Е11-090302-0301'(4.4,93+5.8,41+18.1,06).0,001=Ф4''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж РАСПОРОК Р-1,Р-2'т конструкций*
267	С121-060801-0101'(4.4,93+5.8,41).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
268	С121-060801-0401'(18.1,06).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
269	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф2+Ф3+Ф4).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
270	П2ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (220х380х250мм) 8шт*
271	Н43=8*
272	Е11-060701-0201'0,021''Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ,В15'м3*
273	С121-050309-0303'0,88.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
274	Е11-060301-0407'8.4,52.0,001=Ф1''Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2'т*
275	Н43=1*
276	П2ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МАРШАМИ - ЛП-1(1шт), ЛП-2(1шт), ЛП-3(1шт), АС-47*
277	Е11-060801-0102(РС100533РС100560)'2,85''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
278	С121-050309-0303'(2.(36,3+15,12)+163,6+10,64).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
279	С121-050301-3001'25,38.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1'т*
280	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'42,4''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных'м2*
281	П2ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГЛ-1, АС-47*
282	Е11-090304-0101'(32,04+26,93+18,04).0,001=Ф1''Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГЛ'т*
283	С123-010302-0316'18''Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81'м*
284	С123-010302-0322'11,13''Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81'м*
285	С123-010302-0303'33,4''Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81'м*
286	Е11-060301-0407'18.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-6'т*
287	РТрибуна АС-68*
288	Е11-060801-0111(РС100533РС279420)'22,71''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство'м3*
289	С121-050309-0303'829,5.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
290	РПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-64*
291	П2Фундаменты*
292	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,396+0,336.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
293	Е11-060301-0408'14,78.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
294	Е11-060301-0407'6,76.2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
295	П2Опорные подушки (4шт)*
296	Н43=4*
297	Е11-060701-0201'0,023''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
298	Е11-060301-0407'3,38.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
299	С121-050309-0301'0,82.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
300	Н43=1*
301	П2Каркас лестницы*
302	Е11-090304-0101'(125,8+72+119,5+32,2+41,6+21,8+36+216,56+135,1).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
303	С121-060304-0601'Ф1''Площадки кольцевые с ограждениями'т*
304	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
305	РКОЗЫРЬКИ АС-20,21*
306	П2КОЗЫРЕК К-1*
307	Е11-090302-0301'(24,76+25,12+26,5+15,44+51,6+2,76+11,28).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
308	С121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
309	Е11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,1.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
310	E11-070107-0103'(0,48+12,96+1,68).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
311	E11-150504-0101(PC279872)(PC279873)'8,42''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
312	C121-130502-0706'8,42.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
313	П2КОЗЫРЕК К-2*
314	E11-090302-0301'(30,95+31,4+33,13+19,3+63,21+3,45+14,1).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
315	C121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
316	E11-120101-1001(PC279796PC279797)'5.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*
317	E11-070107-0103'(0,6+16,2+2,1).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
318	E11-150504-0101(PC279872)(PC279873)'10,26''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
319	C121-130502-0706'10,26.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
320	П2КОЗЫРЕК К-3*
321	E11-090302-0301'(24,76+25,12+26,5+15,44+54,3+2,76+11,28).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
322	C121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
323	E11-120101-1001(PC279796PC279797)'4,3.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*
324	E11-070107-0103'(0,48+12,96+1,68).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
325	E11-150504-0101(PC279872)(PC279873)'8,83''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
326	C121-130502-0706'8,83.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
327	РКРЫЛЬЦА Кр*
328	П2КРЫЛЬЦО Кр-1, АС-16*
329	E11-060201-0101(PC100467PC279420)'12,74''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
330	E11-060301-0410'184,75.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
331	C121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
332	E11-060301-0407'9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1'т*
333	E11-110101-2707(PC287783PC287792)'70,10''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
334	E11-090304-0101'3.(19,8+13,55+6,05).0,001''Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1'т*
335	C123-010302-0319'3.0,85.9''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81'м*
336	C123-010302-0322'3.5,6''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81'м*
337	C123-010302-0305'3.11,2''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81'м*
338	П2КРЫЛЬЦО Кр-2, АС-19*
339	E11-060201-0101(PC100467PC279420)'1,15''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
340	E11-060301-0410'18,55.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
341	C121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
342	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'6,12''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
343	П2КРЫЛЬЦО Кр-3*
344	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'1,45''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
345	Е11-060301-0410'23,31.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
346	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
347	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'7,70''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
348	П2КРЫЛЬЦО Кр-4*
349	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'1,22''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
350	Е11-060301-0410'19,61.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
351	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
352	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'6,47''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
353	П2ПАНДУС Пн-1, АС-18*
354	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'11,29''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
355	Е11-060301-0410'186,11.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
356	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
357	Е11-060301-0407'48.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1'т*
358	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'31,37''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
359	Е11-090304-0101'(105,6+101,64+45,36).0,001''Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1'т*
360	С123-010302-0319'0,85.48''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81'м*
361	С123-010302-0322'42''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81'м*
362	С123-010302-0305'84''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81'м*
363	П2ПАНДУС Пн-2 (2шт), АС-19*
364	Н43=2*
365	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'0,42''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
366	Е11-060301-0410'7,2.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
367	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
368	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'2,25''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
369	Н43=1*
370	П2ЛЕСТНИЦА Лм-2, АС-48*
371	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'1,32''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
372	Е11-060301-0410'19,58.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
373	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
374	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'8,4''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
375	П2ЛЕСТНИЦА Лм-3*
376	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'0,66''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
377	Е11-060301-0410'9,27.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
378	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
379	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'2,77''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
380	Е11-150201-0202'0,41''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором /БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦЫ'м2 оштукатуриваемой поверхности*
381	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	67185,576	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8109,918	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,375	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-4										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1153,2		124,72	117,63	143827	135647	--	32046	189943
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	8180	36329		14070	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65,1		43,91	43,91	2858	2858	--	794	3945
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	1103		292	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,7		1649,64	--	35797	--	--	25774	66497
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	35797	--		4926	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1116		30,83	30,83	34409	34409	--	9561	47488
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	13279		3518	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1116		169,56	78,30	189233	87387	--	103723	316393
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	101846	42214		23437	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1116		89,64	70,83	100041	79050	9486	22410	132246
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	11505	19620		9796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	111,6	85,00				9486		
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	124		852,26	--	105680	--	--	76089	196310
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	105680	--		14542	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА										
8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12		124,72	117,63	1497	1412	--	333	1977
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	85	378		146	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12		30,83	30,83	370	370	--	103	511
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	143		38	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12		169,56	78,30	2035	940	--	1115	3402
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	1095	454		252	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12		89,64	70,83	1076	850	102	241	1422
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	124	211		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1,2	85,00				102		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					616822	342922	9588	272189	960134
								264312	113731	--	71122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					616822				
	Материалы		Тенге					9588				
	Всего заработная плата		Тенге						378042			
		Накладные расходы	Тенге					272190				
		Сметная прибыль	Тенге					71121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					960133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
		Сметная заработная плата	Тенге						378042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					960133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
		Сметная заработная плата	Тенге						378042			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
		ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ, АС-9										
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	143		4055,92	309,35	579996	44237	451064	94425	728375
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	84695	15756		53954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	5,2624	6985,00				36758		
12.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	8,5228	6502,00				55415		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	3,5464	96019,00				340522		
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 СЦ	м3	153		38030,06	1364,95	5818599	208837	5079066	528631	6855008
		НР - 91%; СП - 8%				3468,60	328,22	530696	50218		507778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	155,295	31505,00				4892569		
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,943633		16289,14	1444,58	15371	1363	30	13275	30938
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	13978	610		2292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,264217	112,00				30		
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,943633		254276,00	--	239943	--	239943	--	259139
		СП - 8%				--	--	--	--		19195	
16	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,5		18142,06	1665,72	517049	47473	351340	127381	695984
		НР - 94%; СП - 8%				4148,64	606,15	118236	17275		51554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	31,35	11207,00				351339		
17	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0048		1190672,54	534540,19	5715	2566	296	3693	10161
		НР - 99%; СП - 8%				594456,00	182743,28	2853	877		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,24	584,00				140		
17.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000624	211235,00				132		
18	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8		11410,00	--	54768	--	54768	--	59149
		СП - 8%				--	--	--	--		4381	
19	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0012		1577176,79	712084,07	1893	855	82	1239	3382
		НР - 99%; СП - 8%				796824,00	246126,94	956	295		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,072	584,00				42		
19.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000156	211235,00				33		
20	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2		21862,00	--	26234	--	26234	--	28333
		СП - 8%				--	--	--	--		2099	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	м2	65,4		1191,13	11,36	77900	743	47028	28371	114772
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	30129	377		8502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	2,0274	23190,00				47015		
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,66		39892,23	7,20	385359	70	346150	36790	455921
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	39139	--		33772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	9,8532	31505,00				310425		
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0943		16289,14	1444,58	1536	136	3	1327	3092
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	1397	61		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,026404	112,00				3		
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0828		231184,00	--	19142	--	19142	--	20673
		СП - 8%				--	--	--	--		1531	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0115		237458,00	--	2731	--	2731	--	2949
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	м2	8,5866667		1191,13	11,36	10228	98	6174	3725	15069
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	3956	49		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	0,266187	23190,00				6173		
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ, АС-9,10										
27	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,01684		46591,95	5226,98	785	88	8	657	1557
		НР - 91%; СП - 8%				40942,50	1934,47	689	33		115	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01284		231184,00	--	2968	--	2968	--	3206
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004		237458,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
		ПРИЯМОК Пр-1 (1шт), АС-12										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7		4055,92	309,35	6895	526	5362	1123	8659
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1007	187		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,06256	6985,00				437		
30.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,10132	6502,00				659		
30.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,04216	96019,00				4048		
31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,9		57495,69	5673,37	51746	5106	30948	16032	73200
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	15692	1925		5422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,9135	31505,00				28780		
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01467		291480,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(4шт)	1т	0,00228		918594,94	1364,94	2094	3	1493	546	2851
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	598	1		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,00228	654880,00				1493		
34	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0078		71037,52	9345,42	554	73	60	418	1050
		НР - 93%; СП - 8%				54017,10	3588,09	421	28		78	
35	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0078		275944,00	--	2152	--	2152	--	2325
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА над проемами . Установка/прим-1/	т	0,0078		80682,33	17961,18	629	140	11	487	1206
		НР - 91%; СП - 8%				61242,50	7393,08	478	58		89	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0078		231184,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (4шт), АС-13										
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12		4055,92	309,35	48671	3712	37852	7924	61122
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	7107	1322		4528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,4416	6985,00				3085		
38.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,7152	6502,00				4650		
38.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,2976	96019,00				28575		
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,92		43716,80	1953,12	215087	9609	167859	36335	271535
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	37619	2310		20114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,9938	31505,00				157330		
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08472		254276,00	--	21542	--	21542	--	23266
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12792		221169,00	--	28292	--	28292	--	30555
		СП - 8%				--	--	--	--		2263	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01984		237458,00	--	4711	--	4711	--	5088
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2 (2шт), АС-14										
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6		4055,92	309,35	24335	1856	18925	3962	30561
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	3554	661		2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,2208	6985,00				1542		
43.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,3576	6502,00				2325		
43.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,1488	96019,00				14288		
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,06		43716,80	1953,12	133773	5977	104399	22599	168882
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	23397	1437		12510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1059	31505,00				97851		
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04236		254276,00	--	10771	--	10771	--	11633
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09248		221169,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01736		237458,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3 (2шт), АС-15										
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,8		4055,92	309,35	23524	1794	18295	3830	29542
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	3435	639		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,21344	6985,00				1491		
48.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,34568	6502,00				2248		
48.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,14384	96019,00				13811		
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,94		43716,80	1953,12	128527	5742	100306	21712	162259
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	22479	1380		12019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,9841	31505,00				94014		
50	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0416		254276,00	--	10578	--	10578	--	11424
		СП - 8%				--	--	--	--		846	
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09248		221169,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01736		237458,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, АС-69										
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,45		4055,92	309,35	127559	9729	99203	20767	160191
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	18627	3465		11866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	1,15736	6985,00				8084		
13.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	1,87442	6502,00				12187		
13.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,77996	96019,00				74891		
54	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	5,3465		57495,69	5673,37	307401	30333	183846	95238	434850
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	93222	11436		32211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,426698	31505,00				170968		
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,147186	291480,00	--	42902	--	42902	--	46334
		СП - 8%				--	--	--	--		3432	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		40,885	896,87	19,84	36668	811	23558	11548	52074
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	12299	118		3857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	98,124	223,00				21882		
57	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		0,144	61388,76	1860,69	8840	268	5809	2574	12327
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	2763	66		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,000864	498021,00				430		
57.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008957	25079,00				225		
57.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,14616	31505,00				4605		
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,003708	291480,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
59	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		2,405	10917,91	2824,24	26258	6792	8670	15414	45006
		НР - 118%; СП - 8%				4488,84	942,71	10796	2267		3334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,08177	88877,00				7267		
60	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		2,405	75795,00	--	182287	--	182287	--	196870
		СП - 8%				--	--	--	--		14583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9263276	388936	7794120	1100023	11192360
								1080220	112853	--	829060	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9182274				
		Материалы	Тенге					7087836				
		Всего заработная плата	Тенге						1193072			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					442995				
		Местные материалы	Тенге					182287				
		Накладные расходы	Тенге					1100022				
		Сметная прибыль	Тенге					822584				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11104879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									955
		Сметная заработная плата	Тенге						1193072			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					81002				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81002				
		Сметная прибыль	Тенге					6480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					87483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11192362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									955
		Сметная заработная плата	Тенге						1193072			
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ АС-22										
		РАМА РМ-1, АС-23										
61	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,13		53557,10	6503,59	114077	13853	71377	29086	154616
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	28847	3116		11453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,16195	30520,00				65983		
62	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,79		53931,84	5775,25	96538	10338	57559	28333	134860
		НР - 91%; СП - 8%				16000,81	1392,88	28641	2493		9990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,81685	30520,00				55450		
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43664		221169,00	--	96571	--	96571	--	104297
		СП - 8%				--	--	--	--		7726	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14262		237458,00	--	33866	--	33866	--	36576
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
65	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01136		542292,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
		МОНОЛИТНАЯ СТОЙКА МСm1(6шт), АС-25										
66	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	7,5		53557,10	6503,59	401678	48777	251327	102417	544423
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	101574	10972		40328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	7,6125	30520,00				232334		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77952		221169,00	--	172406	--	172406	--	186198
		СП - 8%				--	--	--	--		13792	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43188		237458,00	--	102553	--	102553	--	110758
		СП - 8%				--	--	--	--		8204	
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11148		733094,94	1364,94	81725	152	73006	7858	96750
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	8567	68		7167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,11148	654880,00				73006		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1105575	73119	864825	167694	1375131
								167630	16649	--	101862	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1099415				
		Материалы	Тенге					453269				
		Всего заработная плата	Тенге						184279			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					405397				
		Накладные расходы	Тенге					167694				
		Сметная прибыль	Тенге					101369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1368477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						184279			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6160				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6160				
		Сметная прибыль	Тенге					493				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1375131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						184279			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
70	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	186,72		34219,93	1604,27	6389544	299549	4792707	1275767	8278536
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	1297288	74504		613225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	44,8128	32294,00				1447185		
70.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,38	70,9536	47141,00				3344824		
71	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	95,39		33863,77	1604,27	3230265	153031	2448460	620158	4158457
		НР - 93%; СП - 8%				6591,62	399,01	628774	38062		308034	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	22,8936	32294,00				739326		
71.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	36,2482	47141,00				1708776		
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17325		365794,63	2291,83	63374	397	50499	11730	81112
		НР - 93%; СП - 8%				72022,80	778,14	12478	135		6008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,17325	291480,00				50499		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
73	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,82		5024,65	111,07	1275355	28191	768081	452214	1865775
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	479083	7169		138206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	5,83786	32294,00				188528		
73.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	12,792528	45299,00				579489		
		ПАРАПЕТ АС-34										
74	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	23,13		34219,93	1604,27	791507	37107	593698	158036	1025506
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	160702	9229		75963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,5512	32294,00				179270		
74.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	8,7894	47141,00				414341		
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ) 11шт, АС-37										
75	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1(12шт)	т конструкций	0,17193		61123,90	2558,17	10509	440	407	6729	18617
		НР - 69%; СП - 8%				56199,60	520,87	9662	90		1379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,257895	294,00				76		
75.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000241	219558,00				53		
75.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000334	403352,00				135		
76	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,16544		763124,00	--	126251	--	126251	--	136351
		СП - 8%				--	--	--	--		10100	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,49		1357,00	--	8807	--	8807	--	9511
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
78	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01661		280474,86	2183,89	4659	36	3895	674	5760
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	728	13		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,01661	234011,00				3887		
79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,98597		973,01	1,08	4851	5	733	3293	8796
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	4113	3		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	1,226549	505,00				619		
80	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,044		39071,69	4098,20	1719	180	1301	252	2129
		НР - 91%; СП - 8%				5399,15	890,66	238	39		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,04466	28617,00				1278		
		Перемычки										
		Перемычки сборные АС-32										
81	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	153		762,69	244,91	116692	37471	50864	43842	173377
		НР - 118%; СП - 8%				185,34	57,50	28357	8797		12843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	1,7442	29162,00				50864		
82	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,798		91490,00	--	621949	--	621949	--	671705
		СП - 8%				--	--	--	--		49756	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ Прм-7 АС-33 (4шт)										
83	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки, В15. Устройство	м3	1,44		57278,44	4400,13	82481	6336	52942	22389	113260
		НР - 91%; СП - 8%				16113,00	972,74	23203	1401		8390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,4616	29639,00				43320		
83.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,086	0,12384	25079,00				3106		
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,06816		231184,00	--	15758	--	15758	--	17018
		СП - 8%				--	--	--	--		1261	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,04232		237458,00	--	10049	--	10049	--	10853
		СП - 8%				--	--	--	--		804	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ, АС-35-36										
86	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,47		52662,89	6503,59	130077	16064	80561	33729	176911
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	33452	3613		13105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,50705	29639,00				74306		
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,102528		231184,00	--	23703	--	23703	--	25599
		СП - 8%				--	--	--	--		1896	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0296		237458,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
89	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02631		280474,86	2183,89	7379	57	6168	1068	9123
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	1154	20		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,02631	234011,00				6157		
		ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1, ПО-2, АС-35										
90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В15. Устройство	м3	13,87		47539,60	4764,71	659374	66087	444417	148689	872708
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	148870	14524		64645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	14,07805	29639,00				417259		
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,70132		237458,00	--	166534	--	166534	--	179857
		СП - 8%				--	--	--	--		13323	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,36967		237458,00	--	87781	--	87781	--	94804
		СП - 8%				--	--	--	--		7022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13835649	644952	10362594	2778570	17943356
								2828103	157598	--	1329140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13698888				
	Материалы		Тенге					9294326				
	Всего заработная плата		Тенге						2975949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319660				
	Местные материалы		Тенге				621949				
		Накладные расходы	Тенге				2771841				
		Сметная прибыль	Тенге				1317658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17788388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	Тенге					2975949			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136760				
	Материалы		Тенге				407				
	Всего заработная плата		Тенге					9752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126251				
		Накладные расходы	Тенге				6729				
		Сметная прибыль	Тенге				11479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17943356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2317
		Сметная заработная плата	Тенге					2985701			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖА , АС-26									
93	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	8780,60	1295,10	193173	28492	84810	102706	319549
		НР - 118%; СП - 8%			3630,50	325,81	79871	7168		23670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	1,43	31660,00			45274		
93.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,4532	29162,00			13216		
93.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,0946	221169,00			20923		
94	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	151,7724		8042,00	--	1220554	--	1220554	--	1318198
		СП - 8%				--	--	--	--		97644	
95	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-1,МС-2/	т	0,02976		46463,86	2183,89	1383	65	13	1208	2799
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	1305	23		207	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02976		231184,00	--	6880	--	6880	--	7430
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(3шт), АС-31									
97	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,24		44041,41	2648,23	142694	8580	108489	25082	181199

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	25625	1938		13422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	3,2886	30520,00				100368		
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,22488		221169,00	--	49736	--	49736	--	53715
		СП - 8%				--	--	--	--		3979	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0504		237458,00	--	11968	--	11968	--	12925
		СП - 8%				--	--	--	--		957	
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17376		254276,00	--	44183	--	44183	--	47718
		СП - 8%				--	--	--	--		3535	
101	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,44		16038,04	1760,44	23095	2535	16622	4272	29556
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	3938	706		2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2101-0302-0402	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03	1,4832	11207,00				16622		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 (1шт), АС-30										
102	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,44		44041,41	2648,23	107461	6462	81701	18889	136458
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	19298	1460		10108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,4766	30520,00				75586		
103	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1424		254276,00	--	36209	--	36209	--	39106
		СП - 8%				--	--	--	--		2897	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1501		221169,00	--	33197	--	33197	--	35853
		СП - 8%				--	--	--	--		2656	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07416		237458,00	--	17610	--	17610	--	19019
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
106	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,43		16038,04	1760,44	22934	2517	16507	4242	29350
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	3910	701		2174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2101-0302-0402	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03	1,4729	11207,00				16507		
		ПОЯС ОБВЯЗКИ АС-30										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В15. Устройство	м3	0,38		47539,60	4764,71	18065	1811	12175	4074	23910
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	4079	398		1771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**0,3857**	**29639,00**				**11432**		
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035956		231184,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012019		237458,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
110	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23		1930,87	15,03	44410	346	40496	3399	51634
		НР - 92%; СП - 8%				155,12	5,51	3568	127		3825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2110-0403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**2,3**	**52,9**	**679,00**				**35919**		
110.2	2110-0501-0101	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,24**	**5,52**	**446,00**				**2462**		
110.3	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,63**	**14,49**	**146,00**				**2116**		
111	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,55		3135,61	14,26	14267	65	8868	4923	20725
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	5334	18		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0057**	**0,025935**	**337297,00**				**8748**		
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2-ЭТАЖ, АС-28										
112	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14		8780,60	1295,10	122928	18131	53970	65358	203350
		НР - 118%; СП - 8%				3630,50	325,81	50827	4561		15063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2102-0101-0801	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,065**	**0,91**	**31660,00**				**28811**		
112.2	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0206**	**0,2884**	**29162,00**				**8410**		
112.3	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**	**0,0602**	**221169,00**				**13314**		
113	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	85,3268		8042,00	--	686198	--	686198	--	741094

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		54896	
114	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/МС-2/	т	0,01648		46463,86	2183,89	766	36	7	669	1550
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	723	13		115	
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01648		231184,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 (1шт)										
116	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,84		44041,41	2648,23	36995	2225	28127	6503	46977
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	6643	502		3480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	30520,00				26021		
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08088		221169,00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01702		237458,00	--	4042	--	4042	--	4365
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0891		254276,00	--	22656	--	22656	--	24468
		СП - 8%				--	--	--	--		1812	
120	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,25		16038,04	1760,44	4010	440	2886	742	5131
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	684	122		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,2575	11207,00				2886		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2898278	71705	2620768	242067	3391572
								205803	17736	--	251226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2898278				
	Материалы		Тенге					454673				
	Всего заработная плата		Тенге						223539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					259346				
	Местные материалы		Тенге					1906752				
		Накладные расходы	Тенге					242067				
		Сметная прибыль	Тенге					251228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3391573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						223539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3391573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						223539			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ										
		Ферма ФМ-1 (3шт), АС-49										
121	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	т	5,3721		59953,39	25447,15	322076	136705	24622	139689	498706
		НР - 69%; СП - 8%				29923,00	7762,00	160749	41698		36941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,010744	473557,00				5088		
121.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,010207	633893,00				6470		
121.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,014505	211235,00				3064		
121.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003223	575703,00				1856		
121.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,010422	403352,00				4204		
122	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,4644111		465654,00	--	1613217	--	1613217	--	1742274
		СП - 8%				--	--	--	--		129057	
123	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,9614099		488795,00	--	958727	--	958727	--	1035426
		СП - 8%				--	--	--	--		76698	
		СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СГ-1 (6ШТ), СГ-2 (24ШТ), АС-54,56										
124	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	2,38218		95309,73	21969,21	227045	52335	5930	126756	382105
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	168780	14924		28304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001048	633893,00				664		
124.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,858616	294,00				840		
124.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000238	1863719,00				444		
124.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000738	460049,00				340		
124.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001429	575703,00				823		
124.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004621	403352,00				1864		
125	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,191902		473557,00	--	1037991	--	1037991	--	1121030

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		83039	
126	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,2140998		497963,00	--	106614	--	106614	--	115143
		СП - 8%				--	--	--	--		8529	
		СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВ-1 (4ШТ), АС-55										
127	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	1,3812		95309,73	21969,21	131642	30344	3439	73494	221546
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	97859	8653		16411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000608	633893,00				385		
127.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,65744	294,00				487		
127.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000138	1863719,00				257		
127.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000428	460049,00				197		
127.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000829	575703,00				477		
127.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00268	403352,00				1081		
128	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,1038088		473557,00	--	522716	--	522716	--	564534
		СП - 8%				--	--	--	--		41817	
129	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,2912032		497963,00	--	145008	--	145008	--	156609
		СП - 8%				--	--	--	--		11601	
		РАСПОРКА Р-1 (12ШТ), Р-3 (48ШТ), АС-54,56										
130	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	1,97376		95309,73	21969,21	188119	43362	4914	105024	316594
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	139843	12366		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000868	633893,00				551		
130.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,368512	294,00				696		
130.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000197	1863719,00				368		
130.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000612	460049,00				281		
130.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001184	575703,00				682		
130.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003829	403352,00				1544		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8221208		498021,00	--	907454	--	907454	--	980051
		СП - 8%				--	--	--	--		72596	
132	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,1713768		497963,00	--	85339	--	85339	--	92166
		СП - 8%				--	--	--	--		6827	
		ПРОГОН П-1 (56ШТ), АС-56										
133	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ	т	4,7236		32408,01	10441,87	153082	49323	20239	68085	238861
		НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	83520	15154		17693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,014171	633893,00				8983		
133.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,012281	211235,00				2594		
133.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002834	575703,00				1632		
133.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,009164	403352,00				3696		
134	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,770836		498021,00	--	2375977	--	2375977	--	2566055
		СП - 8%				--	--	--	--		190078	
		ПРОГОНЫ ПО НИЖНЕМУ ПОЯСУ ФЕРМЫ НА ОТМ.+7,8, АС-58										
135	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ,П-3	т	5,33973		32408,01	10441,87	173050	55757	22879	76966	270017
		НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	94414	17131		20001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,016019	633893,00				10154		
135.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,013883	211235,00				2933		
135.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003204	575703,00				1844		
135.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,010359	403352,00				4178		
136	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,3931273		498021,00	--	2685891	--	2685891	--	2900762
		СП - 8%				--	--	--	--		214871	
137	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,117		98151,29	1078,59	11484	126	8291	2815	15442
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	3067	61		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,10881	56114,00				6106		
137.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,8775	1052,00				923		
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		620,144575	169,89	6,91	105357	4284	66069	24646	140403
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	1,15	35004	715		10400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,111626	510044,00				56934		
139	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		620,144575	6301,70	95,14	3907963	58998	3364989	350654	4599306
		НР - 69%; СП - 8%				780,43	39,05	483976	24217		340689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	3,720867	904356,00				3364989		
140	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т		21,3842957	5772,00	--	123430	--	123430	--	133305
		СП - 8%				--	--	--	--		9874	
		УЗЛЫ 1,2 (АС-56)										
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ 1,2	т		0,52752	768275,00	6600,42	405280	3482	366817	42202	483281
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	34981	783		35799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,52752	687041,00				362428		
142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)	т		0,0558	918594,94	1364,94	51258	76	36543	13353	69779
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	14639	34		5169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0558	654880,00				36542		
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,91628	96,41	2,43	1631	41	774	567	2373
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	816	5		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001522	460049,00				700		
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2		16,91628	169,89	6,91	2874	117	1802	672	3830
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	1,15	955	20		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003045	510044,00				1553		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	16,91628		6301,70	95,14	106601	1609	91790	9565	125460
		НР - 69%; СП - 8%				780,43	39,05	13202	661		9293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2113-0816-1705	**Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82**	т	0,006	0,101498	904356,00				91790		
		УЗЛЫ 3,4 (АС-59,60)										
146	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ 3,4	т	0,1748		768275,00	6600,42	134294	1154	121548	13984	160141
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	11592	259		11862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,1748	687041,00				120095		
147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)	т	0,048		918594,94	1364,94	44093	66	31434	11486	60025
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	12593	29		4446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,048	654880,00				31434		
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4612		96,41	2,43	623	16	295	216	907
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	312	2		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000582	460049,00				268		
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,3А 2 РАЗА	м2	6,4612		169,89	6,91	1098	45	688	257	1463
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	1,15	365	7		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,001163	510044,00				593		
150	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,4612		6301,70	95,14	40717	615	35060	3653	47920
		НР - 69%; СП - 8%				780,43	39,05	5042	252		3550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2113-0816-1705	**Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82**	т	0,006	0,038767	904356,00				35059		
		Крепление для дефлектора АС-60.1										
151	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,234096		748458,43	6412,87	175211	1501	162294	13876	204214
		НР - 118%; СП - 8%				48764,20	1469,82	11416	344		15127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,234096	687041,00				160834		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,788784		96,41	2,43	655	17	310	227	952
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	328	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000611	460049,00				281		
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	м2	6,788784		169,89	6,91	1153	47	723	270	1537
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	1,15	383	8		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001222	510044,00				623		
154	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,788784		6301,70	95,14	42781	646	36837	3839	50349
		НР - 69%; СП - 8%				780,43	39,05	5298	265		3730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,040733	904356,00				36837		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					16790450	440664	14970651	1082296	19302566
								1379134	137590	--	1429817	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5156502				
		Материалы	Тенге					4326265				
		Всего заработная плата	Тенге						661633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					123430				
		Накладные расходы	Тенге					492282				
		Сметная прибыль	Тенге					451903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6100687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									491
		Сметная заработная плата	Тенге						661633			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11633948				
		Материалы	Тенге					82023				
		Всего заработная плата	Тенге						855091			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10438934				
		Накладные расходы	Тенге					590013				
		Сметная прибыль	Тенге					977917				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13201877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									651
		Сметная заработная плата	Тенге						855091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19302564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1142
		Сметная заработная плата	Тенге						1516724			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ из металлочерепицы АС-63										
155	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ, ПРОГОН, СТОЙКИ, НАКЛАДКИ, СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ, ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	0,6863		98151,29	1078,59	67361	740	48631	16511	90582
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	17990	356		6710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,638259	56114,00				35815		
155.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	5,14725	1052,00				5415		
156	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ	м3	1,3677		88834,87	1465,05	121499	2004	84886	31918	165691
		НР - 90%; СП - 8%				25304,50	625,87	34609	856		12273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,051973	216144,00				11234		
156.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,218832	53046,00				11608		
156.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,135191	45052,00				51143		
157	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,054		8378,63	43,21	17210	89	12279	4395	23333
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	4842	41		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	20,1292	600,00				12078		
158	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	12,593		1762,04	25,72	22189	324	147	19693	45233
		НР - 90%; СП - 8%				1724,58	12,97	21718	163		3351	
159	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,310632		50417,00	--	15661	--	15661	--	16914
		СП - 8%				--	--	--	--		1253	
160	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,140616		54879,00	--	7717	--	7717	--	8334
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
161	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,451248		8378,63	43,21	3781	19	2698	965	5126
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	1064	9		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	4,42223	600,00				2653		
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	120,1		5967,86	101,91	716740	12239	451895	235701	1028636

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				2103,30	29,89	252606	3590		76195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	132,8306	3090,00				410447		
162.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,012731	1588689,00				20225		
163	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/	м3	1,12426		50417,00	--	56682	--	56682	--	61216
		СП - 8%				--	--	--	--		4535	
164	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6		1579,00	--	27790	--	27790	--	30014
		СП - 8%				--	--	--	--		2223	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	120,1		310,66	2,77	37310	333	32609	4069	44690
		НР - 90%; СП - 8%				36,37	1,28	4368	154		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,027623	1148546,00				31726		
166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	93,6		99,75	12,72	9336	1191	--	7781	18487
		НР - 92%; СП - 8%				87,03	3,34	8146	312		1369	
167	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	102,96		104,00	--	10708	--	10708	--	11564
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т	0,0915		768275,00	6600,42	70297	604	63625	7320	83827
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	6068	136		6209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0915	687041,00				62864		
169	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,Р-Р М50,ТОЛЩ.30мм Устройство	м2 стяжки	93,6		952,95	104,39	89196	9771	56475	23521	121734
		НР - 92%; СП - 8%				245,19	27,96	22950	2617		9017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,43208	25081,00				35918		
170	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	93,6		420,53	23,17	39362	2169	35918	1731	44380
		НР - 92%; СП - 8%				13,62	6,48	1275	607		3287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,43208	25081,00				35918		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0936		16289,14	1444,58	1525	135	3	1317	3069
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	1387	61		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,026208	112,00				3		
172	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0936		291480,00	--	27283	--	27283	--	29465
		СП - 8%				--	--	--	--		2183	
173	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	93,6		959,56	53,04	89814	4965	31323	50380	151410
		НР - 92%; СП - 8%				571,86	13,20	53526	1235		11216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	188,136	136,00				25586		
174	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	19,2816		37711,00	--	727128	--	727128	--	785299
		СП - 8%				--	--	--	--		58170	
175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали,ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	12		3135,61	14,26	37627	171	23389	12984	54661
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	14067	47		4049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,0684	337297,00				23071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2196217	34753	1716847	418286	2823665
								444613	10183	--	209159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2196217				
	Материалы		Тенге					843882				
	Всего заработная плата		Тенге						454796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					872969				
		Накладные расходы	Тенге					418287				
		Сметная прибыль	Тенге					209160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2823665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
		Сметная заработная плата	Тенге						454796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2823665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
		Сметная заработная плата	Тенге						454796			
		РАЗДЕЛ 8.СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-39										
176	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	15,1		1624,31	132,27	24527	1997	10286	11918	39361
		НР - 90%; СП - 8%				810,84	66,14	12244	999		2916	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1071		55245,00	--	5917	--	5917	--	6390
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
178	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,1071		8378,63	43,21	897	5	640	229	1217
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	252	2		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	2204-0803-0305	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	кг	9,8	1,04958	600,00				630		
179	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,151		101588,00	--	15340	--	15340	--	16567
		СП - 8%				--	--	--	--		1227	
180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,014		768275,00	6600,42	10756	92	9736	1120	12826
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	928	21		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,014	687041,00				9619		
181	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,87		977,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
182	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
183	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,1		869,56	3,58	13130	54	3732	7497	22277
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	9344	28		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,116	1,7516	617,00				1081		
183.2	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,54	8,154	88,00				718		
183.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,25	3,775	505,00				1906		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					75038	2148	50122	20764	103467
								22768	1049	--	7664	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					72394				
Материалы			Тенге					24394				
Всего заработная плата			Тенге						23817			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					23084				
		Накладные расходы	Тенге					20764				
		Сметная прибыль	Тенге					7453				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					100611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						23817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2644				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2644				
		Сметная прибыль	Тенге					212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					103467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23817			
		РАЗДЕЛ 9.УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-40										
184	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса СЦЕНЫ	м3 древесины в конструкции	1,659		39186,37	1078,59	65010	1789	19734	39912	113316
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	43487	861		8394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	12,4425	1052,00				13090		
185	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,74195		63631,00	--	110842	--	110842	--	119709
		СП - 8%				--	--	--	--		8867	
186	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,659		8378,63	43,21	13900	72	9917	3550	18846
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	3911	33		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	16,2582	600,00				9755		
187	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 45 мм. Устройство	м2 покрытия	57,43		859,94	49,72	49386	2855	4905	40479	97054
		НР - 94%; СП - 8%				724,81	25,02	41626	1437		7189	
188	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,736		45052,00	--	123262	--	123262	--	133123
		СП - 8%				--	--	--	--		9861	
189	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	64,03		869,56	3,58	55678	229	15829	31790	94465
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	39620	117		6997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	7,42748	617,00				4583		
189.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	34,5762	88,00				3043		
189.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	16,0075	505,00				8084		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОБШИВКА ТОРЦОВ СЦЕНЫ	м2	8,829	486,07	15,94	4291	141	208	3612	8536
		НР - 90%; СП - 8%			446,49	8,07	3942	71		632	
191	2107-0203-0207 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка	м3	0,188475	49059,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
192	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка	м3	0,043995	49059,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
193	1110-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,16	7370,47	198,73	15920	429	239	13922	32230
		НР - 90%; СП - 8%			7060,90	100,87	15252	218		2387	
194	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,061215	49413,00	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
195	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка	м3	0,16485	50417,00	--	8311	--	8311	--	8976
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
196	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный	м3	0,025725	71452,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
197	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4612	8378,63	43,21	3864	20	2757	987	5239
		НР - 90%; СП - 8%			2357,52	19,76	1087	9		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	**2204-0803-0305**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**9,8 4,51976**	**600,00**				**2712**		
198	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	9,81	393,46	2,27	3860	22	2933	861	5099
		НР - 94%; СП - 8%			92,26	1,15	905	11		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1	**2206-0401-0101**	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,01 9,9081**	**295,00**				**2923**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				470594	5558	315204	135113	654162

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								149829	2757	--	48456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					470594				
	Материалы		Тенге					56523				
	Всего заработная плата		Тенге						152586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					258683				
		Накладные расходы	Тенге					135113				
		Сметная прибыль	Тенге					48457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					654163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						152586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					654163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						152586			
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-46										
199	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ФМ-1,В15**	м3	0,62		37352,87	1031,01	23159	639	19628	2853	28093
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	2892	243		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,6324	29639,00				18744		
200	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1**	1т	0,02174		733094,94	1364,94	15937	30	14236	1532	18868
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	1671	13		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,02174	654880,00				14237		
201	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж КОСОУРОВ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н**	т	0,55158		78864,78	26594,19	43500	14669	6578	18806	67291
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	22253	5002		4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,007391	633893,00				4685		
54.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,002206	219558,00				484		
54.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,00107	403352,00				432		
202	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,5570958		643593,00	--	358543	--	358543	--	387226
		СП - 8%				--	--	--	--		28683	
203	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые Б-1,Б-1н. Монтаж**	т конструкций	0,33858		45684,63	20031,73	15468	6782	2159	5804	22974
		НР - 69%; СП - 8%				19276,40	5569,13	6527	1886		1702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001354	473557,00				641		
203.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000948	633893,00				601		
203.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001151	211235,00				243		
203.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000657	403352,00				265		
204	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,336835	498021,00	--	167751	--	167751	--	181171
		СП - 8%				--	--	--	--		13420	
205	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0045248	497963,00	--	2253	--	2253	--	2433
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т		0,000606	237458,00	--	144	--	144	--	155
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
207	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж РАСПОРОК Р-1,Р-2	т конструкций		0,08085	95309,73	21969,21	7706	1776	202	4302	12968
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	5728	507		961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000036	633893,00				23		
207.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,09702	294,00				29		
207.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863719,00				15		
207.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	460049,00				12		
207.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000049	575703,00				28		
207.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000157	403352,00				63		
208	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0623877	498021,00	--	31070	--	31070	--	33556
		СП - 8%				--	--	--	--		2486	
209	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0192708	497963,00	--	9596	--	9596	--	10364
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,15929	166,44	3,45	4687	97	3001	1108	6258

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	1589	16		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005069	510044,00				2585		
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (220х380х250мм) 8шт										
211	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ,В15	м3	0,168		47539,60	4764,71	7987	800	5384	1801	10571
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	1803	176		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,17052	29639,00				5054		
212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00704		254276,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2	т	0,28928		918594,94	1364,94	265731	395	189443	69223	361751
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	75893	177		26796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,28928	654880,00				189444		
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МАРШАМИ - ЛП-1(1шт), ЛП-2(1шт), ЛП-3(1шт), АС-47										
214	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,85		60388,99	1860,69	172109	5303	112120	50944	240897
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	54686	1297		17844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,89275	30520,00				88287		
214.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0171	498021,00				8516		
214.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,17727	25079,00				4446		
215	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27708		254276,00	--	70455	--	70455	--	76091
		СП - 8%				--	--	--	--		5636	
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1	т	0,02538		237458,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
217	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	42,4		5854,97	136,81	248251	5801	193806	48304	320279
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	48644	2743		23724	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	324,36	60,00				19462		
217.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	43,248	3947,00				170700		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГЛ-1, АС-47										
218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГЛ	т	0,07701		78864,78	26594,19	6073	2048	918	2626	9395
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	3107	698		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001032	633893,00				654		
218.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000308	219558,00				68		
218.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000149	403352,00				60		
219	2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81	м	18		4601,00	--	82818	--	82818	--	89443
		СП - 8%				--	--	--	--		6625	
220	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	11,13		7079,00	--	78789	--	78789	--	85092
		СП - 8%				--	--	--	--		6303	
221	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	33,4		1638,00	--	54709	--	54709	--	59086
		СП - 8%				--	--	--	--		4377	
222	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-6	т	0,018		918594,94	1364,94	16535	25	11788	4307	22509
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	4722	11		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,018	654880,00				11788		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1691088	38365	1423208	211610	2054913
								229515	12769	--	152216	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					832810				
		Материалы	Тенге					549405				
		Всего заработная плата	Тенге						196576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78415				
		Накладные расходы	Тенге					180073				
		Сметная прибыль	Тенге					81031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1093914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						196576			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					641961				
		Материалы	Тенге					9857				
		Всего заработная плата	Тенге						45708			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					569214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31539				
		Сметная прибыль	Тенге				53880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				727379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					45708			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216316				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216316				
		Сметная прибыль	Тенге				17305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2054915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					242284			
		РАЗДЕЛ 11.Трибуна АС-68									
223	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	22,71	48834,40	2931,56	1109029	66576	807255	227460	1443408
		НР - 91%; СП - 8%			10356,60	649,83	235198	14758		106919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 23,05065	31505,00				726211		
224	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8295	254276,00	--	210922	--	210922	--	227796
		СП - 8%			--	--	--	--		16874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1319951	66576	1018177	227460	1671204
							235198	14758	--	123793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319951				
	Материалы		Тенге				807255				
	Всего заработная плата		Тенге					249956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210922				
		Накладные расходы	Тенге				227460				
		Сметная прибыль	Тенге				123793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1671204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					249956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1671204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					249956			
		РАЗДЕЛ 12.ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-64									
		Фундаменты									
225	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,068	37352,87	1031,01	39893	1101	33810	4915	48392
		НР - 91%; СП - 8%			4664,96	391,96	4982	419		3585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,08936	29639,00				32288		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01478	733094,94	1364,94	10835	20	9679	1042	12827
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	1136	9		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01478	654880,00				9679		
227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01352	918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3547	8		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01352	654880,00				8854		
		Опорные подушки (4шт)										
228	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,092	47539,60	4764,71	4374	438	2949	986	5789
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	987	96		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,09338	29639,00				2768		
229	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01352	918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3547	8		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01352	654880,00				8854		
230	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00328	291480,00	--	956	--	956	--	1033
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
		Каркас лестницы										
231	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,80056	78864,78	26594,19	63136	21290	9548	27295	97666
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	32298	7261		7235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,010728	633893,00				6800		
231.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,003202	219558,00				703		
231.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,001553	403352,00				626		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,80056		581141,00	--	465238	--	465238	--	502457
		СП - 8%				--	--	--	--		37219	
233	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,21624		973,01	1,08	22590	25	3413	15332	40955
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	19152	13		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,711195	505,00				2884		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					631860	22912	543301	56040	742933
								65650	7814	--	55032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103486				
	Материалы		Тенге					67557				
	Всего заработная плата		Тенге						33905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					956				
		Накладные расходы	Тенге					28745				
		Сметная прибыль	Тенге					10579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					142810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						33905			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					528374				
	Материалы		Тенге					9548				
	Всего заработная плата		Тенге						39559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					465238				
		Накладные расходы	Тенге					27295				
		Сметная прибыль	Тенге					44454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					600123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						39559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					742933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						73464			
		РАЗДЕЛ 13.КОЗЫРЬКИ АС-20,21										
		КОЗЫРЕК К-1										
234	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,15746		95309,73	21969,21	15007	3459	392	8378	25257
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	11156	986		1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000069	633893,00				44		
234.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,188952	294,00				56		
234.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863719,00				29		
234.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000049	460049,00				22		
234.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000094	575703,00				54		
234.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000305	403352,00				123		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1590346		498021,00	--	79203	--	79203	--	85539
		СП - 8%				--	--	--	--		6336	
236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	1,64		3106,09	14,26	5094	23	3149	1775	7418
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	1922	6		549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,009348	332118,00				3105		
237	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01512		768275,00	6600,42	11616	100	10513	1210	13852
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1003	22		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01512	687041,00				10388		
238	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,42		3516,78	5,63	29611	47	23851	4580	36926
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	5713	12		2735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	2113-0502-0802	**Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов**	м	1,1	9,262	625,00				5789		
238.2	2113-0502-0803	**Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов**	м	1,1	9,262	436,00				4038		
238.3	2113-0502-0804	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**	м	2,7	22,734	179,00				4069		
238.4	2113-0502-0805	**Профиль пристенный для поликарбонатных листов**	м	1,2	10,104	506,00				5113		
239	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	8,5884		19031,00	--	163446	--	163446	--	176522
		СП - 8%				--	--	--	--		13076	
		КОЗЫРЕК К-2										
240	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,19554		95309,73	21969,21	18637	4296	487	10405	31365
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	13854	1225		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	0,000086	633893,00				55		
240.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,234648	294,00				69		
240.3	2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,00002	1863719,00				36		
240.4	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00031	0,000061	460049,00				28		
240.5	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000117	575703,00				68		
240.6	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000379	403352,00				153		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
241	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1974954		498021,00	--	98357	--	98357	--	106225
		СП - 8%				--	--	--	--		7869	
242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	2		3106,09	14,26	6212	29	3839	2164	9046
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	2344	8		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,0114	332118,00				3786		
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0189		768275,00	6600,42	14520	125	13142	1512	17315
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1253	28		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0189	687041,00				12985		
244	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	10,26		3516,78	5,63	36082	58	29063	5581	44996
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	6961	15		3333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2113-0502-0802	**Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов**	м	1,1	11,286	625,00				7054		
244.2	2113-0502-0803	**Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов**	м	1,1	11,286	436,00				4921		
244.3	2113-0502-0804	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**	м	2,7	27,702	179,00				4959		
244.4	2113-0502-0805	**Профиль пристенный для поликарбонатных листов**	м	1,2	12,312	506,00				6230		
245	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	10,4652		19031,00	--	199163	--	199163	--	215096
		СП - 8%				--	--	--	--		15933	
		КОЗЫРЕК К-3										
246	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,16016		95309,73	21969,21	15265	3519	399	8522	25690
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	11347	1003		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	0,00007	633893,00				45		
246.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,192192	294,00				57		
246.3	2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,000016	1863719,00				30		
246.4	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00031	0,00005	460049,00				23		
246.5	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000096	575703,00				55		
246.6	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000311	403352,00				125		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1617616		498021,00	--	80561	--	80561	--	87006
		СП - 8%				--	--	--	--		6445	
248	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	1,72		3106,09	14,26	5342	25	3301	1861	7780
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	2016	7		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,009804	332118,00				3256		
249	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01512		768275,00	6600,42	11616	100	10513	1210	13852
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1003	22		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01512	687041,00				10388		
250	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,83		3516,78	5,63	31053	50	25012	4803	38724
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	5991	13		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2113-0502-0802	**Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов**	м	1,1	9,713	625,00				6071		
250.2	2113-0502-0803	**Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов**	м	1,1	9,713	436,00				4235		
250.3	2113-0502-0804	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**	м	2,7	23,841	179,00				4268		
250.4	2113-0502-0805	**Профиль пристенный для поликарбонатных листов**	м	1,2	10,596	506,00				5362		
251	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	9,0066		19031,00	--	171405	--	171405	--	185117
		СП - 8%				--	--	--	--		13712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					992191	11829	915796	52001	1127726
								64564	3348	--	83534	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					685162				
		Материалы	Тенге					122387				
		Всего заработная плата	Тенге						28340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					534014				
		Накладные расходы	Тенге					24694				
		Сметная прибыль	Тенге					56788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					766645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						28340			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					307029				
		Материалы	Тенге					1278				
		Всего заработная плата	Тенге						39573			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					258120				
		Накладные расходы	Тенге					27305				
		Сметная прибыль	Тенге					26747				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					361081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						39573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1127726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						67912			
		РАЗДЕЛ 14.КРЫЛЬЦА Кр										
		КРЫЛЬЦО Кр-1, АС-16										
252	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	12,74		39256,19	1031,01	500124	13135	427557	58627	603451
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	59432	4994		44700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,9948	31505,00				409401		
253	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18475		16289,14	1444,58	3009	267	5	2599	6057
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	2737	119		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,05173	112,00				6		
254	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,18475		291480,00	--	53851	--	53851	--	58159
		СП - 8%				--	--	--	--		4308	
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,009		918594,94	1364,94	8267	12	5894	2154	11255
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	2361	6		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,009	654880,00				5894		
256	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	70,1		5854,97	136,81	410433	9590	320420	79861	529518
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	80423	4535		39224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	536,265	60,00				32176		
256.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	71,502	3947,00				282218		
257	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,1182		78864,78	26594,19	9322	3143	1410	4030	14420
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	4769	1072		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
257.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001584	633893,00				1004		
257.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000473	219558,00				104		
257.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000229	403352,00				92		
258	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	22,95		6250,00	--	143438	--	143438	--	154913
		СП - 8%				--	--	--	--		11475	
259	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	16,8		7079,00	--	118927	--	118927	--	128441
		СП - 8%				--	--	--	--		9514	
260	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	33,6		1469,00	--	49358	--	49358	--	53307
		СП - 8%				--	--	--	--		3949	
		КРЫЛЬЦО Кр-2, АС-19										
261	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,15		39256,19	1031,01	45145	1186	38594	5292	54472
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	5365	451		4035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,173	31505,00				36955		
262	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01855		16289,14	1444,58	302	27	--	261	608
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	275	12		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005194	112,00				1		
263	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01855		291480,00	--	5407	--	5407	--	5840
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
264	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	6,12		5854,97	136,81	35832	837	27974	6972	46229
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	7021	396		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	46,818	60,00				2809		
264.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,2424	3947,00				24639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО Кр-3										
265	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,45		39256,19	1031,01	56921	1495	48662	6673	68682
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	6764	568		5088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,479	31505,00				46596		
266	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02331		16289,14	1444,58	380	34	1	328	764
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	345	15		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,006527	112,00				1		
267	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02331		291480,00	--	6794	--	6794	--	7338
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
268	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	7,7		5854,97	136,81	45083	1053	35196	8772	58164
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	8834	498		4308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	58,905	60,00				3534		
268.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	7,854	3947,00				31000		
		КРЫЛЬЦО Кр-4										
269	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,22		39256,19	1031,01	47893	1258	40944	5614	57787
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	5691	478		4281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,2444	31505,00				39205		
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01961		16289,14	1444,58	319	28	1	276	643
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	290	13		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,005491	112,00				1		
271	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01961		291480,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%				--	--	--	--		457	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
272	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на раствореиз сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	6,47		5854,97	136,81	37882	885	29574	7371	48873
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	7423	419		3620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	49,4955	60,00				2970		
272.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	6,5994	3947,00				26048		
		ПАНДУС Пн-1, АС-18										
273	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	11,29		39256,19	1031,01	443202	11640	378895	51954	534769
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	52667	4425		39613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	11,5158	31505,00				362805		
274	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18611		16289,14	1444,58	3032	269	6	2618	6102
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	2757	120		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,052111	112,00				6		
275	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,18611		291480,00	--	54247	--	54247	--	58587
		СП - 8%				--	--	--	--		4340	
276	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,048		918594,94	1364,94	44093	66	31434	11486	60025
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	12593	29		4446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,048	654880,00				31434		
277	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	31,37		5854,97	136,81	183670	4292	143389	35738	236961
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	35989	2030		17553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	239,9805	60,00				14399		
277.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	31,9974	3947,00				126294		
278	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,2526		78864,78	26594,19	19921	6718	3012	8613	30816
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	10191	2291		2283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003385	633893,00				2146		
278.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00101	219558,00				222		
278.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00049	403352,00				198		
279	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	40,8		6250,00	--	255000	--	255000	--	275400
		СП - 8%				--	--	--	--		20400	
280	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	42		7079,00	--	297318	--	297318	--	321103
		СП - 8%				--	--	--	--		23785	
281	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	84		1469,00	--	123396	--	123396	--	133268
		СП - 8%				--	--	--	--		9872	
		ПАНДУС Пн-2 (2шт), АС-19										
282	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	0,84		39256,19	1031,01	32975	866	28190	3866	39788
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	3919	329		2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	31505,00				26993		
283	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0144		16289,14	1444,58	235	21	1	203	472
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	213	9		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,004032	112,00				0		
284	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0144		291480,00	--	4197	--	4197	--	4533
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
285	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на раствореиз сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	4,5		5854,97	136,81	26347	616	20568	5127	33992
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	5163	291		2518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	34,425	60,00				2066		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,59	3947,00				18117		
		ЛЕСТНИЦА Лм-2, АС-48										
286	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,32		39256,19	1031,01	51818	1361	44299	6074	62524
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	6158	517		4631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3464	31505,00				42418		
287	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01958		16289,14	1444,58	319	28	1	275	642
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	290	13		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005482	112,00				1		
288	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01958		291480,00	--	5707	--	5707	--	6164
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
289	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	8,4		5854,97	136,81	49182	1149	38396	9570	63451
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	9637	543		4700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	64,26	60,00				3856		
289.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	8,568	3947,00				33818		
		ЛЕСТНИЦА Лм-3										
290	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,66		39256,19	1031,01	25909	680	22150	3037	31262
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	3079	259		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6732	31505,00				21209		
291	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00927		16289,14	1444,58	151	13	1	130	304
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	137	6		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002596	112,00				0		
292	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,00927		291480,00	--	2702	--	2702	--	2918
		СП - 8%				--	--	--	--		216	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	2,77		5854,97	136,81	16218	379	12661	3156	20924
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	3178	179		1550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	21,1905	60,00				1271		
293.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	2,8254	3947,00				11152		
294	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором /БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦЫ	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41		4638,93	37,81	1902	16	474	1140	3286
		НР - 80%; СП - 8%				3444,00	32,56	1412	13		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,013489	35153,00				474		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					3225947	61064	2825767	331817	3842385
								339112	24632	--	284625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2209267				
		Материалы	Тенге					1695289				
		Всего заработная плата	Тенге						345421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138622				
		Накладные расходы	Тенге					319173				
		Сметная прибыль	Тенге					202275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2730715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	Тенге						345421			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					29243				
		Материалы	Тенге					4422				
		Всего заработная плата	Тенге						18323			
		Накладные расходы	Тенге					12643				
		Сметная прибыль	Тенге					3351				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					45237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						18323			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					987437				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					987437				
		Сметная прибыль	Тенге					78995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1066432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					3842384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге						363744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									67185574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7476452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2205503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						633466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45430968		
		- Накладные расходы	Тенге								7095930	
		- Сметная прибыль	Тенге								4976706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-2

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Архитектурные решения

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АР

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	16,48422	Казахстан
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,2641087	Казахстан
3	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0337775	Казахстан
4	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	34,207536	Казахстан
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,723276	Казахстан
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2184	Казахстан
7	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,295374	Казахстан
8	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,04848	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,86097	Казахстан
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,056448	Казахстан
11	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	50,899098	Казахстан
12	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000784	
13	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,273	
14	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,41904	
15	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,5081142	
16	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	90,020014	
17	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	36,96	
18	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,023455	
19	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02302232	
20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,612454	
21	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0656	
22	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002618	
23	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Уголок перфорированный оцинкованный	м	190	
24	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0,8	
25	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00075432	Казахстан
26	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002016	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012384	Казахстан
28	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,493	Казахстан
29	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,050589	Казахстан
30	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0040504	Казахстан
31	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0335368	Казахстан
32	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	48,4785	Казахстан
33	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,10332	Казахстан
34	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	
35	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,458	
36	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,692	
37	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	74,1509	
38	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,46	
39	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	586,5575	Казахстан
40	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	506,0575	Казахстан
41	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	47,8464	Казахстан
42	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	67,0736	Казахстан
43	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	985,6437	Казахстан

1	2	3	4	5	6
44	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	50,83942	Казахстан
45	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	91,7659255	
46	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	118,077819	Казахстан
47	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,81	Казахстан
48	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	101,01622	
49	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,177	Казахстан
50	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,07075	
51	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021988	
52	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,1445766	
53	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1225925	
54	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00386642	
55	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,26864	
56	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,7526	
57	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,006544	Казахстан
58	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6017014	Казахстан
59	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2844146	Казахстан
60	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	39,99256	Казахстан
61	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,04796405	
62	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,40675	

1	2	3	4	5	6
63	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	11,5740668	
64	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0327	
65	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012311	
66	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,5886	
67	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,3621	
68	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4952737	
69	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,693012	
70	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00627377	
71	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0066065	
72	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006486	
73	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	20,16	
74	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03039975	
75	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,26	
76	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01268736	
77	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	209,84	
78	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00038165	
79	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00078315	
80	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00073868	
81	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4403592	

1	2	3	4	5	6
82	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00923	
83	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4276076	
84	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8198,69737	
85	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1251,232	
86	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	152,2554	
87	2206-0202-9901 РСНБ РК 2015	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	190,9128	
88	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	5,30932	Казахстан
89	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,948599	Казахстан
90	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	39,5482585	Казахстан
91	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,3852625	
92	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	19,002	
93	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00202665	
94	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1364,5955	
95	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	654,762	
96	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	133,4325	
97	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	277,0228	
98	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	62,69655	Казахстан
99	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	
100	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	17,26	

1	2	3	4	5	6
101	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	32,922	
102	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,26352	
103	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03924	
104	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,0121616	
105	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,10635	Казахстан
106	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1624044	Казахстан
107	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00238841	
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00285	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	Казахстан
110	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,59351	
111	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	267,145	
112	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	7	
113	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	5	
114	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	12	
115	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	482,143108	
116	2207-0103-0202 РСНБ РК 2015	Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	283,39	
117	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	103,89291	
118	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	675,55	
119	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	109,15	

1	2	3	4	5	6
120	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00503453	
121	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	283,1724	Казахстан
122	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	40,47426	
123	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,1970075	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,6135	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006	
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,171	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01088	Казахстан
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00924	Казахстан
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,048416	
130	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2618	
131	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,96934	
132	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля П-1	шт.	4	
133	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	12	
134	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	6	
135	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//	шт.	3	
136	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	29	
137	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	
138	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/	пара	2	

1	2	3	4	5	6
139	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ	м3	54,044	Казахстан
		Конструкции заводского изготовления			
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние	м2	6,72	
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	м2	26,46	
3	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние	м2	27,3	
4	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние	м2	3,15	
5	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	13,112	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055020'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-2'Архитектурные решения'АР''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС248298)*
4	РФУНДАМЕНТ ПОД ПРИТОЧКУ АР-14*
5	Е11-060101-0115(РС100533РС279419)'1,09''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25'м3*
6	С121-050309-0303'8,9.5,44.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012'т*
7	С121-050301-3201'10,88.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014'т*
8	ППЕРЕМЫЧКИ Прм-1,Прм-2*
9	Е11-060701-0109'0,067+0,077''Перемычки, В15. Устройство'м3*
10	С121-050301-3201'(4,28+4,96).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
11	С121-050301-3001'(2,88+3,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
12	П2Арматура над отверстиями АС-14 прим.1*
13	Е11-060301-0406(РС131043)'(7,44+2,85).0,001''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
14	С121-050301-3201'7,44.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
15	С121-050301-3001'2,85.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	РКРОВЛЯ, АР-20*
17	Е11-120101-0716(РС135062)'510,05''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
18	С121-100103-1005'510,05.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
19	Е11-120101-1001'18''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
20	Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'490,37''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
21	С121-130810-0101'490,37.1,01''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м2*
22	Е11-120101-1303(РС248659)'490,37''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.100мм'м2 утепляемого покрытия*
23	С121-110202-0206'490,37.0,20.1,03''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011'м3*
24	Е11-100114-0505(РС131599)'16,66:0,032''Дощатый настил толщиной 32 мм сплошной. Устройство по прогонам'м2 покрытия*
25	С121-070203-0104'16,66.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
26	Е11-120101-0716(РС135062)'440,05''Подшивка из профилированного оцинкованного листа'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С121-100104-0110'440,05.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
28	Е11-120101-1201(РС248298)'50''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
29	С121-060208-0501'4,7.50.0,001=Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
30	Е11-090304-0101'(148+2.32,8+48,2).0,001=Ф2''Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1. Монтаж а'т конструкций*
31	С121-060208-0501'Ф2''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
32	Е11-070107-0103'4.(11,78+3,82+0,8).0,001=Ф3''УЗЕЛ крепления пожарной лестницы к стене'т*
33	Е11-150403-1004'(Ф1+Ф2+Ф3).29''Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2'м2*
34	П2Водосток*
35	Е11-120101-0707'7''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
36	С121-100302-0302'7''Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм'м*
37	С121-100302-0312'12''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.*
38	С121-100302-0303'5''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
39	РПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23*
40	П2Тип Кг ДЕТ.376*
41	Х125,7=Ф1*
42	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
43	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
44	Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
45	Е11-110101-3905'6,4:0,1''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
46	П2Тип Кп ДЕТ.375*
47	Х109,95=Ф1*
48	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
49	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
50	Е11-110101-2702(РС287793РС287790)(РС102636РС102637=0,015)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство'м2 покрытия*
51	Е11-110101-3904(РС249302РС279916)'136,5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
52	П2Тип Д ДЕТ.217*
53	Х95,99=Ф1*
54	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
55	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
56	Е11-110101-3401'Ф1''Покрытия из досок паркетных. Устройство'м2 покрытия*
57	Е11-110101-4001'90,38''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
58	П2Тип Д1*
59	Х87,58=Ф1*
60	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
61	Е11-110101-3401'Ф1''Покрытия из досок паркетных. Устройство'м2 покрытия*
62	Е11-110101-4001'21,8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
63	П2Тип С*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	Х59,28=Ф1*
65	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
66	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
67	Е11-110101-4001'21,8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
68	П2Тип Б*
69	Х28,29=Ф1*
70	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
71	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
72	Е11-110101-1501'Ф1''Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм'м2*
73	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
74	Е11-110101-3902'30,3''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
75	П2Тип Л ДЕТ.56*
76	Х149,27=Ф1*
77	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
78	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
79	Е11-110101-4001'140,30''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
80	П2Тип Кг ДЕТ.340*
81	Х41,97=Ф1*
82	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
83	Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
84	Е11-110101-3905'6,4:0,1''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
85	РПРОЕМЫ АР-21,24*
86	П2ОКНА*
87	Е11-100501-0108(РС134848)'2,6.0,7.6''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-1/'м2*
88	С121-090201-0602'2,6.0,7.6''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
89	Е11-100501-0105(РС134848)'1,8.0,81''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-2/'м2*
90	С121-090201-0401'1,8.0,81''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
91	С121-050308-0507'0,8.0,6''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82'м2*
92	Е11-100501-0106(РС134848)'1,6.1,21.14+1,8.1,51.6+1,6.1,51.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-3,ОК-4,ОК-5/'м2*
93	С121-090201-0602'1,6.1,21.14+1,8.1,51.6+1,6.1,51.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
94	С121-050308-0507'1,6.0,6.14+1,8.0,7.6+1,6.0,7.4''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82'м2*
95	Е11-100501-0103(РС134848)'1,2.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых,/ОК-6/'м2*
96	С121-090201-0202'1,2.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
97	Е11-100501-0105(РС134848)'1,2.1,41''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-7/'м2*
98	С121-090201-0402'1,2.1,41''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
99	Е11-100501-0108(РС134848)'2.((2,78+2,562):2+(2,525+2,31):2+(2,270+2,06):2).0,7''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-8,ОК-9,ОК-10/'м2*
100	С121-090201-0602'2.((2,78+2,562):2+(2,525+2,31):2+(2,270+2,06):2).0,7''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
101	Е11-100501-0108(РС134848)'2,98.1,1.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-11/'м2*
102	С121-090201-0602'2,98.1,1.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
103	С121-050308-0507'2.1,1.4+1,1.2''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82'м2*
104	Е11-100501-0401(РС134096)'0,8.6+0,91+1,31.14+1,61.(6+4)+1,2+1,51+0,8.(2+2+2)+1,2.4=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
105	С121-090205-0203'Ф1''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
106	Е11-120101-1001'Ф1.0,20''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2*
107	П2ВИТРАЖИ АР-21*
108	Е11-090403-0203(РС134841)(РС130060)(РС146016)'3,1.2,6+3,1.1,8.2+3,1.4,42=Ф1''Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ,/В1,В2,В3/'м2*
109	С121-090304-0107'Ф1''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82'м2*
110	П2ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АР-21*
111	Е11-100107-0101(РС134849)(РС147501)'2,1.0,9.14+2,1.1,3.10''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-1,Д-5/'м2*
112	С121-090102-0103'2,1.0,9.14''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние'м2*
113	С121-090102-0105'2,1.1,3.10''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние'м2*
114	Е11-100107-0103(РС134849)(РС147501)'2,1.0,8.4''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-3/'м2*
115	С121-090102-0102'2,1.0,8.4''Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	Е11-100107-0104(РС134849)(РС147501)'2,1.1,5''Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-6/'м2*
117	С121-090102-0106'2,1.1,5''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние'м2*
118	С121-090404-1003'14+4+10+1''Ручки-скобы ГОСТ 5087-80'пара*
119	С121-090404-0306'14+4+10+1''Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
120	П2ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-2(4шт) АР-16*
121	Н43=4*
122	Е11-090606-0110'(29,67+35,77+33,88+30,18).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
123	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
124	С121-090404-0201'2''Шарниры'шт.*
125	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
126	С121-110102-0103'0,14''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
127	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,1.0,9.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
128	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
129	Н43=1*
130	П2ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-7(1шт) АР-18*
131	Е11-090606-0110'(208,48+45,85+5,7+15,6).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
132	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
133	С121-090404-0201'4''Петля П-1'шт.*
134	С121-090404-1003'2''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/'пара*
135	С121-090404-0507'3''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//'шт.*
136	С121-110102-0103'1,8.0,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
137	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,2.1,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
138	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
139	Е11-150501-0202'0,71''Двери металлические. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 площади остекления*
140	П2ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-8(1шт) АР-19*
141	Е11-090606-0110'(22,54+4,32+49,76+10,88+4,6+29,67+13,19+28,46+12,29).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
142	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
143	С121-090404-0201'4''Шарниры'шт.*
144	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
145	С121-110102-0103'0,16''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
146	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,17.1,44.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
148	РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-5*
149	П2Узел 1, АР-12*
150	Е11-150213-0101(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'675,55''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	С121-110102-0108'675,55.0,08''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ'м3*
152	Е11-150101-0208(РС145989)(РС249299)'675,55''СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм,/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4'м2 поверхности облицовки*
153	Е11-150102-0301(ВП)(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) К=0,5'675,55''Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100'м2 поверхности облицовки*
154	С122-010104-0501'675,55''Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
155	С121-050309-0303'4208,68.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
156	С121-050301-3001'564.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ'т*
157	С121-050301-3001'157.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1'т*
158	С121-060902-0903'190''Уголок перфорированный оцинкованный'м*
159	П2Узел 2, АР-12*
160	Е11-150213-0101(РС146309)(РС147713)'61,77''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*
161	С121-110401-0402'61,77.0,1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
162	Е11-150106-0401'61,77''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе'м2 поверхности облицовки*
163	Е11-150106-0402(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'61,77''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки'м2 поверхности облицовки*
164	С121-050309-0303'384,83.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
165	С121-050301-3001'49,50.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ'т*
166	С121-050301-3001'14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1'т*
167	П2Карниз, АР-5*
168	Е11-150406-0201(РС282066)'283,39''Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)'1 м карниза (галтели)*
169	С122-070103-0202'283,39''Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм'м*
170	П2НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ АР-21*
171	Х6,8.6+5,22+5,62.14+6,62.6+6,22.4+6,78.2+6,27.2+5,76.2+8,16.4+8,8+8.2+10,62=Ф2*
172	Е11-150201-0301'Ф2''Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм'м*
173	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
174	П2ПОТОЛОК, АР-22*
175	Е11-150206-0205'245,09+58,08+193,1=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
176	Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
177	П2СТЕНЫ*
178	Е11-150203-0203(РС276071РС128246)'1081,51+158,68+384,72=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
179	Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
180	Е11-150405-0103(РС249453)'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
181	Е11-150203-0201(РС276071РС128403)'109,15''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182	Е11-150107-0101'109,15''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
183	П2ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ АР-21*
184	Е11-150203-0701'97,6''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
185	Е11-150405-0103(РС249453)'97,6''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
186	РСанузел для маломобильных групп АР-15*
187	Е11-070519-0104(РС130720)'17,26+0,8''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
188	С123-010302-0325'17,26''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
189	С121-061001-0401'0,8''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
190	Е11-100102-0603'10,08''Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
191	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения
(наименование работ и зат рат)

Основание: АР

Сметная стоимость	75471,333	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19580,297	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,254	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ ПОД ПРИТОЧКУ АР-14										
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25	м3	1,09		35714,19	1715,70	38928	1870	34705	2559	44806
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	2353	459		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,10635	31071,00				34375		
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,048416		254276,00	--	12311	--	12311	--	13296
		СП - 8%				--	--	--	--		985	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01088		231184,00	--	2515	--	2515	--	2717
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
		ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1,Прм-2										
4	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки, В15. Устройство	м3	0,144		57278,44	4400,13	8248	634	5294	2239	11326
		НР - 91%; СП - 8%				16113,00	972,74	2320	140		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,14616	29639,00				4332		
4.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,012384	25079,00				311		
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т		0,00924	231184,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т		0,006	237458,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
		Арматура над отверстиями АС-14 прим.1										
7	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,01029	80682,33	17961,18	830	185	15	643	1591
		НР - 91%; СП - 8%				61242,50	7393,08	630	76		118	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00744	231184,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00285	237458,00	--	677	--	677	--	731
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68791	2689	60798	5441	80171
								5303	675	--	5939	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68791				
		Материалы	Тенге					40015				
		Всего заработная плата	Тенге						5978			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20784				
		Накладные расходы	Тенге					5440				
		Сметная прибыль	Тенге					5938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					80169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					80169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5978			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ, АР-20										
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		510,05	837,63	21,94	427236	11191	40262	349749	839143
		НР - 92%; СП - 8%				736,76	8,59	375783	4379		62159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,201	1148,00				11711		
10.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	21,72813	1061,00				23054		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	586,5575		2591,00	--	1519770	--	1519770	--	1641352
		СП - 8%				--	--	--	--		121582	
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18		3135,61	14,26	56441	257	35084	19477	81991
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	21100	70		6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,1026	337297,00				34607		
13	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	490,37		99,75	12,72	48914	6238	--	40766	96854
		НР - 92%; СП - 8%				87,03	3,34	42676	1635		7174	
14	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4952737		81824,00	--	40525	--	40525	--	43767
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
15	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.100мм	м2 утепляемого покрытия	490,37		959,56	53,04	470538	26010	164106	263941	793237
		НР - 92%; СП - 8%				571,86	13,20	280422	6471		58758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	985,6437	136,00				134048		
16	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	101,01622		37711,00	--	3809423	--	3809423	--	4114176
		СП - 8%				--	--	--	--		304754	
17	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дощатый настил толщиной 32 мм сплошной. Устройство по прогонам	м2 покрытия	520,625		914,04	62,93	475872	32763	257043	180165	708520
		НР - 90%; СП - 8%				357,39	27,12	186066	14117		52483	
18	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,493		46045,00	--	805465	--	805465	--	869902
		СП - 8%				--	--	--	--		64437	
19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Подшивка из профилированного оцинкованного листа	м2	440,05		837,63	21,94	368601	9655	34736	301749	723978
		НР - 92%; СП - 8%				736,76	8,59	324210	3778		53628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0201-9905	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	8,801	1148,00				10104		
19.2	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,0426	18,74613	1061,00				19890		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	506,0575		2205,00	--	1115857	--	1115857	--	1205125
		СП - 8%				--	--	--	--		89269	
21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50		106,26	23,93	5313	1197	349	3782	9823
		НР - 92%; СП - 8%				75,34	6,88	3767	344		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,26	1143,00				297		
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,235		582071,00	--	136787	--	136787	--	147730
		СП - 8%				--	--	--	--		10943	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1. Монтаж а	т конструкций	0,2618		78864,78	26594,19	20647	6962	3123	8926	31939
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	10562	2374		2366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003508	633893,00				2224		
23.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001047	219558,00				230		
23.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000508	403352,00				205		
24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2618		582071,00	--	152386	--	152386	--	164577
		СП - 8%				--	--	--	--		12191	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ крепления пожарной лестницы к стене	т	0,0656		768275,00	6600,42	50399	433	45616	5248	60099
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	4350	97		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0656	687041,00				45070		
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	16,3096		973,01	1,08	15869	18	2397	10771	28771
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	13454	9		2131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,012162	505,00				2026		
		Водосток										
27	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7		1567,92	91,87	10975	643	344	9362	21965
		НР - 92%; СП - 8%				1426,80	26,97	9988	189		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,000784	309851,00				243		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,273	373,00				102		
28	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	7		811,00	--	5677	--	5677	--	6131
		СП - 8%				--	--	--	--		454	
29	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	12		406,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
30	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	5		781,00	--	3905	--	3905	--	4217
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9545472	95366	8177727	1193936	11598559
								1272377	33464	--	859153	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9235652				
		Материалы	Тенге					579940				
		Всего заработная плата	Тенге						1292905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7305494				
		Накладные расходы	Тенге					1185009				
		Сметная прибыль	Тенге					833653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11254315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									978
		Сметная заработная плата	Тенге						1292905			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					309820				
		Материалы	Тенге					3122				
		Всего заработная плата	Тенге						12937			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					289173				
		Накладные расходы	Тенге					8926				
		Сметная прибыль	Тенге					25500				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					344246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11598560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									987
		Сметная заработная плата	Тенге						1305841			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23										
		Тип Кг ДЕТ.376										
31	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	125,7		246,50	32,64	30985	4103	16909	10873	45206
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	9973	1594		3349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,4107	2634,00				16886		
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,056		36764,91	7,20	369708	72	328893	38299	440647
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	40743	--		32641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,25712	28439,00				291702		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	125,7		4879,85	136,81	613397	17197	451990	143202	817128
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	144210	8133		60528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	961,605	60,00				57696		
33.2	2206-0301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	128,214	2991,00				383488		
34	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64		1539,54	13,32	98530	853	78526	18295	126171
		НР - 94%; СП - 8%				299,23	4,88	19151	312		9346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2206-0301-0510	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	1,01	64,64	1173,00				75823		
		Тип Кп ДЕТ.375										
35	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	109,95		246,50	32,64	27103	3589	14791	9510	39542
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	8723	1394		2929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2101-0301-0104	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	5,60745	2634,00				14770		
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,796		36764,91	7,20	323384	63	287683	33500	385435
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	35638	--		28551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	8,97192	28439,00				255152		
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство	м2 покрытия	109,95		5020,69	76,98	552025	8464	397411	141201	748684
		НР - 94%; СП - 8%				1329,24	36,96	146150	4064		55458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,015	1,64925	30922,00				50998		
37.2	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,0306	3,36447	3155,00				10615		
37.3	2206-0301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	112,149	2991,00				335438		
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	136,5		1567,98	1,70	214029	233	168084	43080	277677
		НР - 94%; СП - 8%				334,88	0,86	45712	118		20569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,2184	29162,00				6369		
38.2	2206-0301-0510	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	1,01	137,865	1173,00				161716		
		Тип Д ДЕТ.217										
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,6792		36764,91	7,20	282325	55	251157	29246	336497

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	31113	--		24926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	7,832784	28439,00				222757		
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	95,99		1037,10	30,23	99551	2902	60836	35046	145365
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	35813	1470		10768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	1,958196	30922,00				60551		
41	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	95,99		11440,10	34,58	1098135	3320	1052336	41300	1230590
		НР - 94%; СП - 8%				442,53	15,18	42479	1457		91155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2206-0202-9901	**Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86**	м2	1,04	99,8296	10357,00				1033935		
42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	90,38		348,37	0,85	31485	77	19472	11256	46161
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	11936	39		3419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2206-0401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	91,2838	184,00				16796		
		Тип Д1										
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	87,58		1037,10	30,23	90829	2647	55507	31975	132629
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	32675	1341		9824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	1,786632	30922,00				55246		
44	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	87,58		11440,10	34,58	1001924	3029	960138	37681	1122774
		НР - 94%; СП - 8%				442,53	15,18	38757	1329		83168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2206-0202-9901	**Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86**	м2	1,04	91,0832	10357,00				943349		
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,8		348,37	0,85	7594	19	4696	2715	11134
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	2879	9		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2206-0401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	22,018	184,00				4051		
		Тип С										
46	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59,28		246,50	32,64	14613	1935	7975	5127	21319
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	4703	752		1579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2101-0301-0104	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	3,02328	2634,00				7963		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,7424		36764,91	7,20	174354	34	155106	18062	207809
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	19214	--		15393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	4,837248	28439,00				137566		
48	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,8		348,37	0,85	7594	19	4696	2715	11134
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	2879	9		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2206-0401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	22,018	184,00				4051		
		Тип Б										
49	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	28,29		246,50	32,64	6974	924	3806	2447	10174
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	2244	359		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2101-0301-0104	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	1,44279	2634,00				3800		
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,2632		36764,91	7,20	83206	16	74020	8619	99172
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	9170	--		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2102-0101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,308464	28439,00				65650		
51	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	28,29		1596,48	98,95	45164	2799	31662	11097	60763
		НР - 94%; СП - 8%				378,33	38,97	10703	1103		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	0,865674	29639,00				25658		
52	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	28,29		-333,00	-8,88	-9420	-251	-8552	-702	-10932
		НР - 94%; СП - 8%				-21,80	-4,58	-617	-130		-810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0102	0,288558	29639,00				8553		
53	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	30,3		202,48	1,14	6135	34	1560	4285	11254
		НР - 94%; СП - 8%				149,86	0,58	4541	17		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0401-2806	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,04848	32175,00				1560		
		Тип Л ДЕТ.56										
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	149,27		1037,10	30,23	154808	4512	94605	54498	226051
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	55691	2286		16745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,045108	30922,00				94161		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	149,27		3019,15	22,15	450669	3306	382074	62975	554735
		НР - 94%; СП - 8%				437,39	11,43	65289	1706		41091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	152,2554	2358,00				359018		
56	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	140,3		348,37	0,85	48876	119	30229	17474	71658
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	18528	61		5308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	141,703	184,00				26073		
		Тип Кг ДЕТ.340										
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	41,97		1037,10	30,23	43527	1269	26599	15323	63558
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	15659	643		4708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,856188	30922,00				26475		
58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,97		4879,85	136,81	204807	5742	150915	47814	272831
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	48150	2715		20210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	321,0705	60,00				19264		
58.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	42,8094	2991,00				128043		
59	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64		1539,54	13,32	98530	853	78526	18295	126171
		НР - 94%; СП - 8%				299,23	4,88	19151	312		9346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	64,64	1173,00				75823		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6170843	67934	5181650	895208	7631337
								921256	31094	--	565286	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6170843				
		Материалы	Тенге					5181653				
		Всего заработная плата	Тенге						952351			
		Накладные расходы	Тенге					895210				
		Сметная прибыль	Тенге					565284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7631337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									783
		Сметная заработная плата	Тенге						952351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7631337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									783
		Сметная заработная плата	Тенге						952351			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-21,24										
		ОКНА										
60	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-1/	м2	10,92		2620,74	180,09	28618	1967	12637	13499	45487
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	14014	985		3369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	7,7532	1630,00				12638		
61	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,92		23779,00	--	259667	--	259667	--	280440
		СП - 8%				--	--	--	--		20773	
62	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-2/	м2	1,458		3075,02	180,85	4483	264	2186	1947	6945
		НР - 90%; СП - 8%				1394,57	89,07	2033	130		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	1,34136	1630,00				2186		
63	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,458		17165,00	--	25027	--	25027	--	27029
		СП - 8%				--	--	--	--		2002	
64	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,48		6395,00	--	3070	--	3070	--	3315
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
65	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-3,ОК-4,ОК-5/	м2	53,076		2326,32	177,72	123472	9433	59695	53164	190767
		НР - 90%; СП - 8%				1023,89	89,07	54344	4728		14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	36,62244	1630,00				59695		
66	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	53,076		23779,00	--	1262094	--	1262094	--	1363062
		СП - 8%				--	--	--	--		100968	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	25,48		6395,00	--	162945	--	162945	--	175980
		СП - 8%				--	--	--	--		13036	
68	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых,/ОК-6/	м2	1,2		3672,17	180,01	4407	216	2230	1860	6767
		НР - 90%; СП - 8%				1633,96	87,86	1961	105		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14	1,368	1630,00				2230		
69	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2		25252,00	--	30302	--	30302	--	32727
		СП - 8%				--	--	--	--		2424	
70	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-7/	м2	1,692		3075,02	180,85	5203	306	2537	2259	8059
		НР - 90%; СП - 8%				1394,57	89,07	2360	151		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	1,55664	1630,00				2537		
71	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,692		22139,00	--	37459	--	37459	--	40456
		СП - 8%				--	--	--	--		2997	
72	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-8,ОК-9,ОК-10/	м2	10,1549		2620,74	180,09	26613	1829	11752	12553	42300
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	13032	916		3133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	7,209979	1630,00				11752		
73	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,1549		23779,00	--	241473	--	241473	--	260791
		СП - 8%				--	--	--	--		19318	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления),/ОК-11/	м2	13,112		2620,74	180,09	34363	2361	15175	16208	54617
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	16827	1182		4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	9,30952	1630,00				15175		
75	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	13,112		23779,00	--	311790	--	311790	--	336733
		СП - 8%				--	--	--	--		24943	
76	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	11		6395,00	--	70345	--	70345	--	75973
		СП - 8%				--	--	--	--		5628	
77	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	52,46		1223,30	5,17	64174	271	50497	12190	82474
		НР - 90%; СП - 8%				255,55	2,64	13406	139		6109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	29,69236	1630,00				48399		
78	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,46		1464,00	--	76801	--	76801	--	82946
		СП - 8%				--	--	--	--		6144	
79	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	10,492		3135,61	14,26	32899	150	20450	11353	47792
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	12299	41		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,059804	337297,00				20172		
		ВИТРАЖИ АР-21										
80	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ,/В1,В2,В3/	м2	32,922		7955,40	494,00	261908	16264	209	174970	471828
		НР - 69%; СП - 8%				7455,06	247,39	245435	8144		34950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00001	0,000329	633893,00				209		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	32,922		31394,00	--	1033553	--	1033553	--	1116238
		СП - 8%				--	--	--	--		82684	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АР-21										
82	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-1,Д-5/	м2	53,76		2863,92	555,23	153965	29849	58967	66032	237596
		НР - 90%; СП - 8%				1211,85	152,90	65149	8220		17600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	47,8464	226,00				10813		
82.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	23,22432	1630,00				37856		
83	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	м2	26,46		4461,00	--	118038	--	118038	--	127481
		СП - 8%				--	--	--	--		9443	
84	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние	м2	27,3		5442,00	--	148567	--	148567	--	160452
		СП - 8%				--	--	--	--		11885	
85	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-3/	м2	6,72		4117,30	110,72	27668	744	16870	9389	40021
		НР - 90%; СП - 8%				1496,15	56,20	10054	378		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	36,288	337,00				12229		
85.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	7,2576	575,00				4173		
86	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние	м2	6,72		5646,00	--	37941	--	37941	--	40976
		СП - 8%				--	--	--	--		3035	
87	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-6/	м2	3,15		3221,65	109,02	10148	343	5614	3929	15203
		НР - 90%; СП - 8%				1330,48	55,33	4191	174		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,87	12,1905	337,00				4108		
87.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,74	2,331	575,00				1340		
88	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние	м2	3,15		5381,00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%				--	--	--	--		1356	
89	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	29		3738,00	--	108402	--	108402	--	117074
		СП - 8%				--	--	--	--		8672	
90	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	29		3207,00	--	93003	--	93003	--	100443

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		7440	
		ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-2(4шт) АР-16										
91	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,518		61149,45	7125,80	31675	3691	1784	18628	54328
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	26200	798		4024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,7	0,8806	294,00				259		
91.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,006	0,003108	211235,00				657		
91.3	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000311	575703,00				179		
91.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,001005	403352,00				405		
92	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,518		760977,00	--	394186	--	394186	--	425721
		СП - 8%				--	--	--	--		31535	
93	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	8		661,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%				--	--	--	--		423	
94	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4		3738,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%				--	--	--	--		1196	
95	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,56		15342,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%				--	--	--	--		687	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,12		166,44	3,45	2517	52	1612	595	3360
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	853	9		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,002722	510044,00				1388		
97	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	4		5658,00	--	22632	--	22632	--	24443
		СП - 8%				--	--	--	--		1811	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-7(1шт) АР-18										
98	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,27563		61149,45	7125,80	16855	1964	950	9912	28908
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	13941	424		2141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,7	0,468571	294,00				138		
98.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,006	0,001654	211235,00				349		
98.3	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000165	575703,00				95		
98.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000535	403352,00				216		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,27563		760977,00	--	209748	--	209748	--	226528
		СП - 8%				--	--	--	--		16780	
100	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля П-1	шт.	4		661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
101	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/	пара	2		3738,00	--	7476	--	7476	--	8074
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
102	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//	шт.	3		604,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
103	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,09		15342,00	--	1381	--	1381	--	1491
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6		166,44	3,45	1098	23	702	260	1467
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	373	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,001188	510044,00				606		
105	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1		5658,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
106	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери металлические. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	0,71		2768,26	33,31	1965	24	1224	580	2749
		НР - 80%; СП - 8%				1009,42	11,38	717	8		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2113-0508-0103	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014**	м2	1,06	0,7526	1419,00				1068		
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-8(1шт) АР-19										
107	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,17571		61149,45	7125,80	10745	1252	606	6319	18429
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	8887	271		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,7	0,298707	294,00				88		
107.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,006	0,001054	211235,00				223		
107.3	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000105	575703,00				61		
107.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000341	403352,00				137		
108	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,17571		760977,00	--	133711	--	133711	--	144408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10697	
109	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	4	661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
110	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	3738,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
111	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,16	15342,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2496	166,44	3,45	1040	22	665	246	1389
		НР - 69%; СП - 8%			56,45	0,58	353	4		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,001125	510044,00				574		
113	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5658,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5703818	71024	5126364	415893	6609290
							506430	26808	--	489577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3337530				
	Материалы		Тенге				262815				
	Всего заработная плата		Тенге					229137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2814896				
		Накладные расходы	Тенге				206063				
		Сметная прибыль	Тенге				283487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3827081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					229137			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2366288				
	Материалы		Тенге				3548				
	Всего заработная плата		Тенге					304101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2045106				
		Накладные расходы	Тенге				209830				
		Сметная прибыль	Тенге				206089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2782207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					304101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6609288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					533238			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-5									
		Узел 1, АР-12									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	675,55		2663,43	25,00	1799281	16887	754	1429095	3486646
		НР - 80%; СП - 8%				2637,32	7,00	1781640	4729		258270	
115	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ	м3	54,044		35788,00	--	1934127	--	1934127	--	2088857
		СП - 8%				--	--	--	--		154730	
116	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм,/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	675,55		14715,24	71,96	9940880	48611	608591	7445284	18777057
		НР - 80%; СП - 8%				13742,40	33,94	9283678	22926		1390893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,025**	**16,88875**	**35153,00**				**593690**		
117	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	675,55		-209,65	-9,97	-141632	-6738	--	-110330	-272119
		НР - 80%; СП - 8%				-199,68	-4,47	-134894	-3019		-20157	
118	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	675,55		11134,00	--	7521574	--	7521574	--	8123300
		СП - 8%				--	--	--	--		601726	
119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,20868		254276,00	--	1070166	--	1070166	--	1155780
		СП - 8%				--	--	--	--		85613	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,564		237458,00	--	133926	--	133926	--	144640
		СП - 8%				--	--	--	--		10714	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,157		237458,00	--	37281	--	37281	--	40263
		СП - 8%				--	--	--	--		2982	
122	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Уголок перфорированный оцинкованный	м	190		48,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%				--	--	--	--		730	
		Узел 2, АР-12										
123	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	61,77		3506,03	25,00	216568	1544	52117	130672	375018
		НР - 80%; СП - 8%				2637,32	7,00	162907	432		27779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	**2205-0102-0105**	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	**кг**	**10,6**	**654,762**	**71,00**				**46488**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,177		25090,00	--	154981	--	154981	--	167379
		СП - 8%				--	--	--	--		12398	
125	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	61,77		9436,12	94,23	582869	5821	211584	293724	946721
		НР - 80%; СП - 8%				5916,53	27,38	365464	1692		70127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,036	2,22372	35474,00				78884		
125.2	2103-0302-0601	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	м2	1,015	62,69655	2097,00				131475		
126	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	61,77		1977,28	44,10	122137	2724	--	96263	235871
		НР - 80%; СП - 8%				1933,18	14,82	119413	916		17472	
127	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38483		254276,00	--	97853	--	97853	--	105681
		СП - 8%				--	--	--	--		7828	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,0495		237458,00	--	11754	--	11754	--	12695
		СП - 8%				--	--	--	--		940	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,014		237458,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
		Карниз, АР-5										
130	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	283,39		307,34	--	87096	--	5276	65456	164756
		НР - 80%; СП - 8%				288,72	--	81820	--		12204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2110-0502-1801	**Клей Бустилат**	кг	0,06045	17,130926	308,00				5276		
131	2207-0103-0202 РСНБ РК 2015	Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	283,39		1872,00	--	530506	--	530506	--	572947
		СП - 8%				--	--	--	--		42440	
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ АР-21										
132	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	294,98		697,43	0,74	205727	218	69488	108817	339708
		НР - 80%; СП - 8%				461,12	--	136021	--		25164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	1,976366	35153,00				69475		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					24317538	69067	12452422	9458981	36478640
								11796049	27676	--	2702119	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					24308418				
		Материалы	Тенге					947809				
		Всего заработная плата	Тенге						11823725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3973919				
		Местные материалы	Тенге					7521574				
		Накладные расходы	Тенге					9458980				
		Сметная прибыль	Тенге					2701392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					36468790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7467
		Сметная заработная плата	Тенге						11823725			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9120				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9120				
		Сметная прибыль	Тенге					730				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					36478639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7467
		Сметная заработная плата	Тенге						11823725			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОТОЛОК, АР-22										
133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	496,27		883,45	4,85	438432	2405	146856	231993	724059
		НР - 80%; СП - 8%				582,69	1,65	289171	820		53634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1387,07465	88,00				122063		
134	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	496,27		489,00	3,07	242675	1522	73285	134915	407796
		НР - 80%; СП - 8%				338,26	1,56	167868	775		30207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,342426	211542,00				72438		
		СТЕНЫ										
135	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1624,91		1839,72	83,53	2989381	135729	1175055	1429729	4772639
		НР - 80%; СП - 8%				1033,04	66,81	1678597	108564		353529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	30,385817	35153,00				1068153		
135.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	90,020014	1147,00				103253		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1624,91		1202,98	7,56	1954734	12286	737034	967704	3156232
		НР - 80%; СП - 8%				741,83	2,59	1205414	4215		233795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	6811,62272	88,00				599423		
137	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1624,91		647,08	4,71	1051449	7658	219328	662694	1851275
		НР - 80%; СП - 8%				507,39	2,40	824463	3904		137131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	1,023693	211542,00				216554		
138	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,15		1935,32	78,53	211240	8572	108663	80807	315410
		НР - 80%; СП - 8%				861,25	64,16	94005	7003		23364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151	1,648165	35153,00				57938		
138.2	2105-0308-0564	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0277	3,023455	16702,00				50498		
139	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	109,15		4924,75	20,74	537536	2264	241004	236331	835776
		НР - 80%; СП - 8%				2696,00	10,49	294268	1145		61909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	109,15	1662,00				181407		
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ АР-21										
140	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,6		2706,87	21,70	264191	2118	54303	166787	465456
		НР - 80%; СП - 8%				2128,79	7,31	207770	714		34478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2205-0104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	12,82	1251,232	40,00				50049		
141	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,6		647,08	4,71	63155	460	13174	39805	111197
		НР - 80%; СП - 8%				507,39	2,40	49521	235		8237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,061488	211542,00				13007		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7752793	173014	2768702	3950765	12639840
								4811078	127375	--	936284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7752793				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2768701				
	Всего заработная плата		Тенге						4938453			
		Накладные расходы	Тенге					3950763				
		Сметная прибыль	Тенге					936284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12639840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615
		Сметная заработная плата	Тенге						4938453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12639840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615
		Сметная заработная плата	Тенге						4938453			
		РАЗДЕЛ 7.Санузел для маломобильных групп АР-15										
142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	18,06		12904,85	81,41	233062	1470	221129	13123	265879
		НР - 118%; СП - 8%				579,34	36,43	10463	658		19695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,377454	582071,00				219705		
143	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	17,26		7304,00	--	126067	--	126067	--	136152
		СП - 8%				--	--	--	--		10085	
144	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0,8		266,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
145	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,08		2013,23	14,00	20293	141	10634	8630	31238
		НР - 90%; СП - 8%				944,26	7,06	9518	71		2314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,10332	101588,00				10496		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					379635	1611	358043	21753	433499
								19981	729	--	32111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					253355				
	Материалы		Тенге					231762				
	Всего заработная плата		Тенге						20710			
		Накладные расходы	Тенге					21753				
		Сметная прибыль	Тенге					22009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					297117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						20710			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					213				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					213				
		Сметная прибыль	Тенге					17				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126067				
		Сметная прибыль	Тенге				10085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				136152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				433499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20710			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								75471336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19332476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480705			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34125706		
		- Накладные расходы	Тенге							15941977	
		- Сметная прибыль	Тенге							5590469	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-3

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Водопровод и канализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ВК

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	Казахстан
2	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	Казахстан
3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00396	
4	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0012912	
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,144	
6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3375	
7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000552	Казахстан
8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00612	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,308	
10	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,078	
11	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5,64	Казахстан
12	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00056	Казахстан
13	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0294	
14	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00218	
15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000243	
16	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018836	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	
18	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0000888	Казахстан
19	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00168	
20	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,732	
21	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,138134	
22	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00186	
23	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000312	
24	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000166	
25	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,12	
26	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,56	
27	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,5424	

1	2	3	4	5	6
28	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000392	
29	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,754	
30	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	Казахстан
31	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	
32	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	Казахстан
33	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	37,62	
34	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34,65	
35	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	5	
36	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	8	
37	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	1	
38	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	44	
39	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	
40	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	10	
41	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	
42	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	23,37	
43	2302-0501-0301 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	48	
44	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	
45	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	
46	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19	

1	2	3	4	5	6
47	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	
48	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	24	
49	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	
50	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	
51	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,5	
52	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	Казахстан
53	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	Казахстан
54	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	Казахстан
55	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	Казахстан
56	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	Казахстан
57	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	
58	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	
59	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	Казахстан
60	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00035	
61	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9	Казахстан
62	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,019169	Казахстан
63	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,49	
64	2304-0203-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	
65	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	

1	2	3	4	5	6
66	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	
67	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
68	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	54,89	
69	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	Казахстан
70	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	Казахстан
71	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	6,4	
72	2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	Казахстан
73	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5769	
74	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	
75	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,2142	
76	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	Казахстан
77	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	
78	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11	Казахстан
79	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	Казахстан
80	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,014	
81	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	
82	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	
83	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	
84	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	

1	2	3	4	5	6
85	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	
86	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	
87	2302-0402-0401 РСНБ РК 2015	Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД	шт.	8	
88	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 (110х50)	шт.	3	
89	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	
90	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	12	
91	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50	шт.	1	
92	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	4	
93	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	3	
94	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	Казахстан
2	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055030'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-3'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274662РС249132)*
4	РВОДОПРОВОД В1*
5	Е11-160501-0201(РС181697)(РС280176)'100''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
6	С123-010601-0202'100.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
7	Е11-160501-0202(РС181698)(РС280176)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	С123-010601-0203'25.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9	С123-040501-0101'38''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
10	С123-040501-0102'4''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
11	С123-040501-0103'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
12	С123-020401-1201'44''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
13	С123-020401-1202'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25'шт.*
14	С123-020401-2401'19''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
15	С123-020401-2502'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25'шт.*
16	С123-020401-3502'45''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
17	С123-020401-3503'13''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18	Е11-160501-0203(РС280176)'38''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
19	С123-010601-0204'38.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные'м*
20	С123-020401-2403'10''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32'шт.*
21	С123-020401-1103'1''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25'шт.*
22	С123-020401-1102'8''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20'шт.*
23	РВОДОПРОВОД Т3*
24	Е11-160501-0501(РС181696)(РС280176)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
25	С123-010701-0103'35.0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
26	С123-040501-0101'24''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
27	Е11-170801-0201(РС283847)(РС421977)'6+2''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
28	51-040106-0106'6''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
29	51-040106-0116'2''Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
30	С123-020501-0501'22''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
31	С123-020501-1101'6''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С123-020501-0301'48''Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
33	С123-020401-3501'20''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34	РКАНАЛИЗАЦИЯ*
35	Е11-160501-0101(РС250407)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
36	С123-010506-0103'55.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
37	Е11-160501-0102(РС250407)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
38	С123-010506-0109'46.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
39	С123-020601-0301'19''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
40	С123-020601-0303'14''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
41	С123-020402-0401'8''Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД'шт.*
42	С123-020601-0501'24''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
43	С123-020601-0506'15''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
44	С123-020601-0504'6''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
45	С123-020802-1001'12''Прочистка DN 50'шт.*
46	С123-020802-1002'4''Прочистка DN 100'шт.*
47	С123-020802-1002'3''Ревизии DN 100'шт.*
48	С123-020802-1001'1''Ревизии DN 50'шт.*
49	С123-020601-0602'3''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 (110х50)'шт.*
50	С123-020601-1103'3''Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
51	Е11-160201-0102'5''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
52	С123-020802-0205'2''Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98'шт.*
53	С123-020802-0206'2''Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98'шт.*
54	Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
55	Е11-060101-0102'0,09.10''Бетонный упор ИЗ БМ В7,5. Устройство'м3*
56	Е11-221401-0301'2,4''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
57	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'2,4.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
58	С123-010201-0244'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
59	П2ПРИБОРЫ*
60	Е11-170101-0106(РС187928)'11''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
61	С123-030102-3207'11''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
62	С123-030102-1301'11''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
63	Е11-170201-0103(РС286226)'11''Смесители. Установка'шт.*
64	С123-030102-3320'11''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
65	Е11-170301-0101(РС187928)'7''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С123-030102-0301'7''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
67	Е11-170201-0103(РС286226)'1''Смесители. Установка/кран водоразборный/'шт.*
68	С123-030102-3301'1''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
69	Е11-170101-0110(РС187928)'2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
70	С123-030102-0212'2''Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм'шт.*
71	Е11-100502-0101'6,4''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
72	Е11-170201-0103(РС286226)'2''Смесители. Установка'шт.*
73	С123-030102-3327'2''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
74	Е11-170401-0101(РС187928)'3''Писсуары настенные. Установка'комплект*
75	С123-030102-0801'3''Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96'шт.*
76	Е11-170501-0101(РС187928)'2''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
77	С123-030102-1104'2''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
78	РВодомерный узел*
79	Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС262755)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
80	С123-040203-0104'2''Задвижки клиновые типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002'шт.*
81	С123-010103-0106'0,1.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
82	С123-030301-0212'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32'шт.*
83	С123-041013-0218'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
84	С123-010201-0118'1,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
85	Е11-220601-0101'1,4.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
86	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	2589,061	тыс.тенге
Сметная заработная плата	512,784	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,358	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100		1526,28	14,95	152628	1495	404	147724	324380
		НР - 98%; СП - 8%				1507,29	0,11	150729	11		24028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,005	0,5	809,00				405		
2	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99		115,00	--	11385	--	11385	--	12296
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25		1648,22	17,95	41206	449	81	39867	87558
		НР - 98%; СП - 8%				1627,03	0,18	40676	4		6486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,1	809,00				81		
4	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75		194,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%				--	--	--	--		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	38	804,00	--	30552	--	30552	--	32996
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
6	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	957,00	--	3828	--	3828	--	4134
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
7	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
8	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	44	15,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
9	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
10	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	26,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
11	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
12	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	8,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	10,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
14	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1808,37	21,21	68718	806	450	66123	145628
		НР - 98%; СП - 8%			1775,31	0,28	67462	11		10787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615** / **23,37**	**14,00**				**327**		
14.2	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004** / **0,152**	**809,00**				**123**		
15	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	37,62	324,00	--	12189	--	12189	--	13164
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
16	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	10	78,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
18	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				329703	2749	68087	253714	630090
							258866	26	--	46673	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				329703				
	Материалы		Тенге				936				
	Всего заработная плата		Тенге					258892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67151				
		Накладные расходы	Тенге				253714				
		Сметная прибыль	Тенге				46673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				630090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					258892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					258892			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Т3									
19	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35	619,91	2,33	21697	82	226	20962	46072
		НР - 98%; СП - 8%			611,10	0,04	21389	1		3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008 0,28	809,00				227		
20	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34,65	287,00	--	9945	--	9945	--	10740
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
21	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
22	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	4595,16	49,00	36761	392	619	35185	77702
		НР - 98%; СП - 8%			4468,70	19,15	35750	153		5756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,015 0,12	5164,00				620		
23	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	31871,00	--	191226	--		--	191226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	191226	--	
24	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	96677,00	--	193354	--		--	193354
					--	--	--	--	193354	--	
25	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	917,00	--	20174	--	20174	--	21788
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
26	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1325,00	--	7950	--	7950	--	8586
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
27	2302-0501-0301 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	48	698,00	--	33504	--	33504	--	36184
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
28	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				534067	474	91874	56147	606665
							57138	154	384580	16452	
	Стоимость оборудования		Тенге				384580				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				384580				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149487				
	Материалы		Тенге				846				
	Всего заработная плата		Тенге					57293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91029				
		Накладные расходы	Тенге				56147				
		Сметная прибыль	Тенге				16451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				222084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					57293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				606664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					57293			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ									
29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	878,25	1,41	48304	78	142	47149	103089
		НР - 98%; СП - 8%			874,25	0,49	48084	27		7636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012 0,00066	188520,00				124		
29.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039 0,2145	85,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	54,89		307,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
31	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46		848,10	3,43	39013	158	292	37843	83004
		НР - 98%; СП - 8%				838,32	1,13	38563	52		6148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001224	188520,00				231		
31.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,7222	85,00				61		
32	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908		921,00	--	42281	--	42281	--	45664
		СП - 8%				--	--	--	--		3383	
33	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19		67,00	--	1273	--	1273	--	1375
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
34	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14		237,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%				--	--	--	--		265	
35	2302-0402-0401 РСНБ РК 2015	Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД	шт.	8		2037,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
36	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	24		155,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
37	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15		545,00	--	8175	--	8175	--	8829
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
38	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6		436,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
39	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	12		1832,00	--	21984	--	21984	--	23743
		СП - 8%				--	--	--	--		1759	
40	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	4		3353,00	--	13412	--	13412	--	14485
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
41	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	3		3353,00	--	10059	--	10059	--	10864
		СП - 8%				--	--	--	--		805	
42	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50	шт.	1		1832,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%				--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (110x50)	шт.	3		176,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
44	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3		714,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
45	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5		6204,22	43,36	31021	217	26086	4726	38606
		НР - 98%; СП - 8%				943,60	20,81	4718	104		2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2301-1002-0102	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	1	5	4799,00				23995		
45.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,0785	85,00				7		
46	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2		975,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
47	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2		2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
48	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		8738,66	35,21	8739	35	8041	667	10158
		НР - 98%; СП - 8%				662,86	18,03	663	18		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2303-0102-2202	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98**	комплект	1	1	7909,00				7909		
49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	0,9		37180,43	1767,12	33462	1590	27085	4701	41216
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	4787	379		3053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,918	27443,00				25193		
50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4		1379,58	7,70	3311	18	374	2896	6703
		НР - 99%; СП - 8%				1216,20	2,45	2919	6		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0816-2304	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	0,5424	621,00				337		
51	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024		1577176,79	712084,07	3785	1709	164	2478	6764
		НР - 99%; СП - 8%				796824,00	246126,94	1912	591		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2105-0307-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	кг	60	0,144	584,00				84		
51.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,000312	211235,00				66		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4		15710,00	--	37704	--	37704	--	40720
		СП - 8%				--	--	--	--		3016	
		ПРИБОРЫ										
53	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11		3122,63	92,25	34349	1015	2425	30802	70363
		НР - 98%; СП - 8%				2809,95	47,38	30909	521		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00396	216144,00				856		
53.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	2,2	357,00				785		
53.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,396	809,00				320		
54	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11		8815,00	--	96965	--	96965	--	104722
		СП - 8%				--	--	--	--		7757	
55	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11		1100,00	--	12100	--	12100	--	13068
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
56	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	11		1043,00	0,12	11473	1	376	10874	24135
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	--	11096	--		1788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,143	617,00				88		
56.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,286	504,00				144		
56.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,121	809,00				98		
57	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11		2626,00	--	28886	--	28886	--	31197
		СП - 8%				--	--	--	--		2311	
58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7		3869,75	183,70	27088	1286	3751	22261	53297
		НР - 98%; СП - 8%				3150,18	94,79	22051	664		3948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	357,00				1000		
58.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00056	1176843,00				659		
58.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0007	1358592,00				951		
58.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,56	1252,00				701		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7		15747,00	--	110229	--	110229	--	119047
		СП - 8%				--	--	--	--		8818	
60	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка/кран водоразборный/	шт.	1		1043,00	0,12	1043	--	34	989	2194
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	--	1009	--		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	617,00				8		
60.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	504,00				13		
60.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,011	809,00				9		
61	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1		1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
62	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2		1926,39	228,30	3853	457	543	3026	7429
		НР - 98%; СП - 8%				1426,59	117,08	2853	234		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		
62.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		
62.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	617,00				86		
62.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	504,00				141		
63	2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2		21816,00	--	43632	--	43632	--	47123
		СП - 8%				--	--	--	--		3491	
64	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,4		25491,59	18,52	163146	119	157369	5124	181732
		НР - 90%; СП - 8%				884,07	5,58	5658	36		13462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	1	6,4	24589,00				157370		
65	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2		1043,00	0,12	2086	--	69	1977	4388
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	--	2017	--		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	617,00				16		
65.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	504,00				26		
65.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,022	809,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2		8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
67	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3		1596,33	65,56	4789	197	697	3916	9401
		НР - 98%; СП - 8%				1298,28	33,68	3895	101		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2110-0502-1301	**Замазка защитная**	кг	0,08	0,24	357,00				86		
67.2	2113-0101-1901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,00016	0,00048	182472,00				88		
67.3	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,00009	0,00027	1358592,00				367		
67.4	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	0,108	809,00				87		
68	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3		9817,00	--	29451	--	29451	--	31807
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
69	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2		2659,09	69,54	5318	139	683	4476	10578
		НР - 98%; СП - 8%				2247,96	35,85	4496	72		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2110-0502-1301	**Замазка защитная**	кг	0,2	0,4	357,00				143		
69.2	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,00014	0,00028	1358592,00				380		
69.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	0,072	809,00				58		
70	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2		4774,00	--	9548	--	9548	--	10312
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					958495	7019	765845	183905	1233788
								185630	2804	--	91392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					203705				
	Материалы		Тенге					184992				
	Всего заработная плата		Тенге						16287			
		Накладные расходы	Тенге					15198				
		Сметная прибыль	Тенге					17512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					236415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						16287			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					754790				
	Материалы		Тенге					43140				
	Всего заработная плата		Тенге						172147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					537714				
		Накладные расходы	Тенге					168704				
		Сметная прибыль	Тенге					73880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					997373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						172147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1233789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						188434			
		РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел										
71	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		16347,95	292,95	16348	293	8198	7777	26055
		НР - 98%; СП - 8%				7857,25	78,23	7857	78		1930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
72	2304-0203-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		21996,00	--	43992	--	43992	--	47511
		СП - 8%				--	--	--	--		3519	
73	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2		1099,00	--	220	--	220	--	237
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
74	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1		28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%				--	--	--	--		2251	
75	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, T от -10°C до +150°C, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		11567,00	--	11567	--	11567	--	12492
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
76	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4		494,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
77	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014		552440,19	20585,40	773	29	514	228	1082
		НР - 99%; СП - 8%				164604,00	86,46	230	--		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	0,308	280,00				86		
77.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	1,078	263,00				284		
77.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,0294	3736,00				110		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					101734	322	93325	8005	118517
								8088	78	--	8778	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					773				
		Материалы	Тенге					514				
		Всего заработная плата	Тенге						231			
		Накладные расходы	Тенге					228				
		Сметная прибыль	Тенге					80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1082				
		Сметная заработная плата	Тенге					231			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100960				
	Материалы		Тенге				8198				
	Всего заработная плата		Тенге					7935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84612				
		Накладные расходы	Тенге				7777				
		Сметная прибыль	Тенге				8699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				118518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8166			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2589060
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				509722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10564			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1019131		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						384580		
		- Накладные расходы	Тенге							501771	
		- Сметная прибыль	Тенге							163295	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-4

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Отопление и вентиляция

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ОВ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014088	Казахстан
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00218	Казахстан
3	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	Казахстан
4	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00854668	
5	2105-0112-0601 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	5,65504	
6	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,042112	
7	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,937936	
8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0405	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1628	
10	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,592	
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004164	
12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00259556	
13	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1388	
14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0040252	
15	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004464	Казахстан
16	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022208	Казахстан
17	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	17,296	
18	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,010074	Казахстан
19	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,267344	Казахстан
20	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,628	Казахстан
21	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,003906	Казахстан
22	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,7067	
23	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,152736	Казахстан
24	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3906	Казахстан
25	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	304,7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
26	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	135,3	Казахстан
27	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9	Казахстан
28	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	70,35	
29	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00030916	
30	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,00110376	
31	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0407	
32	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06050881	
33	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00516	
34	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	
35	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	
36	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	
37	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,055	
38	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,71	
39	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007194	
40	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00440992	
41	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000065	
42	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0512	Казахстан

1	2	3	4	5	6
43	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,34071	Казахстан
44	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,081892	Казахстан
45	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0011	Казахстан
46	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0002256	Казахстан
47	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00018984	Казахстан
48	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	
49	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,412005	
50	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,6020164	
51	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001388	
52	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	1,583712	
53	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00478492	
54	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00838576	
55	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	56,189752	
56	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,938	
57	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00121176	
58	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008328	
59	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0087476	
60	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4277	
61	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,95	Казахстан

1	2	3	4	5	6
62	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,8	
63	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	Казахстан
64	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	Казахстан
65	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	Казахстан
66	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	
67	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	
68	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	10	
69	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	70	
70	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	31	
71	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	20	
72	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	8	
73	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	4	
74	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	36	
75	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	
76	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	10	
77	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	70	
78	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	31	
79	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	
80	2302-0902-4702 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", T до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	114	

1	2	3	4	5	6
81	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	16	
82	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	22	
83	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,074	
84	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0044	
85	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0044	
86	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,04	
87	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	3,2	Казахстан
88	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	9,6	Казахстан
89	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	34,56	Казахстан
90	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	100,48	Казахстан
91	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	177,44	Казахстан
92	2305-0301-0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	Казахстан
93	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,47	Казахстан
94	2305-0301-0804 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	Казахстан
95	2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	Казахстан
96	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,5	Казахстан
97	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,84	Казахстан
98	2305-0301-2111 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	5	Казахстан
99	2401-0102-0306 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,12492	

1	2	3	4	5	6
100	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,5889	Казахстан
101	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,45	Казахстан
102	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	
103	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	18,93536	
104	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,0692	
105	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,110376	
106	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	
107	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	
108	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	
109	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	
110	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	
111	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	
112	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	
113	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	
114	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	
115	2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	
116	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
117	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
118	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
119	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	38	
120	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
121	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
122	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
123	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
124	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
125	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
126	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
127	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	249	
128	2305-1003-0104 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	
129	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	
130	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	38	
131	2305-1314-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	38	
132	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	Казахстан
133	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	
134	2305-0302-1719 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
135	2305-0310-0206 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	5	Казахстан
136	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,7580448	
137	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	
138	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	Казахстан
139	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005772	Казахстан
140	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00026927	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03182	
142	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	97,11	
143	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,001388	
144	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
145	2305-0308-0609 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
146	2305-0308-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
147	2305-0308-0720 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
148	2305-0308-0755 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
149	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,80488	
150	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,68	
151	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,77	
152	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	68,31	
153	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	147,25	

1	2	3	4	5	6
154	2305-0202-0210 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6	шт.	1	Казахстан
155	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	4	Казахстан
156	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 850х550 мм	м2	1,4025	Казахстан
157	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	Казахстан
158	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	Казахстан
159	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	Казахстан
160	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	Казахстан
161	2305-0302-2146 РСНБ РК 2015	Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	16	
162	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	2	Казахстан
163	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 250	шт.	2	Казахстан
164	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 315	шт.	2	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	1	
2	5104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055040'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-4'Отопление и вентиляция'ОВ''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274662РС249132)*
4	РОтопление*
5	Е11-160501-0801(РС181697)(РС280176)'332''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
6	С123-010601-0102'332.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
7	Е11-160501-0802(РС181698)(РС280176)'123''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	С123-010601-0103'123.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9	Е11-160501-0803(РС181699)(РС280176)'69''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10	С123-010601-0104'69.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
11	Е11-180301-0104(РС281435)'37,35''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
12	С123-051001-0237'249''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
13	Е11-180301-0404'2''Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка'м труб нитки регистра*
14	Е11-181101-0105'37''Краны воздушные. Установка'шт.*
15	С123-020401-0101'70''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20'шт.*
16	С123-020401-0102'31''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25'шт.*
17	С123-020401-0103'20''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32'шт.*
18	С123-020401-0203'8''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20'шт.*
19	С123-020401-0206'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25'шт.*
20	С123-020401-2401'36''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
21	С123-020401-2502'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25'шт.*
22	С123-020401-2504'10''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25'шт.*
23	С123-020401-3502'70''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20'шт.*
24	С123-020401-3503'31''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25'шт.*
25	С123-020401-3504'20''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32'шт.*
26	С123-020902-4702'114''Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti'шт.*
27	С123-020902-4703'16''Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti'шт.*
28	С123-020902-4704'22''Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti'шт.*
29	Е11-160602-0102(РС279939)'38''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
30	С123-041008-0407'38''Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss'шт.*
31	С123-051207-1902'38''Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С123-051314-0502'38''Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002'шт.*
33	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
34	С123-040905-1202'8''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
35	Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
36	С123-040905-1204'2''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС140805)'277+123+69''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С121-110403-0305'277.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
39	С121-110403-0307'123.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
40	С121-110403-0410'69.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
41	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.62.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
42	С123-010201-0143'0,4.62''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
43	Е11-220701-0101'524.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
44	Е11-161101-0101'524''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	51-040201-0101'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо'шт.*
46	РРаспределительная гребенка*
47	Е11-160401-0201'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
48	Е11-160301-0101'1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
49	Е11-160301-0102'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
50	Е11-160301-0103'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
51	Е11-130301-0806(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,36''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
52	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,18''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	E11-260101-0301'0,059''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
54	E11-260301-0701(PC248633)'3,83''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
55	C121-100406-0301'3,83.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
56	E11-161101-0101'11''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
57	C123-020304-2201'2+4+4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16'шт.*
58	E11-160601-0101(PC251472)(PC404186)'12+4+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
59	C123-040902-0501'12''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
60	C123-040902-0502'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
61	C123-040902-0503'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	E11-160602-0301(PC279928)(PC279938)'1+2+2''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
63	C123-041006-2001'1''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
64	C123-041006-2002'2''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
65	C123-041006-2003'2''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
66	E11-160602-0201(PC279928)(PC279937)'2+2+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
67	C123-041009-0101'2''Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
68	C123-041009-0102'2''Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
69	C123-041009-0103'1''Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
70	E11-181101-0102'10''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
71	E11-181101-0104(PC262826)'10''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
72	C123-051501-0301'10''Термометры прямые в оправе'шт.*
73	РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1*
74	E11-160401-0202'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	E11-160601-0102(PC251472)(PC404186)'6+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
76	C123-040902-0506'6''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С123-041001-3006'1''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
78	Е11-160602-0302(РС279928)(РС279938)'1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
79	С123-041005-2005'1''Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
80	Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
81	С123-041013-1006'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
82	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
83	С123-051207-0902'2''Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
84	Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
85	51-020602-0131'1''Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO'шт.*
86	Е11-130301-0806(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,58''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
87	Е11-260101-0301'0,089''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
88	Е11-260301-0701(РС248633)'4,93''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
89	С121-100406-0301'4,93.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
90	Е11-161101-0101'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
91	РСИСТЕМА П1*
92	Е11-202501-0101(РС102722РС102682)(РС422541)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
93	51-050603-0102'1''Приточная установка VS-55-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS'комплект*
94	Е11-201101-0105'1''Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка'дверь*
95	Е11-200301-0101(РС281428)'3''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
96	С123-050301-1201'0,85.0,55.3''Решетки жалюзийные, размер 850х550 мм'м2*
97	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
98	С123-050308-0720'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*
99	Е11-200401-0117(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка'клапан*
100	С123-050308-0755'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*
101	Е11-200501-0106(РС257508)'1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка'заслонка*
102	С123-050302-1701'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм'шт.*
103	С123-050302-1702'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	Е11-200501-0107(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
105	С123-050302-1713'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 250 мм'шт.*
106	Е11-200501-0108(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка'заслонка*
107	С123-050302-1715'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 600 мм х 400 мм'шт.*
108	Е11-200501-0109(РС257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка'заслонка*
109	С123-050302-1719'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм'шт.*
110	Е11-200501-0108(РС257508)'16''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка/Диффузор/'заслонка*
111	С123-050302-2146'16''Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 450 мм'шт.*
112	Е11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
113	Е11-200301-0211'28''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
114	Е11-200101-0302'4,2+8,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
115	Е11-200101-0303'3,4+4,5+13,7+2,8+3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
116	Е11-200101-0310'17+31,3+4,7+3,7+5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от (1000)1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
117	Е11-200101-0311'8,6+7,2+17,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
118	Е11-200101-0312'37,5+3,1+12,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
119	Е11-200101-0313'15''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
120	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
121	С123-021104-0405'70''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
122	РСИСТЕМА В1*
123	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
124	С123-050401-0117'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
125	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
126	С123-050307-0102'2''Гибкая вставка VG 250'шт.*
127	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка'клапан*
128	С123-050308-0609'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
129	E11-200701-0302'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами'зонт*
130	E11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
131	E11-200301-0211'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
132	E11-200101-0302'2+2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
133	E11-200101-0303'2,2+5,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
134	E11-200101-0304'5,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
135	C123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
136	C123-021104-0405'5''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
137	E11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'7,2.0,03''Воздуховоды, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
138	C121-110401-0402'7,2.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
139	РСИСТЕМА В2*
140	E11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
141	C123-050401-0116'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
142	E11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
143	C123-050307-0101'2''Гибкая вставка VG 200'шт.*
144	E11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка'клапан*
145	C123-050308-0607'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*
146	E11-201001-0102(РС188115)'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка'глушитель шума*
147	C123-050202-0210'1''Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6'шт.*
148	E11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
149	E11-200301-0211'4''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
150	E11-200101-0302'2,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
151	E11-200101-0303'5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
152	E11-200101-0301'3,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
153	C123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
154	C123-021104-0405'3''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
155	РСИСТЕМА В3*
156	E11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
157	С123-050401-0118'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
158	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
159	С123-050307-0103'2''Гибкая вставка VG 315'шт.*
160	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка'клапан*
161	С123-050308-0612'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*
162	Е11-200701-0303'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами'зонт*
163	Е11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
164	Е11-200301-0211'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
165	Е11-200101-0303'10,4+4,8+4,4+9,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
166	Е11-200101-0305'4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
167	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
168	С123-021104-0405'10''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
169	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'5,2.0,03''Воздуховоды, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
170	С121-110401-0402'5,2.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
171	РСИСТЕМА ВЕ1, ВЕ2,ВЕ8*
172	Е11-200101-0302'6,18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
173	Е11-200101-0303'2,7+3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
174	Е11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
175	Е11-200301-0211'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
176	Е11-200701-0501'0,13.2+0,21''Зонты. Установка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
177	С123-021104-0405'12,2''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
178	РСИСТЕМА ВЕ3-ВЕ7*
179	Е11-200801-0103'5''Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка'дефлектор*
180	Е11-200901-0103(РС188270)'5''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
181	С123-050310-0206'5''Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм'шт.*
182	Е11-200101-0307'34,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
183	С123-021104-0405'16,5''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
184	РСистема ДВ1, ДВ2*
185	Е11-090602-0105(РС248298)'69,4.2.0,001=Ф''Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
186	С121-060408-0701'Ф''Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали'т*
187	Е11-150403-1004'Ф''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
188	Е11-200101-0313'15,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
189	С123-021104-0405'30,55''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
190	Е11-130301-1708'15,04''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45'м2*
191	Е11-260301-0301(РС129029РС135586)'15,04''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
192	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	14837,926	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2076,653	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,516	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	332		1250,80	12,59	415266	4181	1612	401329	881922
		НР - 98%; СП - 8%				1233,35	0,14	409473	46		65328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,006	1,992	809,00				1612		
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,68		142,00	--	46673	--	46673	--	50406
		СП - 8%				--	--	--	--		3734	
3	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	123		1333,21	14,92	163985	1835	398	158538	348325
		НР - 98%; СП - 8%				1315,06	0,18	161752	22		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,492	809,00				398		
4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,77		221,00	--	26911	--	26911	--	29064
		СП - 8%				--	--	--	--		2153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	69		1436,35	17,33	99108	1196	223	95754	210451
		НР - 98%; СП - 8%				1415,78	0,28	97689	19		15589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,276	809,00				223		
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	68,31		376,00	--	25685	--	25685	--	27739
		СП - 8%				--	--	--	--		2055	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	37,35		1190,09	16,67	44450	623	16314	27183	77364
		НР - 98%; СП - 8%				736,61	6,03	27513	225		5731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2302-1104-0408	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	2,6	97,11	168,00				16314		
8	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	249		2126,00	--	529374	--	529374	--	571724
		СП - 8%				--	--	--	--		42350	
9	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка	м труб нитки регистра	2		1114,56	17,69	2229	35	1787	415	2855
		НР - 98%; СП - 8%				203,35	8,21	407	16		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2305-1003-0104	**Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005**	м	1	2	832,00				1664		
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	37		302,42	--	11190	--	4088	6960	19602
		НР - 98%; СП - 8%				191,95	--	7102	--		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	37	91,00				3367		
11	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	70		12,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
12	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	31		18,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
13	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	20		40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%				--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	36	26,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
17	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
18	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	10	91,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
19	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	70	8,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
20	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	31	10,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
21	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	14,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
22	2302-0902-4702 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 3/4" , T до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	114	932,00	--	106248	--	106248	--	114748
		СП - 8%			--	--	--	--		8500	
23	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1" , T до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	16	1597,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
24	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4" , T до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	22	2857,00	--	62854	--	62854	--	67882
		СП - 8%			--	--	--	--		5028	
25	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	38	504,73	0,57	19180	22	740	18061	40219
		НР - 98%; СП - 8%			484,69	0,29	18418	11		2979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**2204-0603-0108**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,01** / **0,38**	**617,00**				**234**		
25.2	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,02** / **0,76**	**505,00**				**384**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	38		8654,00	--	328852	--	328852	--	355160
		СП - 8%				--	--	--	--		26308	
27	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	38		8954,00	--	340252	--	340252	--	367472
		СП - 8%				--	--	--	--		27220	
28	2305-1314-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4" , DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	38		4112,00	--	156256	--	156256	--	168756
		СП - 8%				--	--	--	--		12500	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2334,62	88,94	18677	712	2383	15383	36785
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	15582	115		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0088**	**186956,00**				**1645**		
29.2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,016**	**31711,00**				**507**		
30	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4" , для воды T до +150°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8		1760,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0022**	**186956,00**				**411**		
31.2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,004**	**31711,00**				**127**		
32	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4" , для воды T до +150°C, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2		4427,00	--	8854	--	8854	--	9562
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	469		652,87	70,98	306194	33287	124765	125428	466153
		НР - 76%; СП - 8%				315,87	36,03	148142	16896		34530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**2110-0502-1824**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**0,0143**	**6,7067**	**3969,00**				**26619**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	70,35	1363,00				95887		
34	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	304,7		292,00	--	88972	--	88972	--	96090
		СП - 8%				--	--	--	--		7118	
35	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	135,3		314,00	--	42484	--	42484	--	45883
		СП - 8%				--	--	--	--		3399	
36	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9		779,00	--	59126	--	59126	--	63856
		СП - 8%				--	--	--	--		4730	
37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0248		479788,57	71056,65	11899	1762	217	10487	24176
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	9920	673		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,004464	25079,00				112		
37.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000496	211235,00				105		
38	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,8		1040,00	--	25792	--	25792	--	27855
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,524		66062,72	--	34617	--	2072	32220	72183
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	--	32545	--		5347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,1832	317,00				1960		
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	524		93,80	1,13	49150	590	676	46927	103763
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	47884	--		7686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1048	617,00				65		
40.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	5,24	85,00				445		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,262	505,00				132		
41	5104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1		1754110,00	--	1754110	--		--	1754110
						--	--	--	--	1754110	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4829670	44476	2050761	942559	6093676
								980322	18081	1754110	321451	
		Стоимость оборудования	Тенге					1754110				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1754110				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					543293				
		Материалы	Тенге					127054				
		Всего заработная плата	Тенге						208175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190583				
		Накладные расходы	Тенге					168135				
		Сметная прибыль	Тенге					56914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					768342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						208175			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2532267				
		Материалы	Тенге					28817				
		Всего заработная плата	Тенге						790228			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1704308				
		Сдача и испытание	Тенге					1039				
		Накладные расходы	Тенге					774424				
		Сметная прибыль	Тенге					264535				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3571226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									540
		Сметная заработная плата	Тенге						790228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6093678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									685
		Сметная заработная плата	Тенге						998403			
		РАЗДЕЛ 2.Распределительная гребенка										
42	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1907,58	40,63	11445	244	6327	4869	17620
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	4874	94		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	6	1026,00				6156		
43	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1518,83	18,74	1519	19	1072	427	2101
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	428	8		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1063,00				1063		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1645,43	18,74	3291	37	2398	854	4476
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	856	15		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2301-1306-0102	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	2	1189,00				2378		
45	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1343,22	18,74	2686	37	1793	854	3823
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	856	15		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2301-1306-0103	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	2	886,00				1772		
46	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	2,36		257,35	6,27	607	15	464	89	753
		НР - 69%; СП - 8%				54,06	0,86	128	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2204-0201-9908	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	0,4248	1053,00				447		
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,18		192,82	4,86	228	6	108	79	331
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	114	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000212	460049,00				98		
48	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,059		77143,82	1175,72	4551	69	2987	1162	6171
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	1495	34		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2111-0205-9902	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	м3	1,032	0,060888	34368,00				2093		
48.2	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,039	0,002301	332118,00				764		
49	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,83		567,00	27,84	2172	107	558	1165	3603
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	1507	26		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2105-0107-0701	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,000473	0,001812	132108,00				239		
49.2	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0,3	1,149	223,00				256		
50	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0044045		460541,00	--	2028	--	2028	--	2191
		СП - 8%				--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		93,80	1,13	1032	12	15	985	2178
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	1005	--		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	617,00				1		
51.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,11	85,00				9		
51.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	505,00				3		
52	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	10		2176,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20		2334,62	88,94	46692	1779	5958	38458	91963
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	38955	288		6812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	186956,00				4113		
53.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	31711,00				1268		
54	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12		11211,00	--	134532	--	134532	--	145295
		СП - 8%				--	--	--	--		10763	
55	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		11212,00	--	44848	--	44848	--	48436
		СП - 8%				--	--	--	--		3588	
56	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		12362,00	--	49448	--	49448	--	53404
		СП - 8%				--	--	--	--		3956	
57	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5		736,21	2,29	3681	11	356	3251	7487
		НР - 98%; СП - 8%				662,82	0,63	3314	3		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,45	537,00				242		
57.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	505,00				51		
58	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		20062,00	--	20062	--	20062	--	21667

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1605	
59	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		22868,00	--	45736	--	45736	--	49395
		СП - 8%				--	--	--	--		3659	
60	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		27552,00	--	55104	--	55104	--	59512
		СП - 8%				--	--	--	--		4408	
61	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5		651,42	2,29	3257	11	356	2835	6580
		НР - 98%; СП - 8%				578,03	0,63	2890	3		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,09	0,45	537,00				242		
61.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,1	505,00				51		
62	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		57613,00	--	115226	--	115226	--	124444
		СП - 8%				--	--	--	--		9218	
63	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		62048,00	--	124096	--	124096	--	134024
		СП - 8%				--	--	--	--		9928	
64	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		75133,00	--	75133	--	75133	--	81144
		СП - 8%				--	--	--	--		6011	
65	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10		2537,69	--	25377	--	21985	3324	30997
		НР - 98%; СП - 8%				339,22	--	3392	--		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	10	2179,00				21790		
66	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10		511,54	--	5115	--	658	4368	10242
		НР - 98%; СП - 8%				445,74	--	4457	--		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2113-0702-0401	**Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88**	т	0,00011	0,0011	421175,00				463		
66.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,2	505,00				101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				816778	2348	750158	62720	949860
							64271	490	--	70362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9586				
	Материалы		Тенге				4118				
	Всего заработная плата		Тенге					3306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2028				
		Накладные расходы	Тенге				2495				
		Сметная прибыль	Тенге				967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3306			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				807191				
	Материалы		Тенге				40917				
	Всего заработная плата		Тенге					61455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703095				
	Сдача и испытание		Тенге				229				
		Накладные расходы	Тенге				60226				
		Сметная прибыль	Тенге				69393				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				936811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					61455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				949859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					64761			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1									
68	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,72	40,63	29337	406	20807	8115	40448
		НР - 98%; СП - 8%			812,36	15,71	8124	157		2996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 / 10	2049,00				20490		
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2363,01	117,33	16541	821	2086	13559	32508
		НР - 98%; СП - 8%			1947,75	28,82	13634	202		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 / 0,0077	186956,00				1440		
69.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 / 0,014	31711,00				444		
70	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20557,00	--	123342	--	123342	--	133209
		СП - 8%			--	--	--	--		9867	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1		79244,00	--	79244	--	79244	--	85584
		СП - 8%				--	--	--	--		6340	
72	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		840,23	2,29	840	2	112	712	1676
		НР - 98%; СП - 8%				725,56	0,63	726	1		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,14	0,14	537,00				75		
72.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,03	0,03	505,00				15		
73	2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		303217,00	--	303217	--	303217	--	327474
		СП - 8%				--	--	--	--		24257	
74	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		1534,78	228,19	1535	228	21	1336	3101
		НР - 98%; СП - 8%				1285,98	77,39	1286	77		230	
75	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		35007,00	--	35007	--	35007	--	37808
		СП - 8%				--	--	--	--		2801	
76	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		2604,61	310,27	5209	621	145	4641	10638
		НР - 98%; СП - 8%				2221,59	146,31	4443	293		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,04	0,08	617,00				49		
76.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,07	0,14	504,00				71		
77	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2		3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
78	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		22644,20	444,32	22644	444	3829	18151	44059
		НР - 98%; СП - 8%				18371,08	150,57	18371	151		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
78.2	2302-0103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1	1089,00				1089		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
79	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	1		206217,00	--	206217	--		--	206217
						--	--	--	--	206217	--	
80	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,58		257,35	6,27	921	22	705	136	1142
		НР - 69%; СП - 8%				54,06	0,86	194	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,6444	1053,00				679		
81	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,089		77143,82	1175,72	6866	105	4506	1753	9308
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	2255	51		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,091848	34368,00				3157		
81.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,003471	332118,00				1153		
82	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,93		567,00	27,84	2795	137	719	1499	4638
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	1939	33		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,002332	132108,00				308		
82.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,479	223,00				330		
83	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0056695		460541,00	--	2611	--	2611	--	2820
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10		93,80	1,13	938	11	13	896	1980
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	914	--		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	617,00				1		
84.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,1	85,00				9		
84.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	505,00				3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					843783	2799	582882	50798	949649
								51886	968	206217	55071	
		Стоимость оборудования	Тенге					206217				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					206217				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13193				
		Материалы	Тенге					5930				
		Всего заработная плата	Тенге						4476			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2611				
		Накладные расходы	Тенге					3388				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4476			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					624373				
	Материалы		Тенге					27013				
	Всего заработная плата		Тенге						48377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					547328				
	Сдача и испытание		Тенге					740				
		Накладные расходы	Тенге					47410				
		Сметная прибыль	Тенге					53743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					725525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						48377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					949650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						52853			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА П1										
85	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132006
		НР - 98%; СП - 8%				56757,54	974,94	56758	975		9778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,009	35153,00				316		
85.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	633893,00				2662		
85.3	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526735,00				506		
85.4	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
86	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-55-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1		1764758,00	--	1764758	--		--	1764758
						--	--	--	--	1764758	--	
87	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1		42326,12	331,44	42326	331	38734	3285	49260
		НР - 98%; СП - 8%				3261,30	90,78	3261	91		3649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	1	35986,00				35986		
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3		1650,21	55,01	4951	165	401	4342	10036
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	206133,00				68		
88.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
89	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 850х550 мм	м2	1,4025		3518,00	--	4934	--	4934	--	5329

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
90	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		6346,22	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
90.2	2113-0406-0101	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
90.3	2301-0101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,39	0,39	412,00				161		
91	2305-0308-0720 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		21158,00	--	21158	--	21158	--	22851
		СП - 8%				--	--	--	--		1693	
92	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1		12780,00	415,74	12780	416	2936	9377	23929
		НР - 98%; СП - 8%				9427,57	140,51	9428	141		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00235	0,00235	633893,00				1490		
92.2	2113-0406-0101	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,0004	0,0004	2446563,00				979		
93	2305-0308-0755 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		73776,00	--	73776	--	73776	--	79678
		СП - 8%				--	--	--	--		5902	
94	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2		1869,65	45,10	3739	90	753	2868	7136
		НР - 98%; СП - 8%				1448,01	15,13	2896	30		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
94.2	2113-0816-2202	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,56	1,12	446,00				500		
95	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1		11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
96	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1		11791,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
97	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1		2157,30	47,45	2157	47	498	1595	4052
		НР - 98%; СП - 8%				1611,94	15,13	1612	15		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0003	0,0003	633893,00				190		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	446,00				308		
98	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1		22701,00	--	22701	--	22701	--	24517
		СП - 8%				--	--	--	--		1816	
99	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1		2835,99	51,57	2836	52	776	1983	5204
		НР - 98%; СП - 8%				2008,09	15,13	2008	15		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0005	633893,00				317		
99.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	1,03	446,00				459		
100	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1		28288,00	--	28288	--	28288	--	30551
		СП - 8%				--	--	--	--		2263	
101	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1		4272,06	145,77	4272	146	1107	3009	7864
		НР - 98%; СП - 8%				3018,97	51,88	3019	52		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0006	633893,00				380		
101.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,63	1,63	446,00				727		
102	2305-0302-1719 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1		38669,00	--	38669	--	38669	--	41763
		СП - 8%				--	--	--	--		3094	
103	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка/Диффузор/	заслонка	16		2835,99	51,57	45376	825	12422	31724	83268
		НР - 98%; СП - 8%				2008,09	15,13	32129	242		6168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,008	633893,00				5071		
103.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	16,48	446,00				7350		
104	2305-0302-2146 РСНБ РК 2015	Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	16		7224,00	--	115584	--	115584	--	124831
		СП - 8%				--	--	--	--		9247	
105	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8		1813,50	33,21	14508	266	2549	11578	28173
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	11693	121		2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10606,00				1697		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	237458,00				817		
106	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	28		1907,50	33,21	53410	930	11553	40524	101448
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	40927	424		7515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	1,12	7653,00				8571		
106.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01204	237458,00				2859		
107	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8		5514,84	54,72	70590	700	43935	25725	104020
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,04	25955	295		7705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	12,8	3262,00				41754		
108	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,4		5332,29	43,43	146105	1190	94046	50338	212158
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	50869	496		15715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	27,4	3262,00				89379		
109	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от (1000)1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,7		5632,03	43,43	347496	2679	245704	98225	481379
		НР - 98%; СП - 8%				1606,37	18,09	99113	1116		35658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	61,7	3840,00				236928		
110	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,9		5220,80	40,48	171764	1332	130665	39515	228182
		НР - 98%; СП - 8%				1208,73	16,84	39767	554		16902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	32,9	3840,00				126336		
111	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,8		4967,57	36,30	262288	1916	208787	51203	338570
		НР - 98%; СП - 8%				976,99	12,56	51585	663		25079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	52,8	3840,00				202752		
112	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15		4917,37	38,51	73761	578	59693	13418	94153
		НР - 98%; СП - 8%				899,31	13,51	13490	203		6974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	15	3840,00				57600		
113	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
114	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70		537,00	--	37590	--	37590	--	40597
		СП - 8%				--	--	--	--		3007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3461465	14967	1227253	450783	4084046
								454488	5493	1764758	171799	
		Стоимость оборудования	Тенге					1764758				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1764758				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1696707				
		Материалы	Тенге					860899				
		Всего заработная плата	Тенге						459981			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					366352				
		Сдача и испытание	Тенге					22355				
		Накладные расходы	Тенге					450782				
		Сметная прибыль	Тенге					171799				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2319287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
		Сметная заработная плата	Тенге						459981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4084045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
		Сметная заработная плата	Тенге						459981			
		РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА В1										
115	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
116	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		46873,00	--	46873	--	46873	--	50623
		СП - 8%				--	--	--	--		3750	
117	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	60	325	14869	32827
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
117.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
118	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 250	шт.	2		10056,00	--	20112	--	20112	--	21721
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
119	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка	клапан	1		6346,22	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
119.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
119.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
120	2305-0308-0609 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		25908,00	--	25908	--	25908	--	27981
		СП - 8%				--	--	--	--		2073	
121	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3436,07	44,18	3436	44	2882	514	4266
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2305-0301-0804	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	2760,00				2760		
122	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3		1813,50	33,21	5441	100	956	4342	10565
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,06	10606,00				636		
33.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
123	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6		1907,50	33,21	11445	199	2476	8684	21739
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	8770	91		1610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	7653,00				1837		
123.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00258	237458,00				613		
124	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4		5514,84	54,72	24265	241	15102	8843	35757
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,04	8922	101		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	4,4	3262,00				14353		
125	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4		5332,29	43,43	39459	321	25400	13595	57298
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	13738	134		4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	7,4	3262,00				24139		
126	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6		5562,44	55,32	31150	310	19485	11256	45798
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,35	11355	131		3392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2305-0104-0102	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	м2	1	5,6	3309,00				18530		
127	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
128	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5		537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
129	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,216		44011,14	1251,03	9506	270	2969	4864	15520
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	6267	134		1150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2110-0502-1812	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,0105	0,002268	1176843,00				2669		
130	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,2268		25090,00	--	5690	--	5690	--	6146
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					256557	1806	172471	79945	363422
								82280	733	--	26921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15197				
	Материалы		Тенге					2970				
	Всего заработная плата		Тенге						6400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5690				
		Накладные расходы	Тенге					4864				
		Сметная прибыль	Тенге					1605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6400			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					241360				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					68027				
	Всего заработная плата		Тенге						76612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95785				
	Сдача и испытание		Тенге					3693				
		Накладные расходы	Тенге					75080				
		Сметная прибыль	Тенге					25315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					341756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						76612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					363422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						83013			
		РАЗДЕЛ 6.СИСТЕМА В2										
131	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
132	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		40581,00	--	40581	--	40581	--	43827
		СП - 8%				--	--	--	--		3246	
133	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	60	325	14869	32827
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
133.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
134	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	2		8424,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
135	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка	клапан	1		6346,22	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
135.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
135.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
136	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		22207,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%				--	--	--	--		1777	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1		1629,99	45,69	1630	46	122	1447	3323
		НР - 98%; СП - 8%				1461,53	15,13	1462	15		246	
138	2305-0202-0210 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6	шт.	1		55583,00	--	55583	--	55583	--	60030
		СП - 8%				--	--	--	--		4447	
139	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3		1813,50	33,21	5441	100	956	4342	10565
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,02	0,06	10606,00				636		
139.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
140	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		1907,50	33,21	7630	133	1650	5789	14493
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	5847	61		1074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2305-0301-1502	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,16	7653,00				1224		
140.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00172	237458,00				408		
141	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7		5514,84	54,72	14890	148	9267	5426	21942
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,04	5475	62		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	2,7	3262,00				8807		
142	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5		5332,29	43,43	26661	217	17161	9186	38715
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	9283	90		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	5	3262,00				16310		
143	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2		5321,84	54,72	17030	175	10366	6431	25338
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,04	6489	74		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2305-0104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м2	1	3,2	3069,00				9821		
144	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
145	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					240699	1139	178285	60468	325261
								61272	430	--	24095	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					240699				
	Материалы		Тенге					41251				
	Всего заработная плата		Тенге						61702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137037				
	Сдача и испытание		Тенге					2972				
		Накладные расходы	Тенге					60468				
		Сметная прибыль	Тенге					24093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					325260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						61702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					325260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						61702			
		РАЗДЕЛ 7.СИСТЕМА В3										
146	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
147	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
		СП - 8%				--	--	--	--		4571	
148	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	60	325	14869	32827
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
148.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
149	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 315	шт.	2		10599,00	--	21198	--	21198	--	22894
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
150	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, диаметром до 1600 мм. Установка	клапан	1		6346,22	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
150.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
151	2305-0308-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		31800,00	--	31800	--	31800	--	34344
		СП - 8%				--	--	--	--		2544	
152	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4527,77	47,76	4528	48	3786	695	5640
		НР - 98%; СП - 8%				693,55	15,13	694	15		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2305-0301-0805	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	3605,00				3605		
153	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8		1813,50	33,21	14508	266	2549	11578	28173
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	11693	121		2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10606,00				1697		
153.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	237458,00				817		
154	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5		1907,50	33,21	9538	166	2064	7236	18116
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	7308	76		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,2	7653,00				1531		
154.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	237458,00				511		
155	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,9		5332,29	43,43	154103	1255	99194	53094	223773
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	53654	523		16576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	28,9	3262,00				94272		
156	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		5355,31	44,80	21421	179	13816	7351	31074
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,68	7426	75		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4	3309,00				13236		
157	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
158	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10		537,00	--	5370	--	5370	--	5800

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
159	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,156		44011,14	1251,03	6866	195	2145	3513	11209
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	4526	97		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0105	0,001638	1176843,00				1928		
160	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1638		25090,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					361171	2430	245108	111314	510284
								113634	988	--	37800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10975				
	Материалы		Тенге					2145				
	Всего заработная плата		Тенге						4623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4110				
		Накладные расходы	Тенге					3513				
		Сметная прибыль	Тенге					1159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					350196				
	Материалы		Тенге					123135				
	Всего заработная плата		Тенге						110000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115718				
	Сдача и испытание		Тенге					5302				
		Накладные расходы	Тенге					107800				
		Сметная прибыль	Тенге					36640				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					494635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						110000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					510283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						114623			
		РАЗДЕЛ 8.СИСТЕМА ВЕ1, ВЕ2,ВЕ8										
161	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,18		5514,84	54,72	34082	338	21213	12420	50222
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,04	12531	142		3720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,18	3262,00				20159		
162	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7		5332,29	43,43	30394	248	19564	10472	44135

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	10582	103		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	5,7	3262,00				18593		
163	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3		1813,50	33,21	5441	100	956	4342	10565
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,02	0,06	10606,00				636		
163.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
164	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3		1907,50	33,21	5723	100	1238	4342	10869
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	2305-0301-1502	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,12	7653,00				918		
164.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
165	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,47		7592,98	131,59	3569	62	2935	588	4490
		НР - 98%; СП - 8%				1216,61	60,52	572	28		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2305-0301-0601	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали**	м2	1	0,47	5961,00				2802		
166	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,2		537,00	--	6551	--	6551	--	7076
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					85759	847	52457	32164	127357
								32455	365	--	9434	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					85759				
	Материалы		Тенге					45905				
	Всего заработная плата		Тенге						32820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6551				
	Сдача и испытание		Тенге					1586				
		Накладные расходы	Тенге					32164				
		Сметная прибыль	Тенге					9434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					127357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						32820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					127357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						32820			
		РАЗДЕЛ 9.СИСТЕМА ВЕ3-ВЕ7										
167	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	5		18165,02	148,89	90825	744	61906	27792	128106
		НР - 98%; СП - 8%				5635,04	36,75	28175	184		9489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167.1	2305-0301-2111	**Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм**	шт.	1	5	12056,00				60280		
168	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	5		4549,45	21,24	22747	106	1494	20761	46989
		НР - 98%; СП - 8%				4229,44	7,57	21147	38		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00023	0,00115	633893,00				729		
168.2	2113-0816-2202	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,34	1,7	446,00				758		
169	2305-0310-0206 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	5		101733,00	--	508665	--	508665	--	549358
		СП - 8%				--	--	--	--		40693	
170	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,56		5243,29	40,69	181208	1406	124286	54824	254915
		НР - 98%; СП - 8%				1606,37	12,34	55516	427		18883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2305-0104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм**	м2	1	34,56	3454,00				119370		
171	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,5		537,00	--	8861	--	8861	--	9569
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					812306	2257	705212	103377	988937
								104839	648	--	73255	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					812306				
	Материалы		Тенге					187685				
	Всего заработная плата		Тенге						105487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					517526				
	Сдача и испытание		Тенге					5100				
		Накладные расходы	Тенге					103377				
		Сметная прибыль	Тенге					73255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					988938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						105487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					988938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						105487			
		РАЗДЕЛ 10.Система ДВ1, ДВ2										
172	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж**	т конструкций	0,1388		382864,02	18731,50	53142	2600	4178	32185	92152
		НР - 69%; СП - 8%				334032,60	2021,89	46364	281		6826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,029	0,004025	473557,00				1906		
172.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0309	0,004289	211235,00				906		
172.3	2401-0102-0306	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,9	0,12492	3795,00				474		
173	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1388		476294,00	--	66110	--	66110	--	71398
		СП - 8%				--	--	--	--		5289	
174	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1388		973,01	1,08	135	--	20	92	245
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	115	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,034145	505,00				17		
175	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,04		4917,37	38,51	73957	579	59852	13454	94404
		НР - 98%; СП - 8%				899,31	13,51	13526	203		6993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	15,04	3840,00				57754		
176	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,55		537,00	--	16405	--	16405	--	17718
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
177	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	15,04		2914,69	32,99	43837	496	38140	3598	51229
		НР - 69%; СП - 8%				345,81	0,86	5201	13		3795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,259	18,93536	2010,00				38060		
178	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	15,04		5397,03	9,41	81171	141	43777	28354	118287
		НР - 76%; СП - 8%				2476,95	3,60	37253	54		8762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	2105-0112-0601	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,376	5,65504	1530,00				8652		
178.2	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,1899	2,856096	1530,00				4370		
178.3	2110-0402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1,15	17,296	1722,00				29784		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					334757	3817	228482	77683	445433
								102458	551	--	32995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					125143				
		Материалы	Тенге					81937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					42636			
		Накладные расходы	Тенге				32043				
		Сметная прибыль	Тенге				12575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					42636			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119251				
	Материалы		Тенге				4178				
	Всего заработная плата		Тенге					46644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66110				
		Накладные расходы	Тенге				32185				
		Сметная прибыль	Тенге				12115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46644			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90363				
	Материалы		Тенге				59853				
	Всего заработная плата		Тенге					13729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16405				
	Сдача и испытание		Тенге				672				
		Накладные расходы	Тенге				13454				
		Сметная прибыль	Тенге				8305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				445434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					103009			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14837925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2047906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28747			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6193069		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3725085		
		- Накладные расходы	Тенге							1971811	
		- Сметная прибыль	Тенге							823183	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-5

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Технологическое оборудование

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ТХ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	
2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0005	
3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,088	
4	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	
5	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	
6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,196	
7	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	4	
8	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,412	
10	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	
11	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00001	
12	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4337	
13	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,253	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A	шт	2	
2	ТПрайс-лист	Ванна моечная односекционная, габариты 630x600x780 мм	шт	2	
3	ТПрайс-лист	Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200x580x1720 мм	шт	2	
4	ТПрайс-лист	Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250	шт	1	
5	ТПрайс-лист	Двухантенная радиосистема серии "T" с микрофоном, Shure ET V 58D	шт	1	
6	ТПрайс-лист	Диван трехместный, мягкий габариты 1800x600x650 мм	шт	3	
7	ТПрайс-лист	Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115x6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)	шт	1	
8	ТПрайс-лист	Кабель микрофонный переносной (сечение 2x0,35), КММ	м	24	
9	ТПрайс-лист	Кассовый аппарат ККА	шт	2	
10	ТПрайс-лист	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1	шт	1	
11	ТПрайс-лист	Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core	шт	8	
12	ТПрайс-лист	Кресло для актового зала, габариты 500x480x680 мм	шт	200	
13	ТПрайс-лист	Кресло мягкое для отдыха, габариты 520x560x620 мм	шт	7	
14	ТПрайс-лист	Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G	шт	1	
15	ТПрайс-лист	Микроволновая печь, габариты 420x360x450 мм	шт	1	
16	ТПрайс-лист	Микрофон, Volta DM-b58 SW	шт	6	
17	ТПрайс-лист	Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12	шт	1	
18	ТПрайс-лист	Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230	шт	1	
19	ТПрайс-лист	Настенное крепление для телевизора	шт	1	
20	ТПрайс-лист	Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150	шт	2	
21	ТПрайс-лист	Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024	шт	1	
22	ТПрайс-лист	Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420	шт	2	
23	ТПрайс-лист	Подставка под электрокипятильник, габариты 400x400x420 мм, ПК-420	шт	1	
24	ТПрайс-лист	Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920x650x1300 мм	шт	1	
25	ТПрайс-лист	Принтер лазерный 220В	шт	1	
26	ТПрайс-лист	Программное обеспечение Microsoft Win Home 10	шт	8	

1	2	3	4	5	6
27	ТПрайс-лист	Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300	шт	1	
28	ТПрайс-лист	Сейф металлический для хранения документов, габариты 600x600x1350	шт	2	
29	ТПрайс-лист	Система видеоконференцсвязи, Aver H100	шт	1	
30	ТПрайс-лист	Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм	шт	7	
31	ТПрайс-лист	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм	шт	19	
32	ТПрайс-лист	Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм	шт	4	
33	ТПрайс-лист	Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм	м	3	
34	ТПрайс-лист	Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм	м	3	
35	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C	шт	1	
36	ТПрайс-лист	Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм	шт	1	
37	ТПрайс-лист	Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм	шт	4	
38	ТПрайс-лист	Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600x650x780 мм	шт	2	
39	ТПрайс-лист	Стол для кружковых работ, габариты 1800x700x780 мм	шт	2	
40	ТПрайс-лист	Стол журнальный, габариты 600x500x500 мм	шт	2	
41	ТПрайс-лист	Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600x600x780 мм	шт	1	
42	ТПрайс-лист	Стол обеденный 4-х местный, габариты 800x650x780 мм	шт	4	
43	ТПрайс-лист	Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200x715x750 мм	шт	4	
44	ТПрайс-лист	Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200x715x750	шт	1	
45	ТПрайс-лист	Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600x1000x700 мм	шт	8	
46	ТПрайс-лист	Стол приставной, габариты 1400x800x750 мм	шт	1	
47	ТПрайс-лист	Стол разделочно-производственный, габариты 1200x600x780 мм	шт	2	
48	ТПрайс-лист	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 x780x750 мм	шт	2	
49	ТПрайс-лист	Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм	шт	7	
50	ТПрайс-лист	Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм	шт	1	
51	ТПрайс-лист	Стул к обеденному столу, габариты 440x440x560 мм	шт	16	
52	ТПрайс-лист	Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм	шт	23	
53	ТПрайс-лист	Стул полумягкий, габариты 400x430x740 мм	шт	32	
54	ТПрайс-лист	Стул полумягкий, габариты 480x450x560 мм	шт	25	
55	ТПрайс-лист	Телевизор 32	шт	1	
56	ТПрайс-лист	Трибуна для выступлений, габариты 420x360x450 мм	шт	1	
57	ТПрайс-лист	Тумба под телефон, габариты 680x600x750 мм	шт	2	
58	ТПрайс-лист	Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700	шт	1	
59	ТПрайс-лист	Устройство бесперебойного питания UPS-600	шт	8	
60	ТПрайс-лист	Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840x450x1900 мм	шт	2	
61	ТПрайс-лист	Шкаф для файлов и документов, габариты 800x420x2000 мм	шт	8	

1	2	3	4	5	6
62	ТПрайс-лист	Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800х420х1850 мм	шт	1	
63	ТПрайс-лист	Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600х480х1200 мм	шт	1	
64	ТПрайс-лист	Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450х500х1950 мм	шт	7	
65	ТПрайс-лист	Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950х520х1900 мм	шт	3	
66	ТПрайс-лист	Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600х450х650 мм	шт	1	
67	ТПрайс-лист	Шкаф холодильный, габариты 600х680х1570 мм	шт	2	
68	ТПрайс-лист	Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900х480х2000 мм	шт	2	
69	ТПрайс-лист	Экран проекционный, 2,4х1,8 м с триногой	шт	1	
70	ТПрайс-лист	Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ	шт	1	
71	ТПрайс-лист	Электрополотенцесушитель настенный	шт	3	
72	ТПрайс-лист	Электросушитель "Веялис-6"	шт	4	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055050'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-5'Технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах 2020 года*
3	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'72600:1,12'Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200х715х750'шт*
4	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'60720:1,12'Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200х715х750 мм'шт*
5	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'48180:1,12'Шкаф для файлов и документов, габариты 800х420х2000 мм'шт*
6	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'18920:1,12'Стол приставной, габариты 1400х800х750 мм'шт*
7	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'50160:1,12'Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600х1000х700 мм'шт*
8	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'22000:1,12'Тумба под телефон, габариты 680х600х750 мм'шт*
9	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'25'6600:1,12'Стул полумягкий, габариты 480х450х560 мм'шт*
10	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'32'6600:1,12'Стул полумягкий, габариты 400х430х740 мм'шт*
11	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'17600:1,12'Стол журнальный, габариты 600х500х500 мм'шт*
12	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'128040:1,12'Диван трехместный, мягкий габариты 1800х600х650 мм'шт*
13	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'63360:1,12'Кресло мягкое для отдыха, габариты 520х560х620 мм'шт*
14	Ц13-110401-0201'8''Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР'шт*
15	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'243815:1,12'Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core'шт*
16	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'73700:1,12'Программное обеспечение Microsoft Win Home 10'шт*
17	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'28600:1,12'Устройство бесперебойного питания UPS-600'шт*
18	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'76560:1,12'Принтер лазерный 220В'шт*
19	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'87120:1,12'Сейф металлический для хранения документов, габариты 600х600х1350'шт*
20	Ц13-110401-0401'1''Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене'шт.*
21	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'135740:1,12'Телевизор 32'шт*
22	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'12540:1,12'Настенное крепление для телевизора'шт*
23	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'79200:1,12'Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450х500х1950 мм'шт*
24	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'66000:1,12'Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840х450х1900 мм'шт*
25	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'113300:1,12'Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950х520х1900 мм'шт*
26	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'48180:1,12'Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 х780х750 мм'шт*
27	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'32340:1,12'Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C'шт*
28	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'24'2580:1,12'Кабель микрофонный переносной (сечение 2х0,35), КММ'м*
29	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'808500:1,12'Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024'шт*
30	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'1650:1,12'Разъем микрофонный, XLR-F3'шт*
31	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'6'33000:1,12'Микрофон, Volta DM-b58 SW'шт*
32	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'191400:1,12'Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150'шт*
33	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'711480:1,12'Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700'шт*
34	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'349800:1,12'Двухантенная радиосистема серии "Т" с микрофоном, Shure ET V 58D'шт*
35	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'203280:1,12'Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420'шт*
36	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'1009800:1,12'Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
37	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'149600:1,12'Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12'шт*
38	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'402600:1,12'Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250'шт*
39	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'530640:1,12'Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230'шт*
40	Е11-170201-0102'4''Прим.Полотенцесушители латунные хромированные(Электросушитель). Установка'шт.*
41	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'24200:1,12'Электросушитель "Веялис-6"'шт*
42	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'50160:1,12'Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600x650x780 мм'шт*
43	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'200'22000:1,12'Кресло для актового зала, габариты 500x480x680 мм'шт*
44	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'11000:1,12'Трибуна для выступлений, габариты 420x360x450 мм'шт*
45	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'657360:1,12'Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920x650x1300 мм'шт*
46	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'176880:1,12'Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G'шт*
47	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'313500:1,12'Шкаф холодильный, габариты 600x680x1570 мм'шт*
48	Ц13-080305-1202'1''Электроплита. Монтаж оборудования'шт.*
49	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'332140:1,12'Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ'шт*
50	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'116160:1,12'Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1'шт*
51	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'18700:1,12'Подставка под электрокипятильник, габариты 400x400x420 мм, ПК-420'шт*
52	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'58520:1,12'Стол разделочно-производственный, габариты 1200x600x780 мм'шт*
53	Е11-170101-0102(РС187928)'2''Ванна моечная. Установка'комплект*
54	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'100100:1,12'Ванна моечная односекционная, габариты 630x600x780 мм'шт*
55	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'20350:1,12'Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600x450x650 мм'шт*
56	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'58520:1,12'Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600x600x780 мм'шт*
57	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'38280:1,12'Микроволновая печь, габариты 420x360x450 мм'шт*
58	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'18700:1,12'Стол обеденный 4-х местный, габариты 800x650x780 мм'шт*
59	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'16'6600:1,12'Стул к обеденному столу, габариты 440x440x560 мм'шт*
60	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'113300:1,12'Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм'м*
61	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'19800:1,12'Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200x580x1720 мм'шт*
62	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'54340:1,12'Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм'м*
63	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'48180:1,12'Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм'шт*
64	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'2254000:1,12'Система видеоконференцсвязи, Aver H100'шт*
65	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'73700:1,12'Экран проекционный, 2,4x1,8 м с триногой'шт*
66	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'345400:1,12'Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300'шт*
67	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'46200:1,12'Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900x480x2000 мм'шт*
68	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'39336:1,12'Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм'шт*
69	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'73920:1,12'Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм'шт*
70	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'46750:1,12'Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм'шт*
71	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'19'72600:1,12'Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм'шт*
72	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'16005:1,12'Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм'шт*
73	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'23'6600:1,12'Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'59400:1,12'Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800x420x1850 мм'шт*
75	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'145200:1,12'Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм'шт*
76	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'27280:1,12'Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600x480x1200 мм'шт*
77	Е11-170201-0101(РС187914)'1+2''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
78	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1+2'24200:1,12'Электрополотенцесушитель настенный'шт*
79	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'93500:1,12'Кассовый аппарат ККА'шт*
80	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'22440:1,12'Стол для кружковых работ, габариты 1800x700x780 мм'шт*
81	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'1300000:1,12'Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115x6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)'шт*
82	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'525800:1,12'Турникет с автоматическим планками PERCO-TTR-07.1G'шт*
83	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	27123,458	тыс.тенге
Сметная заработная плата	51,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист	Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200х715х750	шт	1		65599,29	--	65599	--		--	65599
						--	--	--	--	65599	--	
1.1		*От пускная цена -*				*64821,43*				*64821,43*		
1.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*777,86*				*777,86*		
2	Прайс-лист	Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200х715х750 мм	шт	4		54864,86	--	219459	--		--	219459
						--	--	--	--	219459	--	
2.1		*От пускная цена -*				*54214,29*				*216857,14*		
2.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*650,57*				*2602,29*		
3	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов, габариты 800х420х2000 мм	шт	8		43534,07	--	348273	--		--	348273
						--	--	--	--	348273	--	
3.1		*От пускная цена -*				*43017,86*				*344142,86*		
3.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*516,21*				*4129,71*		
4	Прайс-лист	Стол приставной, габариты 1400х800х750 мм	шт	1		17095,57	--	17096	--		--	17096
						--	--	--	--	17096	--	
4.1		*От пускная цена -*				*16892,86*				*16892,86*		
4.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*202,71*				*202,71*		
5	Прайс-лист	Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600х1000х700 мм	шт	8		45323,14	--	362585	--		--	362585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	362585	--	
5.1		От пускная цена -			44785,71				358285,71		
5.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	537,43				4299,43		
6	Прайс-лист	Тумба под телефон, габариты 680х600х750 мм	шт	2	19878,57	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
6.1		От пускная цена -			19642,86				39285,71		
6.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	235,71				471,43		
7	Прайс-лист	Стул полумягкий, габариты 480х450х560 мм	шт	25	5963,57	--	149089	--		--	149089
					--	--	--	--	149089	--	
7.1		От пускная цена -			5892,86				147321,43		
7.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	70,71				1767,86		
8	Прайс-лист	Стул полумягкий, габариты 400х430х740 мм	шт	32	5963,57	--	190834	--		--	190834
					--	--	--	--	190834	--	
8.1		От пускная цена -			5892,86				188571,43		
8.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	70,71				2262,86		
9	Прайс-лист	Стол журнальный, габариты 600х500х500 мм	шт	2	15902,86	--	31806	--		--	31806
					--	--	--	--	31806	--	
9.1		От пускная цена -			15714,29				31428,57		
9.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	188,57				377,14		
10	Прайс-лист	Диван трехместный, мягкий габариты 1800х600х650 мм	шт	3	115693,29	--	347080	--		--	347080
					--	--	--	--	347080	--	
10.1		От пускная цена -			114321,43				342964,29		
10.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	1371,86				4115,57		
11	Прайс-лист	Кресло мягкое для отдыха, габариты 520х560х620 мм	шт	7	57250,29	--	400752	--		--	400752
					--	--	--	--	400752	--	
11.1		От пускная цена -			56571,43				396000,00		
11.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	678,86				4752,00		
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	шт	8	1660,24	454,24	13282	3634	--	8619	23653
		НР - 75%; СП - 8%			1206,00	230,56	9648	1844		1752	
13	Прайс-лист	Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core	шт	8	220304,27	--	1762434	--		--	1762434
					--	--	--	--	1762434	--	
13.1		От пускная цена -			217691,96				1741535,71		
13.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	2612,30				20898,43		
14	Прайс-лист	Программное обеспечение Microsoft Win Home 10	шт	8	66593,21	--	532746	--		--	532746
					--	--	--	--	532746	--	
14.1		От пускная цена -			65803,57				526428,57		
14.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	789,64				6317,14		
15	Прайс-лист	Устройство бесперебойного питания UPS-600	шт	8	25842,14	--	206737	--		--	206737
					--	--	--	--	206737	--	
15.1		От пускная цена -			25535,71				204285,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*306,43*				*2451,43*		
16	Прайс-лист	Принтер лазерный 220В	шт	1	69177,43	--	69177	--		--	69177
					--	--	--	--	69177	--	
16.1		*От пускная цена -*			*68357,14*				*68357,14*		
16.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*820,29*				*820,29*		
17	Прайс-лист	Сейф металлический для хранения документов, габариты 600х600х1350	шт	2	78719,14	--	157438	--		--	157438
					--	--	--	--	157438	--	
17.1		*От пускная цена -*			*77785,71*				*155571,43*		
17.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*933,43*				*1866,86*		
18	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16774,36	3709,12	16774	3709	717	10433	29384
		НР - 75%; СП - 8%			12348,00	1562,64	12348	1563		2177	
19	Прайс-лист	Телевизор 32	шт	1	122650,79	--	122651	--		--	122651
					--	--	--	--	122651	--	
19.1		*От пускная цена -*			*121196,43*				*121196,43*		
19.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1454,36*				*1454,36*		
20	Прайс-лист	Настенное крепление для телевизора	шт	1	11330,79	--	11331	--		--	11331
					--	--	--	--	11331	--	
20.1		*От пускная цена -*			*11196,43*				*11196,43*		
20.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*134,36*				*134,36*		
21	Прайс-лист	Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450х500х1950 мм	шт	7	71562,86	--	500940	--		--	500940
					--	--	--	--	500940	--	
21.1		*От пускная цена -*			*70714,29*				*495000,00*		
21.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*848,57*				*5940,00*		
22	Прайс-лист	Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840х450х1900 мм	шт	2	59635,71	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
22.1		*От пускная цена -*			*58928,57*				*117857,14*		
22.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*707,14*				*1414,29*		
23	Прайс-лист	Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950х520х1900 мм	шт	3	102374,64	--	307124	--		--	307124
					--	--	--	--	307124	--	
23.1		*От пускная цена -*			*101160,71*				*303482,14*		
23.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1213,93*				*3641,79*		
24	Прайс-лист	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 х780х750 мм	шт	2	43534,07	--	87068	--		--	87068
					--	--	--	--	87068	--	
24.1		*От пускная цена -*			*43017,86*				*86035,71*		
24.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*516,21*				*1032,43*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Прайс-лист	Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C	шт	1	29221,50	--	29222	--		--	29222
					--	--	--	--	29222	--	
25.1		*От пускная цена -*			*28875,00*				*28875,00*		
25.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*346,50*				*346,50*		
26	Прайс-лист	Кабель микрофонный переносной (сечение 2х0,35), КММ	м	24	2331,21	--	55949	--		--	55949
					--	--	--	--	55949	--	
26.1		*От пускная цена -*			*2303,57*				*55285,71*		
26.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*27,64*				*663,43*		
27	Прайс-лист	Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024	шт	1	730537,50	--	730538	--		--	730538
					--	--	--	--	730538	--	
27.1		*От пускная цена -*			*721875,00*				*721875,00*		
27.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8662,50*				*8662,50*		
28	Прайс-лист	Разъем микрофонный, XLR-F3	шт	2	1490,89	--	2982	--		--	2982
					--	--	--	--	2982	--	
28.1		*От пускная цена -*			*1473,21*				*2946,43*		
28.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*17,68*				*35,36*		
29	Прайс-лист	Микрофон, Volta DM-b58 SW	шт	6	29817,86	--	178907	--		--	178907
					--	--	--	--	178907	--	
29.1		*От пускная цена -*			*29464,29*				*176785,71*		
29.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*353,57*				*2121,43*		
30	Прайс-лист	Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150	шт	2	172943,57	--	345887	--		--	345887
					--	--	--	--	345887	--	
30.1		*От пускная цена -*			*170892,86*				*341785,71*		
30.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2050,71*				*4101,43*		
31	Прайс-лист	Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700	шт	1	642873,00	--	642873	--		--	642873
					--	--	--	--	642873	--	
31.1		*От пускная цена -*			*635250,00*				*635250,00*		
31.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7623,00*				*7623,00*		
32	Прайс-лист	Двухантенная радиосистема серии "T" с микрофоном, Shure ET V 58D	шт	1	316069,29	--	316069	--		--	316069
					--	--	--	--	316069	--	
32.1		*От пускная цена -*			*312321,43*				*312321,43*		
32.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3747,86*				*3747,86*		
33	Прайс-лист	Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420	шт	2	183678,00	--	367356	--		--	367356
					--	--	--	--	367356	--	
33.1		*От пускная цена -*			*181500,00*				*363000,00*		
33.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2178,00*				*4356,00*		
34	Прайс-лист	Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A	шт	2	912426,43	--	1824853	--		--	1824853
					--	--	--	--	1824853	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.1		*От пускная цена -*			*901607,14*				*1803214,29*		
34.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*10819,29*				*21638,57*		
35	Прайс-лист	Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12	шт	1	135174,29	--	135174	--		--	135174
					--	--	--	--	135174	--	
35.1		*От пускная цена -*			*133571,43*				*133571,43*		
35.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1602,86*				*1602,86*		
36	Прайс-лист	Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250	шт	1	363777,86	--	363778	--		--	363778
					--	--	--	--	363778	--	
36.1		*От пускная цена -*			*359464,29*				*359464,29*		
36.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4313,57*				*4313,57*		
37	Прайс-лист	Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230	шт	1	479471,14	--	479471	--		--	479471
					--	--	--	--	479471	--	
37.1		*От пускная цена -*			*473785,71*				*473785,71*		
37.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5685,43*				*5685,43*		
38	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прим.Полотенцесушители латунные хромированные(Электросушитель). Установка	шт.	4	10836,21	28,87	43345	115	28935	14065	62003
		НР - 98%; СП - 8%			3573,68	14,41	14295	58		4593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	**2303-0102-1602**	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм**	**шт.**	**1 4**	**7177,00**				**28708**		
39	Прайс-лист	Электросушитель "Веялис-6"	шт	4	21866,43	--	87466	--		--	87466
					--	--	--	--	87466	--	
39.1		*От пускная цена -*			*21607,14*				*86428,57*		
39.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*259,29*				*1037,14*		
40	Прайс-лист	Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600х650х780 мм	шт	2	45323,14	--	90646	--		--	90646
					--	--	--	--	90646	--	
40.1		*От пускная цена -*			*44785,71*				*89571,43*		
40.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*537,43*				*1074,86*		
41	Прайс-лист	Кресло для актового зала, габариты 500х480х680 мм	шт	200	19878,57	--	3975714	--		--	3975714
					--	--	--	--	3975714	--	
41.1		*От пускная цена -*			*19642,86*				*3928571,43*		
41.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235,71*				*47142,86*		
42	Прайс-лист	Трибуна для выступлений, габариты 420х360х450 мм	шт	1	9939,29	--	9939	--		--	9939
					--	--	--	--	9939	--	
42.1		*От пускная цена -*			*9821,43*				*9821,43*		
42.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*117,86*				*117,86*		
43	Прайс-лист	Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920х650х1300 мм	шт	1	593971,71	--	593972	--		--	593972
					--	--	--	--	593972	--	
43.1		*От пускная цена -*			*586928,57*				*586928,57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7043,14*				*7043,14*		
44	Прайс-лист	Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G	шт	1	159823,71	--	159824	--		--	159824
					--	--	--	--	159824	--	
44.1		*От пускная цена -*			*157928,57*				*157928,57*		
44.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1895,14*				*1895,14*		
45	Прайс-лист	Шкаф холодильный, габариты 600х680х1570 мм	шт	2	283269,64	--	566539	--		--	566539
					--	--	--	--	566539	--	
45.1		*От пускная цена -*			*279910,71*				*559821,43*		
45.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3358,93*				*6717,86*		
46	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	3080,43	86,43	3080	86	--	2181	5682
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	35,00	2994	35		421	
47	Прайс-лист	Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ	шт	1	300112,21	--	300112	--		--	300112
					--	--	--	--	300112	--	
47.1		*От пускная цена -*			*296553,57*				*296553,57*		
47.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3558,64*				*3558,64*		
48	Прайс-лист	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1	шт	1	104958,86	--	104959	--		--	104959
					--	--	--	--	104959	--	
48.1		*От пускная цена -*			*103714,29*				*103714,29*		
48.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1244,57*				*1244,57*		
49	Прайс-лист	Подставка под электрокипятильник, габариты 400х400х420 мм, ПК-420	шт	1	16896,79	--	16897	--		--	16897
					--	--	--	--	16897	--	
49.1		*От пускная цена -*			*16696,43*				*16696,43*		
49.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*200,36*				*200,36*		
50	Прайс-лист	Стол разделочно-производственный, габариты 1200х600х780 мм	шт	2	52877,00	--	105754	--		--	105754
					--	--	--	--	105754	--	
50.1		*От пускная цена -*			*52250,00*				*104500,00*		
50.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*627,00*				*1254,00*		
51	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванна моечная. Установка	комплект	2	3409,06	363,06	6818	726	472	5861	13694
		НР - 98%; СП - 8%			2809,95	180,41	5620	361		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	**2113-0101-1901**	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	**т**	**0,0002 0,0004**	**182472,00**				**73**		
51.2	**2113-0804-0401**	**Каболка**	**т**	**0,00007 0,00014**	**1358592,00**				**190**		
51.3	**2204-0201-0702**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,13 0,26**	**504,00**				**131**		
52	Прайс-лист	Ванна моечная односекционная, габариты 630х600х780 мм	шт	2	90447,50	--	180895	--		--	180895
					--	--	--	--	180895	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1		*От пускная цена -*			*89375,00*				*178750,00*		
52.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1072,50*				*2145,00*		
53	Прайс-лист	Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600x450x650 мм	шт	1	18387,68	--	18388	--		--	18388
					--	--	--	--	18388	--	
53.1		*От пускная цена -*			*18169,64*				*18169,64*		
53.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*218,04*				*218,04*		
54	Прайс-лист	Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600x600x780 мм	шт	1	52877,00	--	52877	--		--	52877
					--	--	--	--	52877	--	
54.1		*От пускная цена -*			*52250,00*				*52250,00*		
54.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*627,00*				*627,00*		
55	Прайс-лист	Микроволновая печь, габариты 420x360x450 мм	шт	1	34588,71	--	34589	--		--	34589
					--	--	--	--	34589	--	
55.1		*От пускная цена -*			*34178,57*				*34178,57*		
55.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*410,14*				*410,14*		
56	Прайс-лист	Стол обеденный 4-х местный, габариты 800x650x780 мм	шт	4	16896,79	--	67587	--		--	67587
					--	--	--	--	67587	--	
56.1		*От пускная цена -*			*16696,43*				*66785,71*		
56.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*200,36*				*801,43*		
57	Прайс-лист	Стул к обеденному столу, габариты 440x440x560 мм	шт	16	5963,57	--	95417	--		--	95417
					--	--	--	--	95417	--	
57.1		*От пускная цена -*			*5892,86*				*94285,71*		
57.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*1131,43*		
58	Прайс-лист	Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм	м	3	102374,64	--	307124	--		--	307124
					--	--	--	--	307124	--	
58.1		*От пускная цена -*			*101160,71*				*303482,14*		
58.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1213,93*				*3641,79*		
59	Прайс-лист	Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200x580x1720 мм	шт	2	17890,71	--	35781	--		--	35781
					--	--	--	--	35781	--	
59.1		*От пускная цена -*			*17678,57*				*35357,14*		
59.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*212,14*				*424,29*		
60	Прайс-лист	Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм	м	3	49100,07	--	147300	--		--	147300
					--	--	--	--	147300	--	
60.1		*От пускная цена -*			*48517,86*				*145553,57*		
60.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*582,21*				*1746,64*		
61	Прайс-лист	Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм	шт	4	43534,07	--	174136	--		--	174136
					--	--	--	--	174136	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.1		*От пускная цена -*			*43017,86*				*172071,43*		
61.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*516,21*				*2064,86*		
62	Прайс-лист	Система видеоконференцсвязи, Aver H100	шт	1	2036650,00	--	2036650	--		--	2036650
					--	--	--	--	2036650	--	
62.1		*От пускная цена -*			*2012500,00*				*2012500,00*		
62.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24150,00*				*24150,00*		
63	Прайс-лист	Экран проекционный, 2,4x1,8 м с триногой	шт	1	66593,21	--	66593	--		--	66593
					--	--	--	--	66593	--	
63.1		*От пускная цена -*			*65803,57*				*65803,57*		
63.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*789,64*				*789,64*		
64	Прайс-лист	Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300	шт	1	312093,57	--	312094	--		--	312094
					--	--	--	--	312094	--	
64.1		*От пускная цена -*			*308392,86*				*308392,86*		
64.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3700,71*				*3700,71*		
65	Прайс-лист	Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900x480x2000 мм	шт	2	41745,00	--	83490	--		--	83490
					--	--	--	--	83490	--	
65.1		*От пускная цена -*			*41250,00*				*82500,00*		
65.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*495,00*				*990,00*		
66	Прайс-лист	Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм	шт	1	35542,89	--	35543	--		--	35543
					--	--	--	--	35543	--	
66.1		*От пускная цена -*			*35121,43*				*35121,43*		
66.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*421,46*				*421,46*		
67	Прайс-лист	Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм	шт	1	66792,00	--	66792	--		--	66792
					--	--	--	--	66792	--	
67.1		*От пускная цена -*			*66000,00*				*66000,00*		
67.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*792,00*				*792,00*		
68	Прайс-лист	Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм	шт	7	42241,96	--	295694	--		--	295694
					--	--	--	--	295694	--	
68.1		*От пускная цена -*			*41741,07*				*292187,50*		
68.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*500,89*				*3506,25*		
69	Прайс-лист	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм	шт	19	65599,29	--	1246386	--		--	1246386
					--	--	--	--	1246386	--	
69.1		*От пускная цена -*			*64821,43*				*1231607,14*		
69.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*777,86*				*14779,29*		
70	Прайс-лист	Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм	шт	7	14461,66	--	101232	--		--	101232
					--	--	--	--	101232	--	
70.1		*От пускная цена -*			*14290,18*				*100031,25*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*171,48*				*1200,38*		
71	Прайс-лист	Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм	шт	23	5963,57	--	137162	--		--	137162
					--	--	--	--	137162	--	
71.1		*От пускная цена -*			*5892,86*				*135535,71*		
71.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*1626,43*		
72	Прайс-лист	Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800x420x1850 мм	шт	1	53672,14	--	53672	--		--	53672
					--	--	--	--	53672	--	
72.1		*От пускная цена -*			*53035,71*				*53035,71*		
72.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*636,43*				*636,43*		
73	Прайс-лист	Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм	шт	4	131198,57	--	524794	--		--	524794
					--	--	--	--	524794	--	
73.1		*От пускная цена -*			*129642,86*				*518571,43*		
73.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1555,71*				*6222,86*		
74	Прайс-лист	Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600x480x1200 мм	шт	1	24649,43	--	24649	--		--	24649
					--	--	--	--	24649	--	
74.1		*От пускная цена -*			*24357,14*				*24357,14*		
74.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*292,29*				*292,29*		
75	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	949,59	28,63	2849	86	126	2627	5913
		НР - 98%; СП - 8%			879,01	14,41	2637	43		438	
76	Прайс-лист	Электрополотенцесушитель настенный	шт	3	21866,43	--	65599	--		--	65599
					--	--	--	--	65599	--	
76.1		*От пускная цена -*			*21607,14*				*64821,43*		
76.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*259,29*				*777,86*		
77	Прайс-лист	Кассовый аппарат ККА	шт	2	84483,93	--	168968	--		--	168968
					--	--	--	--	168968	--	
77.1		*От пускная цена -*			*83482,14*				*166964,29*		
77.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1001,79*				*2003,57*		
78	Прайс-лист	Стол для кружковых работ, габариты 1800x700x780 мм	шт	2	20276,14	--	40552	--		--	40552
					--	--	--	--	40552	--	
78.1		*От пускная цена -*			*20035,71*				*40071,43*		
78.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*240,43*				*480,86*		
79	Прайс-лист	Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115x6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)	шт	1	1174642,86	--	1174643	--		--	1174643
					--	--	--	--	1174643	--	
79.1		*От пускная цена -*			*1160714,29*				*1160714,29*		
79.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*13928,57*				*13928,57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Прайс-лист	Турникет с автоматическим планками PERCO-TTR-07.1G	шт	4	475097,86	--	1900391	--		--	1900391
					--	--	--	--	1900391	--	
80.1		*От пускная цена -*			*469464,29*				*1877857,14*		
80.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5633,57*				*22534,29*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27123458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3904			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30250		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26983129		
		- Накладные расходы	Тенге							43786	
		- Сметная прибыль	Тенге							10395	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-6

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Электроосвещение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ЭОМ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	Казахстан
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	65,529	
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,287	
4	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	6,198	Казахстан
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0071505	
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0084052	
7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,874	
8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,516	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,091	
10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,086	
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11,2529	
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,03826852	
13	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	263,16	
14	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,027	
15	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,612	
16	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0340276	
17	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1820	Казахстан
19	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	965	Казахстан
20	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	154	Казахстан
21	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	Казахстан
22	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	Казахстан
23	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	54,342	
24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,82	Казахстан
25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,975	Казахстан
26	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	Казахстан
27	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	Казахстан
29	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	Казахстан
30	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	Казахстан
31	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	Казахстан
32	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0066	Казахстан
33	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	91	
34	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	64,3	
35	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	202,273	
36	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1022,312	
37	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,072	
38	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	9,6286	
39	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,848	
40	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	31,108	
41	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,4	
42	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	
43	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,225	
44	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,127	
45	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,526	
46	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
47	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	89	
48	2307-0216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	
49	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
50	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	15	
51	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	
52	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	140	
53	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	
54	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VСД 40.52	шт.	1	
55	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	27	
56	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	
57	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	
58	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	
59	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	178	
60	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	
61	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	
62	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	
63	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,67	
64	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0040282	
65	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	

1	2	3	4	5	6
66	2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	15	
67	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	3	
68	2307-0102-0125 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	27	
69	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18	шт.	43	
70	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	
71	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	54	
72	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27/ на лампу Half Spiral-15/	шт.	39	
73	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/	шт.	15	
74	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	
75	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	
76	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
77	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/	шт.	1	
78	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	
79	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	
80	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	
81	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	
82	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	
83	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
84	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	

1	2	3	4	5	6
85	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	
86	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
87	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
88	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	
89	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
90	2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК	шт.	1	
91	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	
92	2307-0219-0201 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/	шт.	251	
93	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	
94	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	
95	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	
96	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	
97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ	шт	2	
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
2	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
3	5108-0401-0503 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматами/	шт.	1	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055060'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-6'Электроосвещение'ЭОМ''в текущих ценах 2020 года*
3	РЭлектрооборудование*
4	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
5	51-080401-0503'1''Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматами/''шт.*
6	Ц13-080304-0205'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
7	С123-070201-1101'1''Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/''шт.*
8	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
9	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
11	С123-070204-0646'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
12	Ц13-080303-0601'2+2+2+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
13	С123-070204-0643'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14	С123-070204-0611'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
15	С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
16	С123-070204-1608'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
17	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
19	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
20	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
21	С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	Ц13-080303-0601'3+8''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
23	С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
24	С123-070204-1606'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
25	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
26	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
27	Ц13-080303-0601'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
28	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
29	С123-070204-1606'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
30	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
32	Ц13-080303-0601'1+1+5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
33	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
34	С123-070204-0642'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
35	С123-070204-0610'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
36	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
37	С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
38	Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
39	С123-070204-0643'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
42	51-080401-0241'1''Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
43	Ц13-080303-1001'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
44	С123-070208-0716'1''Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК'шт.*
45	С123-070216-0901'1''Реле промежуточные 24 VCД 40.52'шт.*
46	С123-070202-1201'1''Коробка соединительная КСК-16'шт.*
47	Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
48	СТПрайс-лист (=13)'2'5510:1,12.1,02'Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ'шт*
49	П2Насос и электрозадвижка*
50	Ц13-080303-1204'18''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
51	С123-070210-0101'18''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
52	С123-070216-0210'1''Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС'шт.*
53	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
54	51-080401-0107'1''Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
55	П2УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
56	Ц13-080305-0109'14+5''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
57	С123-070220-0503'14''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
58	С123-070220-0511'5''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
59	Ц13-080305-0111'5''Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования'шт.*
60	С123-070220-0523'5''Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
61	Ц13-080305-0103'3''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	С123-070218-1702'3''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
63	С123-080306-0105'27''Коробка монтажная модели К-201'шт.*
64	С124-040207-3972'25''Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
65	П2КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
66	Ц13-080206-2204'465+64+100+57+40+20+30''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
67	С123-060144-0504'465.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
68	С123-060144-0902'64.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
69	С123-060144-0904'100.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
70	С123-060144-0905'57.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
71	С123-060201-3203'40.0,001''Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
72	С123-060902-0111'20.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
73	С123-060201-0103'30.0,001''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
74	Ц13-080206-1901'455+154''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
75	С123-010504-0102'455''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
76	С123-010504-0103'154''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
77	Ц13-080206-1902'57+3''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
78	С123-010504-0104'57''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
79	С123-010504-0105'3''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
80	Ц13-080206-1706'90''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола'м*
81	С123-010201-0107'90''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
82	Ц13-080208-0203(РС279800)'48''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
83	С121-050106-2401'38,4.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
84	РЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
85	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
86	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
87	Ц13-080303-0601'1+5+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
88	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
89	С123-070204-0610'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
90	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
91	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
92	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	Ц13-080303-0601'1+4+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
94	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
95	С123-070204-0610'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
96	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
97	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
98	С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
99	Ц13-080303-0601'1+6''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
100	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101	С123-070204-0610'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
103	С123-070203-0603'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
104	Ц13-080305-0402'3+27+2''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
105	С123-070102-0124'3''Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18'шт.*
106	С123-070102-0125'27''Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36'шт.*
107	С123-070102-1505'2''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
108	Ц13-080305-0403'43''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
109	С123-070102-0134'43''Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18'шт.*
110	Ц13-080305-0401'15+24''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
111	С123-070101-0703'15''Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82'шт.*
112	С123-070101-0324'24''Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
113	Ц13-080305-0401'15''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
114	С123-070101-2501'15''Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82'шт.*
115	С123-070104-0102'178''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
116	С123-070104-0109'54''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
117	С123-070104-0109'4''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
118	С123-070104-0403'39''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27/ на лампу Half Spiral-15/'шт.*
119	С123-070104-0406'15''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/'шт.*
120	Ц13-080305-0310'15''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
121	С123-080504-0808'15''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
122	С123-070219-0201'251''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя E14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/'шт.*
123	П2УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
124	Ц13-080305-0102'35''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
125	С123-070218-1501'35''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
126	Ц13-080305-0105'12''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
127	С123-070218-1503'12''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
128	Ц13-080305-0103'10''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
129	С123-070218-1702'10''Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
130	Ц13-080305-0109'32''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
131	С123-070220-0504'32''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
132	С123-070202-0601'89''Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
133	С123-070202-1401'140''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
134	Ц13-080206-2203'1820''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
135	С123-060144-0503'1820.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136	Ц13-080206-2204'510''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
137	С123-060144-0504'510.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
138	Ц13-080206-1901'1820+510''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
139	С123-010504-0101'1820''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
140	С123-010504-0102'510''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
141	Ц13-080206-1902'20''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами'м*
142	С123-010504-0105'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
143	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	7867,835	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1901,733	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,347	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	350,00	2994	350		1241	
2	5108-0401-0503 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматами/	шт.	1		206935,00	--	206935	--		--	206935
						--	--	--	--	206935	--	
3	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1		25694,21	2972,40	25694	2972	18231	4065	32140
		НР - 72%; СП - 8%				4491,00	1155,00	4491	1155		2381	
4	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/	шт.	1		54797,00	--	54797	--	54797	--	59181
		СП - 8%				--	--	--	--		4384	
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	350,00	2994	350		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7774
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	2838	35		576	
8	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2785,93	22,97	27859	230	13439	10217	41122
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	14190	--		3046	
10	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
11	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
13	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3696,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
14	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
16	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7774
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	2838	35		576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2785,93	22,97	30645	253	14783	11238	45234
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	15609	--		3351	
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
21	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3597,00	--	28776	--	28776	--	31078
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
22	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
23	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2785,93	22,97	13930	115	6720	5108	20561
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	7095	--		1523	
25	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
26	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
28	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93	22,97	19502	161	9408	7152	28786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	9933	--		2132	
30	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
31	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
32	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
33	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
34	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2785,93	22,97	11144	92	5376	4087	16449
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	5676	--		1218	
36	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
37	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1633,00	--	4899	--	4899	--	5291
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
38	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
39	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	156788,00	--	156788	--		--	156788
					--	--	--	--	156788	--	
40	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	6301,16	105,51	6301	106	3451	2001	8966
		НР - 72%; СП - 8%			2744,00	35,00	2744	35		664	
41	2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК	шт.	1	4783,00	--	4783	--	4783	--	5166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
42	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
43	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	6367,00	--	6367	--	6367	--	6876
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2785,93	22,97	5572	46	2688	2043	8224
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	2838	--		609	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ	шт	2	5018,04	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
		Насос и электрозадвижка									
46	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	4857,80	22,97	87440	413	35943	36780	134159
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	--	51084	--		9938	
47	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	1028,00	--	18504	--	18504	--	19984
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
48	2307-0216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1398,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
49	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	562,02	2994	562		562	
50	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	101016,00	--	101016	--		--	101016
					--	--	--	--	101016	--	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
51	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	537,77	3,33	10218	63	484	6982	18576
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	9671	27		1376	
52	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	340,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	454,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
54	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	5	1009,76	10,00	5049	50	134	3518	9252
		НР - 72%; СП - 8%			973,05	4,20	4865	21		685	
55	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	724,00	--	3620	--	3620	--	3910
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1137,21	16,36	3412	49	309	2206	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1017,96	3,50	3054	11		449	
57	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
58	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	27	58,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
59	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	574,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
60	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	776	172,95	6,66	134208	5172	20706	79562	230871
		НР - 72%; СП - 8%			139,60	2,80	108330	2173		17102	
61	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	276392,00	--	128522	--	128522	--	138804
		СП - 8%			--	--	--	--		10282	
62	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	461871,00	--	29560	--	29560	--	31925
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
63	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1030542,00	--	103054	--	103054	--	111299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8244	
64	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	1712114,00	--	97590	--	97590	--	105398
		СП - 8%			--	--	--	--		7807	
65	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	253904,00	--	10156	--	10156	--	10969
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
66	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	199496,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
67	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	248940,00	--	7468	--	7468	--	8066
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
68	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	609	378,82	14,71	230702	8956	34710	136354	396421
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	187036	2345		29365	
69	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	455	29,00	--	13195	--	13195	--	14251
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
70	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	154	40,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
71	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	495,72	33,42	29743	2005	3448	17988	51550
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	11,55	24290	693		3818	
72	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	59,00	--	3363	--	3363	--	3632
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
73	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
74	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	341,18	46,51	30706	4186	6418	15540	49945
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	16,45	20102	1481		3700	
75	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	241,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	48	302,15	58,26	14503	2796	2996	6937	23156
		НР - 72%; СП - 8%			181,48	19,25	8711	924		1715	
77	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	281681,00	--	10817	--	10817	--	11682
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1925746	36021	915637	375332	2447990
							509347	11945	464739	146904	
	Стоимость оборудования		Тенге				464739				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				464739				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1391160				
	Материалы		Тенге				247745				
	Всего заработная плата		Тенге					521292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				598046				
		Накладные расходы	Тенге				375330				
		Сметная прибыль	Тенге				141319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1907809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					521292			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25167				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25167				
		Сметная прибыль	Тенге				2013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27180				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44681				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44681				
		Сметная прибыль	Тенге				3574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2447984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					521292			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
78	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
79	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2785,93	22,97	25073	207	12095	9195	37010
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	12771	--		2741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
82	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
83	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
84	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
85	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
86	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2785,93	22,97	22287	184	10751	8173	32898
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	11352	--		2437	
87	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
88	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
89	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
90	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16759
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
91	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93	22,97	19502	161	9408	7152	28786
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	9933	--		2132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
94	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
95	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1684,74	169,74	3369	339	36	2256	6076
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	70,00	2994	140		450	
96	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11464,00	--	22928	--	22928	--	24762
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
97	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	32	2599,20	913,97	83174	29247	6502	48088	141764
		НР - 72%; СП - 8%			1482,03	605,14	47425	19365		10501	
98	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	3	4783,00	--	14349	--	14349	--	15497
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
99	2307-0102-0125 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	27	12197,00	--	329319	--	329319	--	355665
		СП - 8%			--	--	--	--		26346	
100	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2x58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	11726,00	--	23452	--	23452	--	25328
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
101	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	43	3653,93	1265,10	157119	54399	8738	93327	270482
		НР - 72%; СП - 8%			2185,62	828,82	93982	35639		20036	
102	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18	шт.	43	15740,00	--	676820	--	676820	--	730966
		СП - 8%			--	--	--	--		54146	
103	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	39	1983,19	642,27	77344	25048	7925	44138	131201
		НР - 72%; СП - 8%			1137,72	434,14	44371	16931		9719	
104	2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1431,00	--	21465	--	21465	--	23182
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
105	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2133,00	--	51192	--	51192	--	55287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
106	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	1983,19	642,27	29748	9634	3048	16976	50462
		НР - 72%; СП - 8%			1137,72	434,14	17066	6512		3738	
107	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	22228,00	--	333420	--	333420	--	360094
		СП - 8%			--	--	--	--		26674	
108	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	178	226,00	--	40228	--	40228	--	43446
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
109	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	54	373,00	--	20142	--	20142	--	21753
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
110	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
111	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27/ на лампу Half Spiral-15/	шт.	39	669,00	--	26091	--	26091	--	28178
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
112	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/	шт.	15	1374,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
113	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1435,69	137,60	21535	2064	1058	13681	38033
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	18413	588		2817	
114	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	15	4748,00	--	71220	--	71220	--	76918
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	
115	2307-0219-0201 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/	шт.	251	69,00	--	17319	--	17319	--	18705
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
116	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	450,68	3,33	15774	117	462	10975	28889
		НР - 72%; СП - 8%			434,13	1,40	15195	49		2140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	285,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
118	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	450,68	3,33	5408	40	158	3763	9905
		НР - 72%; СП - 8%			434,13	1,40	5210	17		734	
119	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
120	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	1137,21	16,36	11372	164	1028	7355	20225
		НР - 72%; СП - 8%			1017,96	3,50	10180	35		1498	
121	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	396,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
122	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	537,77	3,33	17209	107	815	11759	31285
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	16287	45		2317	
123	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	393,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
124	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	89	106,00	--	9434	--	9434	--	10189
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
125	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	140	42,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
126	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1820	123,20	3,33	224227	6065	40312	129887	382443
		НР - 72%; СП - 8%			97,72	1,40	177850	2548		28329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,82	177811,00	--	323616	--	323616	--	349505
		СП - 8%			--	--	--	--		25889	
128	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	510	172,95	6,66	88203	3399	13608	52289	151732
		НР - 72%; СП - 8%			139,60	2,80	71196	1428		11239	
129	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	276392,00	--	140960	--	140960	--	152237
		СП - 8%			--	--	--	--		11277	
130	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2330	378,82	14,71	882655	34266	132799	521683	1516685
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	715590	8971		112347	
131	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1820	24,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
132	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	510	29,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
133	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	495,72	33,42	9914	668	1149	5996	17183
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	11,55	8097	231		1273	
134	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4024464	169007	2568559	993917	5419853
							1286892	93549	--	401468	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3964174				
		Материалы	Тенге				277344				
		Всего заработная плата	Тенге					1380441			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2230930				
		Накладные расходы	Тенге				993918				
		Сметная прибыль	Тенге				396647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5354738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
		Сметная заработная плата	Тенге					1380441			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				60290				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60290				
		Сметная прибыль	Тенге				4823				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				65113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5419852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1380441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7867843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1796240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3484196		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						464739		
		- Накладные расходы	Тенге							1369249	
		- Сметная прибыль	Тенге							548372	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-7

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Пожарная сигнализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ПС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,776	
2	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2	
3	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	
4	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,13	
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0005	
6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	
7	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,055	
8	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	Казахстан
10	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	Казахстан
11	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000348	Казахстан
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3806	
13	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0955	
14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000063	
15	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0018	
16	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000348	
17	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	2,5398	
18	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00568	
19	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	
20	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	Казахстан
21	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,074	Казахстан
22	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,025	
23	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	36,72	
24	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,246	
25	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0048	
26	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4966	
27	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,5582	

1	2	3	4	5	6
28	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,994	
29	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0612	
30	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0382	
31	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,48	
32	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	
33	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	
34	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32	
35	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	
36	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	
37	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	
38	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	
39	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	125	
40	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	60	
41	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	
42	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3,724	
43	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,0441	
44	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0010543	
45	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	2,05	
46	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	Кабель, марки КПСВВ 2х0,5	км	0,38	Казахстан

1	2	3	4	5	6

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055070'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-7'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС145656РС145784)*
4	Ц13-100701-0103'12''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
5	С123-080303-0306'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12'шт.*
6	Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
7	С123-080306-0204'1''Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
8	Ц13-100701-0202'32''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9	С123-080302-0304'32''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
10	Ц13-100701-0201'18''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
11	С123-080302-0201'18''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1'шт.*
12	Ц13-100701-0205'4''Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования'шт.*
13	С123-080302-0602'4''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10'шт.*
14	Ц13-100411-0207'5''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
15	С123-080304-0313'5''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
16	С123-080306-0101'20''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
17	Ц13-080206-0801'60+125+6''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках'м*
18	Ц13-080206-1302'380+74+43-60-125-6''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий'м*
19	С123-060408-0510'380.0,001''Кабель, марки КПСВВ 2х0,5'км*
20	С123-060401-3004'74.0,001''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
21	С123-060201-0103'43.0,001''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
22	Ц13-080206-0101'60+125''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
23	С123-061710-0106'60''Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм'м*
24	С123-061710-0102'125''Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм'м*
25	Ц13-080206-1701'6''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
26	С123-010201-0111'6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
27	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	727,661	тыс.тенге
Сметная заработная плата	274,247	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,192	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12		2610,66	0,19	31328	2	787	18629	53953
		НР - 61%; СП - 8%				2544,90	--	30539	--		3997	
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1		26985,00	--	26985	--	26985	--	29144
		СП - 8%				--	--	--	--		2159	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		3213,35	--	3213	--	331	2075	5711
		НР - 72%; СП - 8%				2882,00	--	2882	--		423	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1		3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32		2951,73	1,92	94455	61	2170	56257	162769
		НР - 61%; СП - 8%				2882,00	--	92224	--		12057	
6	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32		1653,00	--	52896	--	52896	--	57128
		СП - 8%				--	--	--	--		4232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	1480,59	0,72	26651	13	700	15822	45871
		НР - 61%; СП - 8%			1441,00	--	25938	--		3398	
8	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	957,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1547,02	--	6188	--	424	3516	10480
		НР - 61%; СП - 8%			1441,00	--	5764	--		776	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
11	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	2852,64	--	14263	--	1013	8083	24133
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	13250	--		1788	
12	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1575,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
13	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
14	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	191	23,25	0,83	4441	159	1616	1968	6921
		НР - 72%; СП - 8%			13,96	0,35	2666	67		513	
15	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	306	214,05	2,50	65499	765	9201	40215	114172
		НР - 72%; СП - 8%			181,48	1,05	55533	321		8457	
16	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	Кабель, марки КПСВВ 2х0,5	км	0,38	125033,00	--	47513	--	47513	--	51314
		СП - 8%			--	--	--	--		3801	
17	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,074	107405,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
18	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	248940,00	--	10704	--	10704	--	11561
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	185	249,96	2,24	46243	414	3065	30806	83212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	42764	22		6164	
20	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	60	138,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	125	55,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
22	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	512,50	51,37	3075	308	589	1639	5091
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	2178	99		377	
23	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	307,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								727659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1723			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					509			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219291		
		- Накладные расходы	Тенге							179010	
		- Сметная прибыль	Тенге							53900	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-8

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Сети связи

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: СС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6162	
2	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	
3	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	
4	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	
5	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001064	
6	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	Казахстан
7	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	Казахстан
8	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0013005	

1	2	3	4	5	6
9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000685	
10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0552	
11	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000316	Казахстан
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0875	
13	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,03	
14	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,012768	
15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005565	
16	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	
17	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,1	
18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000046	
19	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000665	
20	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000215	
21	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	Казахстан
22	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,5	
23	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	
24	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	1	
25	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	
26	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	
27	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,623	

1	2	3	4	5	6
28	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	
29	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	
30	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	
31	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	
32	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,12	
33	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	
34	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
35	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
36	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,155	
37	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	6,8016	
38	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	
39	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
40	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	
41	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0306	
42	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0110656	
43	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,74	
44	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
45	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	
46	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0798	

1	2	3	4	5	6
47	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,246	Казахстан
48	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	
49	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	
50	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.	1	
51	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	
52	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1	
53	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	
54	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	
55	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	1	
56	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	11	
57	2308-0102-0305 РСНБ РК 2015	Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	
58	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02575	
59	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	18,067	
60	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,005453	
61	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000304	
62	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,09	
63	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	4,364	
64	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки VSC 312	км	0,155	
65	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100x2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
66	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	130	
67	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные "Отау ТВ"	шт.	1	
68	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus	шт.	2	
69	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели K 115,типа EverFocus	шт.	5	
70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер 1x4 SM SC/APS	шт	1	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055080'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-8'Сети связи'СС''в текущих ценах 2020 года*
3	РТелефонизация*
4	Ц13-100203-0101(РС242969)'3''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
5	С123-080201-0201'3''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
6	Ц13-080305-0108(РС242969)'3''Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
7	С123-070220-0707'3''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20'шт.*
8	Ц13-100702-0501'1''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
9	С123-061701-0105'1''Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/'шт.*
10	СТПрайс-лист (=13)'1'5800:1,12.1,02'Оптический сплиттер 1х4 SM SC/APS'шт*
11	Ц13-080201-0901'3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
12	Ц13-100105-0502'80-3''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
13	С123-060409-0102'80.0,001''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
14	Ц13-080206-1701'3''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
15	С123-010101-0105'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
16	РТелевидение*
17	Ц13-100601-0102(РС128843)(РС237240)'1''Комплект оборудования антенны "Отау ТВ". Монтаж оборудования'шт.*
18	С123-080101-0101'1''Антенны эфирные "Отау ТВ"'шт.*
19	Ц13-080305-0109'1''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
20	С123-070220-0701'1''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
21	С123-070202-0901'1''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
22	РВидеонаблюдение*
23	Ц13-101001-0101'2''Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж'камера*
24	С123-080501-2144'2''Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus'шт.*
25	Ц13-101001-0102'5''Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж'камера*
26	С123-080501-2149'5''Видеокамера уличная модели К 115,типа EverFocus'шт.*
27	Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
28	С123-080502-0419'1''Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3,типа EverFocus'шт.*
29	С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 23,модели Samsung S23C350H'шт.*
30	С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ'шт.*
31	Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
32	С123-080306-0309'1''Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17'шт.*
33	Ц13-080201-0901'30''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
34	Ц13-080206-2201'50''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
35	Ц13-100105-0502'155-30-50''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
36	С123-060407-0603'155.0,001''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки VSC 312'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
37	Ц13-080206-0101'30''Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования'м*
38	С123-061710-0105'30''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
39	Ц13-080206-2101'50''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка'м*
40	С123-061705-0104'50''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
41	РЛокальная сеть*
42	Ц13-100905-0501(РТ21959)'1''Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка'шт.*
43	С123-080102-0305'1''Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000'шт.*
44	С123-070220-0707'8''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20'шт.*
45	Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
46	Ц13-100105-0502'8.2+150-100''Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
47	С123-060409-0102'(8.2+150).0,001''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
48	Ц13-080206-0101'100''Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования'м*
49	С123-061710-0105'100''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
50	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Сети связи
(наименование работ и зат рат)

Основание: СС

Сметная стоимость	1315,733	тыс.тенге
Сметная заработная плата	338,449	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,215	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3		1185,53	--	3557	--	444	1899	5892
		НР - 61%; СП - 8%				1037,52	--	3113	--		436	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3		5632,00	--	16896	--	16896	--	18248
		СП - 8%				--	--	--	--		1352	
3	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3		552,82	4,10	1658	12	29	1167	3052
		НР - 72%; СП - 8%				538,92	1,40	1617	4		226	
4	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	3		611,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
5	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1		745,82	--	746	--	11	448	1289
		НР - 61%; СП - 8%				734,50	--	735	--		96	
6	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/	шт.	1		5042,00	--	5042	--	5042	--	5445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер 1x4 SM SC/APS	шт	1	5282,14	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	339,86	150,45	1020	451	137	419	1554
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	432	149		115	
9	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	77	674,24	71,72	51917	5522	12727	21573	79369
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	33668	1698		5879	
10	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,08	88016,00	--	7041	--	7041	--	7605
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
11	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	512,50	51,37	1537	154	294	820	2546
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	1089	49		189	
12	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97765	6140	50972	26326	134020
							40653	1901	--	9928	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96529				
	Материалы		Тенге				13641				
	Всего заработная плата		Тенге					42554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36094				
		Накладные расходы	Тенге				26325				
		Сметная прибыль	Тенге				9828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				132683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42554			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236				
		Сметная прибыль	Тенге				99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42554			
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение									
13	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Комплект оборудования антенны "Отау ТВ". Монтаж оборудования	шт.	1	33311,50	--	33311	--	8043	15413	52623
		НР - 61%; СП - 8%			25267,60	--	25268	--		3898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные "Отау ТВ"	шт.	1	5855,00	--	5855	--	5855	--	6323
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
15	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	537,77	3,33	538	3	26	367	978
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	509	1		72	
16	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	1	337,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1	51,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40092	3	14312	15780	60343
							25777	1	--	4469	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40092				
	Материалы		Тенге				8069				
	Всего заработная плата		Тенге					25778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6243				
		Накладные расходы	Тенге				15781				
		Сметная прибыль	Тенге				4470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25778			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
18	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	2	4523,30	5,66	9047	11	--	5512	15723
		НР - 61%; СП - 8%			4517,64	--	9035	--		1165	
19	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus	шт.	2	14183,00	--	28366	--	28366	--	30635
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
20	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	5	5272,40	10,28	26362	51	--	16049	45804
		НР - 61%; СП - 8%			5262,12	--	26311	--		3393	
21	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели К 115,типа EverFocus	шт.	5	10341,00	--	51705	--	51705	--	55841
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
22	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3490,54	46,54	3491	47	--	2110	6048
		НР - 61%; СП - 8%			3444,00	14,41	3444	14		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3,типа EverFocus	шт.	1	41128,00	--	41128	--	41128	--	44418
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
24	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23,модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
25	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
26	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7896,94	1,56	7897	2	130	4737	13644
		НР - 61%; СП - 8%			7765,00	--	7765	--		1011	
27	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	12621,00	--	12621	--	12621	--	13631
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	339,86	150,45	10196	4514	1359	4189	15535
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	4323	1495		1151	
29	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	89,07	0,83	4453	42	921	2525	7537
		НР - 72%; СП - 8%			69,80	0,35	3490	18		558	
30	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	75	674,24	71,72	50568	5379	12395	21013	77307
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	32794	1654		5726	
31	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки VSC 312	км	0,155	201987,00	--	31308	--	31308	--	33813
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	30	249,96	2,24	7499	67	497	4996	13494
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	6935	4		1000	
33	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
34	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	50	736,72	50,09	36836	2505	14089	14851	55822
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	7,70	20242	385		4135	
35	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	168,00	--	8400	--	8400	--	9072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				416298	12617	289341	75982	531660
							114338	3569	--	39383	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				416298				
	Материалы		Тенге				29393				
	Всего заработная плата		Тенге					117907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259950				
		Накладные расходы	Тенге				75981				
		Сметная прибыль	Тенге				39382				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				531662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					117907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				531662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					117907			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная сеть									
36	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка**	**шт.**	1	79376,00	--	79376	--	--	48419	138019
		НР - 61%; СП - 8%			79376,00	--	79376	--		10224	
37	2308-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000**	**шт.**	1	239247,00	--	239247	--	239247	--	258387
		СП - 8%			--	--	--	--		19140	
38	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20**	**шт.**	8	611,00	--	4888	--	4888	--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	100	339,86	150,45	33986	15045	4531	13963	51784
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	14410	4983		3836	
40	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	66	674,24	71,72	44500	4733	10908	18491	68031
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	28859	1455		5039	
41	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	0,166	88016,00	--	14611	--	14611	--	15780
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	**м**	100	249,96	2,24	24996	224	1656	16652	44980
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	23116	12		3332	
43	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм**	**м**	100	69,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				448503	20002	282741	97525	589712
							145760	6450	--	43683	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				448503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17095				
	Всего заработная плата		Тенге					152210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265646				
		Накладные расходы	Тенге				97525				
		Сметная прибыль	Тенге				43682				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				589711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					152210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				589711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					152210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1315735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						637366		
		- Накладные расходы	Тенге							215613	
		- Сметная прибыль	Тенге							97463	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-9

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Система газового пожаротушения

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АГПТ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00124	Казахстан
2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00192	
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,23	
4	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,031	
5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,5	
6	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00018	
7	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0016	
8	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,06	

1	2	3	4	5	6
9	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,3	Казахстан
10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0009275	
11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,408	
12	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,033	
13	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0496	Казахстан
14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,48225	Казахстан
15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,996	Казахстан
16	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	16,8	Казахстан
17	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,006	Казахстан
18	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00066	Казахстан
19	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001002	Казахстан
20	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000834	Казахстан
21	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,09	
22	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,336	
23	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0192	
24	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00248	
25	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000102	
26	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001	
27	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,21	

1	2	3	4	5	6
28	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005004	
29	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00015554	
30	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	Казахстан
31	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	
32	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	
33	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2,7	
34	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	Казахстан
35	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0044	Казахстан
36	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	
37	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	
38	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,05	
39	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	
40	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,9	
41	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	
42	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	
43	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,42625	Казахстан
44	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	
45	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,42	

1	2	3	4	5	6
46	2301-0301-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 48,3 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8,1	
47	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	12	
48	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	6	
49	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	
50	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	
51	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	
52	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	
53	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	
54	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17	шт.	2	
55	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	
56	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	20	
57	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	50	
58	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,4	
59	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	
60	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3	
61	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	10,93	
62	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	
63	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0009999	
64	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	2,2375	

1	2	3	4	5	6
65	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 48 мм х 3 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	
66	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,35 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	25	
67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	230	
68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	60	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Коллектор однорядный КО-2.065.50.63	шт	1	
2	ТПрайс-лист	Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.ПН	шт	1	
3	ТПрайс-лист	Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.РЕ	шт	2	
4	ТПрайс-лист	Модуль управления пожаротущением МПТ-1 прот.R3	шт	2	
5	ТПрайс-лист	Насадок газовый НГ-G1 1/4"-Д(360.277)	шт	2	
6	ТПрайс-лист	Насадок газовый НГ-G1"-Д(360.184)	шт	1	
7	ТПрайс-лист	Ниппель приварной НП-1/2	шт	2	
8	ТПрайс-лист	Ниппель приварной НП-50	шт	1	
9	ТПрайс-лист	Обратный клапан ЗК-50.2	шт	2	
10	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3	шт	1	
11	ТПрайс-лист	Пульт дистанционного управления пожаротущением ПДУ-ПТ	шт	1	
12	ТПрайс-лист	Сигнализатор давления универсальный СТУ-150	шт	2	
13	ТПрайс-лист	Соединитель гибкий ЗГ-50-1000	шт	1	
14	ТПрайс-лист	Соединитель гибкий ЗГП-6-1000	шт	1	
15	ТПрайс-лист	Соединитель жесткий ЗЖ-50	шт	2	
16	ТПрайс-лист	Стойка монтажная однорядная СМО.2.100.00	шт	1	
17	ТПрайс-лист	Хомут для модуля ХБС.325	шт	2	
18	ТПрайс-лист	Штуцер приварной ШП.НГ-G1 1/4"	шт	2	
19	ТПрайс-лист	Штуцер приварной ШП.НГ-G1"	шт	2	
20	ТПрайс-лист	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ	шт	2	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055090'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-9'Система газового пожаротушения'АГПТ''в текущих ценах 2020 года*
3	РЭлектротехническая часть*
4	Ц13-100701-0701'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
5	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'74451:1,12'Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3'шт*
6	Ц13-310101-0803(РС130728)'1''Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования'шт.*
7	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'51039:1,12'Пульт дистанционного управления пожаротущением ПДУ-ПТ'шт*
8	Ц13-100701-0701'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
9	С123-080303-1302'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ'шт.*
10	Ц13-120701-0801'2''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
11	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'22384:1,12'Модуль управления пожаротущением МПТ-1 прот.R3'шт*
12	Ц13-100701-0303'2+1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
13	С123-080306-0309'2''Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17'шт.*
14	С123-080306-0310'1''Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР'шт.*
15	Ц13-080105-0101'6''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
16	С123-080306-0209'6''Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч'шт.*
17	Ц13-100701-0202'6''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
18	С123-080302-0304'6''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
19	Ц13-310101-0803(РС130728)'2''Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования'шт.*
20	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'5775:1,12'Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ'шт*
21	Ц13-100701-0201'12''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
22	С123-080301-0102'12''Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П'шт.*
23	Ц13-100411-0207'3''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
24	С123-080304-0502'3''Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
25	Ц13-080305-0310'4+4+2''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
26	С123-080304-0106'4+4+2''Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
27	Е11-270902-0201(РС147537)'4''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
28	С124-010107-0502'4''Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65'100 шт.*
29	Е11-090403-0501(РС279868)'5''Доводчики дверные. Установка'шт.*
30	С121-090404-0104'5''Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
31	Ц13-080201-0901'150+50''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
32	Ц13-100105-0502'25+230+60+10-150-50''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
33	СТПрайс-лист (=13)'25'100:1,12.1,02'Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,35 мм2 КПСнг(А)-FRLS'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	СТПрайс-лист (=13)'230'170:1,12.1,02'Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 КПСнг(А)-FRLS'м*
35	СТПрайс-лист (=13)'60'195:1,12.1,02'Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 КПСнг(А)-FRLS'м*
36	С123-060146-0503'10.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
37	Ц13-080206-1901'150''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
38	С123-010504-0101'150''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
39	Ц13-080206-0101'50''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
40	С123-061710-0104'50''Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм'м*
41	РТехнологическая часть*
42	Ц13-120701-0801'2+1''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
43	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'735000:1,12'Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.РЕ'шт*
44	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'720000:1,12'Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.ПН'шт*
45	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'92000:1,12'Стойка монтажная однорядная СМО.2.100.00'шт*
46	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'72100:1,12'Коллектор однорядный КО-2.065.50.63'шт*
47	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'65880:1,12'Соединитель жесткий ЗЖ-50'шт*
48	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'16340:1,12'Хомут для модуля ХБС.325'шт*
49	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'48200:1,12'Обратный клапан ЗК-50.2'шт*
50	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'9910:1,12'Соединитель гибкий ЗГП-6-1000'шт*
51	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'119800:1,12'Соединитель гибкий ЗГ-50-1000'шт*
52	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'8500:1,12'Ниппель приварной НП-50'шт*
53	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'5500:1,12'Насадок газовый НГ-G1 1/4"-Д(360.277)'шт*
54	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'4400:1,12'Насадок газовый НГ-G1"-Д(360.184)'шт*
55	Е11-160401-0101(РС278610)'8,1+4,4+3''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	С123-010301-0184'8,1''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 48,3 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
57	С123-010301-0114'4,4''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
58	С123-010301-0109'3''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
59	С123-020101-0142'3''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
60	С123-020101-0135'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
61	С123-020101-0122'3''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
62	С123-020101-0710'1''Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 48 мм х 3 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	Е11-240203-0101(РС100017)(РС150566)'2+2''Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления'врезка*
64	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'4700:1,12'Штуцер приварной ШП.НГ-G1"'шт*
65	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'5300:1,12'Штуцер приварной ШП.НГ-G1 1/4"'шт*
66	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'7550:1,12'Ниппель приварной НП-1/2'шт*
67	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'7100:1,12'Сигнализатор давления универсальный СТУ-150'шт*
68	Е11-130301-1406'11,11''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
69	Е11-130301-0406'5,56''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
70	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Система газового пожаротушения
(наименование работ и зат рат)

Основание: АГПТ

Сметная стоимость	3785,102	тыс.тенге
Сметная заработная плата	375,721	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,265	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электротехническая часть										
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1		4649,10	6,21	4649	6	51	2802	8047
		НР - 61%; СП - 8%				4591,92	1,30	4592	1		596	
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3	шт	1		67271,80	--	67272	--		--	67272
						--	--	--	--	67272	--	
2.1		*От пускная цена -*				*66474,11*				*66474,11*		
2.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*797,69*				*797,69*		
3	1331-0101-0803 РСНБ РК 2015	Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования	шт.	1		20920,23	--	20920	--	746	12306	35884
		НР - 61%; СП - 8%				20174,00	--	20174	--		2658	
4	Прайс-лист	Пульт дистанционного управления пожаротущением ПДУ-ПТ	шт	1		46117,38	--	46117	--		--	46117
						--	--	--	--	46117	--	
4.1		*От пускная цена -*				*45570,54*				*45570,54*		
4.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*546,85*				*546,85*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4649,10	6,21	4649	6	51	2802	8047
		НР - 61%; СП - 8%			4591,92	1,30	4592	1		596	
6	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	48187,00	--	48187	--	48187	--	52042
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
7	1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	2871,53	19,58	5743	39	728	3045	9491
		НР - 61%; СП - 8%			2487,95	7,64	4976	15		703	
8	Прайс-лист	Модуль управления пожаротущением МПТ-1 прот.R3	шт	2	20225,54	--	40451	--		--	40451
					--	--	--	--	40451	--	
8.1		*От пускная цена -*			*19985,71*				*39971,43*		
8.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*239,83*				*479,66*		
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	7896,94	1,56	23691	5	391	14210	40933
		НР - 61%; СП - 8%			7765,00	--	23295	--		3032	
10	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	2	12621,00	--	25242	--	25242	--	27261
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
11	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	12850,00	--	12850	--	12850	--	13878
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
12	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	6	3213,35	--	19280	--	1988	12450	34269
		НР - 72%; СП - 8%			2882,00	--	17292	--		2538	
13	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6	4437,00	--	26622	--	26622	--	28752
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2951,73	1,92	17710	12	406	10548	30519
		НР - 61%; СП - 8%			2882,00	--	17292	--		2261	
15	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	6	1653,00	--	9918	--	9918	--	10711
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
16	1331-0101-0803 РСНБ РК 2015	Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования	шт.	2	20920,23	--	41840	--	1492	24612	71769
		НР - 61%; СП - 8%			20174,00	--	40348	--		5316	
17	Прайс-лист	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ	шт	2	5218,13	--	10436	--		--	10436
					--	--	--	--	10436	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1		*От пускная цена -*			*5156,25*				*10312,50*		
17.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*61,88*				*123,75*		
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	1480,59	0,72	17767	9	466	10548	30580
		НР - 61%; СП - 8%			1441,00	--	17292	--		2265	
19	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	12	957,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
20	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2852,64	--	8558	--	608	4850	14480
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	7950	--		1073	
21	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1775,00	--	5325	--	5325	--	5751
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
22	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1435,69	137,60	14357	1376	706	9121	25356
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	12275	392		1878	
23	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	944,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	935,89	--	3744	--	415	3595	7925
		НР - 108%; СП - 8%			832,14	--	3329	--		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00048 0,00192**	**216144,00**				**415**		
25	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	116296,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
26	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1370,98	2,04	6855	10	--	4723	12504
		НР - 69%; СП - 8%			1368,94	--	6845	--		926	
27	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7566,00	--	37830	--	37830	--	40856
		СП - 8%			--	--	--	--		3026	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	339,86	150,45	67971	30090	9061	27926	103569
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	28820	9966		7672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	125	674,24	71,72	84280	8965	20659	35021	128846
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	54656	2756		9544	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,35 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	25	91,07	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	230	154,82	--	35609	--	35609	--	38458
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	60	177,59	--	10655	--	10655	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
33	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	350594,00	--	3506	--	3506	--	3786
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
34	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	378,82	14,71	56823	2206	8549	33585	97641
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	46068	578		7233	
35	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	24,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
36	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	249,96	2,24	12498	112	828	8326	22490
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	11558	6		1666	
37	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	50	102,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				827910	42835	299442	220470	1119107
							321353	13715	164277	70726	
		Стоимость оборудования	Тенге				162329				
		Заготов.складские расходы	Тенге				1948				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				164277				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				606953				
		Материалы	Тенге				46733				
		Всего заработная плата	Тенге					324895			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				206215				
		Накладные расходы	Тенге				212151				
		Сметная прибыль	Тенге				65528				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				884632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					324895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8395				
	Материалы		Тенге				415				
	Всего заработная плата		Тенге					3329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4652				
		Накладные расходы	Тенге				3595				
		Сметная прибыль	Тенге				959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3329			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44685				
	Всего заработная плата		Тенге					6845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37830				
		Накладные расходы	Тенге				4723				
		Сметная прибыль	Тенге				3953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6845			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3600				
		Сметная прибыль	Тенге				288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1119107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					335069			
РАЗДЕЛ 2.Технологическая часть											
38	1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	3	2871,53	19,58	8615	59	1092	4567	14236
		НР - 61%; СП - 8%			2487,95	7,64	7464	23		1055	
39	Прайс-лист	Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.РЕ	шт	2	664125,00	--	1328250	--		--	1328250
					--	--	--	--	1328250	--	
39.1		*От пускная цена -*			*656250,00*				*1312500,00*		
39.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7875,00*				*15750,00*		
40	Прайс-лист	Модуль газового пожаротушения МГП.I-100.1.ПН	шт	1	650571,43	--	650571	--		--	650571
					--	--	--	--	650571	--	
40.1		*От пускная цена -*			*642857,14*				*642857,14*		
40.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7714,29*				*7714,29*		
41	Прайс-лист	Стойка монтажная однорядная СМО.2.100.00	шт	1	83128,57	--	83129	--		--	83129
					--	--	--	--	83129	--	
41.1		*От пускная цена -*			*82142,86*				*82142,86*		
41.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*985,71*				*985,71*		
42	Прайс-лист	Коллектор однорядный КО-2.065.50.63	шт	1	65147,50	--	65148	--		--	65148
					--	--	--	--	65148	--	
42.1		*От пускная цена -*			*64375,00*				*64375,00*		
42.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*772,50*				*772,50*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс-лист	Соединитель жесткий ЗЖ-50	шт	2	59527,29	--	119055	--		--	119055
					--	--	--	--	119055	--	
43.1		*От пускная цена -*			*58821,43*				*117642,86*		
43.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*705,86*				*1411,71*		
44	Прайс-лист	Хомут для модуля ХБС.325	шт	2	14764,36	--	29529	--		--	29529
					--	--	--	--	29529	--	
44.1		*От пускная цена -*			*14589,29*				*29178,57*		
44.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*175,07*				*350,14*		
45	Прайс-лист	Обратный клапан ЗК-50.2	шт	2	43552,14	--	87104	--		--	87104
					--	--	--	--	87104	--	
45.1		*От пускная цена -*			*43035,71*				*86071,43*		
45.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*516,43*				*1032,86*		
46	Прайс-лист	Соединитель гибкий ЗГП-6-1000	шт	1	8954,39	--	8954	--		--	8954
					--	--	--	--	8954	--	
46.1		*От пускная цена -*			*8848,21*				*8848,21*		
46.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*106,18*				*106,18*		
47	Прайс-лист	Соединитель гибкий ЗГ-50-1000	шт	1	108247,86	--	108248	--		--	108248
					--	--	--	--	108248	--	
47.1		*От пускная цена -*			*106964,29*				*106964,29*		
47.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1283,57*				*1283,57*		
48	Прайс-лист	Ниппель приварной НП-50	шт	1	7680,36	--	7680	--		--	7680
					--	--	--	--	7680	--	
48.1		*От пускная цена -*			*7589,29*				*7589,29*		
48.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*91,07*				*91,07*		
49	Прайс-лист	Насадок газовый НГ-G1 1/4"-Д(360.277)	шт	2	4969,64	--	9939	--		--	9939
					--	--	--	--	9939	--	
49.1		*От пускная цена -*			*4910,71*				*9821,43*		
49.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*58,93*				*117,86*		
50	Прайс-лист	Насадок газовый НГ-G1"-Д(360.184)	шт	1	3975,71	--	3976	--		--	3976
					--	--	--	--	3976	--	
50.1		*От пускная цена -*			*3928,57*				*3928,57*		
50.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*47,14*				*47,14*		
51	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,5	884,72	40,63	13713	630	491	12578	28395
		НР - 98%; СП - 8%			812,36	15,71	12592	243		2103	
52	2301-0301-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 48,3 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8,1	1493,00	--	12093	--	12093	--	13061
		СП - 8%			--	--	--	--		967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,4	1535,00	--	6754	--	6754	--	7294
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
54	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3	1007,00	--	3021	--	3021	--	3263
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
55	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	469,00	--	1407	--	1407	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
56	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	422,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
57	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	287,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
58	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 48 мм х 3 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	908,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
59	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	4	6053,83	805,75	24215	3223	1249	19546	47262
		НР - 99%; СП - 8%			4935,84	--	19743	--		3501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,607 2,428**	**294,00**				**714**		
59.2	**2113-0701-1002**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,499 1,996**	**146,00**				**291**		
60	Прайс-лист	Штуцер приварной ШП.НГ-G1"	шт	2	4246,79	--	8494	--		--	8494
					--	--	--	--	8494	--	
60.1		*От пускная цена -*			*4196,43*				*8392,86*		
60.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*50,36*				*100,71*		
61	Прайс-лист	Штуцер приварной ШП.НГ-G1 1/4"	шт	2	4788,93	--	9578	--		--	9578
					--	--	--	--	9578	--	
61.1		*От пускная цена -*			*4732,14*				*9464,29*		
61.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*56,79*				*113,57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Прайс-лист	Ниппель приварной НП-1/2	шт	2	6821,96	--	13644	--		--	13644
					--	--	--	--	13644	--	
62.1		*От пускная цена -*			*6741,07*				*13482,14*		
62.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*80,89*				*161,79*		
63	Прайс-лист	Сигнализатор давления универсальный СТУ-150	шт	2	6415,36	--	12831	--		--	12831
					--	--	--	--	12831	--	
63.1		*От пускная цена -*			*6339,29*				*12678,57*		
63.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*76,07*				*152,14*		
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,11	83,22	1,73	925	19	592	219	1235
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	314	3		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,001	510044,00				510		
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,56	96,41	2,43	536	14	254	186	780
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	268	2		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,0005	460049,00				230		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2620021	3944	29566	37096	2665998
							40381	271	2546129	8880	
Стоимость оборудования			Тенге				2515937				
Заготов.складские расходы			Тенге				30191				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2546129				
Стоимость монтажных работ			Тенге				8615				
Материалы			Тенге				1092				
Всего заработная плата			Тенге					7487			
		Накладные расходы	Тенге				4567				
		Сметная прибыль	Тенге				1055				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				14236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7487			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25676				
Материалы			Тенге				2095				
Всего заработная плата			Тенге					20330			
		Накладные расходы	Тенге				19951				
		Сметная прибыль	Тенге				3650				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				49277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20330			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				39601				
Материалы			Тенге				492				
Всего заработная плата			Тенге					12835			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				25888				
		Накладные расходы	Тенге				12578				
		Сметная прибыль	Тенге				4174				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				56354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2665996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					40652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3785104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				361734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46779			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13986			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						329008		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2710405		
		- Накладные расходы	Тенге							257566	
		- Сметная прибыль	Тенге							79606	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Уборная на 2 очка

Объект номер - 3-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 3-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Уборная на 2 очка

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,32016	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16008	
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51852	
4	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00014568	
5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007048	
7	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2907	
8	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,075325	

1	2	3	4	5	6
9	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,0242	
10	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,8764	
11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033726	
12	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,91098	
13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,78671	
14	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0110645	
15	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000881	
16	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,41	
17	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,11948	
18	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,4	
19	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000693	
20	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00618	
21	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0502	
22	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,148736	
23	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,140341	
24	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064066	
25	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029027	
26	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,151605	
27	2110-0202-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	11,8935	

1	2	3	4	5	6
28	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,863	
29	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	75,12	
30	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,43976	
31	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00059472	
32	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0238458	
33	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00012516	
34	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005008	
35	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,21576	
36	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,029848	
37	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,7048	
38	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,234129	
39	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,001456	
40	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,007512	
41	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001696	
42	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00028832	
43	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00113632	
44	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,055217	
45	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0469187	
46	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,050988	

1	2	3	4	5	6
47	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002814	
48	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00632572	
49	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,9975	
50	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0228592	
51	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00075796	
52	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0041496	
53	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,61537	
54	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4338	
55	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,070119	
56	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0402	
57	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02884	
58	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,13144508	
59	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7098	
60	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	4,545	
61	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,44	
62	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,1564	
63	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,09443	
64	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5459	
65	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,64645	

1	2	3	4	5	6
66	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003524	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04222	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08734	
69	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,42	
70	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,376197	
71	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,98174	
		Конструкции заводского изготовления			
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,66	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'3-1'Уборная на 2 очка'РП'3'3-1'Уборная на 2 очка'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	РЗемляные работы*
4	Х2,45.(4,77+2,45.0,67).(5,26+2,45.0,67)=Ф1*
5	Е11-010101-0307'Ф1.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
6	Е11-010205-0301(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
7	LВытесненный выгребом грунт*
8	Х(2,77.1,86+1,4.1,52).2,45=Ф2*
9	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	LИзбыток грунта V=17,84 м3 учтен в вертикальной планировке*
14	РВыгреб*
15	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,87:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
16	Е11-061301-0104(РС100533РС279420)'13,4''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство'м3*
17	С121-050309-0301'53,57.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
18	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'0,17''Подготовка бетонная.Устройство/Бетонный уклон днища'м3*
19	Е11-110101-1101'7,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/25мм'м2 стяжки*
20	Е11-110101-1102'7,28''Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
21	Е11-110101-0405'7,28''Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм.Устройство в один слой днища 5 мм'м2 изолируемой поверхности*
22	Е11-110101-0406(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'7,28''Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405'м2 изолируемой поверхности*
23	Е11-080101-0304(РС146546)'31,3''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная'м2 поверхности*
24	Е11-080101-0307'31,3''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м2 поверхности*
25	РМонолиное плита Пм-1*
26	Е11-060801-0102(РС100533РС279420)'1,03''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
27	С121-050301-3201'(19,52+19,56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
28	С121-050309-0301'30,63.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29	Е11-110101-1101'5,15''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	РСтены уборной*
31	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'((2,22.2+1,81.2).2,5-1,9.0,7.2-0,3.0,7.2).0,25''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка'м3 кладки*
32	Е11-080401-0305(РС102641РС102640)(РС245636РС102867)'2,5.1,31''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
33	Е11-080201-0701(РС127707)'3,14.0,001''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
34	С121-050301-3201'3,14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
35	РОтделка уборной*
36	Е11-150201-0101'48,2''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
37	Е11-150402-0301(РС276161РС149611)'48,2''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая'м2 фасада*
38	РПроемы*
39	Е11-100107-0101(РС134849)'1,9.0,7.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков'м2 проемов*
40	С121-090102-0102'1,9.0,7.2''Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
41	Е11-100106-0201(РС134848)'0,3.0,7.2''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м2 проемов*
42	С121-090101-6801'0,3.0,7.2''Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99'м2*
43	РКровля*
44	Е11-120101-0701(РС131541)(РС131589)'8,81''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
45	С121-070201-0201'0,0502''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
46	Е11-100110-0101'0,052+0,027+0,0906''Каркас из брусьев.Установка'м3*
47	Е11-100115-0101'0,052+0,027+0,0906''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
48	Е11-070107-0103'0,693.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка'т стальных элементов*
49	РПолы*
50	Е11-110101-3302'1,89''Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство'м2 покрытия*
51	Е11-110101-3901'4,5''Плинтуса деревянные.Устройство'м плинтусов*
52	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'1,89+0,63''Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
53	РВытяжная труба*
54	Е11-100110-0101'0,096''Каркас из брусьев.Установка'м3*
55	Е11-100201-0101'0,022:0,05''Щиты.Укладка над подпольными каналами'м2*
56	Е11-100115-0102'0,096+0,022''Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
57	Е11-150403-0301(РС276162РС249453)'3,55''Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
58	С121-050302-0104'0,41''Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
59	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Уборная на 2 очка
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1
(Локальный сметный расчет)

на Уборная на 2 очка
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	1728,035	тыс.тенге
Сметная заработная плата	368,949	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,275	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	105,157671		124,72	117,63	13115	12369	--	2922	17320
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	746	3313		1283	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2522991		1649,64	--	5365	--	--	3863	9966
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	5365	--		738	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,5161318		30,83	30,83	2513	2513	--	698	3469
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	970		257	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,5161318		169,56	78,30	13822	6383	--	7576	23110
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	7439	3083		1712	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,5161318		89,64	70,83	7307	5774	693	1637	9660
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	840	1433		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	8,151613	85,00				693		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,057348		852,26	--	7719	--	--	5558	14339
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	7719	--		1062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49842	27040	693	22254	77864
								22110	8799	--	5768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49842				
	Материалы		Тенге					693				
	Всего заработная плата		Тенге						30909			
		Накладные расходы	Тенге					22254				
		Сметная прибыль	Тенге					5768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					77865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						30909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					77865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						30909			
		РАЗДЕЛ 2.Выгреб										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,7		4055,92	309,35	35286	2691	27442	5745	44314
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	5153	959		3282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,32016	6985,00				2236		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,51852	6502,00				3371		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,21576	96019,00				20717		
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	13,4		45650,25	3223,08	611713	43189	446745	125378	796059
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	121779	16000		58967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,601	31505,00				428500		
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05357		291480,00	--	15615	--	15615	--	16864
		СП - 8%				--	--	--	--		1249	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/Бетонный уклон днища	м3	0,17		33218,83	1115,73	5647	190	5225	251	6370
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	232	44		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1734	28439,00				4931		
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/25мм	м2 стяжки	7,28		1037,10	30,23	7550	220	4614	2658	11025
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	2716	112		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,148512	30922,00				4592		
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,28		167,43	5,12	1219	37	1148	49	1369
		НР - 94%; СП - 8%				4,61	2,53	34	18		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,037128	30922,00				1148		
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм.Устройство в один слой днища 5 мм	м2 изолируемой поверхности	7,28		744,51	43,31	5420	315	2112	2853	8935
		НР - 94%; СП - 8%				411,16	5,77	2993	42		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,012813	120611,00				1545		
13.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00415	56923,00				236		
14	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,28		833,39	67,30	6067	490	2547	2915	9700
		НР - 94%; СП - 8%				416,23	9,67	3030	70		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00234	0,017035	120611,00				2055		
14.2	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,013759	21265,00				293		
15	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	31,3		2201,84	11,36	68918	355	31096	35012	112244
		НР - 93%; СП - 8%				1197,02	5,76	37467	180		8314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,8764	35474,00				31089		
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	31,3		896,87	19,84	28072	621	18035	8841	39866
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	9416	90		2953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,12	223,00				16752		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					785507	48109	554579	183702	1046746
								182819	17516	--	77536	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					785507				
		Материалы	Тенге					538965				
		Всего заработная плата	Тенге						200335			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15615				
		Накладные расходы	Тенге					183701				
		Сметная прибыль	Тенге					77537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1046745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
		Сметная заработная плата	Тенге						200335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1046745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						200335			
		РАЗДЕЛ 3.Монолиное плита Пм-1										
17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,03		61388,76	1860,69	63230	1917	41549	18411	88173
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	19764	469		6531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,00618	498021,00				3078		
17.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,064066	25079,00				1607		
17.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,04545	31505,00				32937		
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03908		231184,00	--	9035	--	9035	--	9757
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063		291480,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,15		1037,10	30,23	5341	156	3264	1880	7799
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	1921	79		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,10506	30922,00				3249		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					86534	2072	62776	20291	115371
								21685	547	--	8546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					86534				
	Материалы		Тенге					44814				
	Всего заработная плата		Тенге						22233			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17963				
		Накладные расходы	Тенге					20292				
		Сметная прибыль	Тенге					8546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					115372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22233			
		РАЗДЕЛ 4.Стены уборной										
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	4,2675		34219,93	1604,27	146034	6846	109538	29158	189207
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	29650	1703		14015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,0242	32294,00				33076		
21.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,62165	47141,00				76446		
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,275		5097,33	111,07	16694	364	10148	5835	24331
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	6182	92		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,075325	31418,00				2367		
22.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,16506	47141,00				7781		
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00314		365794,63	2291,83	1149	7	916	213	1470
		НР - 93%; СП - 8%				72022,80	778,14	226	2		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,00314	291480,00				915		
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00314		231184,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					164602	7217	121328	35206	215792
								36057	1798	--	15984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					164602				
	Материалы		Тенге					120601				
	Всего заработная плата		Тенге						37855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					726				
		Накладные расходы	Тенге					35205				
		Сметная прибыль	Тенге					15985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					215792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						37855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					215792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						37855			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка уборной										
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,2		1578,41	33,27	76079	1604	32037	35066	120037
		НР - 80%; СП - 8%				880,45	28,94	42438	1395		8892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,91098	35153,00				32024		
26	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	48,2		59,89	0,61	2887	29	404	1974	5250

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				50,91	0,29	2454	14		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0102-0801	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,00019	0,009158	32703,00				299		
26.2	2204-0803-0201	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,009	0,4338	228,00				99		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					78966	1633	32441	37040	125287
								44892	1409	--	9281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					78966				
	Материалы		Тенге					32442				
	Всего заработная плата		Тенге						46301			
		Накладные расходы	Тенге					37041				
		Сметная прибыль	Тенге					9281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					125287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						46301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					125287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						46301			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы										
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков**	м2 проемов	2,66		2863,92	555,23	7618	1477	2917	3267	11756
		НР - 90%; СП - 8%				1211,85	152,90	3224	407		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	0,89	2,3674	226,00				535		
27.2	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	1,14912	1630,00				1873		
28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,66		5646,00	--	15018	--	15018	--	16220
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
29	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,42		4229,68	483,71	1776	203	677	859	2846
		НР - 90%; СП - 8%				2133,64	138,98	896	58		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,18	0,4956	226,00				112		
29.2	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,692	0,29064	1630,00				474		
30	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,42		26968,00	--	11327	--	11327	--	12233
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					35739	1680	29939	4126	43055
								4120	465	--	3189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35739				
	Материалы		Тенге					3595				
	Всего заработная плата		Тенге						4585			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26345				
		Накладные расходы	Тенге					4126				
		Сметная прибыль	Тенге					3189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					43055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4585			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля										
31	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,81		1763,83	80,55	15539	710	10234	4444	21582
		НР - 92%; СП - 8%				521,52	26,82	4595	236		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0202-0103	**Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	м2	1,35	11,8935	594,00				7065		
31.2	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0004	0,003524	337297,00				1189		
32	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0502		53046,00	--	2663	--	2663	--	2876
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
33	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,1696		122950,23	1377,26	20852	234	10901	8835	32062
		НР - 90%; СП - 8%				57291,00	590,87	9717	100		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,56	0,094976	56114,00				5329		
33.2	2107-0201-0203	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,49	0,083104	49413,00				4106		
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1696		8913,53	59,69	1512	10	1339	151	1795
		НР - 90%; СП - 8%				959,40	27,59	163	5		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,001136	1148546,00				1305		
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,000693		768275,00	6600,42	532	5	481	55	635
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	46	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,000693	687041,00				476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					41099	958	25618	13485	58950
								14520	342	--	4367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41099				
	Материалы		Тенге					22958				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						14862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2663				
		Накладные расходы	Тенге					13486				
		Сметная прибыль	Тенге					4367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					58951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14862			
		РАЗДЕЛ 8.Полы										
36	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	1,89		5041,81	49,72	9529	94	8065	1332	11730
		НР - 94%; СП - 8%				724,81	25,02	1370	47		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2206-0204-0302	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,0371	0,070119	112719,00				7904		
37	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	4,5		393,46	2,27	1771	10	1346	395	2339
		НР - 94%; СП - 8%				92,26	1,15	415	5		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2206-0401-0101	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	1,01	4,545	295,00				1341		
38	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,52		869,56	3,58	2191	9	623	1251	3718
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	1559	5		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,116	0,29232	617,00				180		
38.2	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,54	1,3608	88,00				120		
38.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,25	0,63	505,00				318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					13491	113	10034	2978	17787
								3344	57	--	1317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13491				
	Материалы		Тенге					10033				
	Всего заработная плата		Тенге						3401			
		Накладные расходы	Тенге					2978				
		Сметная прибыль	Тенге					1318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					17787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3401			
		РАЗДЕЛ 9.Вытяжная труба										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,096		122950,23	1377,26	11803	132	6171	5001	18149
		НР - 90%; СП - 8%				57291,00	590,87	5500	57		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,56	0,05376	56114,00				3017		
39.2	2107-0201-0203	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,49	0,04704	49413,00				2324		
40	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладка над подпольными каналами	м2	0,44		3656,87	129,49	1609	57	1453	112	1859
		НР - 90%; СП - 8%				224,38	58,24	99	26		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2701-0101-0102	**Щиты настила**	м2	1	0,44	3303,00				1453		
41	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,118		8378,63	43,21	989	5	706	252	1340
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	278	2		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2204-0803-0305	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	кг	9,8	1,1564	600,00				694		
42	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,55		929,15	2,50	3298	9	787	2006	5728
		НР - 80%; СП - 8%				704,90	1,27	2502	5		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,091	0,32305	617,00				199		
42.2	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,38	1,349	88,00				119		
42.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,258	0,9159	505,00				463		
43	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,41		239,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					17797	203	9215	7371	27182
								8379	89	--	2013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17797				
	Материалы		Тенге					9117				
	Всего заработная плата		Тенге						8468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98				
		Накладные расходы	Тенге					7371				
		Сметная прибыль	Тенге					2013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					27182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8468			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1728034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				337926				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31023			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						846623		
		- Накладные расходы	Тенге							326453	
		- Сметная прибыль	Тенге							128001	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети электроснабжения

Объект номер - 4-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 4-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Наружные сети электроснабжения

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ЭСН

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,44528	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22264	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,72116	Казахстан
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,978	Казахстан
5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0198	Казахстан
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,054	Казахстан
7	2105-0112-0103 РСНБ РК 2015	Листы медные горячекатаные из меди марок М1, М2 и М3, толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,0000143	
8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5032	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,408	
10	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,006036	
11	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	
12	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02928	
13	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00528	Казахстан
14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	Казахстан
15	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	Казахстан
16	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,99	
17	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21,6	Казахстан
18	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	
19	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00144	
20	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,30008	
21	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	
22	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0878	
23	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	
24	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,75	Казахстан
25	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00006	Казахстан
26	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2418	Казахстан
27	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00005	

1	2	3	4	5	6
28	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	Казахстан
29	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00216	Казахстан
30	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000052	Казахстан
31	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,330215	
32	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	
33	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	
34	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	
35	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	
36	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,087718	
37	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	
38	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0037085	
39	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,6	
40	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00282	
41	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000102	
42	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00101	
43	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00078108	
44	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012396	
45	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	
46	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	

1	2	3	4	5	6
47	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	
48	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,4	Казахстан
49	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,2	Казахстан
50	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	65,34	
51	2302-1104-2401 РСНБ РК 2015	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	2,112	
52	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03	
53	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	Казахстан
54	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,425	Казахстан
55	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	Казахстан
56	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,091	Казахстан
57	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00035	Казахстан
58	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,009324	Казахстан
59	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5	
60	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	
61	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	
62	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	
63	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,324	
64	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,369	
65	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	

1	2	3	4	5	6
66	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	
67	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	
68	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	
69	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0072	
70	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	
71	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	
72	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	
73	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0918	
74	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0755536	
75	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,72	
76	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0612	
77	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,004	
78	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000036	
79	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005	
80	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0585	
81	2113-0701-9901 РСНБ РК 2015	Водород газообразный технический ГОСТ 3022-80	м3	0,06	Казахстан
82	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0292	Казахстан
83	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6903449	
84	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	

1	2	3	4	5	6
85	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,4849	
86	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	
87	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	Казахстан
88	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	
89	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	
90	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,144	
91	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	
92	2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	
93	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	
94	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	
95	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	
96	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	Казахстан
97	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07875	
98	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004905	
99	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04905	
100	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01776	
101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16038	

1	2	3	4	5	6
102	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132255	
103	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,10672	
104	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	
105	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,278485	
106	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00153445	
107	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	
108	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	
109	2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
110	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
111	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
112	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
113	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
114	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,1	
115	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
116	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	
117	2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	
118	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
119	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
120	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
121	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
122	2404-0207-5929 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
123	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
124	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
125	2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	Казахстан
126	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,991	
127	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	13	
128	2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 40A (C) 6kA ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	
129	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-2	шт	1	
130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51	шт	8	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	Казахстан
2	5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	Казахстан
3	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	Казахстан
5	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055110'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'4-1'Наружные сети электроснабжения'РП'4'4-1'Наружные сети электроснабжения'ЭСН''в текущих ценах 2020 года*
3	РУстановка КТП*
4	П2Фундамент*
5	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,81:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
6	Е11-060101-0115(РС100533РС279420)'2,8''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
7	С121-050309-0303'(27,69+28,8).0,001.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
8	С121-050309-0302'6,48.2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
9	Е11-060301-0407'14,64.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
10	Е11-080101-0307'(3,5+2).2.0,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
11	LОтмостка учтена в ГП*
12	П2КТП*
13	Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
14	51-080102-0411'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
15	51-080101-0105'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
16	РУстановка ДЭС*
17	П2Фундамент*
18	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,4:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
19	Е11-060101-0115(РС100533РС279420)'1,2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
20	С121-050309-0303'(12+11,7).0,001.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21	С121-050309-0302'2,4.2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22	Е11-060301-0407'14,64.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
23	Е11-080101-0307'(2+1,5).2.0,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
24	LОтмостка учтена в ГП*
25	П2ДЭС*
26	Ц13-080301-0106'1''Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	51-080103-0102'1''Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins'шт.*
28	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
29	С123-070204-2001'1''Выключатель автоматический ABB S201 1P 40A (C) 6kA ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
31	С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
32	РЭлектроснабжение ВЛ-10кВ*
33	П2Устройство ответвления УОП*
34	Е11-330206-0101'1''Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1'ответвление*
35	С124-040207-1938'1''Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
36	С124-040207-0748'1''Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
37	С124-040207-5910'0,9''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
38	С124-040102-0225'3''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
39	С124-040109-0402'3''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
40	С121-130814-2204'1''Скобы металлические для крепления проводов'10 шт.*
41	С124-040204-1302'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
42	П2Опора переходная ж/б анкерная с установкой КРМ ПА10-2*
43	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
44	С121-040405-0102'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
45	С121-040406-0108'4'31621'Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013'шт.*
46	СТПрайс-лист (=13)'8'2990:1,12.1,02'Стяжка СТ51'шт*
47	С124-040207-1942'1''Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
48	С124-040207-5941'2''Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
49	С124-040207-5942'1''Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
50	С124-040207-0748'1''Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
51	С124-040207-4604'1''Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
52	С124-040207-5927'2''Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53	С124-040207-0794'2''Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
54	С124-040207-5910'2''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
55	С124-040102-0225'1''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
56	С124-040109-0402'1''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
57	С121-130814-2204'1''Скобы металлические для крепления проводов'10 шт.*
58	С124-040204-1202'2''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
59	С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
60	С124-040106-0111'2.3''Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017'шт.*
61	С124-040201-0203'3''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
62	С124-040201-0761'3''Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
63	С124-040203-0301'3''Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
64	С124-040207-5920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	С124-040207-5921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
66	С124-040207-5923'1''Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
67	С124-040207-5929'2''Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
68	С124-040207-5916'3''Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
69	С124-040207-5911'1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
70	СТПрайс-лист (=13)'1'9020:1,12.1,02'Кронштейн КМ-2'шт*
71	С124-040207-5912'4''Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
72	С124-040207-0733'6''Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
73	С124-040207-0734'3''Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
74	С124-040207-5910'5,2''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
75	С121-050304-0401'0,617.1,5.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
76	Е11-330208-0103'1''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
77	51-080301-1103'1''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
78	С123-061703-1101'1''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86'шт.*
79	51-080401-1302'3''Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
80	С124-040102-0225'1''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
81	С124-040109-0402'1''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
82	С124-040204-1302'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
83	С124-040206-0602'3''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
84	С124-040206-0702'6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
85	С124-040207-1809'2''Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
86	С123-061004-0104'9.0,148.0,001''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
87	Ц13-080103-2501'1''Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования'м*
88	С121-130201-0315'11.(0,05+0,02+0,01)+(0,029+0,006+0,001.2).3''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
89	С121-130814-2204'4''Скобы металлические для крепления проводов'10 шт.*
90	П2Кабельные изделия и провода*
91	Е11-330204-0207'54:3.0,001''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную'км линии*
92	С123-061004-0104'54.0,148.0,001''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80'т*
93	П2Заземление*
94	Ц13-080208-0103(РС286033)'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
95	С121-050304-0402'13,5.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
96	Ц13-080208-0201(РС279846)'20''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	С121-050304-0401'12,3.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
98	П2Прокладка провода*
99	Е11-010101-0307'2,43''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
100	Е11-010104-0401'1,62''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
101	Е11-010205-0501'0,81''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
102	Ц13-080201-0401'13,5''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
103	С121-030101-0103'54''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
104	Ц13-080201-0204'13,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
105	Ц13-080201-0705'11+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
106	С123-060109-1004'30.0,001''Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73'км*
107	Ц13-080201-1905'1''Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
108	С123-061703-1104'1''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
109	РЭлектроснабжение КЛ-0,4кВ*
110	Е11-010101-0307'38,66+5,9''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
111	Е11-010104-0401'25,83+5,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
112	Е11-010205-0501'12,92''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
113	Е11-340201-0101'26.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
114	Ц13-080201-0202'63''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
115	Ц13-080201-0902'13+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
116	Ц13-080201-0703'7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
117	С123-060137-0708'91.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
118	Ц13-080201-0201'63+107''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
119	Ц13-080201-0901'13+3.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
120	Ц13-080201-0702'10+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
121	С123-060137-0702'94.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
122	С123-060137-0705'120.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
123	Ц13-080201-1814'2+2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
124	С123-061703-1601'2+2''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
125	Ц13-080206-1701'3''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
126	С123-010201-0111'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
127	Ц13-080206-1702'3+3''Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
128	С123-010201-0116'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
129	С123-010201-0124'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
130	П2Наружный контур заземления*
131	Ц13-080208-0104(РС286033)'13+4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
132	С121-050304-0402'(61,62+31,6).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
133	Ц13-080208-0202(РС279800)'63''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
134	С121-050106-2402'78,75.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
135	РНаружное освещение*
136	Е11-010101-0307'49,95''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
137	Е11-010104-0401'33,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
138	Е11-010205-0501'16,65''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
139	Е11-340201-0101'40.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
140	Ц13-080201-0201'12,5+19,5+56,5+29,5+126''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
141	Ц13-080201-0901'8+9+11+12''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
142	Ц13-080201-0702'3+1+2+6+4+12''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
143	С123-060137-0702'331.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
144	П2Фонарь наружного освещения тип Торшер (13шт)*
145	Н43=13*
146	Е11-330303-0501(РС100560РС100511)'0,3''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство'м3*
147	Е11-330303-0110(РС248298)'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м'опора*
148	С123-010201-0186'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
149	С123-010201-0162'2,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
150	Е11-330303-0402'(24,62+19,89).0,001''Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой'т*
151	Е11-330207-0102'1''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
152	С123-070103-0506'1''Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82'шт.*
153	С123-070104-0501'1''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
154	Ц13-080201-0901'5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
155	С123-060128-0302'5.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
156	Н43=1*
157	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	10056,623	тыс.тенге
Сметная заработная плата	503,69	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,359	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка КТП										
		Фундамент										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,1		4055,92	309,35	32853	2506	25550	5349	41258
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	4797	893		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,29808	6985,00				2082		
1.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,48276	6502,00				3139		
1.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,20088	96019,00				19288		
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,8		36154,70	1715,70	101233	4804	90385	6573	116430
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	6044	1178		8624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	31505,00				89537		
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11298		254276,00	--	28728	--	28728	--	31026
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01296		274376,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464		918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18308
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01464	654880,00				9587		
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,5		896,87	19,84	4933	109	3169	1553	7005
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	1655	16		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	13,2	223,00				2944		
		КТП										
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		37798,23	9362,80	37798	9363	10660	17018	59202
		НР - 80%; СП - 8%				17774,90	3498,04	17775	3498		4385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0406-0103	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,001	0,001	2330038,00				2330		
7.2	2404-0207-1808	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
8	5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1		1198546,00	--	1198546	--		--	1198546
						--	--	--	--	1198546	--	
9	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1		871593,00	--	871593	--		--	871593
						--	--	--	--	871593	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2292688	16802	171635	33996	2347208
								34112	5594	2070139	20522	
		Стоимость оборудования	Тенге					2070139				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2070139				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					222549				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					139352				
	Всего заработная плата		Тенге						39706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32284				
		Накладные расходы	Тенге					33996				
		Сметная прибыль	Тенге					20524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					277069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						39706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2347208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						39706			
		РАЗДЕЛ 2.Установка ДЭС										
		Фундамент										
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4		4055,92	309,35	16224	1237	12618	2641	20374
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	2369	441		1509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1472	6985,00				1028		
10.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2384	6502,00				1550		
10.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,0992	96019,00				9525		
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2		36154,70	1715,70	43386	2059	38737	2817	49899
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	2590	505		3696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	31505,00				38373		
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0474		254276,00	--	12053	--	12053	--	13017
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0048		274376,00	--	1317	--	1317	--	1422
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464		918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18308
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01464	654880,00				9587		
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5		896,87	19,84	3139	69	2017	989	4458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	1053	10		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,4	223,00				1873		
		ДЭС										
16	1308-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1		37764,60	17945,46	37765	17945	359	19648	62006
		НР - 72%; СП - 8%				19461,00	7828,52	19461	7829		4593	
17	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1		4553981,00	--	4553981	--		--	4553981
						--	--	--	--	4553981	--	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7774
		НР - 72%; СП - 8%				2838,00	35,00	2838	35		576	
19	2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 40A (C) 6kA ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
20	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	562,02	2994	562		562	
21	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1		1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4693281	22812	81344	34227	4741391
								35146	9390	4553981	13881	
		Стоимость оборудования	Тенге					4553981				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4553981				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					49734				
		Материалы	Тенге					2635				
		Всего заработная плата	Тенге						33719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2379				
		Накладные расходы	Тенге					24277				
		Сметная прибыль	Тенге					5921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					79932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						33719			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					89566				
		Материалы	Тенге					62958				
		Всего заработная плата	Тенге						10818			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13370				
		Накладные расходы	Тенге					9950				
		Сметная прибыль	Тенге					7961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					107477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4741391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44537			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение ВЛ-10кВ									
		Устройство ответвления УОП									
22	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	1	2139,38	456,63	2139	457	--	1519	3951
		НР - 80%; СП - 8%			1682,75	216,15	1683	216		293	
23	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
24	2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2806,00	--	2806	--	2806	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
25	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,9	2405,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
26	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	3	1725,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
27	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
28	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	0,1	383,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
29	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		Опора переходная ж/б анкерная с установкой КРМ ПА10-2									
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	15665,15	7474,80	15665	7475	691	9096	26742
		НР - 80%; СП - 8%			7498,92	3870,80	7499	3871		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1 0,1**	**1643,00**				**164**		
30.2	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6 6**	**45,00**				**270**		
30.3	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4 0,4**	**504,00**				**202**		
31	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	49405,00	--	98810	--	98810	--	106715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7905	
32	2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	31621,00	--	126484	--	126484	--	136603
		СП - 8%			--	--	--	--		10119	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51	шт	8	2723,04	--	21784	--	21784	--	23527
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
34	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25015,00	--	25015	--	25015	--	27016
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
35	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3709,00	--	7418	--	7418	--	8011
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
36	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2406,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
37	2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2806,00	--	2806	--	2806	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
38	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2305,00	--	2305	--	2305	--	2489
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
39	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8423,00	--	16846	--	16846	--	18194
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
40	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7621,00	--	15242	--	15242	--	16461
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
41	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
42	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1725,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
43	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
44	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,1	383,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
46	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	333,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
47	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	5911,00	--	35466	--	35466	--	38303
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
48	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1502,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
49	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	507,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
50	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3057,00	--	9171	--	9171	--	9905
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
51	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13442,00	--	13442	--	13442	--	14517
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
52	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3509,00	--	3509	--	3509	--	3790
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
53	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3107,00	--	3107	--	3107	--	3356
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
54	2404-0207-5929 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15248,00	--	30496	--	30496	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
55	2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3208,00	--	9624	--	9624	--	10394
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
56	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4010,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-2	шт	1	8214,64	--	8215	--	8215	--	8872
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
58	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2205,00	--	8820	--	8820	--	9526

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
59	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		2305,00	--	13830	--	13830	--	14936
		СП - 8%				--	--	--	--		1106	
60	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		2405,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
61	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5,2		2405,00	--	12506	--	12506	--	13506
		СП - 8%				--	--	--	--		1000	
62	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009255		236741,00	--	219	--	219	--	237
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
63	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1		15740,83	4290,24	15741	4290	135	10530	28372
		НР - 80%; СП - 8%				11315,50	1846,80	11316	1847		2102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,01**	**0,01**	**1643,00**				**16**		
63.2	**2204-0601-0501**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,00012**	**0,00012**	**526056,00**				**63**		
63.3	**2204-0501-0801**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**414,00**				**41**		
64	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1		89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
65	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1		12879,00	--	12879	--	12879	--	13909
		СП - 8%				--	--	--	--		1030	
66	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3		10623,00	--	31869	--		--	31869
						--	--	--	--	31869	--	
67	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1		1725,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
68	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1		44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
69	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%				--	--	--	--		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573,00	--	1719	--	1719	--	1857
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
71	2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
72	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	141,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
73	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,001332	1023415,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
74	1308-0103-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	1442,05	291,89	1442	292	185	784	2404
		НР - 72%; СП - 8%			965,47	123,61	965	124		178	
75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,991	1052,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
76	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,4	383,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Кабельные изделия и провода									
77	1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,018	108048,95	9879,72	1945	178	51	1445	3661
		НР - 80%; СП - 8%			95354,00	5014,68	1716	90		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2404-0207-3979	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4 0,0612	423,00				26		
77.2	2105-0307-9902	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002 0,000036	544541,00				20		
78	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,007992	1023415,00	--	8179	--	8179	--	8833
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		Заземление									
79	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1396,08	110,59	1396	111	308	724	2289
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	28,00	977	28		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0135	234064,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
81	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	20	272,54	17,08	5451	342	642	3287	9437
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	4,90	4467	98		699	
82	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0123	236741,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Прокладка провода									
83	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,43	124,72	117,63	303	286	--	68	400
		НР - 72%; СП - 8%			7,09	31,50	17	77		30	
84	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,62	30,83	30,83	50	50	--	14	69
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	19		5	
85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,81	852,26	--	690	--	--	497	1282
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	690	--		95	
86	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	13,5	439,69	353,23	5936	4769	--	2283	8876
		НР - 72%; СП - 8%			86,46	148,40	1167	2003		657	
87	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,054	47141,00	--	2546	--	2546	--	2749
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
88	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,5	638,14	332,49	8615	4489	624	3664	13261
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	117,57	3502	1587		982	
89	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	1336,94	848,11	18717	11873	1800	6699	27449
		НР - 72%; СП - 8%			360,25	304,29	5044	4260		2033	
90	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03	3487189,00	--	104616	--	104616	--	112985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8369	
91	1308-0201-1905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	3071,24	83,31	3071	83	106	2100	5585
		НР - 72%; СП - 8%			2882,00	35,00	2882	35		414	
92	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8936,00	--	8936	--	8936	--	9651
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				874167	34693	675849	42710	980488
							41925	14255	121699	63615	
	Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				254911				
	Материалы		Тенге				3666				
	Всего заработная плата		Тенге					27139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210283				
		Накладные расходы	Тенге				19540				
		Сметная прибыль	Тенге				21956				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27139			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				497557				
	Материалы		Тенге				877				
	Всего заработная плата		Тенге					29041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233184				
	Местные материалы		Тенге				227840				
		Накладные расходы	Тенге				23168				
		Сметная прибыль	Тенге				41658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					29041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				980490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56180			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение КЛ-0,4кВ									
93	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	44,56	124,72	117,63	5558	5241	--	1238	7339
		НР - 72%; СП - 8%			7,09	31,50	316	1404		544	
94	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,73	30,83	30,83	978	978	--	272	1350
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	378		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,92	852,26	--	11011	--	--	7928	20454
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	11011	--		1515	
96	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,026	1281225,66	--	33312	--	27925	4094	40399
		НР - 76%; СП - 8%			207200,00	--	5387	--		2992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	2301-1201-1101	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	990 25,74	1047,00				26950		
97	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	63	392,46	173,26	24725	10916	2915	10494	38036
		НР - 72%; СП - 8%			172,92	58,43	10894	3681		2818	
98	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	475,61	214,16	7610	3427	725	3308	11791
		НР - 72%; СП - 8%			216,15	70,98	3458	1136		873	
99	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	863,06	503,92	6041	3527	900	2060	8749
		НР - 72%; СП - 8%			230,56	178,12	1614	1247		648	
100	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,091	1387258,00	--	126240	--	126240	--	136340
		СП - 8%			--	--	--	--		10099	
101	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	363,88	159,10	61860	27047	7866	25826	94701
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	26947	8922		7015	
102	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	339,86	150,45	6457	2859	860	2653	9839
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	2738	947		729	
103	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13	761,10	430,78	9894	5600	1671	3309	14259
		НР - 72%; СП - 8%			201,74	151,74	2623	1973		1056	
104	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,094	296823,00	--	27901	--	27901	--	30133
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
105	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	589303,00	--	70716	--	70716	--	76374
		СП - 8%			--	--	--	--		5657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1630,24	83,31	6521	333	424	4251	11634
		НР - 72%; СП - 8%			1441,00	35,00	5764	140		862	
107	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9975,00	--	39900	--	39900	--	43092
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
108	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	512,50	51,37	1537	154	294	820	2546
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	1089	49		189	
109	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	307,00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
110	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	666,14	79,28	3997	476	589	2232	6727
		НР - 72%; СП - 8%			488,60	28,00	2932	168		498	
111	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	402,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
112	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	507,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Наружный контур заземления									
113	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	1463,05	160,58	24872	2730	5530	12561	40427
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	16612	833		2995	
114	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09322	234064,00	--	21819	--	21819	--	23565
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
115	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	63	278,09	23,74	17519	1496	3710	9214	28873
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	12313	485		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07875	281681,00	--	22182	--	22182	--	23957
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				534301	64784	365815	90260	674525
							103698	21362	--	49966	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				435793				
	Материалы		Тенге				25487				
	Всего заработная плата		Тенге					106564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264758				
		Накладные расходы	Тенге				76726				
		Сметная прибыль	Тенге				41001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				553520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					106564			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94861				
	Материалы		Тенге				27925				
	Всего заработная плата		Тенге					18496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44002				
		Накладные расходы	Тенге				13532				
		Сметная прибыль	Тенге				8671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18496			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3648				
		Сметная прибыль	Тенге				292				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				674525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					125060			
		РАЗДЕЛ 5.Наружное освещение									
117	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	49,95	124,72	117,63	6230	5875	--	1388	8227
		НР - 72%; СП - 8%			7,09	31,50	354	1574		609	
118	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,3	30,83	30,83	1027	1027	--	285	1417
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	396		105	
119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,65	852,26	--	14190	--	--	10217	26359
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	14190	--		1953	
120	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	1281225,66	--	51249	--	42961	6299	62152
		НР - 76%; СП - 8%			207200,00	--	8288	--		4604	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	2301-1201-1101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	990	39,6	1047,00				41461		
121	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	244		363,88	159,10	88788	38821	11291	37067	135923
		НР - 72%; СП - 8%				158,51	52,48	38676	12806		10068	
122	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40		339,86	150,45	13594	6018	1812	5585	20714
		НР - 72%; СП - 8%				144,10	49,83	5764	1993		1534	
123	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28		761,10	430,78	21311	12062	3600	7126	30712
		НР - 72%; СП - 8%				201,74	151,74	5649	4249		2275	
124	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,331		296823,00	--	98248	--	98248	--	106108
		СП - 8%				--	--	--	--		7860	
		Фонарь наружного освещения тип Торшер (13шт)										
125	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	3,9		30997,62	23,40	120891	91	113839	5569	136576
		НР - 80%; СП - 8%				1784,88	--	6961	--		10117	
125.1	2102-0101-0501	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	3,978	28617,00				113838		
126	1133-0303-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м	опора	13		8644,28	5647,00	112376	73411	--	57574	183546
		НР - 80%; СП - 8%				2997,28	2538,72	38965	33003		13596	
127	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,2		2707,00	--	84458	--	84458	--	91215
		СП - 8%				--	--	--	--		6757	
128	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,4		1859,00	--	67668	--	67668	--	73081
		СП - 8%				--	--	--	--		5413	
129	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,57863		18012,69	12564,00	10423	7270	677	3354	14878
		НР - 80%; СП - 8%				4279,77	2964,96	2476	1716		1102	
129.1	2204-0201-0701	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	2,23	1,290345	504,00				650		
130	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13		5245,31	2658,69	68189	34563	258	38833	115584
		НР - 80%; СП - 8%				2566,77	1167,21	33368	15174		8562	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.1	2113-0702-1102	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01	0,13	1643,00				214		
131	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	13		18003,00	--	234039	--	234039	--	252762
		СП - 8%				--	--	--	--		18723	
132	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13		531,00	--	6903	--	6903	--	7455
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
133	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65		339,86	150,45	22091	9779	2945	9076	33660
		НР - 72%; СП - 8%				144,10	49,83	9367	3239		2493	
134	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065		180030,00	--	11702	--	11702	--	12638
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1033375	188917	680401	182373	1313007
								164058	74149	--	97259	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					496676				
		Материалы	Тенге					19648				
		Всего заработная плата	Тенге						81743			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					350892				
		Накладные расходы	Тенге					58855				
		Сметная прибыль	Тенге					44442				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					599973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						81743			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					384574				
		Материалы	Тенге					157734				
		Всего заработная плата	Тенге						156465			
		Накладные расходы	Тенге					123519				
		Сметная прибыль	Тенге					40647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					548740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						156465			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					152126				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					152126				
		Сметная прибыль	Тенге					12170				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					164296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1313009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
		Сметная заработная плата	Тенге						238207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10056619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					378939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						328009			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						124750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1975044		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6745819		
		- Накладные расходы	Тенге								383566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							245243	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети связи

Объект номер - 5-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 5-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Наружные сети связи

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: НСС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,105	
3	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,46	
4	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01928	
5	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,5	
6	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	
7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0000495	
8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0246	

1	2	3	4	5	6
9	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00246	
10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000048	
11	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2	
12	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	241	
13	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	
14	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,09	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	
16	2306-0701-0203 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,255	
17	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,335	
18	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9	
19	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	
20	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,2808	
21	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	
22	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,1928	
23	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	
24	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,3	
25	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	
26	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,693	
27	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,1251	

1	2	3	4	5	6

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055120'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'5-1'Наружные сети связи'РП'5'5-1'Наружные сети связи'НСС''в текущих ценах 2020 года*
3	РКабельная канализация*
4	Е11-010101-0307'(64,58+3,5).0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
5	Е11-010205-0301(П-1101184)'(64,58+3,5).0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6	Е11-010104-0401'61,21+2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7	LИзбыток грунта 3,37 м3 учтено в вертикальной планировке*
8	Е11-340201-0301(РС250407)'241.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
9	С123-010503-0201'241''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
10	Ц13-080206-1902'5''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
11	С123-010504-0104'5''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
12	Е11-340201-0504(РС187612)'5''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
13	С121-040301-0501'0,46.5''Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'м3*
14	С123-030101-0303'5''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
15	РМагистральная сеть*
16	Ц13-100904-0201'241+5''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу'м кабеля*
17	Ц13-100105-0502'255-241-5''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
18	С123-060701-0203'255.0,001''Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-6-G.652.D-CF-7,0-3203'км*
19	Ц13-100902-0208'10''Консоль одноместная. Установка в коллекторе'шт.*
20	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Наружные сети связи
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети связи
(наименование работ и зат рат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	912,568	тыс.тенге
Сметная заработная плата	169,123	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная канализация										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	66,0376		124,72	117,63	8236	7768	--	1835	10877
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	468	2080		806	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0424		1649,64	--	3369	--	--	2426	6259
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	3369	--		464	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	63,21		30,83	30,83	1949	1949	--	542	2690
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	752		199	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,241		159164,16	--	38359	--	408	28843	72577
		НР - 76%; СП - 8%				157472,00	--	37951	--		5376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	**2107-0202-0301**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,08**	**0,01928**	**19342,00**				**373**		
5	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	241		546,00	--	131586	--	131586	--	142113
		СП - 8%				--	--	--	--		10527	
6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5		495,72	33,42	2479	167	288	1499	4296
		НР - 72%; СП - 8%				404,84	11,55	2024	58		318	
7	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5		59,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
8	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5		13948,58	3023,75	69743	15119	8051	40012	118535
		НР - 76%; СП - 8%				9314,68	1214,81	46573	6074		8780	
9	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,3		86799,00	--	199638	--	199638	--	215609
		СП - 8%				--	--	--	--		15971	
10	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5		21723,00	--	108615	--	108615	--	117304
		СП - 8%				--	--	--	--		8689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**564268**	**25003**	**448881**	**75157**	**690579**
								90386	**8964**	**--**	**51154**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2479				
	Материалы		Тенге					287				
	Всего заработная плата		Тенге						2082			
		Накладные расходы	Тенге					1499				
		Сметная прибыль	Тенге					318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2082			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					321293				
	Материалы		Тенге					8459				
	Всего заработная плата		Тенге						97268			
	Местные материалы		Тенге					199638				
		Накладные расходы	Тенге					73657				
		Сметная прибыль	Тенге					31596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					426547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						97268			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					240496				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					240496				
		Сметная прибыль	Тенге					19240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					259736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					690578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					99350			
		РАЗДЕЛ 2.Магистральная сеть									
11	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	246	297,94	75,67	73293	18616	227	38426	120656
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	54450	8543		8938	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	9	674,24	71,72	6068	645	1488	2522	9277
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	3935	198		687	
13	2306-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-6-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,255	307255,00	--	78350	--	78350	--	84618
		СП - 8%			--	--	--	--		6268	
14	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	шт.	10	527,35	94,20	5274	942	2118	1614	7439
		НР - 61%; СП - 8%			221,40	43,23	2214	432		551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				162985	20203	82183	42562	221990
							60599	9174	--	16444	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				162985				
	Материалы		Тенге				3833				
	Всего заработная плата		Тенге					69773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78350				
		Накладные расходы	Тенге				42561				
		Сметная прибыль	Тенге				16444				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				221990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					69773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				221990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					69773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								912569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18138			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						531064		
		- Накладные расходы	Тенге							117719	
		- Сметная прибыль	Тенге							67598	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Котельная

Объект номер - 6-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Котельная

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,582544	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,291272	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,943468	Казахстан
4	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,7110519	
5	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01022385	
6	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,16736	
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,54673	

1	2	3	4	5	6
8	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00094942	Казахстан
9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001568	Казахстан
10	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1035	Казахстан
11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00392	Казахстан
12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0554336	Казахстан
13	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	70,56	Казахстан
14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00428354	
15	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004704	
16	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,392584	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00329488	
18	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02432	
19	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,392522	Казахстан
20	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1672566	Казахстан
21	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,007056	Казахстан
22	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02446817	
23	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,344038	
24	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005467	
25	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008451	
26	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003115	

1	2	3	4	5	6
27	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00585	
28	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,009	
29	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016949	
30	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00032804	
31	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,48583294	
32	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,45	
33	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,075	
34	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002	
35	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013524	
36	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,60374922	Казахстан
37	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,76	
38	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,346222	
39	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,79718591	
40	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,19044	Казахстан
41	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00405	
42	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00106066	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	Казахстан
45	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0188	

1	2	3	4	5	6
46	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,2360583	
47	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 240 кВт	комплект	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055130'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'6-1'Котельная'РП'6'6-1'Котельная'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС248298)*
4	РУстановка модульной котельной*
5	П2Земляные работы*
6	Х(8,5+0,25).(5,5+0,25)=Ф1*
7	Е11-010101-0307'Ф1.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
8	Е11-010205-0301(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	Е11-010104-0401'Ф1.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010201-0501'Ф1.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
11	Е11-010201-0601'Ф1.0,9''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
12	Е11-010205-0501'Ф1.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	П2Фундамент*
14	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,08:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
15	Е11-060101-0119(РС100467РС279420)'10,08''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
16	С121-050301-3201'1,78.0,001.18''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
17	С121-050301-3001'0,98.0,001.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
18	Е11-060301-0408'123,2.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
19	Е11-080101-0307'(6,4+3,4).2.1,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
20	LОтмостка учтена в ГП*
21	П2Установка здания котельной*
22	Е11-250130-0102'4,5''Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка'т блок-боксов*
23	51-040104-0306'1''Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 240 кВт'комплект*
24	РУстановка дымовой трубы*
25	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,243:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
26	Е11-060101-0102(РС100467РС279420)'0,035+2,867''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
27	Е11-060301-0404(РС130722)'8.(2+0,8+0,24).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Мн-1/'т*
28	Е11-090606-0101'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001''Каркасы нагревательных печей. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С121-060801-0401'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
30	Е11-150403-1002'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001.29''Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
31	П2Заземления (АС-7 прим)*
32	Ц13-080208-0103'4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
33	Ц13-080208-0206'5''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
34	П2Растяжки*
35	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,13:0,1.2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
36	Е11-060201-0101(РС100467РС279420)'0,98.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
37	Е11-060301-0408'(6+13,08+3).2.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2'т*
38	Е11-090305-0304'3.(5,27.2+2,25.2+8,44+7.3+4,02+1).0,001=Ф1''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
39	С121-060801-0401'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
40	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
41	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Котельная
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	7968,747	тыс.тенге
Сметная заработная плата	245,997	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,184	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка модульной котельной										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	48,803125		124,72	117,63	6087	5741	--	1356	8038
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	346	1537		595	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,509375		1649,64	--	2490	--	--	1793	4625
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	2490	--		343	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,28125		30,83	30,83	1396	1396	--	388	1927
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	539		143	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,28125		169,56	78,30	7678	3546	--	4209	12838
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	4132	1713		951	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,28125		89,64	70,83	4059	3207	385	909	5366

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	467	796		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	4,528125	85,00				385		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,03125		852,26	--	4288	--	--	3087	7965
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	4288	--		590	
		Фундамент										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,8		4055,92	309,35	43804	3341	34066	7131	55010
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	6397	1190		4075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,39744	6985,00				2776		
7.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,64368	6502,00				4185		
7.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,26784	96019,00				25718		
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,08		38030,06	1364,95	383343	13759	334621	34827	451624
		НР - 91%; СП - 8%				3468,60	328,22	34963	3308		33454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	10,2312	31505,00				322334		
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204		231184,00	--	7407	--	7407	--	8000
		СП - 8%				--	--	--	--		593	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764		237458,00	--	4189	--	4189	--	4524
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1232		733094,94	1364,94	90317	168	80681	8684	106922
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	9468	75		7920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,1232	654880,00				80681		
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,4		896,87	19,84	26368	583	16941	8304	37446
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	8844	85		2774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	70,56	223,00				15735		
		Установка здания котельной										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4,5		32214,35	16050,19	144965	72226	7894	79508	242431
		НР - 91%; СП - 8%				14410,00	5005,91	64845	22527		17958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2107-0203-0204	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,023	0,1035	50417,00				5218		
13.2	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0013	0,00585	206133,00				1206		
14	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 240 кВт	комплект	1		6315444,00	--	6315444	--		--	6315444
						--	--	--	--	6315444	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7041834	103967	486184	150196	7262160
								136241	31770	6315444	70128	
		Стоимость оборудования	Тенге					6315444				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6315444				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					726390				
		Материалы	Тенге					474587				
		Всего заработная плата	Тенге						168011			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11596				
		Накладные расходы	Тенге					150197				
		Сметная прибыль	Тенге					70127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					946715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						168011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7262159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						168011			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дымовой трубы										
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,43		4055,92	309,35	9856	752	7665	1605	12377
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1439	268		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,089424	6985,00				625		
15.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,144828	6502,00				942		
15.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,060264	96019,00				5786		
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,902		41323,67	1767,12	119921	5128	99359	15157	145884
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	15434	1221		10806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,96004	31505,00				93256		
17	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Мн-1/	т	0,02432		280474,86	2183,89	6821	53	5701	988	8433
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	1067	19		625	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02432	234011,00				5691		
18	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы нагревательных печей. Монтаж	т конструкций	0,39823		53144,26	22281,59	21164	8873	1044	9407	33016
		НР - 69%; СП - 8%				28243,60	5989,55	11247	2385		2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,557522	294,00				164		
18.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1863719,00				74		
18.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000796	211235,00				168		
18.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000239	575703,00				138		
18.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000773	403352,00				312		
19	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,39823		497963,00	--	198304	--	198304	--	214168
		СП - 8%				--	--	--	--		15864	
20	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,54867		307,44	1,08	3550	12	1901	1315	5254
		НР - 80%; СП - 8%				141,75	0,55	1637	6		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	3,152787	505,00				1592		
		Заземления (АС-7 прим)										
21	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		2496,18	110,59	9985	442	5634	2895	13910
		НР - 72%; СП - 8%				977,20	28,00	3909	112		1030	
22	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5		498,66	21,64	2493	108	1268	828	3587
		НР - 72%; СП - 8%				223,36	6,65	1117	33		266	
		Растяжки										
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,6		4055,92	309,35	10545	804	8201	1717	13243
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1540	286		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,09568	6985,00				668		
23.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,15496	6502,00				1008		
23.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,06448	96019,00				6191		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,96		39256,19	1031,01	76942	2021	65778	9020	92839
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	9143	768		6877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,9992	31505,00				62985		
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2	т	0,04416		733094,94	1364,94	32373	60	28919	3113	38325
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	3394	27		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,04416	654880,00				28920		
26	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1485		147461,55	1928,41	21898	286	2311	13371	38090
		НР - 69%; СП - 8%				129969,90	520,87	19301	77		2822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,022	0,003267	633893,00				2071		
27	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1485		497963,00	--	73948	--	73948	--	79863
		СП - 8%				--	--	--	--		5916	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3065		973,01	1,08	4190	5	632	2844	7597
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	3553	2		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	1,059399	505,00				535		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					591991	18546	500665	62260	706586
								72780	5206	--	52341	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					12478				
	Материалы		Тенге					6902				
	Всего заработная плата		Тенге						5171			
		Накладные расходы	Тенге					3723				
		Сметная прибыль	Тенге					1296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5171			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					264200				
	Материалы		Тенге					218158				
	Всего заработная плата		Тенге						39805			
		Накладные расходы	Тенге					35757				
		Сметная прибыль	Тенге					23997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					323953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39805			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315313				
	Материалы		Тенге				3354				
	Всего заработная плата		Тенге					33011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272251				
		Накладные расходы	Тенге				22777				
		Сметная прибыль	Тенге				27047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				365137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				706588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					77986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7968746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						986849		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6315444		
		- Накладные расходы	Тенге							212456	
		- Сметная прибыль	Тенге							122469	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-2

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-2

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Наружные сети водопровода и канализации

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: НВК

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,05768	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,52039	
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,62318	
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,45	
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00568421	
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,665495	
8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008183	

1	2	3	4	5	6
9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00947368	
10	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	
11	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	
12	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	
13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	
14	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
18	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	
19	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005447	
20	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,001614	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0939	
22	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02286	
23	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007209	
24	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,777438	
25	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,06	
26	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	14,418	
27	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	17,71	

1	2	3	4	5	6
28	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,483	
29	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,006428	
30	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005148	
31	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00006667	
32	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00012642	
33	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	
34	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,016317	
35	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02	
36	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,14	
37	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000111	
38	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0276	
39	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0090132	
40	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00713	
41	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8477	
42	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00175	
43	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00038	
44	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003195	
45	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,678	
46	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00018375	

1	2	3	4	5	6
47	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000644	
48	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0811188	
49	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	
50	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	
51	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	
52	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,29	
53	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	
54	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	
55	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	114,13	
56	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	
57	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	
58	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	
59	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	
60	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	
61	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	
62	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	
63	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
64	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	
65	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	
66	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	
67	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	
68	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	
69	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	
70	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	
71	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00575	
72	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,3864	
73	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	61,5845631	
74	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	
75	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
76	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
77	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
78	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	
79	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	
80	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5616	
81	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7390824	
82	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0136595	

1	2	3	4	5	6
83	2304-1010-3504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16, DN 100, T от -29°C до +90°C, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	1	
84	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3744	
85	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,00784	
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	
87	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	
88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-01/	т	0,0097	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055180'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'6-2'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-2'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2020 года*
3	РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
4	П2Земляные работы*
5	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ по каждому участку: грунт-песок, откос-0,67; ширина по дну - 0,8м; средняя высота - 1,74м*
6	Х(47+66).1,74.(0,8+0,67.1,74)=Ф1*
7	LУширение колодцев 1%*
8	ХФ1.0,01=Ф2*
9	Е11-010101-0307'(Ф1+Ф2).0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
10	Е11-010205-0301(П-1101184)'(Ф1+Ф2).0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
11	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ: трубы 32мм,25мм,63мм, футляр 225мм и колодцами 1,5м*
12	Х3,14.(0,032.0,032.(18-3)+0,025.0,025.(5+61)+0,063.0,063.29+0,225.0,225.3+1,5.1,5.2,32.3):4=Ф3*
13	LП2ПРИСЫПКА ВРУЧНУЮ НАД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ И ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ*
14	Х(47+66).0,6.0,8=Ф4*
15	LП2ПРИСЫПКА, УЧТЕННАЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПЭ ТРУБОПРОВОДА*
16	Х(29+61).0,1.0,8=Ф5*
17	Е11-010205-0501'Ф4-Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
18	Е11-010104-0401'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
19	Е11-010201-0501'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
20	Е11-010201-0601'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
21	LИзбыток грунта V=12,547 м3 учтен в вертикальной планировке*
22	РСеть В1*
23	Е11-220301-0101(РС250402)'(18+5).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
24	С123-010201-0120'18.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
25	С123-010201-0111'5.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
26	Е11-220601-0101'(18+5).0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
27	Е11-220501-0102(РС250404)'29.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
28	С123-010501-1310'29.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
29	Е11-220501-0101(РС250404)'61.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
30	С123-010501-1302'61.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
31	Е11-220701-0101'113.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	Е11-220801-0105(РС251470)'(1+33).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
33	С123-020101-0608'1''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
34	С123-020101-0620'1''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
35	С123-020803-1301'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
36	С123-040501-0106'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
37	С123-040501-0104'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
38	С123-040501-0103'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
39	Е11-220501-0108(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,2.8.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Гильза/'км трубопровода*
40	С123-010501-1321'0,2.8''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
41	Е11-221201-0103(РС251472)'1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
42	С123-020103-0310'1''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
43	Е11-221201-0101(РС251472)'6+2+2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
44	С123-020103-0307'6''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
45	С123-020103-0305'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015'шт.*
46	С123-020103-0304'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015'шт.*
47	С123-020103-0310'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
48	С123-020103-0307'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
49	С123-020103-0304'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015'шт.*
50	Е11-220801-0105(РС251470)'0,00083+0,00029+0,00027''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
51	С123-020101-1031'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
52	С123-020101-1006'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
53	С123-020101-1005'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
54	Е11-190401-0102(РС267548)'1''Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка'регулятор*
55	С123-041010-3504'1''Регулятор давления "после себя" модели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16, DN 100, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002'шт.*
56	Е11-220801-0105(РС251470)'0,00011''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
57	С123-020101-0112'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
58	Е11-221401-0301'3''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
59	Е11-220501-0106(РС2011)(РС249131)(РС250404)'3.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
60	С123-010501-1319'3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
61	П2Колодец диам. 1,5м (3шт)*
62	Н43=3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	E11-221301-0101(РС100055РС100063)(РС100467)'0,09+0,38+0,4+0,35+0,27+0,02+0,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
64	C121-020101-0301'0,09''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
65	C121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
66	C121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
67	C121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
68	C121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
69	C121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
70	C121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
71	C123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
72	C121-060208-0501'19,4.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
73	E11-150403-1004'19,4.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
74	E11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
75	H43=1*
76	РКанализационные сети К1*
77	П2Земляные работы*
78	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ по каждому участку: грунт-песок, откос-0,67; ширина по дну - 0,8м; средняя высота - 1,6м*
79	X(34+44+33).1,6.(0,8+0,67.1,6)=Ф11*
80	LУширение колодцев 1%*
81	XФ11.0,01=Ф12*
82	E11-010101-0307'(Ф11+Ф12).0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
83	E11-010205-0301(П-1101184)'(Ф11+Ф12).0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
84	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ трубами 160мм и колодцами 1м и 1,5м*
85	X3,14:4.(0,16.0,16.111+(4+1,5.1,5).1,7+1,5.1,5.2,8)=Ф13*
86	LП2ПРИСЫПКА ВРУЧНУЮ НАД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ И ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ*
87	X111.0,6.0,8=Ф14*
88	LП2ПРИСЫПКА, УЧТЕННАЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПЭ ТРУБОПРОВОДА*
89	X111.0,1.0,8=Ф15*
90	E11-010205-0501'Ф14-Ф15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
91	E11-010104-0401'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	E11-010201-0501'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
93	E11-010201-0601'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
94	LИзбыток грунта V=15,517 м3 учтен в вертикальной планировке*
95	П2Трубопроводы*
96	E11-220501-0105(РС250404)'111.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
97	C123-010503-0203'111.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
98	П2Колодцы диам.1м, Н=1,2м - 3шт*
99	H43=3*
100	E11-230601-0103(РС100533)(РС102721)'0,49+0,18+0,16.2+0,1+0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
101	C121-020101-0601'0,49''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
102	C121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
103	C121-040301-0105'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
104	C121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
105	C121-040301-0201'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
106	C123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
107	C121-060208-0501'9,7.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
108	E11-150403-1004'9,7.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
109	E11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
110	H43=1*
111	П2Колодец диам.1м, Н=0,6м*
112	E11-230601-0103(РС100533)(РС102721)'0,49+0,18+0,16+0,1+0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
113	C121-020101-0601'0,49''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
114	C121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
115	C121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
116	C121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
117	C121-040301-0201'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
118	C123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
119	C121-060208-0501'6,6.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
120	E11-150403-1004'6,6.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
121	E11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
122	П2Колодец диам. 1,5м (1шт)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
123	Е11-230601-0103(РС100533)(РС102721)'0,49+0,38+0,265.2+0,27+0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
124	С121-020101-0601'0,49''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
125	С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
126	С121-040301-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
127	С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
128	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
129	Е11-080201-0109'9:380''Стены приямков и каналов. Кладка'м3 кладки*
130	С123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
131	С121-060208-0501'9,7.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-01/'т*
132	Е11-150403-1004'9,7.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
133	Е11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
134	П2Колодец жироуловитель*
135	Е11-230601-0103(РС100533)(РС102721)'0,4+0,38+0,265.3+0,27+0,02+0,05+0,15''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
136	С121-020101-0501'0,4''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
137	С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
138	С121-040301-0112'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
139	С121-040302-0110'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
140	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
141	С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
142	С121-040301-0103'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
143	С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
144	Е11-100107-0105(РС248409)'0,49''Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м2*
145	С121-090102-0305'0,49''Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92'м2*
146	Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
147	С123-020302-2410'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10'шт.*
148	С123-020302-2413'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10'шт.*
149	Е11-220501-0105(РС250404)'2.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
150	С123-010503-0203'2.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	E11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
152	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и зат рат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	4691,351	тыс.тенге
Сметная заработная плата	666,098	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,532	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		378,669329	124,72	117,63	47228	44542	--	10523	62370
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	2686	11929		4620	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11,7114226	1649,64	--	19320	--	--	13910	35888
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	19320	--		2658	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		47,04	852,26	--	40090	--	--	28865	74471
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	40090	--		5516	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		323,593637	30,83	30,83	9977	9977	--	2772	13769
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	3850		1020	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	323,593637		169,56	78,30	54870	25339	--	30075	91741
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	29531	12240		6796	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	323,593637		89,64	70,83	29008	22921	2751	6498	38346
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	3336	5689		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	32,359364	85,00				2751		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					200492	102778	2751	92643	316585
								94963	33709	--	23450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					200492				
	Материалы		Тенге					2751				
	Всего заработная плата		Тенге						128672			
		Накладные расходы	Тенге					92643				
		Сметная прибыль	Тенге					23451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					316586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						128672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					316586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						128672			
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1										
7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023		481656,57	71656,65	11078	1648	230	9726	22468
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	9200	624		1664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00414	25079,00				104		
7.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00046	211235,00				97		
8	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072		583,00	--	10536	--	10536	--	11379
		СП - 8%				--	--	--	--		843	
9	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02		307,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
10	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023		552440,19	20585,40	12706	473	8447	3750	17773
		НР - 99%; СП - 8%				164604,00	86,46	3786	2		1316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	5,06	280,00				1417		
10.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	17,71	263,00				4658		
10.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,483	3736,00				1804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	333705,24	85531,52	9677	2480	75	7789	18864
		НР - 99%; СП - 8%			245588,00	25722,20	7122	746		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 0,232	317,00				74		
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,29	558,00	--	16344	--	16344	--	17651
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	314617,64	75640,48	19192	4614	99	15710	37694
		НР - 99%; СП - 8%			237356,00	22793,06	14479	1390		2792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 0,305	317,00				97		
14	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	139,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	66062,72	--	7465	--	447	6948	15566
		НР - 99%; СП - 8%			62109,00	--	7018	--		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 1,3334	317,00				423		
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,034	1079592,33	522401,85	36706	17762	636	23570	65098
		НР - 99%; СП - 8%			538469,40	161769,21	18308	5500		4822	
17	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
18	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
19	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376,00	--	115376	--	115376	--	124606
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	
20	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3928,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
22	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1341,00	--	2682	--	2682	--	2897
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
23	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Гильза/	км трубопровода	0,0016	661304,24	248041,06	1058	397	1	778	1983
		НР - 99%; СП - 8%			412488,00	78726,12	660	126		147	
24	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	10423,00	--	16677	--	16677	--	18011
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1156,74	62,28	1157	62	62	1023	2354
		НР - 99%; СП - 8%			1033,20	--	1033	--		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00029 | 0,00029**	**211235,00**				**61**		
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2854,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	603,30	31,14	6033	311	212	5455	12407
		НР - 99%; СП - 8%			551,04	--	5510	--		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0001 | 0,001**	**211235,00**				**211**		
28	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1561,00	--	9366	--	9366	--	10115
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
29	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1063,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
30	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%			--	--	--	--		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
33	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00139	1079592,33	522401,85	1501	726	27	964	2661
		НР - 99%; СП - 8%			538469,40	161769,21	748	225		197	
35	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
36	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
38	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	1	17457,41	623,22	17457	623	6140	10678	30386
		НР - 98%; СП - 8%			10694,32	201,74	10694	202		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	**2302-0103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2** 2	**2490,00**				**4980**		
39	2304-1010-3504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16, DN 100, T от -29°C до +90°C, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1270497,00	--	1270497	--	1270497	--	1372137
		СП - 8%			--	--	--	--		101640	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00011	1079592,33	522401,85	119	57	3	76	211
		НР - 99%; СП - 8%			538469,40	161769,21	59	18		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	127,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1379,58	7,70	4139	23	467	3619	8379
		НР - 99%; СП - 8%			1216,20	2,45	3649	7		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2113-0816-2304	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226 0,678	621,00				421		
43	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	582858,87	196555,69	1749	590	2	1328	3322
		НР - 99%; СП - 8%			385528,00	61544,60	1157	185		246	
44	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	6830,00	--	20490	--	20490	--	22129
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
		Колодец диам. 1,5м (3шт)									
45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	22451,71	9532,68	105074	44613	8464	70294	189397
		НР - 99%; СП - 8%			11110,44	4061,34	51997	19007		14029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,226 1,05768	5452,00				5766		
46	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	27443,00	--	7410	--	7410	--	8002
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
47	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
48	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
49	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
50	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21553,00	--	64659	--	64659	--	69832
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
52	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5504,00	--	16512	--	16512	--	17833
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
53	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4644,00	--	13932	--	13932	--	15047
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
54	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0582	582071,00	--	33877	--	33877	--	36587
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	
55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6878	973,01	1,08	1642	2	248	1115	2977
		НР - 80%; СП - 8%			824,94	0,55	1392	1		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246 0,415199	505,00				210		
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	35748,99	7,20	85905	17	76152	9152	102661
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	9736	--		7605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 2,45106	27443,00				67264		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2172241	74400	1951297	171975	2531751
							146549	28033	--	187537	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				607486				
		Материалы	Тенге				95569				
		Всего заработная плата	Тенге					163686			
		Местные материалы	Тенге				302286				
		Накладные расходы	Тенге				161297				
		Сметная прибыль	Тенге				61503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				830286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					163686			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33877				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33877				
		Сметная прибыль	Тенге				2710				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36587				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1530879				
		Материалы	Тенге				6140				
		Всего заработная плата	Тенге					10896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1513422				
		Накладные расходы	Тенге				10678				
		Сметная прибыль	Тенге				123325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1664882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2531754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					174582			
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные сети К1									
		Земляные работы									
57	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	325,718116	124,72	117,63	40623	38313	--	9051	53649
		НР - 72%; СП - 8%			7,09	31,50	2310	10261		3974	
58	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,0737562	1649,64	--	16618	--	--	11965	30870
		НР - 72%; СП - 8%			1649,64	--	16618	--		2287	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,4	852,26	--	37840	--	--	27245	70292
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	37840	--		5207	
60	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	266,995091	30,83	30,83	8232	8232	--	2287	11361
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	3177		842	
61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,995091	169,56	78,30	45273	20907	--	24815	75695
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	24366	10099		5607	
62	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	266,995091	89,64	70,83	23934	18912	2270	5361	31639
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	17,58	2752	4694		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1 26,699509	85,00				2269		
		Трубопроводы									
63	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,111	501635,20	153363,76	55682	17023	1701	41774	105252
		НР - 99%; СП - 8%			332956,00	47189,46	36958	5238		7796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48 5,328	317,00				1689		
64	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	112,11	1149,00	--	128814	--	128814	--	139120
		СП - 8%			--	--	--	--		10305	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы диам.1м, Н=1,2м - 3шт										
65	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,33		34371,12	11101,76	114456	36969	16294	75744	205416
		НР - 99%; СП - 8%				18376,43	4599,25	61193	15315		15216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2106-0510-1802	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,005661	902009,00				5106		
66	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,47		29639,00	--	43569	--	43569	--	47055
		СП - 8%				--	--	--	--		3486	
67	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		11778,00	--	35334	--	35334	--	38161
		СП - 8%				--	--	--	--		2827	
68	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6		11147,00	--	66882	--	66882	--	72233
		СП - 8%				--	--	--	--		5351	
69	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		9312,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%				--	--	--	--		2235	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
71	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3		4644,00	--	13932	--	13932	--	15047
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0291		582071,00	--	16938	--	16938	--	18293
		СП - 8%				--	--	--	--		1355	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8439		973,01	1,08	821	1	124	557	1489
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	696	--		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,207599	505,00				105		
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403		35748,99	7,20	85905	17	76152	9152	102661
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	9736	--		7605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,45106	27443,00				67264		
		Колодец диам.1м, Н=0,6м										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,95		34371,12	11101,76	32653	10547	4648	21609	58602
		НР - 99%; СП - 8%				18376,43	4599,25	17458	4369		4341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2106-0510-1802	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,001615	902009,00				1457		
76	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,49		29639,00	--	14523	--	14523	--	15685
		СП - 8%				--	--	--	--		1162	
77	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		11778,00	--	11778	--	11778	--	12720
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
78	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		11147,00	--	11147	--	11147	--	12039
		СП - 8%				--	--	--	--		892	
79	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
81	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1		4644,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0066		582071,00	--	3842	--	3842	--	4149
		СП - 8%				--	--	--	--		307	
83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1914		973,01	1,08	186	--	28	126	338
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	158	--		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,047084	505,00				24		
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		35748,99	7,20	28635	6	25384	3051	34220
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3245	--		2535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,81702	27443,00				22421		
		Колодец диам. 1,5м (1шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,69		34371,12	11101,76	58087	18762	8269	38441	104250
		НР - 99%; СП - 8%				18376,43	4599,25	31056	7773		7722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2106-0510-1802	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,002873	902009,00				2591		
86	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,49		29639,00	--	14523	--	14523	--	15685
		СП - 8%				--	--	--	--		1162	
87	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%				--	--	--	--		1747	
88	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		17010,00	--	34020	--	34020	--	36742
		СП - 8%				--	--	--	--		2722	
89	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%				--	--	--	--		1724	
90	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
91	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0236842		34399,31	2209,68	815	52	602	161	1054
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	161	12		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4	0,009474	47141,00				447		
92	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1		4644,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
93	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-01/	т	0,0097		582071,00	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2813		973,01	1,08	274	--	42	186	496
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	232	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,0692	505,00				35		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		35748,99	7,20	28635	6	25384	3051	34220
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3245	--		2535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,81702	27443,00				22421		
		Колодец жироуловитель										
96	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,065		34371,12	11101,76	70976	22925	10104	46970	127382
		НР - 99%; СП - 8%				18376,43	4599,25	37947	9497		9436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2106-0510-1802	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,00351	902009,00				3167		
97	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4		28617,00	--	11447	--	11447	--	12363
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%				--	--	--	--		1747	
99	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%				--	--	--	--		5566	
100	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		22682,00	--	22682	--	22682	--	24497
		СП - 8%				--	--	--	--		1815	
101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
102	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		5504,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
103	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9061,00	--	9061	--	9061	--	9786
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
104	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,49		3444,47	543,26	1688	266	708	706	2585
		НР - 90%; СП - 8%				1456,32	144,35	714	71		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,42	0,6958	226,00				157		
105.2	2113-0804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,73	0,8477	575,00				487		
106	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49		33118,00	--	16228	--	16228	--	17526
		СП - 8%				--	--	--	--		1298	
107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1097	547		368	
108	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1		1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
109	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1		4933,00	--	4933	--	4933	--	5328
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
110	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		501635,20	153363,76	1003	307	30	753	1896
		НР - 99%; СП - 8%				332956,00	47189,46	666	94		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	0,096	317,00				30		
111	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2,02		1149,00	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		35748,99	7,20	28635	6	25384	3051	34220
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3245	--		2535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,81702	27443,00				22421		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1378809	195124	891992	327683	1843014
								291696	71149	--	136524	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1170789				
		Материалы	Тенге					197120				
		Всего заработная плата	Тенге						362845			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16228				
		Местные материалы	Тенге					470621				
		Накладные расходы	Тенге					327683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				119878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1618350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					362845			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26426				
		Сметная прибыль	Тенге				2114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28540				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181593				
		Сметная прибыль	Тенге				14527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1843011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					362845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4691350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				533207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372302			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132890			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2846040		
		- Накладные расходы	Тенге							592301	
		- Сметная прибыль	Тенге							347511	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Тепловые сети

Объект номер - 6-3

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-3

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Тепловые сети

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ТС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,252216	
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,17216	
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,58608	
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,13752	
5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016	
6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1352	
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,29312	
8	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,674778	

1	2	3	4	5	6
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	
10	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,05532252	
11	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,9856	
12	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,76	
13	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1648	
14	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05684	
15	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,855609	
16	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,375509	
17	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00037961	
18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0503	
19	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0112	
20	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05904	
21	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,04716	
22	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00294	
23	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000203	
24	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00002091	
25	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004851	

1	2	3	4	5	6
26	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,065482	
27	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,081171	
28	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,040599	
29	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051455	
30	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	204,7	
31	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,093426	
32	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	525,58	
33	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11,55	
34	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,904	
35	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,29	
36	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00233577	
37	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00340056	
38	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001764	
39	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0215472	
40	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,13776	
41	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,54114624	
42	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,124656	
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027202	
44	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000704	

1	2	3	4	5	6
45	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,027811	
46	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,008323	
47	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00008	
48	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0323208	
49	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0327783	
50	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0025	
51	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,102	
52	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,006	
53	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0043761	
54	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0036521	
55	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000203	
56	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007719	
57	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000812	
58	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00955894	
59	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	
60	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0129765	
61	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000629	
62	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019	
63	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001218	

1	2	3	4	5	6
64	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0010524	
65	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0393849	
66	2204-0702-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,005262	
67	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	
68	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	
69	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	153,49	
70	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	
71	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	
72	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	
73	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,02231	
74	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,01372	
75	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,089	
76	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10,2541694	
77	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	
78	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,023624	
79	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
80	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,985	
81	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,26	

1	2	3	4	5	6
82	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,42	
83	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,29669	
84	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	26,84592	
85	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3588402	
86	2102-0101-2504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,70035	
87	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,54	
88	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4413	
89	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04664	
90	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003938	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001092	
92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01014	
93	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08909	
94	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	14,844803	
95	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	5	
96	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	
97	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	
98	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	
99	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	
100	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	

1	2	3	4	5	6
101	2304-0601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 16с14нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'6-3'Тепловые сети'РП'6'6-3'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2020 года*
3	РЛотковые каналы*
4	П2Земляные работы*
5	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ: ширина 1,08м; ср.высота 1,3м; откосы 0,25*
6	Х(8+38,7+10+16,5).1,3.(1,08+1,3.0,25)=Ф1*
7	Е11-010101-0307'Ф1.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
8	Е11-010205-0301(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ лотковым каналом: ширина 0,88м; высота 0,68 и подготовкой 0,1м*
10	Х0,88.0,68.(8+38,7+10+16,5)+6,92+0,6=Ф2*
11	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
15	LИзбыток грунта V=51,323м3 учтен в вертикальной планировке*
16	П2Железобетонный канал*
17	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(6,92+0,6):0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
18	Е11-070601-0101(РС125425)'0,45.18+0,11.(9+3)+0,26.18+0,065.9+0,15.3+0,16.3''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
19	С121-040303-0105'0,45.18+0,11.(9+3)''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
20	С121-040302-0205'0,26.18+0,065.9+0,15.3+0,16.3''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
21	Е11-061301-0103(РС100533РС279380)'0,23.3''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УПК/'м3*
22	ПМонолитные участки*
23	Е11-061301-0103(РС100533РС279420)'0,93''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
24	Е11-060801-0102(РС100533РС279420)'0,49''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
25	С121-050309-0303'(27,4+61,69).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
26	С121-060510-1004'14,72.3.0,001''Опоры неподвижные'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е11-080101-0305(РС135545РС135512)'89''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
28	РУзел теплофикационный*
29	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,1:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
30	Е11-070601-0202(РС100533)(РС125425)(РС251501)(РС274377)'0,26+0,13.2+0,53+0,02.2+0,21+9,64+3,9''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
31	С121-040302-0229'0,26''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
32	С121-040302-0205'0,13.2+0,53''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
33	С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
34	С121-040304-0104'1'19052'Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92'шт.*
35	С121-020101-2703'9,64+3,9''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
36	С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
37	С121-050301-3202'1,69.6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	С121-050301-3001'0,078.14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
39	Е11-060301-0407'1,4.4.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
40	Е11-090304-0101(РС248298)'20,3.0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
41	С121-060208-0501'20,3.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
42	Е11-150403-1004'20,3.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2'м2 окрашиваемой поверхности*
43	Е11-150208-0101(РС276071РС128403)'2,21.(2,4+2,25).2+2,4.2,25''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
44	Е11-080101-0307'(3,2+3,05).2.2,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
45	РДренажный колодец ДК-1*
46	Е11-221301-0101(РС100055РС100063)(РС100467)'0,02+0,1+0,16.5+0,18+0,016''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
47	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6'шт.*
48	С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1'шт.*
49	С121-040301-0105'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6'шт.*
50	С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
51	С121-020101-0501'0,016''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
52	С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
53	С121-060208-0501'30.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
54	Е11-150403-1004'30.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2'м2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	Е11-060301-0407'5,6.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
56	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
57	С123-010201-0143'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
58	Е11-080101-0307'3,14.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
59	РТрубопроводы*
60	Е11-240101-0102(РС250402)'147.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
61	С123-010201-0160'147.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
62	Е11-220301-0101(РС250402)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
63	С123-010201-0136'10.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
64	Е11-220301-0102(РС250402)'5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
65	С123-010201-0160'5.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
66	Е11-220601-0302'5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
67	С123-040601-1205'2''Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
68	С123-040601-0907'1''Вентили проходные фланцевые 16с14нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005'шт.*
69	Е11-260101-1002(РС248665)'1,76''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
70	С121-110203-0101'1,76.1,65''Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95'м3*
71	Е11-130301-1416'35,08''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88'м2*
72	Е11-260301-0701(РС248633)'81,24''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
73	С121-100406-0301'81,24.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
74	Е11-130601-0207'35,08''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
75	Ц13-390201-0502'2''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
76	С121-060510-1004'6.0,5.0,001''Опоры неподвижные'т*
77	С121-060510-1003'36.1,64.0,001''Опоры скользящие'т*
78	С123-020101-0164'14''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
79	П2Узлы заделки трубопровода*
80	Е11-460303-0105(РС100533РС100775)'0,065.2''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
81	Е11-220801-0105(РС251470)'2.(15,4+4,1+2,4+0,66+0,8+0,12).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
82	Е11-221201-0101(РС251472)'(1+1).2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
83	C123-020103-0304'(1+1).2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80'шт.*
84	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	5312,132	тыс.тенге
Сметная заработная плата	757,19	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,560	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лотковые каналы										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	129,688806		124,72	117,63	16175	15255	--	3604	21361
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	920	4086		1582	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,010994		1649,64	--	6617	--	--	4764	12291
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	6617	--		910	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,139228		30,83	30,83	2286	2286	--	635	3155
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	882		234	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	74,139228		89,64	70,83	6646	5252	630	1489	8786
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	764	1303		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	7,413923	85,00				630		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	74,139228		169,56	78,30	12571	5805	--	6891	21019
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	6766	2804		1557	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,237692		852,26	--	7021	--	--	5055	13041
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	7021	--		966	
		Железобетонный канал										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	75,2		4055,92	309,35	305005	23263	237203	49656	383033
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	44539	8286		28373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	2,76736	6985,00				19330		
7.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	4,48192	6502,00				29141		
7.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	1,86496	96019,00				179072		
8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	15,615		10917,91	2824,24	170483	44100	56290	100080	292208
		НР - 118%; СП - 8%				4488,84	942,71	70093	14720		21645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0104-0702	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,034	0,53091	88877,00				47186		
9	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,42		80851,00	--	761616	--	761616	--	822546
		СП - 8%				--	--	--	--		60929	
10	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,195		75795,00	--	469550	--	469550	--	507114
		СП - 8%				--	--	--	--		37564	
11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УПК/	м3	0,69		55881,84	5673,37	38558	3915	22612	12291	54918
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	12031	1476		4068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-2504	**Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,70035	29915,00				20951		
		Монолитные участки										
12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,93		57495,69	5673,37	53471	5276	31979	16566	75640
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	16216	1989		5603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-2704	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,94395	31505,00				29739		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,49		61388,76	1860,69	30080	912	19766	8759	41946
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	9402	223		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,00294	498021,00				1464		
13.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,030478	25079,00				764		
13.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,49735	31505,00				15669		
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08909		254276,00	--	22653	--	22653	--	24466
		СП - 8%				--	--	--	--		1812	
15	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,04416		482792,00	--	21320	--	21320	--	23026
		СП - 8%				--	--	--	--		1706	
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	89		2282,20	41,61	203116	3703	140309	55623	279438
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	59104	705		20699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,3	204,7	241,00				49333		
16.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	391,6	223,00				87327		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2127169	109767	1783928	265413	2583988
								233473	36475	--	191406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2105849				
	Материалы		Тенге					508790				
	Всего заработная плата		Тенге						269948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22653				
	Местные материалы		Тенге					1231166				
		Накладные расходы	Тенге					265412				
		Сметная прибыль	Тенге					189701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2560962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
		Сметная заработная плата	Тенге						269948			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21320				
		Сметная прибыль	Тенге					1706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					23026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2583988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
		Сметная заработная плата	Тенге						269948			
		РАЗДЕЛ 2.Узел теплофикационный										
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11		4055,92	309,35	44615	3403	34697	7263	56029

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	6515	1212		4150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,4048	6985,00				2828		
17.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,6556	6502,00				4263		
17.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,2728	96019,00				26194		
18	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	14,84		15643,77	1208,53	232154	17935	64130	182960	448323
		НР - 118%; СП - 8%				10113,84	334,33	150089	4961		33209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2701-0101-0105	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	м2	1,8	26,712	1290,00				34458		
19	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,26		83238,00	--	21642	--	21642	--	23373
		СП - 8%				--	--	--	--		1731	
20	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,79		75795,00	--	59878	--	59878	--	64668
		СП - 8%				--	--	--	--		4790	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
22	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1		19052,00	--	19052	--	19052	--	20576
		СП - 8%				--	--	--	--		1524	
23	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,54		31071,00	--	420701	--	420701	--	454357
		СП - 8%				--	--	--	--		33656	
24	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01014		221169,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001092		237458,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056		918594,94	1364,94	5144	8	3667	1340	7003

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1469	3		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0056	654880,00				3667		
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0203		78864,78	26594,19	1601	540	242	692	2477
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	819	184		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,000272	633893,00				172		
28.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000081	219558,00				18		
28.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000039	403352,00				16		
29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0203		582071,00	--	11816	--	11816	--	12761
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887		973,01	1,08	573	1	86	389	1039
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	486	--		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,14482	505,00				73		
31	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,953		2919,03	70,74	75758	1836	47929	21962	105537
		НР - 80%; СП - 8%				1001,56	56,20	25993	1459		7818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	0,674778	35474,00				23937		
31.2	2105-0308-0564	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	1,375509	16702,00				22974		
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,25		896,87	19,84	32511	719	20887	10239	46170
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	10905	104		3420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	87	223,00				19401		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					954415	24441	733697	224845	1273601
								196277	7924	--	94340	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					920566				
Материалы			Тенге					171396				
Всего заработная плата			Тенге						203198			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2502				
Местные материалы			Тенге					527309				
		Накладные расходы	Тенге					224153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				91577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1236296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					203198			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13417				
	Материалы		Тенге				242				
	Всего заработная плата		Тенге					1003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11816				
		Накладные расходы	Тенге				692				
		Сметная прибыль	Тенге				1129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1003			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20432				
		Сметная прибыль	Тенге				1635				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1273600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					204201			
		РАЗДЕЛ 3.Дренажный колодец ДК-1									
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,116		22451,71	9532,68	25056	10638	2019	16762	45164
		НР - 99%; СП - 8%				11110,44	4061,34	12399	4532		3345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,226	0,252216	5452,00				1375		
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
36	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	5		11147,00	--	55735	--	55735	--	60194
		СП - 8%				--	--	--	--		4459	
37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1		11778,00	--	11778	--	11778	--	12720
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
38	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016		28617,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
39	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1738	
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03		582071,00	--	17462	--	17462	--	18859
		СП - 8%				--	--	--	--		1397	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,87		973,01	1,08	847	1	128	575	1535
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	718	--		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,21402	505,00				108		
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056		918594,94	1364,94	5144	8	3667	1340	7003
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1469	3		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0056	654880,00				3667		
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		479788,57	71056,65	1439	213	26	1269	2925
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	1200	81		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18	0,00054	25079,00				14		
43.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,00006	211235,00				13		
44	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1040,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,42		896,87	19,84	8448	187	5427	2661	11998
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	2834	27		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	22,608	223,00				5042		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					163541	11047	133873	22607	201040
								18620	4645	--	14893	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					121235				
		Материалы	Тенге					11268				
		Всего заработная плата	Тенге						23265			
		Местные материалы	Тенге					80301				
		Накладные расходы	Тенге					22606				
		Сметная прибыль	Тенге					11507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					155349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23265			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17462				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17462				
		Сметная прибыль	Тенге					1397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18859				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					24843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24843				
		Сметная прибыль	Тенге					1987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					26830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					201039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23265			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы										
46	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,147		1070003,23	462029,72	157290	67918	1763	106395	284780
		НР - 99%; СП - 8%				595980,00	135106,06	87609	19861		21095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,006909	211235,00				1459		
47	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	148,47		1644,00	--	244085	--	244085	--	263611
		СП - 8%				--	--	--	--		19527	
48	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01		481656,57	71656,65	4817	717	100	4229	9769
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	4000	271		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25079,00				45		
48.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211235,00				42		
49	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04		733,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
50	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005		503717,49	88185,62	2519	441	70	2158	5050
		НР - 99%; СП - 8%				401574,00	34319,57	2008	172		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0009	25079,00				23		
50.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00015	211235,00				32		
51	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02		1644,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%				--	--	--	--		660	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005		1182830,53	36695,68	5914	183	4307	1411	7911
		НР - 99%; СП - 8%				284784,00	187,33	1424	1		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	2310	11,55	263,00				3038		
52.2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	58	0,29	3736,00				1083		
53	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		64452,00	--	128904	--	128904	--	139216
		СП - 8%				--	--	--	--		10312	
54	2304-0601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 16с14нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		59917,00	--	59917	--	59917	--	64710
		СП - 8%				--	--	--	--		4793	
55	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,76		40186,13	1185,41	70728	2086	19906	37829	117241
		НР - 76%; СП - 8%				27690,65	590,81	48736	1040		8685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2105-0107-0701	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,0096	0,016896	132108,00				2232		
55.2	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0265	0,04664	332118,00				15490		
56	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,904		4229,00	--	12281	--	12281	--	13263
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
57	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	35,08		242,40	1,73	8503	61	7810	443	9662
		НР - 69%; СП - 8%				18,02	0,29	632	10		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2204-0702-0601	**Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018**	т	0,00015	0,005262	1364534,00				7180		
58	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	81,24		567,00	27,84	46063	2262	11845	24705	76429
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	31956	550		5661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2105-0107-0701	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,000473	0,038427	132108,00				5076		
58.2	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0,3	24,372	223,00				5435		
59	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,093426		460541,00	--	43027	--	43027	--	46469
		СП - 8%				--	--	--	--		3442	
60	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,08		410,04	--	14384	--	--	9925	26254
		НР - 69%; СП - 8%				410,04	--	14384	--		1945	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2		726,09	20,40	1452	41	80	812	2445
		НР - 61%; СП - 8%				665,60	--	1331	--		181	
62	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003		482792,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
63	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05904		482792,00	--	28504	--	28504	--	30784
		СП - 8%				--	--	--	--		2280	
64	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14		783,00	--	10962	--	10962	--	11839
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
		Узлы заделки трубопровода										
65	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,13		129063,83	1141,27	16778	148	6001	8992	27831
		НР - 84%; СП - 8%				81764,14	576,40	10629	75		2062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,1352	27949,00				3779		
65.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0273	25079,00				685		
65.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0234	50417,00				1180		
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04696		1079592,33	522401,85	50698	24532	879	32554	89912
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	25287	7597		6660	
67	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4		603,30	31,14	2413	125	84	2182	4963
		НР - 99%; СП - 8%				551,04	--	2204	--		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	211235,00				84		
68	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4		680,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					929019	98514	600305	231635	1253502
								230200	29576	--	92853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1452				
	Материалы		Тенге					80				
	Всего заработная плата		Тенге						1331			
		Накладные расходы	Тенге					812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1331			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435414				
	Материалы		Тенге				52765				
	Всего заработная плата		Тенге					258445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55308				
		Накладные расходы	Тенге				230822				
		Сметная прибыль	Тенге				53299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					258445			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29952				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29952				
		Сметная прибыль	Тенге				2396				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32349				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				462200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462200				
		Сметная прибыль	Тенге				36976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				499176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1253505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					259776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5312131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				678569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3251803		
		- Накладные расходы	Тенге							744500	
		- Сметная прибыль	Тенге							393492	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Газопровод средного давления

Объект номер - 6-4

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-4

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Газопровод средного давления

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГСН

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,596	Казахстан
2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	Казахстан
3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0326	Казахстан
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2346	Казахстан
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003078	Казахстан
6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0010797	
7	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,002152	
8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0232	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	
10	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,77	
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2947856	
12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00719052	
13	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0408	
14	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00968	
15	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00062145	
16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00038717	Казахстан
17	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002586	Казахстан
18	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	Казахстан
19	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0051186	Казахстан
20	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016812	Казахстан
21	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	Казахстан
22	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,020933	Казахстан
23	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,4	Казахстан
24	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,094	Казахстан
25	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,488	Казахстан

1	2	3	4	5	6
26	2110-0502-0801 РСНБ РК 2015	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	1,472	Казахстан
27	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021454	
28	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00840625	
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00431836	
30	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	
31	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	
32	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,039	Казахстан
33	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4981605	Казахстан
34	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,0902016	Казахстан
35	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00016	Казахстан
36	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000148	Казахстан
37	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001782	Казахстан
38	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,204	
39	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,407925	
40	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,00686312	
41	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,151436	
42	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003845	
43	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00329525	
44	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,3135	

1	2	3	4	5	6
45	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	
46	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023033	
47	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000485	
48	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00037564	
49	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005492	
50	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2252	
51	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0024	
52	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,904	
53	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000072	
54	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,226625	
55	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,0285	
56	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00116375	
57	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00016632	
58	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00023071	
59	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,96476308	
60	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	
61	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	
62	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,552	
63	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
64	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	Казахстан
65	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	Казахстан
66	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	Казахстан
67	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,0215	Казахстан
68	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	
69	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	
70	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	
71	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	
72	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	
73	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,38	
74	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
75	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	
76	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,171	Казахстан
77	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,000345	
78	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	20,8743208	Казахстан
79	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	
80	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,0175947	

1	2	3	4	5	6
81	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,81585	
82	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,5568	
83	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,04	
84	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	
85	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,585	
86	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	
87	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	
88	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	
89	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	
90	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00863	
91	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63, PN 16	шт.	1	
92	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,474732	
93	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07528584	
94	2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41004	
95	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2703	Казахстан
96	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	Казахстан
97	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	
98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0264	

1	2	3	4	5	6
99	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,02264	
100	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00074597	
101	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1624	
102	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,144	
103	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00789	
104	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1894212	
105	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0010692	
106	2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	
107	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	90	
108	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
109	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	
110	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
111	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
112	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
113	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
114	2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/	10 шт.	0,1	
115	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/	т	0,01334	
116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d15	м	0,8	

1	2	3	4	5	6
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М со счетчиком G16 с электронным корректором	к-т	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055200'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'6-4'Газопровод средного давления'РП'6'6-4'Газопровод средного давления'ГСН''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС248298)*
4	РПодземный газопровод среднего давления*
5	П2Земляные работы*
6	Е11-010101-0307'210.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0301(П-1101184)'210.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8	Е11-010104-0401'208''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9	Е11-010201-0501'208''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
10	Е11-010201-0601'208''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
11	LИзбыток грунта 2м3 учтен в вертикальной планировке*
12	П2Труба*
13	Е11-220501-0102(РС249131)(РС2011)(РС250404)'86.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
14	С123-010502-0810'86.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
15	Е11-191101-0101'86''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
16	Ц13-390201-0502'4''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
17	П2Фасонные части*
18	Е11-220801-0201(РС251461)'2+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
19	С123-020304-1007'2''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
20	С123-020304-3605'1''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63, PN 16'шт.*
21	П2Задвижка с ПЭ патрубками Д63мм (1шт)*
22	Е11-070201-0201(РС125425)'0,08+0,035+0,056''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
23	С121-040301-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
24	С121-049999-9917'0,035+0,056''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
25	С121-130810-0302'3,62.0,001''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
26	С123-030101-0308'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
27	Е11-240106-0101(РС423524)'1''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С123-040102-2804'1''Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002'шт.*
29	С123-040105-0202'1''Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м'шт.*
30	Е11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка'шт.*
31	С123-020304-2607'2''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16'шт.*
32	Е11-060101-0101(РС100463РС279429)'0,125''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
33	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,02''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
34	Е11-230101-0101'2,62''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
35	П2Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН(1шт)*
36	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
37	С123-010201-0145'0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
38	Е11-220301-0105(РС249131)(РС2011)(РС250402)'0,58.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр'км трубопровода*
39	С123-010201-0219'0,58''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
40	Е11-090601-0101'8,63.0,001''Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Пластина'т конструкций*
41	С121-060405-1402'8,63.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012'т*
42	Е11-220501-0102(РС2011)(РС249131)(РС250404)'(0,55+0,6).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
43	С123-010502-0810'(0,55+0,6).1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
44	Е11-191101-0101'0,55+0,6''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
45	Е11-220801-0201(РС251461)'1+1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
46	С123-020304-2607'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
47	С123-020304-1007'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
48	С123-020304-2211'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
49	С123-021101-1401'0,144''Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80'кг*
50	Е11-221401-0401(Н5.0,19875)(Н52.0,19875)(Н53.0,19875)(РС3.0,19875) К=0,19875'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/159х4,5мм/''футляр*
51	С121-100501-1201'0,36.1,4''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
52	Е11-060101-0101(РС100463РС279429)'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
53	Е11-120101-1001(РС279796)'0,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
54	С121-050104-0303'3,14.0,001''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
55	П2Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (2шт)*
56	Н43=2*
57	Е11-240207-0201(РС115825)(РС261626)(РС261745)'1''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
58	С123-010502-0804'1''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
59	С123-021199-9910'(4,02+0,54+0,7+1,41).0,001''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/''т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С121-130201-0901'(0,028+0,011+0,004).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
61	Е11-110101-0209'0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
62	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,015''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
63	Н43=1*
64	П2Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог*
65	Е11-221401-0301'4''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
66	Е11-220501-0103(РС2011)(РС249131)(РС250404)'4.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
67	С123-010501-1513'4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
68	Е11-220801-0201(РС251461)'1+1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
69	С123-020403-1406'1''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
70	С123-020304-2604'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71	С123-020304-2203'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
72	С123-020801-0105'1''Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/'10 шт.*
73	Е11-221401-0401(Н5.0,1375)(Н52.0,1375)(Н53.0,1375)(РС3.0,1375) К=0,1375'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110x10мм/'футляр/*
74	Е11-061401-0203'0,8''Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика'м шва*
75	СТПрайс-лист (=21)'0,8'119:1,12.1,02'Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d15'м*
76	С121-100501-1201'1,85.1,4''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
77	Е11-230101-0101'0,02''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
78	П2Опознавательный знак подземного газопровода (2шт)*
79	Н43=2*
80	Е11-060101-0102(РС100467РС279429)'0,045''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
81	Е11-270901-0301'1''Столбики сигнальные железобетонные. Установка'шт.*
82	С121-049999-9917'0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
83	Е11-270902-0201(РС147537)'1''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'шт.*
84	С124-010107-0502'1''Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65'100 шт.*
85	Н43=1*
86	П2Сигнальная лента,провод*
87	Ц13-100904-0101(П-1310061)'90.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
88	С121-130809-1604'90''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2'м*
89	РНадземный газопровод среднего давления*
90	П2СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ*
91	Е11-190301-0101(РС102722)(РС131040)(РС145198)(РС150363)(РС150364)(РС150371)(РС157983)(РС158014)(РС158880)(РС187338)(РС251467)(РС251488)(РС267603)'1''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
92	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'(65000+110000):1,12'Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М со счетчиком G16 с электронным корректором'к-т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	ПСреднее давление*
94	С123-010201-0112'0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
95	С123-010201-0120'0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
96	С123-010201-0143'0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
97	С123-040909-0217'1''Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
98	С123-020101-0112'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
99	С123-020103-0104'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015'шт.*
100	Е11-090305-0301(РС149219)'26,4.0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
101	С121-050201-0502'26,4.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
102	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,21''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
103	С123-020101-1002'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
104	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,4+0,34''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
105	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,4+0,34''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
106	Е11-191101-0101'3,5''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
107	П2Молниезащита и заземление ГРПШ*
108	Е11-340206-0401'1''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м'молниеотвод*
109	С121-050304-0402'7,89.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
110	Е11-330303-0402'7,89.0,001''Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой'т*
111	Ц13-080208-0202(РС279800)'5''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
112	С121-050106-2402'6,3.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
113	Ц13-080208-0101(РС279805)'2''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
114	С121-050201-0602'22,64.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014'т*
115	П2Ограждение ГРПШ*
116	Е11-090302-0112'(63,78+7,38).0,001=Ф1''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
117	С123-010201-0145'2,3.6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
118	С123-021104-0405'7,38''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
119	Е11-090305-0401'(179,2+23.2).0,001=Ф2''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
120	С121-130814-1901'Ф2''Сварная решетка ограждения'т*
121	Е11-070107-0103'(5,28+4,4).0,001=Ф3''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
122	Е11-150403-1004'Ф1+Ф2+Ф3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
123	РНадземный газопровод низкого давления*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	Е11-220301-0201(РС250402)'13.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
125	С123-010201-0143'13.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
126	Е11-220801-0105(РС251470)'0,6.3.0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
127	С123-020101-0153'3''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
128	Е11-240106-0101(РС423524)'1''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
129	С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
130	П2Крепление газопровода на опоре (3шт)*
131	Н43=3*
132	Е11-010205-0406'0,134''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
133	Е11-060101-0102(РС100467РС279229)'0,134''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
134	Е11-090302-0112(РС149219)'(15,71+0,88+1+0,12).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж't конструкций*
135	С123-010201-0145'2,6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
136	С123-021104-0405'0,88+1+0,12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
137	Н43=1*
138	П2Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода*
139	Е11-250211-0101(РС147205РС147204)(Н5.0,57)(Н52.0,57)(Н53.0,57) К=0,57'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм'стык*
140	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,4+1,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза'м2*
141	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,4+1,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
142	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Газопровод средного давления
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Газопровод средного давления
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	1385,887	тыс.тенге
Сметная заработная плата	249,692	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,183	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	203,7		124,72	117,63	25405	23960	--	5661	33551
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	1445	6417		2485	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,3		1649,64	--	10393	--	--	7483	19306
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	10393	--		1430	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	208		30,83	30,83	6413	6413	--	1782	8851
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	2475		656	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208		169,56	78,30	35269	16287	--	19332	58969
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	18982	7868		4368	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	208		89,64	70,83	18646	14733	1769	4177	24648
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	2144	3657		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	20,8	85,00				1768		
		Труба										
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,086		330569,24	84931,52	28429	7304	4	23099	55651
		НР - 99%; СП - 8%				245588,00	25722,20	21121	2212		4122	
7	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	86,86		796,00	--	69141	--	69141	--	74672
		СП - 8%				--	--	--	--		5531	
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	86		599,37	--	51546	--	1258	49283	108895
		НР - 98%; СП - 8%				584,75	--	50288	--		8066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,86	833,00				716		
8.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	0,774	504,00				390		
9	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		726,09	20,40	2904	82	160	1624	4891
		НР - 61%; СП - 8%				665,60	--	2662	--		362	
		Фасонные части										
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1484,88	936,33	4455	2809	--	2441	7447
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1646	820		552	
11	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		1704,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
12	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16	шт.	1		6237,00	--	6237	--	6237	--	6736
		СП - 8%				--	--	--	--		499	
		Задвижка с ПЭ патрубками Д63мм (1шт)										
13	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,171		14726,68	7632,63	2518	1305	116	1872	4741
		НР - 118%; СП - 8%				6417,83	2858,92	1097	489		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,018	0,003078	29162,00				90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,00012	216144,00				26		
14	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,091		52358,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
16	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362		2587615,00	--	9367	--	9367	--	10117
		СП - 8%				--	--	--	--		749	
17	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20175,00	--	20175	--	20175	--	21789
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
18	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5712,73	2976,97	5713	2977	146	3420	9863
		НР - 99%; СП - 8%				2589,81	864,75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5775,00				92		
18.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211235,00				36		
19	2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1		73881,00	--	73881	--	73881	--	79791
		СП - 8%				--	--	--	--		5910	
20	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1		17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1097	547		368	
22	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2		765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125		36496,09	1115,73	4562	139	4253	185	5126
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	170	33		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1275	31652,00				4036		
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,02		37352,87	1031,01	747	21	633	92	906
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	93	8		67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	29639,00				605		
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62		8814,93	162,89	23095	427	19710	3060	28247
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	50,44	2958	132		2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,882	6839,00				19710		
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН(1шт)										
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		479788,57	71056,65	240	36	4	211	487
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	200	14		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00009	25079,00				2		
26.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00001	211235,00				2		
27	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5		1213,00	--	607	--	607	--	655
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
28	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00058		857759,43	243324,83	498	141	27	377	945
		НР - 99%; СП - 8%				569160,00	87992,60	330	51		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,0232	584,00				14		
28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000046	211235,00				10		
29	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58		4499,00	--	2609	--	2609	--	2818
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
30	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Пластина	т конструкций	0,00863		105723,26	4836,02	912	42	16	602	1635
		НР - 69%; СП - 8%				99012,60	2060,84	854	18		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,004315	294,00				1		
30.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1863719,00				2		
30.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000006	219558,00				1		
30.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	575703,00				3		
30.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000017	403352,00				7		
31	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00863		588340,00	--	5077	--	5077	--	5484
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115		330569,24	84931,52	380	98	--	309	744
		НР - 99%; СП - 8%				245588,00	25722,20	282	30		55	
33	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615		796,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,15		599,37	--	689	--	17	659	1456
		НР - 98%; СП - 8%				584,75	--	672	--		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,0115	833,00				10		
34.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	0,01035	504,00				5		
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1484,88	936,33	4455	2809	--	2441	7447
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1646	820		552	
36	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
37	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1704,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
38	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
39	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,144		1607,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/159x4,5мм/	футляр	1		6423,83	637,19	6424	637	3721	2060	9162
		НР - 99%; СП - 8%				2066,00	14,32	2066	14		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0104-0103	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,004969	0,004969	175716,00				873		
40.2	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,001948	0,001948	1358592,00				2646		
41	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,504		387,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05		36496,09	1115,73	1825	56	1701	74	2051
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	68	13		152	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	31652,00				1614		
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5		1213,02	14,26	607	7	14	541	1239
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	586	2		92	
44	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314		332118,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
		Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (2шт)										
45	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		6721,49	2194,55	13443	4389	1404	9249	24507
		НР - 99%; СП - 8%				3825,04	846,18	7650	1692		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	146,00				1022		
46	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2		221,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
47	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/	т	0,01334		340191,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086		633893,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2		35748,99	7,20	7150	1	6339	762	8544
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	810	--		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	27443,00				5598		
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,03		36310,43	1031,01	1089	31	918	138	1326
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	140	12		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	28617,00				876		
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог										
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4		1379,58	7,70	5518	31	622	4826	11172
		НР - 99%; СП - 8%				1216,20	2,45	4865	10		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,904	621,00				561		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	373692,14	107424,70	1495	430	--	1185	2894
		НР - 99%; СП - 8%			266168,00	32970,95	1065	132		214	
53	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	2424,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1484,88	936,33	4455	2809	--	2441	7447
		НР - 99%; СП - 8%			548,55	273,31	1646	820		552	
55	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	283,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
56	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
57	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
58	2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/	10 шт.	0,1	6747,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110x10мм/	футляр/	1	4444,16	440,83	4444	441	2574	1425	6339
		НР - 99%; СП - 8%			1429,31	9,91	1429	10		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2113-0104-0103	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,003438 0,003438	175716,00				604		
59.2	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,001348 0,001348	1358592,00				1831		
60	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	0,8	5431,55	6,53	4345	5	4094	227	4938
		НР - 91%; СП - 8%			307,92	3,31	246	3		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2110-0502-0203	**Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83**	кг	1,86 1,488	647,00				963		
60.2	2110-0502-0801	**Герметик У-30м ГОСТ 25621-83**	кг	1,84 1,472	2127,00				3131		
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d15	м	0,8	108,38	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
62	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,59	387,00	--	1002	--	1002	--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02		8814,93	162,89	176	3	150	23	216
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	50,44	23	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,022	6839,00				150		
		Опознавательный знак подземного газопровода (2шт)										
64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,09		41473,61	1767,12	3733	159	3095	470	4539
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	479	38		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	31652,00				2906		
65	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2		1911,85	892,34	3824	1785	523	2482	6810
		НР - 108%; СП - 8%				757,76	391,21	1516	782		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000072	2152547,00				155		
65.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	0,5568	504,00				281		
66	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,08		52358,00	--	4189	--	4189	--	4524
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
67	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2		935,89	--	1872	--	208	1797	3963
		НР - 108%; СП - 8%				832,14	--	1664	--		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	216144,00				207		
68	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02		116296,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
		Сигнальная лента,провод										
69	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,09		29338,98	19731,48	2641	1776	--	787	3701
		НР - 61%; СП - 8%				9607,50	4723,75	865	425		274	
70	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	90		31,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					554427	94015	314627	158224	769663
								145789	30407	--	57012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5545				
	Материалы		Тенге				160				
	Всего заработная плата		Тенге					3952			
		Накладные расходы	Тенге				2411				
		Сметная прибыль	Тенге				636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3952			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269323				
	Материалы		Тенге				52022				
	Всего заработная плата		Тенге					120412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16778				
	Местные материалы		Тенге				17959				
		Накладные расходы	Тенге				105267				
		Сметная прибыль	Тенге				29967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					120412			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5990				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5077				
		Накладные расходы	Тенге				602				
		Сметная прибыль	Тенге				527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					872			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				273570				
	Материалы		Тенге				1274				
	Всего заработная плата		Тенге					50961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221335				
		Накладные расходы	Тенге				49942				
		Сметная прибыль	Тенге				25881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				349393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					50961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				769661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					176197			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ									
71	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		20861,67	998,30	20862	998	4498	15398	39160
		НР - 98%; СП - 8%				15366,40	345,87	15366	346		2901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	6839,00				4035		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М со счетчиком G16 с электронным корректором	к-т	1	158125,00	--	158125	--		--	158125
					--	--	--	--	158125	--	
72.1		*От пускная цена -*			*156250,00*				*156250,00*		
72.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1875,00*				*1875,00*		
				Среднее давление							
73	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	377,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
74	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	583,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
75	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1040,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
76	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13536,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
77	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	127,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
78	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0264	112180,18	6282,49	2962	166	221	1785	5126
		НР - 69%; СП - 8%			97520,00	457,05	2575	12		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,005 / 0,000132**	**633893,00**				**84**		
79.2	**2113-0812-1045**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,014 / 0,00037**	**219558,00**				**81**		
79.3	**2105-0204-0703**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194 / 0,000051**	**403352,00**				**21**		
80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0264	259976,00	--	6863	--	6863	--	7412
		СП - 8%			--	--	--	--		549	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,21		39420,35	1767,12	8278	371	6790	1097	10125
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	1117	88		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,2142	29639,00				6349		
82	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		230,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74		166,44	3,45	290	6	186	68	387
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	98	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000313	510044,00				160		
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,74		192,82	4,86	336	8	160	117	488
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	168	1		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000313	460049,00				144		
85	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,5		599,37	--	2098	--	51	2006	4432
		НР - 98%; СП - 8%				584,75	--	2047	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,035	833,00				29		
85.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	0,0315	504,00				16		
		Молниезащита и заземление ГРПШ										
86	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1		1005,27	--	1005	--	161	642	1779
		НР - 76%; СП - 8%				844,20	--	844	--		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2105-0307-1005	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	1,77	1,77	91,00				161		
87	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00789		234064,00	--	1847	--	1847	--	1995
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
88	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,00789		18012,69	12564,00	142	99	9	46	203

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				4279,77	2964,96	34	23		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	0,017595	504,00				9		
89	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5		278,09	23,74	1390	119	294	731	2291
		НР - 72%; СП - 8%				195,44	7,70	977	39		170	
90	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063		281681,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
91	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		1767,20	188,56	3534	377	644	1905	5875
		НР - 72%; СП - 8%				1256,40	66,50	2513	133		435	
92	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,02264		322523,00	--	7302	--	7302	--	7886
		СП - 8%				--	--	--	--		584	
		Ограждение ГРПШ										
93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07116		27791,40	12876,64	1978	916	518	562	2743
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	544	270		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000356	473557,00				168		
21.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000285	633893,00				180		
21.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,138762	294,00				41		
21.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000138	403352,00				56		
94	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8		1213,00	--	16739	--	16739	--	18079
		СП - 8%				--	--	--	--		1339	
95	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,38		537,00	--	3963	--	3963	--	4280
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
96	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2252		123798,39	1578,01	27879	355	2648	17245	48735
		НР - 69%; СП - 8%				110460,50	520,87	24876	117		3610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,003603	633893,00				2284		
97	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2252		540121,00	--	121635	--	121635	--	131366
		СП - 8%				--	--	--	--		9731	
98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00968		768275,00	6600,42	7437	64	6731	774	8868
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	642	14		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00968	687041,00				6651		
99	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,30604		973,01	1,08	298	--	46	202	540
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	252	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,075286	505,00				38		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					412798	3481	199142	42578	479157
								52053	1045	158125	23780	
Стоимость оборудования			Тенге					156250				
Заготов.складские расходы			Тенге					1875				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					158125				
Стоимость монтажных работ			Тенге					4925				
Материалы			Тенге					939				
Всего заработная плата			Тенге						3662			
		Накладные расходы	Тенге					2636				
		Сметная прибыль	Тенге					605				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					8166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3662			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					157207				
Материалы			Тенге					14081				
Всего заработная плата			Тенге						3284			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					139422				
		Накладные расходы	Тенге					2946				
		Сметная прибыль	Тенге					12812				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					172965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3284			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					32819				
Материалы			Тенге					3386				
Всего заработная плата			Тенге						28394			
		Накладные расходы	Тенге					19592				
		Сметная прибыль	Тенге					4193				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					56603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						28394			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					59722				
Материалы			Тенге					4548				
Всего заработная плата			Тенге						17759			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36762				
		Накладные расходы	Тенге					17404				
		Сметная прибыль	Тенге					6170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					83296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						17759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					479155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						53098			
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления										
100	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013		761694,27	221739,35	9902	2883	113	8136	19481
		НР - 99%; СП - 8%				531216,00	100981,30	6906	1313		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00234	25079,00				59		
100.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00026	211235,00				55		
101	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052		1040,00	--	13574	--	13574	--	14660
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018		1079592,33	522401,85	1943	940	34	1248	3446
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	969	291		255	
103	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		565,00	--	1695	--	1695	--	1831
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
104	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5712,73	2976,97	5713	2977	146	3420	9863
		НР - 99%; СП - 8%				2589,81	864,75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5775,00				92		
104.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211235,00				36		
105	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
		Крепление газопровода на опоре (3шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,402		1553,86	--	625	--	--	450	1160
		НР - 72%; СП - 8%				1553,86	--	625	--		86	
107	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,402		40884,05	1767,12	16435	710	13587	2100	20018
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	2138	169		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2102-0101-0613	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,41004	31074,00				12742		
108	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05313		27648,79	12876,64	1469	684	379	419	2039
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	406	201		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000266	473557,00				126		
108.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	0,000213	633893,00				135		
108.3	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,103604	294,00				30		
108.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000103	403352,00				42		
109	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8		1213,00	--	9461	--	9461	--	10218
		СП - 8%				--	--	--	--		757	
110	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6		537,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода										
111	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм	стык	1		12285,44	11391,59	12285	11392	104	2982	16489
		НР - 91%; СП - 8%				788,52	2488,10	789	2488		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2113-0810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	0,3135	0,3135	318,00				100		
111.2	2113-0816-3518	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,0285	0,0285	198,00				6		
112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,2		192,82	4,86	810	20	385	281	1179
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	405	2		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000756	460049,00				348		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,2		166,44	3,45	699	15	447	165	933
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	237	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000756	510044,00				386		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					107717	19621	73030	19201	137071
								15065	5332	--	10154	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					48412				
		Материалы	Тенге					14817				
		Всего заработная плата	Тенге						19789			
		Накладные расходы	Тенге					18782				
		Сметная прибыль	Тенге					5376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					72570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						19789			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1469				
		Материалы	Тенге					378				
		Всего заработная плата	Тенге						608			
		Накладные расходы	Тенге					419				
		Сметная прибыль	Тенге					151				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2039				
		Сметная заработная плата	Тенге						608			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					57835				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57835				
		Сметная прибыль	Тенге					4627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					62462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					137072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						20397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1385891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					212907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						117117			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36785			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							586799		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							158125		
		- Накладные расходы	Тенге								220003	
		- Сметная прибыль	Тенге								90946	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Выгреб 7м3

Объект номер - 6-5

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-5

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Выгреб 7м3

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3128	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1564	
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5066	
4	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,22599	
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01382	
6	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,96876	
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000154	
8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1392	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,6301713	
10	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,97478	
11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00010678	
12	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	
13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00000588	
14	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01188	
15	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07478	
16	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027368	
17	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,155416	
18	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,019	
19	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,645	
20	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	89,424	
21	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0294354	
22	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0146359	
23	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0059616	
24	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,2108	
25	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00030562	
26	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,003645	
27	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0089424	

1	2	3	4	5	6
28	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,863	
29	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,005148	
30	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000057	
31	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,000174	
32	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	
33	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	
34	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0027573	
35	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061711	
36	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,01863	
37	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000177	
38	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000343	
39	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	
40	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	
42	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	
43	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03939	
44	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0336	
45	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	30,5907511	
46	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,31182	

1	2	3	4	5	6
47	2102-0101-2504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	
48	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,54495	
49	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00001108	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18234	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	
53	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,3244571	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055210'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'6-5'Выгреб 7м3'РП'6'6-5'Выгреб 7м3'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС248298)*
4	РЗемляные работы*
5	Х4,75.(4,7+4,75.0,85).(4,7+4,75.0,85)=Ф1*
6	Е11-010101-0307'Ф1.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0301(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
8	LВытесненный выгребом и подготовкой грунт*
9	Х2,7.2,7.3,45+0,85=Ф2*
10	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1'м3 грунта*
11	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м3 грунта*
14	LИзбыток грунта 26м3 учтен в вертикальной планировке*
15	РСтенки и днище*
16	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,85:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
17	Е11-061301-0104(РС100533РС279444)'13,13''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство'м3*
18	С121-050309-0301'(333,36+107,35).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
19	С121-050301-3201'(31,92+31,18).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
20	С121-050301-3001'(76,8+0,48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
21	РПерекрытие*
22	Е11-060801-0102(РС100533РС279444)'1,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
23	С121-050301-3201'(2.(17,85+22,61+7,44)+21,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	П2Горловина*
25	Е11-070201-0201(РС125425)'0,05.4+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
26	С121-040301-0101'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*
27	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-231201-0101(РС251501)'1''Люки.Установка'шт.*
29	С123-030101-0303'1''Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
30	РГидроизоляция*
31	П2Днище*
32	E11-080101-0301'2,7.2,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
33	П2Стенки*
34	E11-150208-0101(РС276071РС128403)'3,45.2,7.4''Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
35	E11-061401-0104'3,45.2,7.4''Сооружения емкостные.Железнение поверхности'м2 поверхности*
36	E11-080101-0307'3,45.2,7.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
37	П2Перекрытие*
38	E11-120101-1503'2,7.2,7''Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
39	РДыхательное устройство*
40	E11-230201-0101(РС250415)'2.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка'км трубопровода*
41	С123-011201-1101'2.1,008''Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009'м*
42	E11-060701-0201(РС100533РС279380)'0,2''Обетонирование В7,5.Устройство'м3*
43	E11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами'зонт*
44	E11-090305-0304'(0,34+0,4+0,36.4+3,53).0,001''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж'т конструкций*
45	С123-021104-0405'0,34+3,53''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/''кг*
46	С121-050301-3201'(0,4+0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
47	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Выгреб 7м3
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб 7м3
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	1754,567	тыс.тенге
Сметная заработная плата	354,581	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,279	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	351,754548		124,72	117,63	43871	41376	--	9775	57937
		НР - 72%; СП - 8%				7,09	31,50	2495	11081		4292	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8790066		1649,64	--	17946	--	--	12921	33337
		НР - 72%; СП - 8%				1649,64	--	17946	--		2469	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	302,969749		30,83	30,83	9341	9341	--	2596	12892
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	3605		955	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	302,969749		169,56	78,30	51373	23724	--	28159	85894
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	27649	11460		6363	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	302,969749		89,64	70,83	27159	21460	2576	6084	35902
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	3123	5326		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	30,296975	85,00				2575		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	33,6633055		852,26	--	28690	--	--	20657	53294
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	28690	--		3948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178380	95901	2576	80192	279256
								79904	31473	--	20686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					178380				
	Материалы		Тенге					2575				
	Всего заработная плата		Тенге						111376			
		Накладные расходы	Тенге					80191				
		Сметная прибыль	Тенге					20686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					279256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						111376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					279256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						111376			
		РАЗДЕЛ 2.Стенки и днище										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,5		4055,92	309,35	34475	2629	26812	5613	43295
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	5034	937		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,3128	6985,00				2185		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,5066	6502,00				3294		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,2108	96019,00				20241		
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	13,13		46290,72	3223,08	607797	42319	446153	122852	789101
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	119325	15677		58452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,32695	32136,00				428275		
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071		291480,00	--	128458	--	128458	--	138735
		СП - 8%				--	--	--	--		10277	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0631		231184,00	--	14588	--	14588	--	15755
		СП - 8%				--	--	--	--		1167	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728		237458,00	--	18351	--	18351	--	19819
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					803669	44949	634362	128465	1006705
								124359	16614	--	74571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					803669				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					472965				
	Всего заработная плата		Тенге						140973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161397				
		Накладные расходы	Тенге					128465				
		Сметная прибыль	Тенге					74571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1006705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						140973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1006705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						140973			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие										
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2		62029,23	1860,69	74435	2233	49176	21450	103556
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	23026	546		7671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0072	498021,00				3586		
12.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,07464	25079,00				1872		
12.3	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	32136,00				39142		
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174		231184,00	--	27141	--	27141	--	29312
		СП - 8%				--	--	--	--		2171	
		Горловина										
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22		14726,68	7632,63	3240	1679	149	2408	6100
		НР - 118%; СП - 8%				6417,83	2858,92	1412	629		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00396	29162,00				115		
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000154	216144,00				33		
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4		5504,00	--	22016	--	22016	--	23777
		СП - 8%				--	--	--	--		1761	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1		2043,33	198,73	2043	199	233	1695	4037

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1611,30	100,87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,008	0,008	29162,00				233		
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%				--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					153616	4111	123456	25553	193502
								26049	1276	--	14333	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					131893				
		Материалы	Тенге					49559				
		Всего заработная плата	Тенге						27325			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27141				
		Местные материалы	Тенге					25034				
		Накладные расходы	Тенге					25553				
		Сметная прибыль	Тенге					12596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					170042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						27325			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					21723				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21723				
		Сметная прибыль	Тенге					1738				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					23461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					193503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						27325			
		РАЗДЕЛ 4.Гидроизоляция										
		Днище										
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,29		1392,49	11,36	10151	83	6710	3162	14379
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	3358	42		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	0,22599	23190,00				5241		
19.2	2113-0512-0301	**Стекло жидкое калийное**	т	0,0005	0,003645	402730,00				1468		
		Стенки										
20	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,26		2919,03	70,74	108763	2636	68809	31530	151516
		НР - 80%; СП - 8%				1001,56	56,20	37318	2094		11223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	0,96876	35474,00				34366		
20.2	2105-0308-0564	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	1,97478	16702,00				32983		
21	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	37,26		439,55	0,85	16378	32	829	14135	32954
		НР - 91%; СП - 8%				416,45	0,43	15517	16		2441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	0,0007	0,026082	24751,00				646		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,863	90,00				168		
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,26		896,87	19,84	33417	739	21469	10524	47457
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	11209	107		3515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	89,424	223,00				19942		
		Перекрытие										
23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,29		344,85	12,72	2514	93	1787	606	3370
		НР - 92%; СП - 8%				87,03	3,34	634	24		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	8,019	161,00				1291		
8.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	3,645	136,00				496		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					171223	3582	99604	59957	249676
								68037	2284	--	18494	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					171223				
		Материалы	Тенге					99604				
		Всего заработная плата	Тенге						70321			
		Накладные расходы	Тенге					59957				
		Сметная прибыль	Тенге					18494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					249675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						70321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					249675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						70321			
		РАЗДЕЛ 5.Дыхательное устройство										
24	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,002		630602,45	3673,76	1261	7	297	950	2388
		НР - 99%; СП - 8%				478325,00	1653,20	957	3		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,087	0,000174	1358592,00				236		
25	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016		1047,00	--	2111	--	2111	--	2280
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование В7,5.Устройство	м3	0,2		47819,74	4764,71	9564	953	6464	2144	12645
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	2147	209		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	29915,00				6073		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1		3140,07	44,18	3140	44	2586	514	3947
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
28	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00571		147461,55	1928,41	842	11	89	514	1465
		НР - 69%; СП - 8%				129969,90	520,87	742	3		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	0,000126	633893,00				80		
29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,87		537,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184		231184,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					19422	1015	14050	4122	25428
								4355	231	--	1883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11251				
		Материалы	Тенге					6762				
		Всего заработная плата	Тенге						3316			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					425				
		Накладные расходы	Тенге					3094				
		Сметная прибыль	Тенге					1148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3316			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					842				
		Материалы	Тенге					89				
		Всего заработная плата	Тенге						745			
		Накладные расходы	Тенге					514				
		Сметная прибыль	Тенге					108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						745			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7329				
		Материалы	Тенге					2586				
		Всего заработная плата	Тенге						525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4189				
		Сдача и испытание	Тенге					26				
		Накладные расходы	Тенге					514				
		Сметная прибыль	Тенге					627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					8471				
		Сметная заработная плата	Тенге						525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1754567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302703				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51877			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						874048		
		- Накладные расходы	Тенге							298289	
		- Сметная прибыль	Тенге							129967	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Вертикальная планировка

Объект номер - 7-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-1

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Вертикальная планировка

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02956491	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055220'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'7-1'Вертикальная планировка'РП'7'7-1'Вертикальная планировка'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	Е11-010104-0101'335''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/'м3 грунта*
4	Е11-010104-0109(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'335''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
5	Е11-010104-0101'467,6''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный грунт/'м3 грунта*
6	Е11-010104-0109(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'467,6''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
7	Е11-010104-0401'225''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/насыпь/'м3 грунта*
8	Е11-010104-0407(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'225''Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9	Е11-010104-0401'205''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/замена растительного грунта/'м3 грунта*
10	Е11-010104-0407(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'205''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11	Е11-010104-0401'233,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/для озеленения территории/'м3 грунта*
12	Е11-010104-0407(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'223,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	Е11-010201-0102'180,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0108(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'180,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010104-0101'499,4''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/корыта под дорожное покрытие/'м3 грунта*
16	LП2БАЛАНС ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ*
17	LНасыпь - 856,9м3 избыток грунта*
18	LП2БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ*
19	LП2Лишний грунт: 17,84м3 - Уборная; 3,37 - Наружные сети связи; 12,547м3 - Наружные сети водопровода; 15,517м3 - Наружные сети канализации; 51,323м3 - Тепловые сети; 2м3 - Наружные сети газоснабжения; 26м3 - Выгреб. ИТОГО 128,597м3 лишнего суглинка*
20	LИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 856,9 + 128,597 = 985,497м3 - лишнего грунта*
21	Е11-010102-0307'985,497''Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	С341-020103-1003'985,497.1,5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т*
23	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	654,697	тыс.тенге
Сметная заработная плата	138,613	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,079	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	335		43,91	43,91	14709	14709	--	4087	20299
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	5676		1504	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	335		81,30	81,30	27235	27235	--	7568	37587
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,37	--	10511		2784	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный грунт/	м3 грунта	467,6		43,91	43,91	20530	20530	--	5705	28334
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	7923		2099	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	467,6		81,30	81,30	38015	38015	--	10563	52464
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,37	--	14671		3886	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/насыпь/	м3 грунта	225		30,83	30,83	6937	6937	--	1928	9574
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	2677		709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	225	86,34	86,34	19426	19426	--	5398	26810
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,32	--	7497		1986	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/замена растительного грунта/	м3 грунта	205	30,83	30,83	6321	6321	--	1756	8723
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	2439		646	
8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	205	86,34	86,34	17700	17700	--	4918	24427
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,32	--	6831		1809	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/для озеленения территории/	м3 грунта	233,4	30,83	30,83	7196	7196	--	2000	9932
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	2777		736	
10	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	223,4	86,34	86,34	19288	19288	--	5360	26620
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,32	--	7444		1972	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	180,4	70,11	70,11	12647	12647	--	3687	17641
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,38	--	5121		1307	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	180,4	27,11	27,11	4891	4891	--	1118	6490
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,61	--	1553		481	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/корыта под дорожное покрытие/	м3 грунта	499,4	43,91	43,91	21927	21927	--	6093	30261
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	8462		2242	
14	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	985,497	170,84	162,60	168361	160245	161	39622	224622
		НР - 72%; СП - 8%			8,07	47,77	7955	47076		16639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003 0,029565**	**5448,00**				**161**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1478,2455	82,00	--	121216	--		--	130913
		СП - 8%			--	--	--	--		9697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								654697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						161		
		- Перевозка грузов	Тенге				121216				
		- Накладные расходы	Тенге							99803	
		- Сметная прибыль	Тенге							48497	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Покрытия

Объект номер - 7-2

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-2

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Покрытия

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	77,2551	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	503,006	
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8147	
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	41,3768	
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,49272	
6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	159,31272	
7	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	234,35132	
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02045008	

1	2	3	4	5	6
9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24738	
10	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,39604	
11	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016485	
12	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	32,97	
13	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,04485824	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,192	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,0456	
16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	36,87825	
17	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	449,5	
18	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,212	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055230'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'7-2'Покрытия'РП'7'7-2'Покрытия'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	РАсфальтобетонное покрытие Тип-1*
4	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(1574,2+75).0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
5	Е11-270602-0306(РС144679РС144639)(РС245634РС102750)'1574,2+75''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2покрытия*
6	Е11-270602-0406 (РС144679РС144639)(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1574,2+75''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
7	Е11-270602-0301(РС144679РС144639)(РС245634РС102737)'1574,2+75''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
8	Е11-270201-1002(РС247618)'532+27,2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
9	С121-040508-9902'(532+27,2).0,043''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
10	РПокрытие из тротуарных плит Тип-2*
11	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'(416,5+33).0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
12	Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751РС100328)'416,5+33''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
13	С121-040509-0112'416,5+33''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
14	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533=0,032)'240+22''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
15	С121-040508-9901'(240+22).0,016''Камни бортовые избетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
16	РОтмостка (сер.2.110-3п, узел 90)*
17	Е11-110101-0209'109,9.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
18	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Покрытия
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
(Локальный сметный расчет)

на Покрытия
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	23770,463	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1411,722	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,112	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	412,3		9741,37	1092,86	4016365	450588	3502369	183986	4536380
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	63408	106949		336028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	503,006	6958,00				3499916		
1.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,07	28,861	85,00				2453		
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	1649,2		2392,04	127,89	3944948	210917	3654181	145217	4417378
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,11	79850	54610		327213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0502	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0949	156,50908	23323,00				3650261		
2.2	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,010225	216144,00				2210		
2.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000011	0,017811	96019,00				1710		
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1649,2		1101,98	0,08	1817391	135	1816400	924	1963781

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				0,52	--	856	--		145465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0502	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0472	77,84224	23323,00				1815515		
3.2	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000006	0,009236	96019,00				887		
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1649,2		2263,06	128,13	3732244	211311	3441083	145404	4187860
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	79850	54783		310212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	159,31272	21536,00				3430959		
4.2	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,010225	216144,00				2210		
4.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,24738	25079,00				6204		
4.4	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000011	0,017811	96019,00				1710		
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	559,2		2656,29	32,40	1485399	18117	1005141	507046	2151840
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	462141	7346		159396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059	32,9928	29639,00				977874		
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,0456		68936,00	--	1657607	--	1657607	--	1790216
		СП - 8%				--	--	--	--		132609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16653955	891067	15076781	982577	19047455
								686105	223688	--	1410923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16653955				
	Материалы		Тенге					13419176				
	Всего заработная плата		Тенге						909793			
	Местные материалы		Тенге					1657607				
		Накладные расходы	Тенге					982576				
		Сметная прибыль	Тенге					1410923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19047454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	Тенге						909793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19047454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	Тенге						909793			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие из тротуарных плит Тип-2										
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,95		8736,84	1055,89	392721	47462	338346	19548	445250
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	6913	11187		32982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	49,445	6839,00				338154		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,2475	85,00				191		
8	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	449,5		806,26	39,12	362413	17585	155244	212837	621269
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	189584	7487		46020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	22,69975	6839,00				155244		
9	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	449,5		3766,00	--	1692817	--	1692817	--	1828242
		СП - 8%				--	--	--	--		135425	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	262		1856,04	32,40	486282	8488	261269	237564	781754
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	216525	3442		57908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	8,384	29639,00				248493		
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые избетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,192		75589,00	--	316869	--	316869	--	342219
		СП - 8%				--	--	--	--		25350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3251102	73535	2764545	469949	4018734
								413022	22115	--	297685	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3251102				
		Материалы	Тенге					754858				
		Всего заработная плата	Тенге						435138			
		Местные материалы	Тенге					2009686				
		Накладные расходы	Тенге					469949				
		Сметная прибыль	Тенге					297684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4018735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									373
		Сметная заработная плата	Тенге						435138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4018735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									373
		Сметная заработная плата	Тенге						435138			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка (сер.2.110-3п, узел 90)										
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,485		35748,99	7,20	589322	119	522412	62783	704274
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	66791	--		52168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,8147	27443,00				461446		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					589322	119	522412	62783	704274
								66791	--	--	52168	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					589322				
		Материалы	Тенге					522413				
		Всего заработная плата	Тенге						66791			
		Накладные расходы	Тенге					62783				
		Сметная прибыль	Тенге					52168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				704274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					66791			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				704274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					66791			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								23770463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1165919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					964721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18363738		
		- Накладные расходы	Тенге							1515309	
		- Сметная прибыль	Тенге							1760776	

Составил Молдагалиев А.Б.

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Малые архитектурные формы

Объект номер - 7-3

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-3

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Малые архитектурные формы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,29	
2	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001032	
3	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	17,844	
4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,18	
5	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	19	
6	2501-0203-4406 РСНБ РК 2015	Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	16	
7	2501-0103-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	8	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1055240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1055240'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области'29-01-2020'7-3'Малые архитектурные формы'РП'7'7-3'Малые архитектурные формы'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	У86-010303-0201'16''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
4	У86-010302-0301'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
5	У86-010307-0101'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров'шт.*
6	У86-010106-0302'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
7	П2Ограждения*
8	У86-010602-0601'342:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция*
9	У86-010605-0202'2''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
10	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
11	П2Озеленение*
12	LВнесение растительной земли учтено в вертикальной планировке (п.4 - 712,9м3)*
13	Е11-470104-0106'19+8+16''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
14	Е11-470105-0101(РС244563)(РС268268)'19+8+16''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
15	С125-010203-0703'19''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м'шт.*
16	С125-010103-0102'8'27794'Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м'шт.*
17	С125-010203-4406'16''Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м'шт.*
18	Е11-470118-0103(РС244563)'19+8+16''Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход'шт.*
19	Е11-470112-0101'892,2''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли'м2*
20	Е11-470112-0201'892,2.0,0001''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
21	Е11-470118-0501'892,2.0,0001''Газоны луговые. Уход'га*
22	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 29-01-2020
Наименование объекта - Малые архитектурные формы
Шифр объекта 7-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3
(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	10076,449	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1366,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,013	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16		18473,00	--	295568	--	295568	--	319216
		СП - 1478 Тенге				--	--	--	--		23648	
2	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12		47461,00	204,00	569532	2448	493956	64188	684420
		НР - 5349 Тенге; СП - 4225 Тенге				6094,00	58,00	73128	696		50700	
3	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1		179777,00	345,00	179777	345	174663	4336	198842
		НР - 4336 Тенге; СП - 14729 Тенге				4769,00	95,00	4769	95		14729	
4	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	4		195124,00	--	780496	--	780496	--	842936
		СП - 15610 Тенге				--	--	--	--		62440	
		Ограждения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	136,8	40075,00	8027,00	5482260	1098094	3733819	771415	6753953
		НР - 5639 Тенге; СП - 3657 Тенге			4754,00	2883,00	650347	394394		500278	
6	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	145782,00	5402,00	291564	10804	228878	66040	386212
		НР - 33020 Тенге; СП - 14304 Тенге			25941,00	2093,00	51882	4186		28608	
7	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	73490,00	166,00	73490	166	61571	13882	94362
		НР - 13882 Тенге; СП - 6990 Тенге			11753,00	63,00	11753	63		6990	
		Озеленение									
8	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	43	680,07	--	29243	--	--	25734	59375
		НР - 88%; СП - 8%			680,07	--	29243	--		4398	
9	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	43	1456,39	156,76	62625	6741	5012	46239	117573
		НР - 88%; СП - 8%			1183,06	38,91	50872	1673		8709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2113-0803-1101	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015 0,645	6932,00				4471		
10	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	19	3733,00	--	70927	--	70927	--	76601
		СП - 8%			--	--	--	--		5674	
11	2501-0103-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	8	27794,00	--	222352	--	222352	--	240140
		СП - 8%			--	--	--	--		17788	
12	2501-0203-4406 РСНБ РК 2015	Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	16	4116,00	--	65856	--	65856	--	71124
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
13	1147-0118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	43	1594,13	220,63	68548	9487	5129	49532	127526
		НР - 88%; СП - 8%			1254,24	54,76	53932	2355		9446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2113-0803-1101	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015 0,645	6932,00				4471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	892,2	41,57	1,78	37085	1586	--	31805	74401
		НР - 88%; СП - 8%			39,79	0,72	35499	643		5511	
15	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,08922	282193,03	4742,84	25177	423	24678	217	27426
		НР - 88%; СП - 8%			850,19	1916,53	76	171		2032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	200 17,844	1383,00				24678		
16	1147-0118-0501 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Уход	га	0,08922	18092,09	18092,09	1614	1614	--	553	2341
		НР - 88%; СП - 8%			--	7046,49	--	629		173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10076448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				961501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1131708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					404905			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6162905		
		- Накладные расходы	Тенге							1073941	
		- Сметная прибыль	Тенге							746392	

Составил Молдагалиев А.Б.