Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 20-2019
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай сельского округа Караарна Жылыойского района Атырауской области»

Том II

Сметная документация

г. Шымкент - 2020 г.

Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС

Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 20-2019
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай сельского округа Караарна Жылыойского района Атырауской области»

Том II

Сметная документация

Директор: **Жамбаев А.**

ГИП: **Тилеушов Ж.**

г. Шымкент - 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:
«Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года, в связи с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 89-нк от 25.06.2020 г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам», вводящим в действие с 1 января 2020 года:

ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 19;

ЭСН РК 8.04-02-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы», Изменения и дополнения, выпуск 19;

ЭСН РК 8.05-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 19;

ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год, выпуск 2;

ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2020 год, выпуск 2;

СЦПГ РК 8.04-12-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства», 2020 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2020 год;

Сметный район – Атырауская область - 06.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.47 – 2,9%;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, раздел XIII, п.1г) – 1,5х0,9=1,35%.

В сводном сметном расчете учтены:

Затраты на проектно-изыскательские работы, определенные сборниками цен на проектные работы и инженерные изыскания в соответствии с ГН по определению стоимости проектных работ и инженерных изысканий (№232-нк от 28.11.2016г. и №239-нк от 02.12.2016г.).

Затраты на проведение экспертизы, определенные согласно приказу №780 от 21.12.2015г.

Затраты на инжиниринговые услуги по осуществлению технического и авторского надзора за строительством согласно Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги (приложение 4 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2021 г – 2917 тенге.

МРП 2022 г – 3034 тенге

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства	– 452 685,663 тыс.тенге
В том числе:	
СМР	– 307 881,131 тыс.тенге
Оборудование	– 54 974,042 тыс.тенге
Прочие	– 89 830,490 тыс.тенге
Всего в 2020 году (ПИР и экспертиза)	– 28 568,925 тыс.тенге
Всего в 2021 году	– 353 427,730 тыс.тенге
Всего в 2022 году	– 70 689,007 тыс.тенге

ГИП Тилеушов Ж.

Составил Молдагалиев А.

Форма 1

ГУ "Отдел строительства Жылыойского района"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 452685,663 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 48502,035 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"_24_"__февраля__ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			23819,044	23819,044
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проект			1688,925	1688,925
		Итого по разделу I			**25507,969**	**25507,969**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	307881,131	54974,042	0,000	362855,173
4		в том числе в текущих ценах на 2021	256565,515	45811,328	0,000	302376,842
5		в том числе в текущих ценах на 2022	51315,616	9162,714	0,000	60478,330
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 302376,842.3,24% = 9797,01			9797,010	9797,010
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 60478,33.3,24% = 1959,498			1959,498	1959,498
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 302376,842.1,12% = 3386,621			3386,621	3386,621
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 60478,33.1,12% = 677,357			677,357	677,357
		Итого по разделу III			**15820,486**	**15820,486**
		Итого по сводному сметному расчету	**307881,131**	**54974,042**	**41328,455**	**404183,628**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				25507,969
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				3060,956
		Всего в 2020 году				28568,925
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	256565,515	45811,328	0,000	302376,842
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				9797,010
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				3386,621
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				37867,257
		Всего в 2021 году				353427,730
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	51315,616	9162,714	0,000	60478,330
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				1959,498
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				677,357
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				7573,822
		Всего в 2022 году				70689,007
		Всего по годам	**307881,131**	**54974,042**	**41328,455**	**404183,628**

1	2	3	4	5	6	7
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			48502,035	48502,035
		Всего по сводному сметному расчету	**307881,131**	**54974,042**	**89830,490**	**452685,663**

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.

Главный инженер проекта Тилеушов Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства Жылыойского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 406397,793 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 43542,621 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_24_"__февраля__ 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

В текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Дом культуры	175220,099	37394,177	--	212614,276
		Всего по главе	**175220,099**	**37394,177**	**--**	**212614,276**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2	3-1	Уборная на 2 очка	2270,156	--	--	2270,156
		Всего по главе	**2270,156**	**--**	**--**	**2270,156**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ	5266,238	6602,45	--	11868,688
		Всего по главе	**5266,238**	**6602,45**	**--**	**11868,688**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

4	5-1	Наружные сети связи	974,605	--	--	974,605
		Всего по главе	**974,605**	**--**	**--**	**974,605**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Котельная	2068,562	6315,444	--	8384,006
6	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	5625,395	--	--	5625,395
7	6-3	Тепловые сети	6953,875	--	--	6953,875
8	6-4	Наружные сети газоснабжения	2372,59	1626,429	--	3999,019
9	6-5	Выгреб 10м3	2449,236	--	--	2449,236
		Всего по главе	**19469,658**	**7941,873**	**--**	**27411,531**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
10	7-1	Вертикальная планировка	2883,922	--	--	2883,922
11	7-2	Покрытия	31925,917	--	--	31925,917
12	7-3	Малые архитектурные формы	35437,881	--	--	35437,881
		Всего по главе	**70247,72**	**--**	**--**	**70247,72**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**273448,476**	**51938,5**	**--**	**325386,976**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	7930,006	--	--	7930,006
		Всего по главе	**7930,006**	**--**	**--**	**7930,006**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**281378,482**	**51938,5**	**--**	**333316,982**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3798,61	--	--	3798,61
		Всего по главе	**3798,61**	**--**	**--**	**3798,61**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**285177,091**	**51938,5**	**--**	**337115,591**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5703,542	--	--	5703,542
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**290880,633**	**51938,5**	**--**	**342819,133**
16		в том числе на 2021 год - 84 %	244339,732	43628,34	--	287968,072
17		в том числе на 2022 год - 16 %	46540,901	8310,16	--	54851,061

18	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 84 %, К=1,050036	256565,515	45811,328	--	302376,842
19		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	36285,221	36285,221
20		Итого в текущих ценах на 2021 год	256565,515	45811,328	36285,221	338662,063
21	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 16 %, К=1,1025918	51315,616	9162,714	--	60478,33
22		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	7257,4	7257,4
23		Итого в текущих ценах на 2022 год	51315,616	9162,714	7257,4	67735,73
24	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	43542,621	43542,621
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**307881,131**	**54974,042**	**43542,621**	**406397,793**

Руководитель проектной организации Жамбаев А.

Главный инженер проекта Тилеушов Ж.

Начальник сметного отдела Молдагалиев А.

Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Дом культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	212614,276	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	24,728	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	34876,612	тыс.тнг.

В текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	72256,637	--	--	72256,637	7,152	9194,637	--
2.	2-1-2	Архитектурные решения	76642,961	--	--	76642,961	13,294	19642,02	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	3014,979	425,679	--	3440,658	0,399	575,805	--
4.	2-1-4	Отопление и вентиляция	12585,845	7527,032	--	20112,877	1,76	2427,57	--
5.	2-1-5	Технологическое оборудование	243,858	28976,727	--	29220,585	0,08	108,77	--
6.	2-1-6	Электроосвещение	8163,327	464,739	--	8628,066	1,509	2138,365	--
7.	2-1-7	Пожарная сигнализация	1035,919	--	--	1035,919	0,286	398,886	--
8.	2-1-8	Сети связи	1276,573	--	--	1276,573	0,248	390,559	--
		ИТОГО	**175220,099**	**37394,177**	--	**212614,276**	**24,728**	**34876,612**	

ГИП Тилеушов Ж.

Составил Молдагалиев А.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-1

по _____

Общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	Т ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	20,0903443	
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,0096	Казахстан
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0048	Казахстан
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,2112	Казахстан
5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	34,5636	Казахстан
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,85876	Казахстан
7	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00189912	
8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04466	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,41806	Казахстан
10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	25,08065	Казахстан
11	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,34	Казахстан
12	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,90118667	Казахстан
13	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,47056	Казахстан
14	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,4858	Казахстан
15	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	79,09546	Казахстан
16	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,013489	Казахстан
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	135,3352	Казахстан
18	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,792528	Казахстан
19	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,17683873	Казахстан
20	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,01201	Казахстан
21	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,312	
22	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6292	Казахстан
23	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,54192324	Казахстан
24	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	161,3192687	Казахстан
25	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,49	Казахстан
26	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,41790928	
27	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,02272	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6034	Казахстан
29	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,211056	Казахстан
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,628475	Казахстан
31	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,31130591	Казахстан
32	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,4644111	Казахстан
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0237956	Казахстан
34	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,9614099	Казахстан
35	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,76479144	Казахстан
36	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,238754	Казахстан
37	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,829131	Казахстан
38	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0512262	Казахстан
39	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,33865	Казахстан
40	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,871191	Казахстан
41	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0716	Казахстан
42	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,273066	Казахстан
43	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1188	Казахстан
44	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3260635	Казахстан
45	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012506	Казахстан
46	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6346962	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12807	Казахстан
48	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008033	Казахстан
49	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00966	Казахстан
50	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,151	Казахстан
51	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	132,8306	Казахстан
52	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	147,9984	Казахстан
53	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1861,993161	Казахстан
54	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	52,9	Казахстан
55	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	5,52	Казахстан
56	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	19,32	
57	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	188,136	Казахстан
58	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4817,928	Казахстан
59	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	11,56896	
60	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,032595	Казахстан
61	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,02385204	
62	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,10618329	Казахстан
63	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2005072	Казахстан
64	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	6,7456	Казахстан
65	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,16354	Казахстан
66	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0234	

1	2	3	4	5	6
67	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05840596	Казахстан
68	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04292	Казахстан
69	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,8764	
70	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0127306	Казахстан
71	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,3391518	Казахстан
72	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20,0118818	Казахстан
73	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0056564	Казахстан
74	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00324	Казахстан
75	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3872888	Казахстан
76	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004804	Казахстан
77	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,008177	Казахстан
78	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,007206	
79	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,027623	Казахстан
80	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00251473	Казахстан
81	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,35310963	Казахстан
82	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	15,40241482	Казахстан
83	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00223481	Казахстан
84	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	93,6	Казахстан
85	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,664692	Казахстан
86	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,17341577	Казахстан
87	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00564926	Казахстан
88	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09175729	Казахстан

1	2	3	4	5	6
89	2113-0816-1705 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	3,85353629	Казахстан
90	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00635273	Казахстан
91	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02201631	Казахстан
92	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01877163	
93	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01340885	Казахстан
94	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,76145967	
95	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,17908	
96	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	Казахстан
97	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	Казахстан
98	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,798	
99	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4373962	Казахстан
100	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1071	Казахстан
101	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,087864	Казахстан
102	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	115,5927631	Казахстан
103	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,01009221	
104	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,24	
105	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	42,7302	
106	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,039	
107	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1156,374	Казахстан
108	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	113,37	Казахстан
109	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	9,9081	Казахстан
110	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	237,0992	Казахстан

1	2	3	4	5	6
111	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	
112	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	28,0602	Казахстан
113	2113-0502-0802 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	30,261	Казахстан
114	2113-0502-0803 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	30,261	Казахстан
115	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	74,277	Казахстан
116	2113-0502-0805 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	33,012	Казахстан
117	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	46,3789704	
118	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,81	Казахстан
119	2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,80056	
120	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	161,138868	Казахстан
121	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,72024366	
122	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	233,697165	
123	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,142375	Казахстан
124	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,030552	
125	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0078	Казахстан
126	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04335529	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,824639	Казахстан
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097176	Казахстан
129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35146	Казахстан
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00328	Казахстан

1	2	3	4	5	6
131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,775393	
132	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	74,277	
133	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,116	Казахстан
134	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	18,46725	Казахстан
135	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	125,2906614	Казахстан
136	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,12067476	Казахстан
137	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	154,1832	Казахстан
138	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,87	Казахстан
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,70132	Казахстан
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,50349	Казахстан
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1	т	0,02538	
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,055166	Казахстан
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,178488	Казахстан
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0828	Казахстан
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,22488	Казахстан
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,31162	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,301788	
149	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,5570958	Казахстан
150	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,16544	

1	2	3	4	5	6
151	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,6766798	
152	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный	м3	0,025725	
153	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,061215	
154	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка	м3	0,16485	
155	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,310632	
156	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/	м3	1,12426	
157	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,140616	
158	2107-0203-0207 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка	м3	0,188475	
159	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка	м3	0,043995	
160	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6	
161	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	33,4	
162	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	43,6	
163	2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81	м	18	Казахстан
164	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	28,05	
165	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	11,13	
166	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	21,8	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1010'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС130722)(РС248298)*
4	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-26*
5	LСрезка растительного слоя учтена в вертикальной планировке*
6	Е11-010101-0308'988.0,93''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
7	Е11-010104-0102'988.0,0525''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8	Е11-010205-0302(П-1101184)'988.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	Е11-010104-0401'988.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010201-0501'988.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
11	Е11-010201-0601'988.0,9''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
12	Е11-010205-0501'988.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	П2УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА*
14	Е11-010101-0308'18''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м,ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м3 грунта*
15	Е11-010104-0401'18''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
16	Е11-010201-0501'18''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
17	Е11-010201-0601'18''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
18	Р ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ *
19	П2 ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ, АС-29,30*
20	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'18,22:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
21	Е11-060101-0119(РС100467РС279425)'153''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 СЦ'м3*
22	Е11-060301-0410'(16,5.3,33+76,4.5,12+72.6,91).0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'1т*
23	С121-050309-0303'(16,5.3,33+76,4.5,12+72.6,91).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
24	Е11-220301-0106(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.12.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
25	С123-010201-0234'0,4.12''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
26	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
27	С123-010201-0246'0,4.3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
28	Е11-110101-0803'28,5''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-080101-0305'395''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
30	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'395''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
31	Е11-080201-0109'395.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
32	Е11-080101-0307'300''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
33	Е11-080101-0303(РС135545РС135535)'(18.4+29,5.2+23,5+9).0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
34	П2 ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
35	Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'9,66''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
36	Е11-060301-0410'(82,8+11,5).0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
37	С121-050301-3201'82,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
38	С121-050301-3001'11,5.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
39	Е11-080101-0301(РС146546)'9,66:0,3:0,45.0,12''Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов'м2*
40	П2 АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ, АС-30*
41	Е11-060301-0405(РС131044)(РС145198)'(5.2,46+7).0,001''Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании'т*
42	С121-050301-3201'2,14.(5+2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
43	С121-050301-3001'(0,32.5+(0,72+0,64).2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44	П2 ПРИЯМОК Пр-1 (1шт), АС-32*
45	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,17:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
46	Е11-061301-0103(РС100533РС279425)'0,9''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
47	С121-050309-0301'14,67.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
48	Е11-060301-0407'4.0,57.0,001=Ф2''Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(4шт)'1т*
49	Е11-080201-0703(РС102671)(РС127727)(РС131018)'7,8.0,001=Ф1''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
50	С121-050110-0202'Ф1''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*
51	Е11-060301-0406(РС131043)'7,8.0,001=Ф1''АРМАТУРА над проемами . Установка/прим-1/'т*
52	С121-050301-3201'Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
53	Е11-080101-0305'8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
54	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
55	Е11-080201-0109'8.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
56	П2 СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (4шт), АС-33*
57	Н43=4*
58	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	E11-060101-0105(РС100533РС279425)'1,23''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
60	С121-050309-0303'(10,29+10,89).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
61	С121-050301-3202'(18,38+13,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
62	С121-050301-3001'4,96.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
63	П2 СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2 (2шт), АС-34*
64	Н43=2*
65	E11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
66	E11-060101-0105(РС100533РС279425)'1,53''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
67	С121-050309-0303'(10,29+10,89).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
68	С121-050301-3202'(25,5+20,74).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
69	С121-050301-3001'8,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
70	П2 СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3 (2шт), АС-35*
71	E11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,36:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
72	E11-060101-0105(РС100533РС279425)'1,78''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
73	С121-050309-0303'26,46.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
74	С121-050301-3202'(25,5+20,74).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
75	С121-050301-3001'8,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
76	П2 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, АС-89*
77	E11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,1:0,1.31,45''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
78	E11-061301-0103(РС100533РС279425)'0,17.31,45''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
79	E11-060801-0102(РС100533РС279425)'0,08.1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
80	С121-050309-0301'(2,06.1,8+4,68.31,45).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012'т*
81	E11-070601-0101(РС125425)'0,065.37''Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство'м3 сборных конструкций*
82	С121-040302-0205'0,065.37''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 5 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
83	E11-080101-0307'0,65.2.31,45''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
84	Р МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ*
85	П2 РАМА РМ-1, АС-42*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	E11-060501-0112(PC100533PC100560)'2,13''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
87	E11-060701-0401(PC100533PC100560)'1,79''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство'м3*
88	C121-050301-3202'(72,72+46,48+198,64+101,52+17,28).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	C121-050301-3001'(54,9+87,72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90	C121-060405-1401'11,36.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012'т*
91	П2 МОНОЛИТНАЯ СТОЙКА МСm1(6шт), АС-44*
92	Н43=6*
93	E11-060501-0112(PC100533PC100560)'1,25''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
94	C121-050301-3202'(73,92+56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
95	C121-050301-3001'71,98.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96	E11-060301-0408'18,58.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
97	Н43=1*
98	Р СТЕНЫ*
99	E11-080201-0101(PC102640PC102641)(PC245636PC102867)'186,72''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50'м3 кладки*
100	E11-080201-0107(PC245636PC102867)'95,39''Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка'м3 кладки*
101	П2 ПЕРЕГОРОДКИ*
102	E11-080401-0305(PC245636PC102887)'253,82''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
103	П2 ПАРАПЕТ АС-32/33*
104	E11-080201-0101(PC102640PC102641)(PC245636PC102867)'23,13''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50'м3 кладки*
105	П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ)11шт, АС-56*
106	Н43=11*
107	E11-090601-0102(PC144746)'(9,12+3,76+0,78+1,38+0,59).0,001=Ф''+ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1(12шт)*
108	C121-060405-0701'Ф-0,59.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
109	C121-050308-0121'0,59''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
110	E11-150403-1004'Ф.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
111	E11-060701-0202(PC100533PC100511)'0,004''Пояса без опалубки В12,5. Устройство'м3*
112	E11-060301-0404'2.(0,71+0,034+0,011).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
113	Н43=1*
114	П2 Перемычки*
115	П Перемычки сборные АС-51*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	E11-070503-0110(РС125423)'27+36+18+12.2+2+38+8''Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка'шт.сборных конструкций*
117	С121-040105-9901'0,034.27+0,048.36+0,048.18+0,114.12+0,055.12+0,135+0,065+0,022.38+0,028.8''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
118	П ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ Прм-7 АС-52 (4шт)*
119	Н43=4*
120	E11-060701-0109'0,36''Перемычки,В15.Устройство'м3*
121	С121-050301-3201'17,04.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
122	С121-050301-3001'10,58.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
123	Н43=1*
124	П2 МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ, АС-54,55*
125	E11-060501-0112'0,05.33+0,1.8,2''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство'м3*
126	С121-050301-3201'(1,78.33+5,34.8,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
127	С121-050301-3001'(0,4.33+2.8,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
128	E11-060301-0404'15.(0,77+0,94+0,033+0,011).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
129	П2 ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1, ПО-2, АС-33*
130	E11-060701-0201'0,038.113+0,114.84''Пояса в опалубке, В15. Устройство'м3*
131	С121-050301-3001'3,56.(113+84).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014'т*
132	С121-050301-3001'(1,19.113+2,8.84).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
133	Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
134	П2 ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖА , АС-45*
135	E11-070505-0105(РС125423)'18+4''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
136	С121-040108-9903'5,98.1,19.18+5,98.0,99.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
137	E11-060301-0404(РС145198)'(5,04+6,48+18,24+4,32+12,16).0,001=Ф''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-1,МС-2/(АС-46,48)'т*
138	С121-050301-3201'Ф''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
139	П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1, АС-50*
140	Н43=3*
141	E11-060801-0112(РС100533РС100560)'1,08''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
142	С121-050301-3202'74,96.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014'т*
143	С121-050301-3001'16,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014'т*
144	С121-050309-0303'(29,12+28,8).2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	E11-120101-1402'0,48''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
146	H43=1*
147	П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 (1шт), АС-49*
148	E11-060801-0112(PC100533PC100560)'2,44''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
149	C121-050309-0303'142,4.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
150	C121-050301-3202'150,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
151	C121-050301-3001'(36,34+37,82).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152	E11-120101-1402'1,43''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
153	П ПОЯС ОБВЯЗКИ*
154	E11-060701-0201'0,38''Пояса в опалубке, B15. Устройство'м3*
155	C121-050301-3201'3,56.10,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
156	C121-050301-3001'1,19.10,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
157	E11-120101-0212(PC135762PC135667)(PC135763PC135667)'23''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
158	E11-120101-1001'4,55''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
159	П2 ПЕРЕКРЫТИЕ 2 ЭТАЖА, АС-47*
160	E11-070505-0105(PC125423)'10+4''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
161	C121-040108-9903'5,38.1,19.10+5,38.0,99.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
162	П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 (1шт)*
163	E11-060801-0112(PC100533PC100560)'0,84''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
164	C121-050301-3202'(68,8+12,08).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
165	C121-050301-3001'(15,12+1,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
166	C121-050309-0303'(23,31+21,24).2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
167	E11-120101-1402'0,25''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
168	P МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ *
169	П2 Ферма ФМ-1 (3шт), АС-68*
170	E11-090302-0101'3.(432,8+264,96+122,9+244,82+43,45+34,44+28,26+97,96+36,72+36,5+59,34+30,72+46,58+25,12+35,32+23,74+23,18+29,18+11,32+15,08+11,3+61,23+33,02+38,76+4).0,001=Ф1''Монтаж стропильных и подстропильных ферм'т*
171	C121-060801-0104'3.(432,8+264,96+122,9+244,82+43,45+34,44).0,001.1,01=Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	С121-060801-0402'Ф1.1,01-Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т'т*
173	П2 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СГ-1 (6ШТ), СГ-2 (24ШТ), АС-73,75*
174	Е11-090302-0301'(6.(247,3+10,21+25,12)+686,4).0,001=Ф3''Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
175	С121-060801-0102'(6.247,3+686,4).0,001.1,01=Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
176	С121-060801-0401'Ф3.1,01-Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
177	П2 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВ-1 (4ШТ), АС-74*
178	Е11-090302-0301'4.(163,4+109,82+17,86+5,46+7,92+34,88+5,96).0,001=Ф5''Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
179	С121-060801-0102'4.(163,4+109,82).0,001.1,01=Ф6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
180	С121-060801-0401'Ф5.1,01-Ф6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
181	П2 РАСПОРКА Р-1 (12ШТ), Р-3 (48ШТ), АС-73,75*
182	Е11-090302-0301'(12.(81,7+7,86+6,28)+48.17,16).0,001=Ф7''Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
183	С121-060801-0101'(12.81,7+823,68).0,001.1,01=Ф8''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
184	С121-060801-0401'Ф7.1,01-Ф8''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5'т*
185	П2 ПРОГОН П-1 (56ШТ), АС-75*
186	Е11-090302-0401'56.73,06.0,001=Ф9''Монтаж ПРОГОНОВ'т*
187	С121-060801-0101'Ф9.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
188	П2 ПРОГОНЫ ПО НИЖНЕМУ ПОЯСУ ФЕРМЫ НА ОТМ.+7,8, АС-77*
189	Е11-090302-0401'(309.14,2+39.7,77).0,001=Ф11''Монтаж ПРОГОНОВ,П-3'т*
190	С121-060801-0101'Ф11.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
191	Е11-100102-0401'39.0,05.0,2.0,3''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
192	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
193	Е11-130301-1706'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
194	Т ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6(=19)'(Ф1+Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11).1,01'5772'ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245'т*
195	П2 УЗЛЫ 1,2 (АС-75)*
196	Е11-070107-0103'(40.(7,88+2,48)+16.(75,37+1,7)).0,001=Ф''УЗЛЫ 1,2'т*
197	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
198	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
199	Е11-130301-1706'Ф.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
200	Е11-060301-0407'18.(1,6+1,5).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6'т*
201	П2 УЗЛЫ 3,4 (АС-78,79)*
202	Е11-070107-0103'(26.(1,89+3,93)+4.(1,16+4,71)).0,001=Ф''УЗЛЫ 3,4'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
203	Е11-130301-0406'Ф.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
204	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
205	Е11-130301-1706'Ф.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
206	Е11-060301-0407'1,6.(26+4).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)'т*
207	П2Крепление для дефлектора АС-80*
208	Е11-070107-0104'4.(48,28+6,48+2,5+0,912+0,264+0,088).0,001=Ф1''Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка'т стальных элементов*
209	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
210	Е11-130301-1406(Н3.2)(Н4.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА'м2*
211	Е11-130301-1706'Ф1.29''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2'м2*
212	Р КРОВЛЯ из металлочерепицы АС-83*
213	Е11-100102-0401'0,0486+0,0819+0,2456+0,1572+0,1+0,017+0,036=Ф1''+ ЛЕЖЕНЬ, ПРОГОН, СТОЙКИ, НАКЛАДКИ, СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ, ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ'м3*
214	Е11-100105-0101'0,2877+0,4767+0,263+0,0565+0,2838=Ф2''Установка СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ'м3*
215	Е11-100115-0102'Ф1+Ф2''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
216	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'92,45.0,1+27,9.0,12''Дополнительные работы по стенам,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА'м2*
217	С121-070203-0204'0,29584.1,05=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ'м3*
218	С121-070203-0205'0,13392.1,05=Ф2''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ'м3*
219	Е11-100115-0102'Ф1+Ф2''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
220	Е11-120101-0705(РС131541)(РС131589)(РС134936)(РС248491РС134889)'120,1''Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ'м2*
221	С121-070203-0204'0,82496+0,2993''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/'м3*
222	С121-100102-0111'17,6''Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
223	Е11-100115-0201'120,1''Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам'м2*
224	Е11-110101-0503(РС147201)'93,6''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
225	С121-130810-0103'93,6''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
226	Е11-070107-0103'(18+30,38+19,6+23,52).0,001''СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3'т*
227	Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'93,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,Р-Р М50,ТОЛЩ.30мм Устройство'м2 стяжки*
228	Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'93,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
229	Е11-060301-0410'93,6.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
230	С121-050309-0301'93,6.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012'т*
231	Е11-120101-1303(РС248659)'93,6''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.120мм'м2 утепляемого покрытия*
232	С121-110202-0206'93,6.0,12.1,03''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011'м3*
233	Е11-120101-1001'12''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали,ФАРТУК. Устройство'м2 покрытия*
234	Р СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-58*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
235	Е11-100103-0302(РС131588)(РС133152)(РС147501)(РС248402)'15,1''Барьеры в гардеробных. Устройство'м2 барьеров*
236	С121-070201-0207'(0,044+0,033+0,011+0,0088+0,0052).1,05=Ф1''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
237	Е11-100115-0102'Ф1''Огнезащита деревянных конструкций'м3*
238	С121-070508-0103'15,10''Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007'100 м2*
239	Е11-070107-0103'(0,56+11,52+1,92).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
240	С121-130211-0614'1,87''Шурупы с полукруглой головкой'кг*
241	С121-090404-0201'1+3''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
242	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'15,1''Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
243	Р УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-59*
244	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,232+0,204+0,155+0,198+0,308+0,058+0,406+0,098=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса СЦЕНЫ'м3 древесины в конструкции*
245	С121-070201-0101'Ф1.1,05''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
246	Е11-100115-0102'Ф1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
247	Е11-110101-3302(РС150047)'57,43''Покрытия дощатые толщиной 45 мм. Устройство'м2 покрытия*
248	С121-070203-0105'2,736''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
249	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'57,43+6,6''Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
250	Е11-100102-0601(РС131587)(РС131813)(РС135565)(РС145975)'9,81.0,9''ОБШИВКА ТОРЦОВ СЦЕНЫ'м2 *
251	С121-070203-0207'0,1795.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка'м3*
252	С121-070203-0210'0,0419.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка'м3*
253	Е11-100109-0101(РС131541)(РС131543)(РС131587)(РС131589)(РС131813)'1,2.0,9.2''Лестницы. Устройство'м2 горизонтальной проекции*
254	С121-070201-0203'0,0583.1,05''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА'м3*
255	С121-070203-0204'(0,1+0,005+0,03+0,022).1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка'м3*
256	С121-070201-0107'0,0245.1,05''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный'м3*
257	Е11-100115-0102'(0,1795+0,0419+0,0583+0,1+0,005+0,03+0,022+0,0245)''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
258	Е11-110101-3901'9,81''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
259	П2Трибуна АС-88*
260	Е11-060801-0111(РС100533РС279425)'22,71''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство'м3*
261	С121-050309-0303'829,5.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
262	Р ЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-65,66*
263	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,62''ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ФМ-1,В15'м3*
264	Е11-060301-0408'2.10,87.0,001=Ф1''Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1'1т*
265	Е11-090304-0101'2.(47,92+173,96+47,76+6,15).0,001=Ф2''Монтаж КОСОУРОВ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н'т*
266	С121-060209-0201'Ф2.1,01''Косоуры'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
267	E11-090301-0301'(2.(166,75+2,24)+4.0,15).0,001=Ф3''Балки одиночные подкрановые Б-1,Б-1н. Монтаж'т конструкций*
268	C121-060801-0101'2.166,75.0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
269	C121-060801-0401'2.2,24.0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
270	C121-050301-3001'4.0,15.0,001.1,01''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014'т*
271	E11-090302-0301'(4.4,93+5.8,41+18.1,06).0,001=Ф4''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж РАСПОРОК Р-1,Р-2'т конструкций*
272	C121-060801-0101'(4.4,93+5.8,41).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
273	C121-060801-0401'(18.1,06).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
274	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'(Ф2+Ф3+Ф4).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
275	П2 ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (220х380х250мм) 8шт*
276	H43=8*
277	E11-060701-0201'0,021''Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ,В15'м3*
278	E11-060301-0407'8.4,52.0,001=Ф1''Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2'т*
279	C121-050309-0303'0,88.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
280	H43=1*
281	П2 ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МАРШАМИ - ЛП-1(1шт), ЛП-2(1шт), ЛП-3(1шт)*
282	E11-060801-0102(PC100533PC100560)'2,85''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПМ1(1шт),ЛПМ2(1шт),ЛПМ 3(1шт)'м3*
283	C121-050309-0303'(36,3+36,3+163,6).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
284	C121-050301-3001'282.0,09.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1'т*
285	E11-110101-2707(PC287783PC287792)'42,4''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
286	П2 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГЛ-1*
287	E11-070519-0104(PC129692)'11,13''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
288	C123-010302-0316'18''Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81'м*
289	C123-010302-0322'11,13''Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81'м*
290	C123-010302-0303'33,4''Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81'м*
291	E11-060301-0407'18.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-6'т*
292	P ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-84*
293	П2Фундаменты*
294	E11-060201-0101(PC100467PC100533)'0,396+0,336.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство'м3*
295	E11-060301-0408'14,78.0,001''Детали закладные весом до 20 кг.Установка'т*
296	E11-060301-0407'6,76.2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг.Установка'т*
297	П2Опорные подушки (4шт)*
298	H43=4*
299	E11-060701-0201'0,023''Пояса в опалубке.Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
300	E11-060301-0407'3,38.0,001''Детали закладные весом до 4 кг.Установка'т*
301	C121-050309-0301'0,82.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
302	H43=1*
303	П2Каркас лестницы*
304	E11-090304-0101'(125,8+72+119,5+32,2+41,6+21,8+36+216,56+135,1).0,001=Ф''Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж'т конструкций*
305	C121-060304-0601'Ф''Площадки кольцевые с ограждениями'т*
306	E11-150403-1004'Ф.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
307	Р КОЗЫРЬКИ АС-39,40*
308	П2 КОЗЫРЕК К-1*
309	E11-090302-0301'(24,76+25,12+26,5+15,44+51,6+2,76+11,28).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
310	C121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
311	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,1.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*
312	E11-070107-0103'(0,48+12,96+1,68).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
313	E11-150504-0101(РС279872)(РС279873)'8,42''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
314	C121-130502-0706'8,42.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
315	П2 КОЗЫРЕК К-2*
316	E11-090302-0301'(30,95+31,4+33,13+19,3+63,21+3,45+14,1).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
317	C121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
318	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'5.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*
319	E11-070107-0103'(0,6+16,2+2,1).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
320	E11-150504-0101(РС279872)(РС279873)'10,26''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
321	C121-130502-0706'10,26.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
322	П2 КОЗЫРЕК К-3*
323	E11-090302-0301'(24,76+25,12+26,5+15,44+54,3+2,76+11,28).0,001=Ф1''Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей'т*
324	C121-060801-0101'Ф1.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
325	E11-120101-1001(РС279796РС279797)'4,3.0,4''Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм'м2*
326	E11-070107-0103'(0,48+12,96+1,68).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
327	E11-150504-0101(РС279872)(РС279873)'8,83''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
328	C121-130502-0706'8,83.1,02''Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
329	Р КРЫЛЬЦА Кр*
330	П2 КРЫЛЬЦО Кр-1, АС-36*
331	E11-060201-0101(РС100467РС279425)'12,74''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В12,5'м3*
332	E11-060301-0410'184,75.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
333	C121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
334	E11-060301-0407'9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
335	E11-110101-2707(РС287783РС287792)'70,10''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
336	E11-070519-0104(РС129692)'5,6''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
337	С123-010302-0319'3.0,85.9''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81'м*
338	С123-010302-0322'3.5,6''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81'м*
339	С123-010302-0305'3.11,2''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81'м*
340	П2Ограждение Ог-2 АС-37*
341	E11-070519-0104(РС129692)'5''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
342	С123-010302-0319'6.0,85''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81'м*
343	С123-010302-0322'5''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81'м*
344	С123-010302-0305'10''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81'м*
345	E11-060301-0407'6.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1'т*
346	П2 КРЫЛЬЦО Кр-2, АС-38*
347	E11-060201-0101(РС100467РС279425)'1,15''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
348	E11-060301-0410'18,55.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
349	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
350	E11-110101-2707(РС287783РС287792)'6,12''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
351	П2 КРЫЛЬЦО Кр-3*
352	E11-060201-0101(РС100467РС279425)'1,45''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
353	E11-060301-0410'23,31.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
354	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
355	E11-110101-2707(РС287783РС287792)'7,70''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
356	П2 КРЫЛЬЦО Кр-4*
357	E11-060201-0101(РС100467РС279425)'1,22''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ'м3*
358	E11-060301-0410'19,61.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
359	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
360	E11-110101-2707(РС287783РС287792)'6,47''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
361	П2 ПАНДУС Пн-2 (2шт)*
362	Н43=2*
363	E11-060201-0101(РС100467РС279425)'1,38''Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В12,5'м3*
364	E11-060301-0410'10,94.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
365	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
366	E11-110101-2707(РС287783РС287792)'3,6''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
367	Н43=1*
368	П2 ЛЕСТНИЦА Лм-2, АС-67*
369	Е11-060201-0101(РС100467РС279425)'1,32''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
370	Е11-060301-0410'19,58.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
371	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
372	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'8,4''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
373	П2 ЛЕСТНИЦА Лм-3*
374	Е11-060201-0101(РС100467РС279425)'0,66''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
375	Е11-060301-0410'9,27.0,001=Ф1''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
376	С121-050309-0301'Ф1''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012'т*
377	Е11-110101-2707(РС287783РС287792)'2,77''Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)'м2*
378	Е11-150201-0202'0,41''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором /БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦЫ'м2 оштукатуриваемой поверхности*
379	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	72256,637	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9194,637	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,152	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-26										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	918,84		157,34	148,38	144570	136338	--	32218	190931
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	8233	36515		14143	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	51,87		51,31	51,31	2661	2661	--	739	3673
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,80	--	1027		272	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,29		2152,92	--	37224	--	--	26801	69147
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	37224	--		5122	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	889,2		30,83	30,83	27414	27414	--	7619	37835
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	10581		2803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	889,2	169,56	78,30	150773	69624	--	82647	252093
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	81148	33638		18674	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	889,2	89,64	70,83	79708	62982	7558	17856	105369
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	17,58	9168	15632		7805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 88,92	85,00				7558		
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	98,8	852,26	--	84203	--	--	60626	156416
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	84203	--		11586	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м,ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	18	157,34	148,38	2832	2671	--	631	3740
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	161	715		277	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18	30,83	30,83	555	555	--	154	766
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	214		57	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18	169,56	78,30	3052	1409	--	1673	5103
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	1643	681		378	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18	89,64	70,83	1614	1274	154	361	2133
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	17,58	186	316		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 1,8	85,00				153		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				534606	304928	7712	231325	827206
							221966	99319	--	61275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534606				
	Материалы		Тенге				7711				
	Всего заработная плата		Тенге					321285			
		Накладные расходы	Тенге				231325				
		Сметная прибыль	Тенге				61275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					321285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				827206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					321285			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ, АС-29,30									
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	182,2	4055,92	309,35	738989	56364	574712	120311	928044

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	107913	20077		68744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	6,70496	6985,00				46834		
12.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	10,85912	6502,00				70606		
12.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	4,51856	96019,00				433868		
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 СЦ	м3	153		38327,45	1364,94	5864100	208836	5124568	528631	6904150
		НР - 91%; СП - 8%				3468,60	328,22	530696	50218		511418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	155,295	31798,00				4938070		
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,943633		16289,14	1444,58	15371	1363	30	13275	30938
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	13978	610		2292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,264217	112,00				30		
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,943633		254276,00	--	239943	--	239943	--	259138
		СП - 8%				--	--	--	--		19195	
16	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0048		1190672,54	534540,19	5715	2566	296	3693	10161
		НР - 99%; СП - 8%				594456,00	182743,28	2853	877		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,24	584,00				140		
16.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000624	211235,00				132		
17	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8		11410,00	--	54768	--	54768	--	59149
		СП - 8%				--	--	--	--		4381	
18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0012		1577176,79	712084,07	1893	854	83	1239	3383
		НР - 99%; СП - 8%				796824,00	246126,94	956	295		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,072	584,00				42		
18.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000156	211235,00				33		
19	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2		21862,00	--	26234	--	26234	--	28333
		СП - 8%				--	--	--	--		2099	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,5		18142,06	1665,72	517049	47473	351340	127381	695984
		НР - 94%; СП - 8%				4148,64	606,15	118236	17275		51554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	31,35	11207,00				351339		
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	395		2247,70	41,61	887841	16436	609089	246867	1225484
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	262316	3132		90777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	908,5	226,00				205321		
21.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	1738	223,00				387574		
22	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	395		2268,09	35,81	895896	14145	628406	237198	1223741
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	253345	1706		90647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	908,5	226,00				205321		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	1817	223,00				405191		
23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	47,4		34399,31	2209,68	1630527	104739	1202864	323188	2110012
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	322924	24589		156297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	18,96	47141,00				893793		
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	300		896,87	19,84	269061	5952	172860	84735	382100
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	90249	864		28304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	720	223,00				160560		
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	65,4		2198,59	44,63	143788	2919	125015	15358	171877
		НР - 93%; СП - 8%				242,41	10,09	15854	660		12732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,2	143,88	161,00				23165		
25.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	274,68	223,00				61254		
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,66		40191,09	7,20	388246	70	349037	36790	459039
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	39139	--		34003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	9,8532	31798,00				313312		
27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0943		16289,14	1444,58	1536	136	3	1327	3092
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	1397	61		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,026404	112,00				3		
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0828		231184,00	--	19142	--	19142	--	20673
		СП - 8%				--	--	--	--		1531	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0115		237458,00	--	2731	--	2731	--	2949
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
30	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	м2	8,5866667		1191,13	11,36	10228	97	6175	3725	15069
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	3956	49		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	0,266187	23190,00				6173		
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ, АС-30										
31	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0193		46591,95	5226,98	899	101	8	753	1784
		НР - 91%; СП - 8%				40942,50	1934,47	790	37		132	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01498		231184,00	--	3463	--	3463	--	3740
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432		237458,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
		ПРИЯМОК Пр-1 (1шт), АС-32										
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7		4055,92	309,35	6895	526	5362	1123	8659
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1007	187		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,06256	6985,00				437		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,10132	6502,00				659		
34.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,04216	96019,00				4048		
35	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,9		57793,09	5673,37	52014	5106	31216	16032	73490
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	15692	1925		5444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	31798,00				29047		
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01467		291480,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(4шт)	1т	0,00228		918594,94	1364,94	2094	3	1493	546	2851
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	598	1		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00228	654880,00				1493		
38	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0078		71037,52	9345,42	554	73	60	418	1050
		НР - 93%; СП - 8%				54017,10	3588,09	421	28		78	
39	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0078		275944,00	--	2152	--	2152	--	2324
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
40	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА над проемами . Установка/прим-1/	т	0,0078		80682,32	17961,18	629	140	11	487	1205
		НР - 91%; СП - 8%				61242,50	7393,08	478	58		89	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0078		231184,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
42	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8		2247,70	41,61	17982	332	12337	5000	24820
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	5313	63		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	18,4	226,00				4158		
42.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	35,2	223,00				7850		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	8		2268,09	35,81	18145	287	12727	4804	24785
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	5131	35		1836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	18,4	226,00				4158		
43.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	36,8	223,00				8206		
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,96		34399,31	2209,68	33023	2121	24362	6546	42734
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	6540	498		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,384	47141,00				18102		
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (4шт), АС-33										
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12		4055,92	309,35	48671	3712	37852	7924	61122
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	7107	1322		4528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,4416	6985,00				3085		
45.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,7152	6502,00				4650		
45.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,2976	96019,00				28575		
46	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,92		44014,20	1953,12	216550	9609	169322	36335	273116
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	37619	2310		20231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,9938	31798,00				158793		
47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08472		254276,00	--	21542	--	21542	--	23265
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12792		221169,00	--	28292	--	28292	--	30555
		СП - 8%				--	--	--	--		2263	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01984		237458,00	--	4711	--	4711	--	5088
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2 (2шт), АС-34										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6		4055,92	309,35	24336	1856	18926	3962	30562
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	3554	661		2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,2208	6985,00				1542		
50.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,3576	6502,00				2325		
50.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,1488	96019,00				14288		
51	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,06		44014,20	1953,12	134683	5977	105309	22599	169864
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	23397	1437		12583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1059	31798,00				98761		
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04236		254276,00	--	10771	--	10771	--	11633
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09248		221169,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01736		237458,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-3 (2шт), АС-35										
55	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,2		4055,92	309,35	29203	2227	22712	4754	36674
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	4264	793		2717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,26496	6985,00				1851		
55.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,42912	6502,00				2790		
55.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,17856	96019,00				17145		
56	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,56		44014,20	1953,12	156691	6953	122518	26291	197621
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	27220	1671		14639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,6134	31798,00				114899		
57	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05292		254276,00	--	13456	--	13456	--	14533

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09248		221169,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01736		237458,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, АС-89										
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	62,9		4055,92	309,35	255117	19458	198405	41534	320383
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	37254	6931		23732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	2,31472	6985,00				16168		
60.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	3,74884	6502,00				24375		
60.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	1,55992	96019,00				149782		
61	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	10,693		57793,09	5673,37	617982	60666	370872	190477	873136
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	186444	22872		64677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,853395	31798,00				345116		
62	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,288		61686,15	1860,69	17766	536	11704	5148	24747
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	5526	131		1833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,001728	498021,00				861		
62.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,017914	25079,00				449		
62.3	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29232	31798,00				9295		
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,301788		291480,00	--	87965	--	87965	--	95002
		СП - 8%				--	--	--	--		7037	
64	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	4,81		10917,91	2824,23	52515	13584	17340	30828	90011
		НР - 118%; СП - 8%				4488,84	942,71	21591	4534		6667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,16354	88877,00				14535		
65	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 5 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,81		75795,00	--	364574	--	364574	--	393740
		СП - 8%				--	--	--	--		29166	
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	81,77		896,87	19,84	73337	1622	47116	23096	104148
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	24599	235		7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	196,248	223,00				43763		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14065327	596839	11290131	2172375	17536715
								2178357	166142	--	1299017	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13984325				
		Материалы	Тенге					10354128				
		Всего заработная плата	Тенге						2344499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					490425				
		Местные материалы	Тенге					364574				
		Накладные расходы	Тенге					2172375				
		Сметная прибыль	Тенге					1292537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					17449237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1817
		Сметная заработная плата	Тенге						2344499			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					81002				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81002				
		Сметная прибыль	Тенге					6480				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					87482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17536719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1817
		Сметная заработная плата	Тенге						2344499			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ										
		РАМА РМ-1, АС-42										
67	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	4,26		53557,11	6503,59	228153	27705	142754	58173	309232
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	57694	6232		22906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,3239	30520,00				131965		
68	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,58		53931,85	5775,25	193076	20676	115117	56665	269720
		НР - 91%; СП - 8%				16000,81	1392,88	57283	4987		19979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,6337	30520,00				110901		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87328		221169,00	--	193142	--	193142	--	208593
		СП - 8%				--	--	--	--		15451	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28524		237458,00	--	67733	--	67733	--	73152
		СП - 8%				--	--	--	--		5419	
71	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,02272		542292,00	--	12321	--	12321	--	13307
		СП - 8%				--	--	--	--		986	
		МОНОЛИТНАЯ СТОЙКА МСm1(6шт), АС-44										
72	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	7,5		53557,11	6503,59	401678	48777	251327	102417	544422
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	101574	10972		40328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,6125	30520,00				232334		
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77952		221169,00	--	172406	--	172406	--	186198
		СП - 8%				--	--	--	--		13792	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43188		237458,00	--	102553	--	102553	--	110757
		СП - 8%				--	--	--	--		8204	
75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11148		733094,94	1364,94	81725	152	73006	7858	96750
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	8567	68		7167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,11148	654880,00				73006		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1452787	97310	1130359	225113	1812131
								225118	22259	--	134232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1440466				
	Материалы		Тенге					582205				
	Всего заработная плата		Тенге						247377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					535834				
		Накладные расходы	Тенге					225113				
		Сметная прибыль	Тенге					133246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1798825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						247377			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12321				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12321				
		Сметная прибыль	Тенге					986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1812132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						247377			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
76	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	186,72		34219,92	1604,27	6389543	299549	4792706	1275765	8278533
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	1297288	74503		613225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	44,8128	32294,00				1447185		
76.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	70,9536	47141,00				3344824		
77	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	95,39		33863,77	1604,27	3230265	153032	2448458	620158	4158456
		НР - 93%; СП - 8%				6591,62	399,01	628775	38062		308034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	22,8936	32294,00				739326		
77.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	36,2482	47141,00				1708776		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,82		5024,65	111,07	1275357	28192	768082	452213	1865776
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	479083	7168		138206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	5,83786	32294,00				188528		
78.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	12,792528	45299,00				579489		
		ПАРАПЕТ АС-32/33										
79	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	23,13		34219,92	1604,27	791507	37107	593698	158036	1025506
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	160702	9229		75963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,5512	32294,00				179270		
79.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	8,7894	47141,00				414341		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА (ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ)11шт, АС-56										
80	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1(12шт)	т конструкций	0,17193		61123,90	2558,17	10509	440	407	6729	18617
		НР - 69%; СП - 8%				56199,60	520,87	9662	90		1379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,257895	294,00				76		
80.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000241	219558,00				53		
80.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000334	403352,00				135		
81	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,16544		763124,00	--	126251	--	126251	--	136351
		СП - 8%				--	--	--	--		10100	
82	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,49		1357,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,98597		973,01	1,08	4851	6	732	3293	8795
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	4113	3		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,226549	505,00				619		
84	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,044		39071,69	4098,20	1719	180	1301	252	2129
		НР - 91%; СП - 8%				5399,15	890,66	238	39		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,04466	28617,00				1278		
85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01661		280474,86	2183,89	4659	37	3894	674	5760
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	728	13		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,01661	234011,00				3887		
		Перемычки										
		Перемычки сборные АС-51										
86	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	153		762,70	244,91	116693	37472	50864	43842	173378
		НР - 118%; СП - 8%				185,34	57,50	28357	8798		12843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	1,7442	29162,00				50864		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	6,798		91490,00	--	621949	--	621949	--	671705
		СП - 8%				--	--	--	--		49756	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ Прм-7 АС-52 (4шт)										
88	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки,В15.Устройство	м3	1,44		57278,44	4400,13	82481	6336	52942	22389	113260
		НР - 91%; СП - 8%				16113,00	972,74	23203	1401		8390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,4616	29639,00				43320		
88.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,086	0,12384	25079,00				3106		
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,06816		231184,00	--	15758	--	15758	--	17019
		СП - 8%				--	--	--	--		1261	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,04232		237458,00	--	10049	--	10049	--	10853
		СП - 8%				--	--	--	--		804	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ, АС-54,55										
91	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,47		52662,89	6503,59	130077	16063	80562	33729	176911
		НР - 91%; СП - 8%				13543,20	1462,91	33452	3613		13105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,50705	29639,00				74306		
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,102528		231184,00	--	23703	--	23703	--	25599
		СП - 8%				--	--	--	--		1896	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0296		237458,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
94	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02631		280474,86	2183,89	7379	57	6168	1068	9123
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	1154	20		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,02631	234011,00				6157		
		ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1, ПО-2, АС-33										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В15. Устройство	м3	13,87		47539,60	4764,71	659374	66086	444418	148689	872708
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	148870	14524		64645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,07805	29639,00				417259		
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,70132		237458,00	--	166534	--	166534	--	179857
		СП - 8%				--	--	--	--		13323	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,36967		237458,00	--	87781	--	87781	--	94803
		СП - 8%				--	--	--	--		7022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13772275	644557	10312093	2766837	17862242
								2815625	157463	--	1323132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13635515				
	Материалы		Тенге					9243829				
	Всего заработная плата		Тенге						2963336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					319661				
	Местные материалы		Тенге					621949				
		Накладные расходы	Тенге					2760108				
		Сметная прибыль	Тенге					1311653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17707276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2298
		Сметная заработная плата	Тенге						2963336			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					136760				
	Материалы		Тенге					407				
	Всего заработная плата		Тенге						9752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					126251				
		Накладные расходы	Тенге					6729				
		Сметная прибыль	Тенге					11479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					154968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					17862244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2306
		Сметная заработная плата	Тенге						2973088			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ										
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1 ЭТАЖА , АС-45										
98	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22		8780,60	1295,10	193173	28492	84810	102706	319549
		НР - 118%; СП - 8%				3630,50	325,81	79871	7168		23670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	1,43	31660,00				45274		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,4532	29162,00				13216		
98.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,0946	221169,00				20923		
99	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		151,7724	8042,00	--	1220554	--	1220554	--	1318198
		СП - 8%				--	--	--	--		97644	
100	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-1,МС-2/(АС-46,48)	т		0,04624	46463,86	2183,89	2148	101	19	1878	4348
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	2028	35		322	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04624	231184,00	--	10690	--	10690	--	11545
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1, АС-50										
102	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		3,24	44041,40	2648,23	142694	8580	108489	25082	181198
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	25625	1938		13422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,2886	30520,00				100368		
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т		0,22488	221169,00	--	49736	--	49736	--	53715
		СП - 8%				--	--	--	--		3979	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т		0,0504	237458,00	--	11968	--	11968	--	12925
		СП - 8%				--	--	--	--		957	
105	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,34752	254276,00	--	88366	--	88366	--	95435
		СП - 8%				--	--	--	--		7069	
106	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,44	16038,04	1760,44	23095	2536	16621	4272	29556
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	3938	706		2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,4832	11207,00				16622		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 (1шт), АС-49										
107	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,44	44041,40	2648,23	107461	6462	81701	18889	136458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	19298	1460		10108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,4766	30520,00				75586		
108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1424		254276,00	--	36209	--	36209	--	39106
		СП - 8%				--	--	--	--		2897	
109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1501		221169,00	--	33197	--	33197	--	35853
		СП - 8%				--	--	--	--		2656	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07416		237458,00	--	17610	--	17610	--	19019
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
111	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,43		16038,04	1760,44	22934	2518	16506	4242	29350
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	3910	701		2174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2101-0302-0402	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03	1,4729	11207,00				16507		
		ПОЯС ОБВЯЗКИ										
112	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В15. Устройство	м3	0,38		47539,60	4764,71	18065	1811	12175	4074	23910
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	4079	398		1771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,3857	29639,00				11432		
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035956		231184,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012019		237458,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
115	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23		1930,87	15,03	44410	346	40496	3399	51634
		НР - 92%; СП - 8%				155,12	5,51	3568	127		3825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2110-0403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	2,3	52,9	679,00				35919		
115.2	2110-0501-0101	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	0,24	5,52	446,00				2462		
115.3	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,63	14,49	146,00				2116		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,55		3135,60	14,26	14267	65	8868	4923	20725
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	5334	18		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025935	337297,00				8748		
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2 ЭТАЖА, АС-47										
117	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14		8780,60	1295,10	122928	18131	53970	65358	203349
		НР - 118%; СП - 8%				3630,50	325,81	50827	4561		15063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,91	31660,00				28811		
117.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,2884	29162,00				8410		
117.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,0602	221169,00				13314		
118	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	85,3268		8042,00	--	686198	--	686198	--	741094
		СП - 8%				--	--	--	--		54896	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 (1шт)										
119	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,84		44041,40	2648,23	36995	2224	28128	6503	46978
		НР - 91%; СП - 8%				7908,90	598,20	6643	502		3480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	30520,00				26021		
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08088		221169,00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01702		237458,00	--	4042	--	4042	--	4365
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0891		254276,00	--	22656	--	22656	--	24468
		СП - 8%				--	--	--	--		1812	
123	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,25		16038,04	1760,44	4010	440	2886	742	5132
		НР - 92%; СП - 8%				2734,39	489,94	684	122		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,2575	11207,00				2886		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2942460	71706	2664949	242068	3439288
								205805	17736	--	254760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2942460				
	Материалы		Тенге					454674				
	Всего заработная плата		Тенге						223541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					303528				
	Местные материалы		Тенге					1906752				
		Накладные расходы	Тенге					242068				
		Сметная прибыль	Тенге					254760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3439288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге						223541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3439288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге						223541			
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ										
		Ферма ФМ-1 (3шт), АС-68										
124	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	т		5,3721	59953,39	25447,15	322076	136704	24623	139689	498706
		НР - 69%; СП - 8%				29923,00	7762,00	160749	41698		36941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,002	0,010744	473557,00				5088		
124.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0019	0,010207	633893,00				6470		
124.3	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0027	0,014505	211235,00				3064		
124.4	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,003223	575703,00				1856		
124.5	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,010422	403352,00				4204		
125	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т		3,4644111	465654,00	--	1613217	--	1613217	--	1742274
		СП - 8%				--	--	--	--		129057	
126	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т		1,9614099	488795,00	--	958727	--	958727	--	1035425
		СП - 8%				--	--	--	--		76698	
		СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СГ-1 (6ШТ), СГ-2 (24ШТ), АС-73,75										
127	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т		2,38218	95309,73	21969,21	227045	52334	5931	126756	382105
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	168780	14924		28304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001048	633893,00				664		
127.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,858616	294,00				840		
127.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000238	1863719,00				444		
127.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000738	460049,00				340		
127.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001429	575703,00				823		
127.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004621	403352,00				1864		
128	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		2,191902	473557,00	--	1037991	--	1037991	--	1121030
		СП - 8%				--	--	--	--		83039	
129	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т		0,2140998	497963,00	--	106614	--	106614	--	115143
		СП - 8%				--	--	--	--		8529	
		СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВ-1 (4ШТ), АС-74										
130	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т		1,3812	95309,73	21969,21	131642	30344	3439	73494	221547
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	97859	8653		16411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000608	633893,00				385		
130.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,65744	294,00				487		
130.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000138	1863719,00				257		
130.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000428	460049,00				197		
130.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000829	575703,00				477		
130.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00268	403352,00				1081		
131	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		1,1038088	473557,00	--	522716	--	522716	--	564533
		СП - 8%				--	--	--	--		41817	
132	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т		0,2912032	497963,00	--	145008	--	145008	--	156609
		СП - 8%				--	--	--	--		11601	
		РАСПОРКА Р-1 (12ШТ), Р-3 (48ШТ), АС-73,75										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т		1,97376	95309,73	21969,21	188119	43362	4914	105024	316594
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	139843	12366		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000868	633893,00				551		
133.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,368512	294,00				696		
133.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000197	1863719,00				368		
133.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000612	460049,00				281		
133.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001184	575703,00				682		
133.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003829	403352,00				1544		
134	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,8221208	498021,00	--	907454	--	907454	--	980050
		СП - 8%				--	--	--	--		72596	
135	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т		0,1713768	497963,00	--	85339	--	85339	--	92166
		СП - 8%				--	--	--	--		6827	
		ПРОГОН П-1 (56ШТ), АС-75										
136	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ	т		4,09136	32408,01	10441,87	132593	42722	17530	58972	206890
		НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	72341	13126		15325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,012274	633893,00				7780		
136.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,010638	211235,00				2247		
136.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002455	575703,00				1413		
136.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007937	403352,00				3202		
137	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,1322736	498021,00	--	2057959	--	2057959	--	2222596
		СП - 8%				--	--	--	--		164637	
		ПРОГОНЫ ПО НИЖНЕМУ ПОЯСУ ФЕРМЫ НА ОТМ.+7,8, АС-77										
138	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ПРОГОНОВ,П-3	т		4,69083	32408,01	10441,87	152020	48981	20099	67613	237203
		НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	82940	15049		17571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,014072	633893,00				8920		
138.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,012196	211235,00				2576		
138.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002814	575703,00				1620		
138.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0091	403352,00				3671		
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,7377383	498021,00	--	2359493	--	2359493	--	2548252
		СП - 8%				--	--	--	--		188759	
140	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,117	98151,29	1078,59	11484	127	8290	2815	15443
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	3067	61		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,10881	56114,00				6106		
140.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,8775	1052,00				923		
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		582,619985	169,88	6,90	98975	4020	62072	23156	131901
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	1,16	32883	676		9770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,104872	510044,00				53489		
142	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		582,619985	6301,70	95,14	3671496	55430	3161378	329433	4321004
		НР - 69%; СП - 8%				780,42	39,05	454688	22751		320074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	3,49572	904356,00				3161375		
143	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т		20,0903443	5772,00	--	115961	--	115961	--	125238
		СП - 8%				--	--	--	--		9277	
		УЗЛЫ 1,2 (АС-75)										
144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ 1,2	т		1,64752	768275,00	6600,42	1265748	10874	1145622	131803	1509355
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	109252	2445		111804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,64752	687041,00				1131914		
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		155,7909	96,41	2,43	15020	378	7124	5219	21858
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	7518	45		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014021	460049,00				6450		
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,3А 2 РАЗА	м2		47,77808	169,88	6,90	8117	329	5091	1899	10817
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	1,16	2697	55		801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0086	510044,00				4386		
147	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		47,77808	6301,70	95,14	301083	4546	259250	27015	354346
		НР - 69%; СП - 8%				780,42	39,05	37287	1866		26248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,286668	904356,00				259250		
148	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6	т		0,0558	918594,94	1364,94	51258	76	36543	13353	69779
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	14639	34		5169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0558	654880,00				36542		
		УЗЛЫ 3,4 (АС-78,79)										
149	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ 3,4	т		0,1748	768275,00	6600,42	134294	1153	121549	13984	160140
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	11592	259		11862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1748	687041,00				120095		
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,0692	96,41	2,43	489	12	232	170	711
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	245	1		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000456	460049,00				210		
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,3А 2 РАЗА	м2		5,0692	169,88	6,90	861	35	540	201	1147
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	1,16	286	6		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000912	510044,00				465		
152	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		5,0692	6301,70	95,14	31945	482	27507	2866	37596
		НР - 69%; СП - 8%				780,42	39,05	3956	198		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,030415	904356,00				27506		
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 111-6(18+26+4)	т	0,048		918594,94	1364,94	44093	65	31435	11486	60025
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	12593	29		4446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,048	654880,00				31434		
		Крепление для дефлектора АС-80										
154	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,234096		748458,43	6412,87	175211	1501	162294	13876	204214
		НР - 118%; СП - 8%				48764,20	1469,82	11416	344		15127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,234096	687041,00				160834		
155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,788784		96,41	2,43	655	17	310	227	953
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	328	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000611	460049,00				281		
156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115,3А 2 РАЗА	м2	6,788784		169,88	6,90	1153	47	723	270	1537
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	1,16	383	8		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001222	510044,00				623		
157	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,788784		6301,70	95,14	42781	646	36837	3839	50349
		НР - 69%; СП - 8%				780,42	39,05	5298	265		3730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,040733	904356,00				36837		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					16918637	434185	15053812	1153160	19517536
								1430640	134861	--	1445742	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5970624				
		Материалы	Тенге					5066794				
		Всего заработная плата	Тенге						737173			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115961				
		Накладные расходы	Тенге					581612				
		Сметная прибыль	Тенге					524179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7076415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									537
		Сметная заработная плата	Тенге						737173			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10948013				
		Материалы	Тенге					76534				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						828328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9794518				
		Накладные расходы	Тенге					571548				
		Сметная прибыль	Тенге					921563				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12441124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
		Сметная заработная плата	Тенге						828328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19517539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1169
		Сметная заработная плата	Тенге						1565501			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ из металлочерепицы АС-83										
158	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ, ПРОГОН, СТОЙКИ, НАКЛАДКИ, СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ, ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	0,6863		98151,29	1078,59	67361	740	48631	16511	90582
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	17990	356		6710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,638259	56114,00				35815		
158.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	5,14725	1052,00				5415		
159	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ	м3	1,3677		88834,87	1465,05	121499	2004	84886	31918	165691
		НР - 90%; СП - 8%				25304,50	625,87	34609	856		12273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,051973	216144,00				11234		
159.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,218832	53046,00				11608		
159.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,135191	45052,00				51143		
160	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,054		8378,63	43,21	17210	89	12279	4395	23333
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	4842	41		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	20,1292	600,00				12078		
161	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	12,593		1762,04	25,72	22189	324	147	19693	45232
		НР - 90%; СП - 8%				1724,58	12,97	21718	163		3351	
162	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,310632		50417,00	--	15661	--	15661	--	16914

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1253	
163	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,140616		54879,00	--	7717	--	7717	--	8334
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
164	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,451248		8378,63	43,21	3781	20	2697	965	5126
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	1064	9		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	2204-0803-0305	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	кг	9,8	4,42223	600,00				2653		
165	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	120,1		5967,86	101,91	716740	12240	451894	235700	1028636
		НР - 92%; СП - 8%				2103,30	29,89	252606	3590		76195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2110-0101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,106	132,8306	3090,00				410447		
165.2	2113-0211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000106	0,012731	1588689,00				20225		
166	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/	м3	1,12426		50417,00	--	56682	--	56682	--	61217
		СП - 8%				--	--	--	--		4535	
167	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6		1579,00	--	27790	--	27790	--	30013
		СП - 8%				--	--	--	--		2223	
168	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	120,1		310,66	2,77	37310	333	32609	4070	44690
		НР - 90%; СП - 8%				36,37	1,28	4368	154		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,027623	1148546,00				31726		
169	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	93,6		42,18	0,57	3948	53	--	3687	8245
		НР - 94%; СП - 8%				41,61	0,29	3895	27		611	
170	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	93,6		104,00	--	9734	--	9734	--	10513
		СП - 8%				--	--	--	--		779	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т	0,0915		768275,00	6600,42	70297	604	63625	7320	83826
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	6068	136		6209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0915	687041,00				62864		
172	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,Р-Р М50,ТОЛЩ.30мм Устройство	м2 стяжки	93,6		952,95	104,39	89196	9771	56475	23521	121735
		НР - 92%; СП - 8%				245,19	27,96	22950	2617		9017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	1,43208	25081,00				35918		
173	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	93,6		420,56	23,17	39364	2169	35917	1733	44385
		НР - 92%; СП - 8%				13,65	6,48	1278	607		3288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	1,43208	25081,00				35918		
174	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0936		16289,14	1444,58	1525	136	2	1317	3069
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	1387	61		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,026208	112,00				3		
175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0936		291480,00	--	27283	--	27283	--	29466
		СП - 8%				--	--	--	--		2183	
176	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.120мм	м2 утепляемого покрытия	93,6		959,56	53,04	89815	4965	31324	50381	151411
		НР - 92%; СП - 8%				571,86	13,20	53526	1236		11216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	188,136	136,00				25586		
177	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	11,56896		37711,00	--	436277	--	436277	--	471179
		СП - 8%				--	--	--	--		34902	
178	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали,ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	12		3135,60	14,26	37627	171	23389	12984	54660
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	14067	47		4049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0684	337297,00				23071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1899006	33619	1425019	414195	2498257
								440368	9900	--	185056	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1899006				
		Материалы	Тенге					843882				
		Всего заработная плата	Тенге						450268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					581144				
		Накладные расходы	Тенге					414195				
		Сметная прибыль	Тенге					185056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2498257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						450268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2498257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						450268			
		РАЗДЕЛ 8. СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-58										
179	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	15,1		1624,31	132,27	24527	1998	10285	11918	39361
		НР - 90%; СП - 8%				810,84	66,14	12244	999		2916	
180	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1071		55245,00	--	5917	--	5917	--	6390
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
181	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,1071		8378,63	43,21	897	5	640	229	1216
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	252	2		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	1,04958	600,00				630		
182	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,151		101588,00	--	15340	--	15340	--	16567
		СП - 8%				--	--	--	--		1227	
183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,014		768275,00	6600,42	10756	93	9735	1120	12826
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	928	21		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,014	687041,00				9619		
184	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,87		977,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%				--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
186	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,1		869,57	3,58	13131	54	3733	7497	22278
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	9344	28		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	1,7516	617,00				1081		
186.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	8,154	88,00				718		
186.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	3,775	505,00				1906		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					75039	2150	50121	20764	103467
								22768	1050	--	7664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72395				
	Материалы		Тенге					24394				
	Всего заработная плата		Тенге						23818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23084				
		Накладные расходы	Тенге					20764				
		Сметная прибыль	Тенге					7452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					100611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						23818			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2644				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2644				
		Сметная прибыль	Тенге					212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					103467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						23818			
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-59										
187	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса СЦЕНЫ	м3 древесины в конструкции	1,659		39186,37	1078,59	65010	1790	19733	39912	113316
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	43487	861		8394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	12,4425	1052,00				13090		
188	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,74195		63631,00	--	110842	--	110842	--	119709
		СП - 8%				--	--	--	--		8867	
189	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,659		8378,63	43,21	13900	72	9917	3550	18845
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	3911	33		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	16,2582	600,00				9755		
190	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 45 мм. Устройство	м2 покрытия	57,43		859,94	49,72	49386	2856	4904	40479	97054
		НР - 94%; СП - 8%				724,81	25,02	41626	1437		7189	
191	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,736		45052,00	--	123262	--	123262	--	133123
		СП - 8%				--	--	--	--		9861	
192	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	64,03		869,57	3,58	55679	229	15830	31790	94467
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	39620	117		6997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	7,42748	617,00				4583		
192.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	34,5762	88,00				3043		
192.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	16,0075	505,00				8084		
193	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОБШИВКА ТОРЦОВ СЦЕНЫ	м2	8,829		486,07	15,94	4292	140	210	3612	8536
		НР - 90%; СП - 8%				446,49	8,07	3942	71		632	
194	2107-0203-0207 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка	м3	0,188475		49059,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
195	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка	м3	0,043995		49059,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
196	1110-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,16		7370,47	198,73	15920	429	239	13922	32230
		НР - 90%; СП - 8%				7060,90	100,87	15252	218		2387	
197	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,061215		49413,00	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%				--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь,лобовая доска,бобышка	м3	0,16485		50417,00	--	8311	--	8311	--	8976
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
199	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный	м3	0,025725		71452,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
200	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4612		8378,63	43,21	3864	20	2757	987	5239
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	1087	9		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2204-0803-0305	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	кг	9,8	4,51976	600,00				2712		
201	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	9,81		393,46	2,27	3860	22	2933	861	5099
		НР - 94%; СП - 8%				92,26	1,15	905	11		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2206-0401-0101	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	1,01	9,9081	295,00				2923		
		Трибуна АС-88										
202	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	22,71		49131,79	2931,56	1115783	66576	814009	227460	1450702
		НР - 91%; СП - 8%				10356,60	649,83	235198	14758		107459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	23,05065	31798,00				732965		
203	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8295		254276,00	--	210922	--	210922	--	227796
		СП - 8%				--	--	--	--		16874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1797298	72134	1340136	362573	2332661
								385028	17515	--	172789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1797298				
	Материалы		Тенге					870532				
	Всего заработная плата		Тенге						402543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					469604				
		Накладные расходы	Тенге					362573				
		Сметная прибыль	Тенге					172789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2332660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									324
		Сметная заработная плата	Тенге						402543			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2332660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									324
		Сметная заработная плата	Тенге						402543			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-65,66										
204	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ФМ-1,В15	м3	0,62		37352,88	1031,01	23159	639	19628	2853	28093
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	2892	243		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6324	29639,00				18744		
205	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1	1т	0,02174		733094,94	1364,94	15937	29	14237	1532	18867
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	1671	13		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02174	654880,00				14237		
206	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж КОСОУРОВ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н	т	0,55158		78864,78	26594,19	43500	14668	6579	18806	67291
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	22253	5002		4985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007391	633893,00				4685		
206.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002206	219558,00				484		
206.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00107	403352,00				432		
207	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,5570958		643593,00	--	358543	--	358543	--	387226
		СП - 8%				--	--	--	--		28683	
208	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые Б-1,Б-1н. Монтаж	т конструкций	0,33858		45684,63	20031,73	15468	6783	2158	5804	22974
		НР - 69%; СП - 8%				19276,40	5569,13	6527	1886		1702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001354	473557,00				641		
208.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000948	633893,00				601		
208.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001151	211235,00				243		
208.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000657	403352,00				265		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,336835		498021,00	--	167751	--	167751	--	181171
		СП - 8%				--	--	--	--		13420	
210	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0045248		497963,00	--	2253	--	2253	--	2433
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000606		237458,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
212	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж РАСПОРОК Р-1,Р-2	т конструкций	0,08085		95309,73	21969,21	7706	1777	201	4302	12969
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	5728	507		961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000036	633893,00				23		
212.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,09702	294,00				29		
212.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863719,00				15		
212.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	460049,00				12		
212.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000049	575703,00				28		
212.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000157	403352,00				63		
213	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0623877		498021,00	--	31070	--	31070	--	33556
		СП - 8%				--	--	--	--		2486	
214	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0192708		497963,00	--	9596	--	9596	--	10364
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,15929		166,43	3,45	4687	97	3001	1108	6258
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	1589	16		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005069	510044,00				2585		
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (220х380х250мм) 8шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ,В15	м3	0,168		47539,60	4764,71	7987	801	5383	1801	10571
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	1803	176		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,17052	29639,00				5054		
217	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2	т	0,28928		918594,94	1364,94	265731	395	189443	69223	361751
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	75893	177		26796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,28928	654880,00				189444		
218	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00704		254276,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МАРШАМИ - ЛП-1(1шт), ЛП-2(1шт), ЛП-3(1шт)										
219	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПМ1(1шт),ЛПМ2(1шт),ЛПМ 3(1шт)	м3	2,85		60388,98	1860,69	172109	5303	112120	50944	240897
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	54686	1297		17844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,89275	30520,00				88287		
219.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0171	498021,00				8516		
219.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,17727	25079,00				4446		
220	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2362		254276,00	--	60060	--	60060	--	64865
		СП - 8%				--	--	--	--		4805	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014, ФИКСАТОР Ф-1	т	0,02538		237458,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
222	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	42,4		5854,97	136,81	248251	5800	193807	48304	320279
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	48644	2743		23724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	324,36	60,00				19462		
222.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	43,248	3947,00				170700		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГЛ-1										
223	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,13		739,56	81,41	8231	906	877	8087	17624
		НР - 118%; СП - 8%				579,34	36,43	6448	405		1305	
224	2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Труба d38х2,0мм нержавеющая(цветсеребра),ГОСТ 9941-81	м	18		4601,00	--	82818	--	82818	--	89443
		СП - 8%				--	--	--	--		6625	
225	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Труба d51х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	11,13		7079,00	--	78789	--	78789	--	85092
		СП - 8%				--	--	--	--		6303	
226	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),ГОСТ 9941-81	м	33,4		1638,00	--	54709	--	54709	--	59086
		СП - 8%				--	--	--	--		4377	
227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-6	т	0,018		918594,94	1364,94	16535	25	11788	4307	22510
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	4722	11		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,018	654880,00				11788		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1682851	37223	1412772	217071	2051918
								232856	12476	--	151994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					830648				
	Материалы		Тенге					550282				
	Всего заработная плата		Тенге						203429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68021				
		Накладные расходы	Тенге					188159				
		Сметная прибыль	Тенге					81504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1100311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						203429			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					635887				
	Материалы		Тенге					8938				
	Всего заработная плата		Тенге						41903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					569213				
		Накладные расходы	Тенге					28912				
		Сметная прибыль	Тенге					53185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					717984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						41903			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					216316				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216316				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					17305				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					233621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2051916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						245332			
РАЗДЕЛ 11. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-84												
		Фундаменты										
228	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,068		37352,88	1031,01	39893	1102	33809	4915	48392
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	4982	419		3585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,08936	29639,00				32288		
229	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	0,01478		733094,94	1364,94	10835	20	9679	1042	12827
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	1136	9		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01478	654880,00				9679		
230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,01352		918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3547	8		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01352	654880,00				8854		
		Опорные подушки (4шт)										
231	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,092		47539,60	4764,71	4374	438	2949	986	5789
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	987	96		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,09338	29639,00				2768		
232	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,01352		918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3547	8		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01352	654880,00				8854		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
233	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00328		291480,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
		Каркас лестницы										
234	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,80056		78864,78	26594,19	63136	21291	9547	27295	97666
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	32298	7261		7235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,010728	633893,00				6800		
234.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003202	219558,00				703		
234.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001553	403352,00				626		
235	2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,80056		581141,00	--	465238	--	465238	--	502457
		СП - 8%				--	--	--	--		37219	
236	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,21624		973,01	1,08	22590	25	3413	15332	40956
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	19152	13		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,711195	505,00				2884		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					631860	22912	543299	56040	742933
								65649	7814	--	55032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103486				
	Материалы		Тенге					67558				
	Всего заработная плата		Тенге						33904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					956				
		Накладные расходы	Тенге					28745				
		Сметная прибыль	Тенге					10578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					142809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						33904			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					528374				
	Материалы		Тенге					9548				
	Всего заработная плата		Тенге						39559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					465238				
		Накладные расходы	Тенге					27295				
		Сметная прибыль	Тенге					44454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					600123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						39559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					742932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						73463			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. КОЗЫРЬКИ АС-39,40										
		КОЗЫРЕК К-1										
237	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т		0,15746	95309,73	21969,21	15007	3459	392	8378	25256
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	11156	986		1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000069	633893,00				44		
237.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,188952	294,00				56		
237.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863719,00				29		
237.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000049	460049,00				22		
237.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000094	575703,00				54		
237.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000305	403352,00				123		
238	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1590346	498021,00	--	79203	--	79203	--	85539
		СП - 8%				--	--	--	--		6336	
239	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2		1,64	3106,08	14,26	5094	23	3149	1775	7418
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	1922	6		549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,009348	332118,00				3105		
240	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,01512	768275,00	6600,42	11616	99	10514	1210	13852
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1003	22		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01512	687041,00				10388		
241	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		8,42	3516,79	5,63	29611	47	23851	4580	36926
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	5713	12		2735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	9,262	625,00				5789		
241.2	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	9,262	436,00				4038		
241.3	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	22,734	179,00				4069		
241.4	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	10,104	506,00				5113		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	8,5884		19031,00	--	163446	--	163446	--	176522
		СП - 8%				--	--	--	--		13076	
		КОЗЫРЕК К-2										
243	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,19554		95309,73	21969,21	18637	4296	487	10405	31365
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	13854	1225		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000086	633893,00				55		
243.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,234648	294,00				69		
243.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1863719,00				36		
243.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000061	460049,00				28		
243.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000117	575703,00				68		
243.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000379	403352,00				153		
244	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1974954		498021,00	--	98357	--	98357	--	106226
		СП - 8%				--	--	--	--		7869	
245	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	2		3106,08	14,26	6212	29	3839	2164	9046
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	2344	8		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	332118,00				3786		
246	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0189		768275,00	6600,42	14520	125	13142	1512	17315
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1253	28		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0189	687041,00				12985		
247	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	10,26		3516,79	5,63	36082	58	29063	5581	44996
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	6961	15		3333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	11,286	625,00				7054		
247.2	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	11,286	436,00				4921		
247.3	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	27,702	179,00				4959		
247.4	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	12,312	506,00				6230		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	10,4652		19031,00	--	199163	--	199163	--	215096
		СП - 8%				--	--	--	--		15933	
		КОЗЫРЕК К-3										
249	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,16016		95309,73	21969,21	15265	3518	400	8522	25690
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	11347	1003		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00007	633893,00				45		
249.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,192192	294,00				57		
249.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863719,00				30		
249.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00005	460049,00				23		
249.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000096	575703,00				55		
249.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000311	403352,00				125		
250	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1617616		498021,00	--	80561	--	80561	--	87006
		СП - 8%				--	--	--	--		6445	
251	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	1,72		3106,08	14,26	5342	25	3301	1861	7779
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	2016	7		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,009804	332118,00				3256		
252	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01512		768275,00	6600,42	11616	99	10514	1210	13852
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1003	22		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01512	687041,00				10388		
253	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,83		3516,79	5,63	31053	50	25012	4803	38724
		НР - 80%; СП - 8%				678,46	1,44	5991	13		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	9,713	625,00				6071		
253.2	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	9,713	436,00				4235		
253.3	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	23,841	179,00				4268		
253.4	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	10,596	506,00				5362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	9,0066	19031,00	--	171405	--	171405	--	185117
		СП - 8%			--	--	--	--		13712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				992190	11828	915799	52001	1127725
							64563	3347	--	83534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				685160				
	Материалы		Тенге				122387				
	Всего заработная плата		Тенге					28339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534014				
		Накладные расходы	Тенге				24696				
		Сметная прибыль	Тенге				56787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28339			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				307030				
	Материалы		Тенге				1278				
	Всего заработная плата		Тенге					39571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258121				
		Накладные расходы	Тенге				27305				
		Сметная прибыль	Тенге				26747				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				361082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1127725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67910			
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦА Кр									
		КРЫЛЬЦО Кр-1, АС-36									
255	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В12,5	м3	12,74	39555,06	1031,01	503931	13135	431364	58627	607563
		НР - 91%; СП - 8%			4664,96	391,96	59432	4994		45005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 12,9948	31798,00				413209		
256	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18475	16289,14	1444,58	3009	266	6	2599	6057
		НР - 91%; СП - 8%			14813,20	646,46	2737	119		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,05173	112,00				6		
257	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,18475	291480,00	--	53851	--	53851	--	58159
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,009		918594,94	1364,94	8267	13	5893	2154	11254
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	2361	6		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,009	654880,00				5894		
259	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	70,1		5854,97	136,81	410433	9590	320420	79861	529517
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	80423	4535		39224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	536,265	60,00				32176		
259.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	71,502	3947,00				282218		
260	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,6		739,56	81,41	4142	456	442	4069	8868
		НР - 118%; СП - 8%				579,34	36,43	3244	204		657	
261	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	22,95		6250,00	--	143438	--	143438	--	154913
		СП - 8%				--	--	--	--		11475	
262	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	16,8		7079,00	--	118927	--	118927	--	128441
		СП - 8%				--	--	--	--		9514	
263	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	33,6		1469,00	--	49358	--	49358	--	53307
		СП - 8%				--	--	--	--		3949	
		Ограждение Ог-2 АС-37										
264	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5		739,56	81,41	3698	407	394	3633	7918
		НР - 118%; СП - 8%				579,34	36,43	2897	182		586	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
265	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, d38х3мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м	5,1		6250,00	--	31875	--	31875	--	34425
		СП - 8%				--	--	--	--		2550	
266	2301-0302-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d51х2мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ ГОСТ 9941-81	м	5		7079,00	--	35395	--	35395	--	38227
		СП - 8%				--	--	--	--		2832	
267	2301-0302-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, Труба d16х1,5мм нержавеющая(цвет серебра),РИГЕЛЬ ГОСТ 9941-81	м	10		1469,00	--	14690	--	14690	--	15865
		СП - 8%				--	--	--	--		1175	
268	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,006		918594,94	1364,94	5512	9	3929	1436	7504
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1574	4		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,006	654880,00				3929		
		КРЫЛЬЦО Кр-2, АС-38										
269	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,15		39555,06	1031,01	45488	1186	38937	5292	54842
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	5365	451		4062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,173	31798,00				37299		
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01855		16289,14	1444,58	302	27	--	261	608
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	275	12		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,005194	112,00				1		
271	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01855		291480,00	--	5407	--	5407	--	5840
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
272	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	6,12		5854,97	136,81	35832	837	27974	6972	46229

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	7021	396		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	46,818	60,00				2809		
272.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,2424	3947,00				24639		
		КРЫЛЬЦО Кр-3										
273	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,45		39555,06	1031,01	57355	1495	49096	6673	69150
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	6764	568		5122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,479	31798,00				47029		
274	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02331		16289,14	1444,58	380	34	1	328	765
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	345	15		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,006527	112,00				1		
275	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02331		291480,00	--	6794	--	6794	--	7338
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
276	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	7,7		5854,97	136,81	45083	1053	35196	8772	58164
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	8834	498		4308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	58,905	60,00				3534		
276.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	7,854	3947,00				31000		
		КРЫЛЬЦО Кр-4										
277	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,22		39555,06	1031,01	48257	1258	41308	5614	58181
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	5691	478		4310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2444	31798,00				39569		
278	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01961		16289,14	1444,58	319	29	--	276	643
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	290	13		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005491	112,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01961		291480,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
280	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на раствореиз сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	6,47		5854,97	136,81	37882	886	29573	7371	48873
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	7423	419		3620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	49,4955	60,00				2970		
280.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	6,5994	3947,00				26048		
		ПАНДУС Пн-2 (2шт)										
281	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ В12,5	м3	2,76		39555,06	1031,01	109172	2846	93451	12701	131623
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	12875	1082		9750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,8152	31798,00				89518		
282	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02188		16289,14	1444,58	356	31	1	308	717
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	324	14		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,006126	112,00				1		
283	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02188		291480,00	--	6378	--	6378	--	6888
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
284	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на раствореиз сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2	7,2		5854,97	136,81	42156	985	32911	8203	54387
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	8260	466		4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	55,08	60,00				3305		
284.2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	7,344	3947,00				28987		
		ЛЕСТНИЦА Лм-2, АС-67										
285	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,32		39555,06	1031,01	52213	1361	44694	6074	62950
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	6158	517		4663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3464	31798,00				42813		
286	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01958	16289,14	1444,58	319	29	--	275	642
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	290	13		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005482	112,00				1		
287	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т		0,01958	291480,00	--	5707	--	5707	--	6164
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
288	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2		8,4	5854,97	136,81	49182	1149	38396	9570	63452
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	9637	543		4700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	64,26	60,00				3856		
288.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	8,568	3947,00				33818		
		ЛЕСТНИЦА Лм-3										
289	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,66	39555,06	1031,01	26106	681	22346	3037	31475
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	3079	259		2331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6732	31798,00				21406		
290	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,00927	16289,14	1444,58	151	13	1	130	304
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	137	6		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002596	112,00				0		
291	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т		0,00927	291480,00	--	2702	--	2702	--	2918
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
292	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	м2		2,77	5854,97	136,81	16218	379	12661	3156	20924
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	3178	179		1550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	21,1905	60,00				1271		
292.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	2,8254	3947,00				11152		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором /БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦЫ	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41		4638,94	37,81	1902	15	475	1140	3286
		НР - 80%; СП - 8%				3444,00	32,56	1412	13		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,013489	35153,00				474		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1987903	38170	1709707	238532	2404554
								240026	15986	--	178117	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1594220				
		Материалы	Тенге					1229473				
		Всего заработная плата	Тенге						256012			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					86555				
		Накладные расходы	Тенге					238532				
		Сметная прибыль	Тенге					146622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1979374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						256012			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					393683				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					393683				
		Сметная прибыль	Тенге					31495				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					425178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2404552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						256012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									72256637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8528769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2367561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						665868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47855923		
		- Накладные расходы	Тенге								8152054	
		- Сметная прибыль	Тенге								5352344	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-2

по _____

Архитектурные решения

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АР

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	16,48422	Казахстан
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,26410865	Казахстан
3	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0337775	
4	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	34,207536	
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,577116	Казахстан
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2184	Казахстан
7	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,295374	Казахстан
8	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,04848	Казахстан
9	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,86097	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,056448	Казахстан
11	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	50,899098	Казахстан
12	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,41904	Казахстан
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1481142	Казахстан
14	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	90,020014	
15	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	36,96	
16	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,023455	
17	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02302232	
18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,377454	Казахстан
19	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0656	Казахстан
20	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002618	Казахстан
21	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0,8	Казахстан
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00075432	Казахстан
23	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,493	Казахстан
24	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051933	Казахстан
25	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000436	Казахстан
26	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0335368	Казахстан
27	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	57,5505	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,10332	Казахстан
29	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	
30	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,46	Казахстан
31	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	586,5575	Казахстан
32	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	506,0575	Казахстан
33	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	47,8464	Казахстан
34	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	67,0736	
35	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	985,6437	Казахстан
36	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	50,83942	Казахстан
37	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	91,7659255	
38	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	118,077819	Казахстан
39	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,81	Казахстан
40	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	50,50811	
41	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,177	Казахстан
42	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,07075	Казахстан
43	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000109	Казахстан
44	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,1445766	Казахстан
45	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1225925	
46	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00386642	Казахстан
47	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,26864	

1	2	3	4	5	6
48	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,7526	Казахстан
49	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,006544	Казахстан
50	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6017014	Казахстан
51	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2844146	Казахстан
52	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	39,99256	Казахстан
53	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,04796405	Казахстан
54	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,40675	
55	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	11,5740668	Казахстан
56	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0327	Казахстан
57	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012311	Казахстан
58	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	11,403	
59	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,3621	Казахстан
60	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,19222504	
61	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,693012	Казахстан
62	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00587054	Казахстан
63	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0066065	Казахстан
64	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006486	Казахстан
65	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	20,16	Казахстан
66	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03039975	Казахстан
67	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,26	
68	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01268736	Казахстан
69	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	209,84	

1	2	3	4	5	6
70	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00038165	Казахстан
71	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00078315	
72	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00073868	Казахстан
73	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4403592	
74	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00923	
75	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4276076	
76	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,41848	
77	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8198,69737	Казахстан
78	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1251,232	
79	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	152,2554	
80	2206-0202-9901 РСНБ РК 2015	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	190,9128	
81	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	5,30932	Казахстан
82	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,948599	Казахстан
83	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	39,5479259	Казахстан
84	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,3852625	
85	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	19,002	
86	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00202665	
87	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1364,5955	Казахстан
88	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	7815,592	Казахстан
89	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	133,4325	Казахстан
90	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	277,0228	Казахстан
91	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	62,69655	Казахстан

1	2	3	4	5	6
92	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	
93	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	17,26	
94	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03924	Казахстан
95	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,0121616	
96	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,10635	
97	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1624044	Казахстан
98	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00238841	
99	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	267,145	
100	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	78	
101	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	64	
102	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	19,2	
103	2110-0302-0304 РСНБ РК 2015	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8,96	
104	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	
105	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	3,12	
106	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	15,6	
107	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	23,4	
108	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	228,54	
109	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	38,4	
110	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	651,030608	Казахстан
111	2207-0103-0202 РСНБ РК 2015	Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	283,39	
112	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	103,9714864	Казахстан
113	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	675,55	

1	2	3	4	5	6
114	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	109,15	
115	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00503453	Казахстан
116	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	283,1724	Казахстан
117	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	40,47426	Казахстан
118	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,1970075	Казахстан
119	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,014	Казахстан
120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(100х100х8) ГОСТ 535-2005	т	2,3275	Казахстан
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,6135	Казахстан
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,171	Казахстан
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,01088	Казахстан
124	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012	т	9,14277	
125	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012,/С-1/	т	0,048416	
126	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4968	Казахстан
127	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,96934	Казахстан
128	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом,/В1,В2,В3/	м2	32,922	Казахстан
129	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля П-1	шт.	4	
130	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	12	
131	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	6	
132	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//	шт.	3	
133	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	30	

1	2	3	4	5	6
134	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	
135	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/	пара	2	
136	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ	м3	54,044	Казахстан
		Конструкции заводского изготовления			
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние, /Д-3/	м2	8,4	Казахстан
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние, /Д-1/	м2	26,46	Казахстан
3	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, /Д-5/	м2	27,3	
4	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние, /Д-6/	м2	3,15	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-2/	м2	1,458	
6	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-7/	м2	1,692	
7	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	10,92	
8	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-3,4,5/	м2	53,076	
9	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-8,ОК-9,ОК-10/	м2	10,1549	
10	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-11/	м2	13,112	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1020'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-2'Архитектурные решения'АР''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС248298)*
4	Р ФУНДАМЕНТ ПОД ПРИТОЧКУ АР-14*
5	Е11-060101-0115(РС100533РС279425)'1,09''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25'м3*
6	С121-050309-0303'8,9.5,44.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012,/С-1/'т*
7	С121-050301-3201'10,88.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР'т*
8	Р КРОВЛЯ, АР-20*
9	Е11-120101-0716(РС135062)'510,05''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
10	С121-100103-1005'510,05.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
11	Е11-120101-1001'18''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
12	Е11-110101-0503'490,37''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
13	Е11-120101-1303(РС248659)'490,37''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.100мм'м2 утепляемого покрытия*
14	С121-110202-0206'490,37.0,10.1,03''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011'м3*
15	Е11-100114-0505(РС131599)'16,66:0,032''Дощатый настил толщиной 32 мм сплошной. Устройство по прогонам'м2 покрытия*
16	С121-070203-0104'16,66.1,05''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
17	Е11-120101-0716(РС135062)'440,05''Подшивка из профилированного оцинкованного листа'м2*
18	С121-100104-0110'440,05.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
19	Е11-120101-1201(РС248298)'50''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
20	С121-060208-0501'50.4,7.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
21	Е11-150403-1004'50.4,7.0,001.29''Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2'м2*
22	Е11-090304-0101'(148+2.32,8+48,2).0,001=Ф1''Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1. Монтаж а'т конструкций*
23	С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
24	Е11-150403-1004'Ф1.29''Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2'м2*
25	П2 УЗЕЛ 3 (4 шт), АР-19*
26	Е11-070107-0103'4.(11,78+3,82+0,8).0,001=Ф1''УЗЕЛ крепления пожарной лестницы к стене'т*
27	Е11-150403-1004'Ф1.29''Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2'м2*
28	П2Водосточная система*
29	Е11-120101-2201'78''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
30	Е11-120101-2202(РС290058)'48+16''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С121-100302-0306'6''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
32	Р ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23*
33	П2 Тип Кг ДЕТ.376*
34	Х125,7=Ф1*
35	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
36	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
37	Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
38	Е11-110101-3905'6,4:0,1''Плинтуса керамогранитные.Устройство'м*
39	П2 Тип Кп ДЕТ.375*
40	Х109,95=Ф1*
41	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
42	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
43	Е11-110101-2702(РС287793РС287790)(РС102636РС102637=0,015)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе,РЕЛЬЕФНАЯ.Устройство'м2 покрытия*
44	Е11-110101-3904(РС249302РС279916)'136,5''Плинтуса из плиток керамических.Устройство'м плинтусов*
45	П2 Тип Д ДЕТ.217*
46	Х95,99=Ф1*
47	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
48	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
49	Е11-110101-3401'Ф1''Покрытия из досок паркетных.Устройство'м2 покрытия*
50	Е11-110101-4001'90,38''Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3'м плинтусов*
51	П2 Тип Д1*
52	Х87,58=Ф1*
53	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
54	Е11-110101-3401'Ф1''Покрытия из досок паркетных.Устройство'м2 покрытия*
55	Е11-110101-4001'21,8''Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3'м плинтусов*
56	П2 Тип С*
57	Х59,28=Ф1*
58	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
59	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
60	Е11-110101-4001'21,8''Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3'м плинтусов*
61	П2 Тип Б*
62	Х28,29=Ф1*
63	Е11-110101-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
64	Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'Ф1.0,08''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
65	Е11-110101-1501'Ф1''Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм'м2*
66	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
67	Е11-110101-3902'30,3''Плинтуса цементные.Устройство'м плинтусов*
68	П2 Тип Л ДЕТ.56*
69	Х149,27=Ф1*
70	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
72	Е11-110101-4001'140,30''Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3'м плинтусов*
73	П2 Тип Кг ДЕТ.340*
74	Х41,97=Ф1*
75	Е11-110101-1101'Ф1''Устройство цементных стяжек толщиной 20мм'м2*
76	Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
77	Е11-110101-3905'6,4:0,1''Плинтуса керамогранитные.Устройство'м*
78	Р ПРОЕМЫ АР-21,24*
79	П2 ОКНА*
80	Е11-100501-0108(РС134848)'2,6.0,7.6''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
81	С121-090201-0602'2,6.0,7.6''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/'м2*
82	Е11-100501-0105(РС134848)'1,8.0,81''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
83	С121-090201-0401'1,8.0,81''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-2/'м2*
84	Е11-100501-0106(РС134848)'1,6.1,21.14+1,8.1,51.6+1,6.1,51.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
85	С121-090201-0602'1,6.1,21.14+1,8.1,51.6+1,6.1,51.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-3,4,5/'м2*
86	Е11-100501-0103(РС134848)'1,2.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
87	С121-090201-0203'1,2.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
88	Е11-100501-0105(РС134848)'1,2.1,41''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
89	С121-090201-0402'1,2.1,41''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-7/'м2*
90	Е11-100501-0108(РС134848)'2.((2,78+2,562):2+(2,525+2,31):2+(2,270+2,06):2).0,7''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
91	С121-090201-0602'2.((2,78+2,562):2+(2,525+2,31):2+(2,270+2,06):2).0,7''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-8,ОК-9,ОК-10/'м2*
92	Е11-100501-0108(РС134848)'2,98.1,1.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
93	С121-090201-0602'2,98.1,1.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-11/'м2*
94	Е11-100501-0401(РС134096)'0,8.6+0,91+1,31.14+1,61.(6+4)+1,2+1,51+0,8.(2+2+2)+1,2.4=Ф''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	С121-090205-0103'Ф''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
96	Е11-120101-1001'Ф.0,20''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2*
97	С121-050308-0507'0,8.0,6+1,6.0,6.14+1,8.0,7.6+1,6.0,7.4+2.1,1.4+1,1.2''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм,из нержавеющей стали,диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82'м2*
98	П2 ВИТРАЖИ АР-20*
99	Е11-090403-0203(РС134841)(РС130060)(РС146016)'3,1.2,6+3,1.1,8.2+3,1.4,42=Ф1''Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ,/В1,В2,В3/'м2*
100	С121-090304-0105'Ф1''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом,/В1,В2,В3/'м2*
101	П2 ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АР-20*
102	Е11-100107-0101(РС134849)(РС147501)'2,1.0,9.14+2,1.1,3.10''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-1,Д-5/'м2*
103	С121-090102-0103'2,1.0,9.14''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние, /Д-1/'м2*
104	С121-090102-0105'2,1.1,3.10''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, /Д-5/'м2*
105	Е11-100107-0103(РС134849)(РС147501)'2,1.0,8.5''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-3/'м2*
106	С121-090102-0102'2,1.0,8.5''Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние, /Д-3/'м2*
107	Е11-100107-0104(РС134849)(РС147501)'2,1.1,5''Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков,/Д-6/'м2*
108	С121-090102-0106'2,1.1,5''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние, /Д-6/'м2*
109	С121-090404-1003'14+5+10+1''Ручки-скобы ГОСТ 5087-80'пара*
110	С121-090404-0306'14+5+10+1''Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
111	П2 ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-2(4шт) АР-16*
112	Н43=4*
113	Е11-090606-0110'(29,67+35,77+33,88+30,18).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
114	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
115	С121-090404-0201'2''Шарниры'шт.*
116	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
117	С121-110102-0103'0,14''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
118	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,1.0,9.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
119	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
120	Н43=1*
121	П2 ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-7(1шт) АР-18*
122	Е11-090606-0110'(208,48+45,85+5,7+15,6).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
123	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
124	С121-090404-0201'4''Петля П-1'шт.*
125	С121-090404-1003'2''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/'пара*
126	С121-090404-0507'3''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//'шт.*
127	С121-110102-0103'1,8.0,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
128	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,2.1,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
129	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
130	Е11-150501-0202'0,71''Двери металлические. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 площади остекления*
131	П2 ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-8(1шт) АР-19*
132	Е11-090606-0110'(22,54+4,32+49,76+10,88+4,6+29,67+13,19+28,46+12,29).0,001=Ф1''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
133	С121-060405-0501'Ф1''Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали'т*
134	С121-090404-0201'4''Шарниры'шт.*
135	С121-090404-1003'1''Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
136	С121-110102-0103'0,16''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
137	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,17.1,44.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
138	С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011'шт.*
139	Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-4,12*
140	П2 Узел 1*
141	Е11-150213-0101(РС146309)(РС147713)'675,55''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*
142	С121-110102-0108'675,55.0,08''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ'м3*
143	Е11-150101-0208(РС145989)(РС249299)'675,55''СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм,/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4'м2 поверхности облицовки*
144	Е11-150102-0301(ВП)(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) К=0,5'675,55''Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100'м2 поверхности облицовки*
145	С122-010104-0501'675,55''Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
146	С121-050309-0302'8376,82.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012'т*
147	С121-050301-3001'564.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ'т*
148	С121-050301-3001'157.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1'т*
149	С121-050201-0502'2327,5.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(100х100х8) ГОСТ 535-2005'т*
150	П2 Узел 2*
151	Е11-150213-0101(РС146309)(РС147713)'61,77''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*
152	С121-110401-0402'61,77.0,1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
153	Е11-150106-0401'61,77''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе'м2 поверхности облицовки*
154	Е11-150106-0402(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'61,77''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки'м2 поверхности облицовки*
155	С121-050309-0302'765,95.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012'т*
156	С121-050301-3001'49,50.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
157	С121-050301-3001'14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1'т*
158	П2 Карниз*
159	Е11-150406-0201(РС282066)'283,39''Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)'1 м карниза (галтели)*
160	С122-070103-0202'283,39''Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм'м*
161	П2 НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ АР-20*
162	Х6,8.6+5,22+5,62.14+6,62.6+6,22.4+6,78.2+6,27.2+5,76.2+8,16.4+8,8+8.2+10,62=Ф2*
163	Е11-150201-0301'Ф2''Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм'м*
164	Е11-150402-0403'Ф2.0,2''Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ОТКОСОВ'м2*
165	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР-22*
166	П2 ПОТОЛОК*
167	Е11-150206-0205'245,09+58,08+193,1=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
168	Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
169	П2 СТЕНЫ*
170	Е11-150203-0203(РС276071РС128246)'1081,51+158,68+384,72=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
171	Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
172	Е11-150405-0103(РС249453)'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
173	Е11-150203-0201(РС276071РС128403)'109,15''Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
174	Е11-150107-0101'109,15''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
175	П2 ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ АР-20*
176	Е11-150203-0701'97,6''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
177	Е11-150405-0103(РС249453)'97,6''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
178	Р Санузел для маломобильных групп АР-15*
179	Е11-070519-0104(РС130720)'17,26+0,8''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
180	С123-010302-0325'17,26''Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81'м*
181	С121-061001-0401'0,8''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
182	Е11-100102-0603'10,08''Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
183	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения
(наименование работ и зат рат)

Основание: АР

Сметная стоимость	76642,961	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19642,020	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,294	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД ПРИТОЧКУ АР-14										
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25**	м3	1,09		36452,09	1715,70	39733	1870	35510	2559	45675
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	2353	459		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,10635	31798,00				35180		
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(12мм) ГОСТ 23279-2012,/С-1/**	т	0,048416		254276,00	--	12311	--	12311	--	13296
		СП - 8%				--	--	--	--		985	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР**	т	0,01088		231184,00	--	2515	--	2515	--	2716
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					54559	1870	50336	2559	61687
								2353	459	--	4569	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					54559				
		Материалы	Тенге					35510				
		Всего заработная плата	Тенге						2812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14826				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					2559				
		Сметная прибыль	Тенге					4569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2812			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ, АР-20										
4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	510,05		837,64	21,94	427238	11190	40264	349753	839150
		НР - 92%; СП - 8%				736,76	8,59	375784	4381		62159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,201	1148,00				11711		
4.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	21,72813	1061,00				23054		
5	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	586,5575		2591,00	--	1519770	--	1519770	--	1641352
		СП - 8%				--	--	--	--		121582	
6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18		3135,60	14,26	56441	257	35084	19477	81991
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	21100	70		6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1026	337297,00				34607		
7	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	490,37		197,06	0,57	96632	279	75949	19314	125221
		НР - 94%; СП - 8%				41,61	0,29	20404	142		9276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,192225	395106,00				75949		
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.100мм	м2 утепляемого покрытия	490,37		959,56	53,04	470539	26009	164107	263944	793242
		НР - 92%; СП - 8%				571,86	13,20	280423	6473		58759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	985,6437	136,00				134048		
9	2111-0202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	50,50811		37711,00	--	1904711	--	1904711	--	2057088
		СП - 8%				--	--	--	--		152377	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дощатый настил толщиной 32 мм сплошной. Устройство по прогонам	м2 покрытия	520,625		914,04	62,93	475872	32763	257043	180167	708522
		НР - 90%; СП - 8%				357,39	27,12	186066	14119		52483	
11	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,493		46045,00	--	805465	--	805465	--	869902
		СП - 8%				--	--	--	--		64437	
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Подшивка из профилированного оцинкованного листа	м2	440,05		837,64	21,94	368603	9655	34737	301752	723983
		НР - 92%; СП - 8%				736,76	8,59	324211	3780		53628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0201-9905	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	8,801	1148,00				10104		
12.2	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,0426	18,74613	1061,00				19890		
13	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	506,0575		2205,00	--	1115857	--	1115857	--	1205126
		СП - 8%				--	--	--	--		89269	
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50		106,25	23,93	5312	1196	349	3782	9822
		НР - 92%; СП - 8%				75,34	6,88	3767	344		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	кг	0,0052	0,26	1143,00				297		
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,235		582071,00	--	136787	--	136787	--	147730
		СП - 8%				--	--	--	--		10943	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	6,815		973,01	1,08	6631	8	1001	4501	12022
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	5622	4		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	1,67649	505,00				847		
17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1. Монтаж а	т конструкций	0,2618		78864,78	26594,19	20647	6962	3123	8926	31939
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	10562	2374		2366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,003508	633893,00				2224		
17.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,001047	219558,00				230		
17.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000508	403352,00				205		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2618		582071,00	--	152386	--	152386	--	164577
		СП - 8%				--	--	--	--		12191	
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	7,5922		973,01	1,08	7387	8	1116	5014	13393
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	6263	4		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,867681	505,00				943		
		УЗЕЛ 3 (4 шт), АР-19										
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ крепления пожарной лестницы к стене	т	0,0656		768275,00	6600,42	50399	433	45616	5248	60099
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	4350	97		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0656	687041,00				45070		
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	1,9024		973,01	1,08	1851	2	280	1256	3356
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	1569	1		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,46799	505,00				236		
		Водосточная система										
22	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	78		2956,28	3,98	230590	310	163319	61707	315681
		НР - 92%; СП - 8%				858,47	1,44	66961	112		23384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	1	78	692,00				53976		
22.2	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2,93	228,54	345,00				78846		
23	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	64		1733,50	3,98	110944	255	86674	22188	143782
		НР - 92%; СП - 8%				375,24	1,59	24015	102		10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	64	811,00				51904		
23.2	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	19,2	781,00				14995		
23.3	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	38,4	406,00				15590		
24	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6		1386,00	--	8316	--	8316	--	8981
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7972378	89327	6551954	1247029	9956959
								1331097	32003	--	737555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7662558				
	Материалы		Тенге					905540				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1350164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5354119				
		Накладные расходы	Тенге					1238103				
		Сметная прибыль	Тенге					712055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9612716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1019
		Сметная заработная плата	Тенге						1350164			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					309820				
	Материалы		Тенге					3122				
	Всего заработная плата		Тенге						12936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					289173				
		Накладные расходы	Тенге					8926				
		Сметная прибыль	Тенге					25500				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					344246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9956962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1028
		Сметная заработная плата	Тенге						1363100			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23										
		Тип Кг ДЕТ.376										
25	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	125,7		246,50	32,64	30985	4103	16909	10873	45207
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	9973	1594		3349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,4107	2634,00				16886		
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,056		36764,91	7,20	369708	72	328893	38299	440647
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	40743	--		32641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,25712	28439,00				291702		
27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	125,7		4879,85	136,81	613397	17197	451989	143203	817128
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	144211	8133		60528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	961,605	60,00				57696		
27.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	128,214	2991,00				383488		
28	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	64		1539,53	13,32	98530	852	78527	18295	126171
		НР - 94%; СП - 8%				299,23	4,88	19151	312		9346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	64,64	1173,00				75823		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип Кп ДЕТ.375										
29	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	109,95		246,50	32,64	27103	3589	14791	9511	39543
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	8723	1394		2929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,60745	2634,00				14770		
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,796		36764,91	7,20	323384	63	287683	33500	385434
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	35638	--		28551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,97192	28439,00				255152		
31	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе,РЕЛЬЕФНАЯ.Устройство	м2 покрытия	109,95		5020,69	76,98	552025	8464	397411	141201	748684
		НР - 94%; СП - 8%				1329,24	36,96	146150	4064		55458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,64925	30922,00				50998		
31.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3,36447	3155,00				10615		
31.3	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	112,149	2991,00				335438		
32	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	136,5		1567,97	1,70	214028	232	168085	43079	277675
		НР - 94%; СП - 8%				334,88	0,86	45711	117		20569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,2184	29162,00				6369		
32.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	137,865	1173,00				161716		
		Тип Д ДЕТ.217										
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,6792		36764,91	7,20	282325	55	251157	29246	336497
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	31113	--		24926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,832784	28439,00				222757		
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	95,99		1037,10	30,23	99551	2902	60836	35046	145365
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	35813	1471		10768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,958196	30922,00				60551		
35	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных.Устройство	м2 покрытия	95,99		11440,10	34,58	1098135	3319	1052338	41299	1230589
		НР - 94%; СП - 8%				442,53	15,18	42478	1457		91155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	99,8296	10357,00				1033935		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	90,38		348,36	0,85	31485	77	19472	11256	46160
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	11936	39		3419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	91,2838	184,00				16796		
		Тип Д1										
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	87,58		1037,10	30,23	90829	2648	55506	31976	132629
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	32675	1342		9824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,786632	30922,00				55246		
38	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных.Устройство	м2 покрытия	87,58		11440,10	34,58	1001924	3028	960139	37681	1122773
		НР - 94%; СП - 8%				442,53	15,18	38757	1329		83168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	91,0832	10357,00				943349		
39	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	21,8		348,36	0,85	7594	18	4697	2715	11134
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	2879	9		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	22,018	184,00				4051		
		Тип С										
40	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59,28		246,50	32,64	14613	1935	7975	5128	21320
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	4703	752		1579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,02328	2634,00				7963		
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,7424		36764,91	7,20	174354	34	155106	18062	207809
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	19214	--		15393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,837248	28439,00				137566		
42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	21,8		348,36	0,85	7594	18	4697	2715	11134
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	2879	9		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	22,018	184,00				4051		
		Тип Б										
43	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	28,29		246,50	32,64	6973	924	3804	2447	10174
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	2245	359		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,44279	2634,00				3800		
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,2632		36764,91	7,20	83206	16	74020	8619	99172
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	9170	--		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,308464	28439,00				65650		
45	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	28,29		1596,48	98,95	45164	2799	31662	11097	60762
		НР - 94%; СП - 8%				378,33	38,97	10703	1102		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,865674	29639,00				25658		
46	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	28,29		-333,00	-8,88	-9421	-252	-8552	-702	-10932
		НР - 94%; СП - 8%				-21,80	-4,58	-617	-130		-810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,288558	29639,00				8553		
47	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	30,3		202,48	1,14	6135	35	1559	4285	11253
		НР - 94%; СП - 8%				149,86	0,58	4541	18		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,04848	32175,00				1560		
		Тип Л ДЕТ.56										
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	149,27		1037,10	30,23	154808	4513	94604	54499	226052
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	55691	2287		16745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,045108	30922,00				94161		
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	149,27		3019,15	22,15	450669	3306	382074	62976	554736
		НР - 94%; СП - 8%				437,39	11,43	65289	1706		41092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	152,2554	2358,00				359018		
50	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	140,3		348,36	0,85	48875	119	30228	17473	71656
		НР - 94%; СП - 8%				132,06	0,43	18528	60		5308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	141,703	184,00				26073		
		Тип Кг ДЕТ.340										
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	41,97		1037,10	30,23	43527	1269	26599	15323	63559
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	15659	643		4708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,856188	30922,00				26475		
52	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	41,97		4879,85	136,81	204807	5741	150915	47814	272831
		НР - 94%; СП - 8%				1147,26	64,70	48151	2715		20210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	321,0705	60,00				19264		
52.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	42,8094	2991,00				128043		
53	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	64		1539,53	13,32	98530	852	78527	18295	126171
		НР - 94%; СП - 8%				299,23	4,88	19151	312		9346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	64,64	1173,00				75823		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6170837	67928	5181651	895211	7631333
								921258	31094	--	565287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6170837				
	Материалы		Тенге					5181650				
	Всего заработная плата		Тенге						952352			
		Накладные расходы	Тенге					895211				
		Сметная прибыль	Тенге					565287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7631335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									782
		Сметная заработная плата	Тенге						952352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7631335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									782
		Сметная заработная плата	Тенге						952352			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ АР-21,24										
		ОКНА										
54	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,92		2620,73	180,09	28618	1967	12637	13499	45486
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	14014	985		3369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	7,7532	1630,00				12638		
55	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	10,92		23779,00	--	259667	--	259667	--	280440
		СП - 8%				--	--	--	--		20773	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,458		3075,02	180,85	4483	264	2186	1947	6944
		НР - 90%; СП - 8%				1394,57	89,07	2033	130		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	1,34136	1630,00				2186		
57	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-2/	м2	1,458		17165,00	--	25027	--	25027	--	27029
		СП - 8%				--	--	--	--		2002	
58	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	53,076		2326,31	177,72	123471	9432	59695	53164	190766
		НР - 90%; СП - 8%				1023,89	89,07	54344	4727		14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	36,62244	1630,00				59695		
59	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-3,4,5/	м2	53,076		23779,00	--	1262094	--	1262094	--	1363062
		СП - 8%				--	--	--	--		100968	
60	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,2		3672,17	180,01	4407	216	2230	1860	6768
		НР - 90%; СП - 8%				1633,96	87,86	1961	105		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14	1,368	1630,00				2230		
61	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,2		29779,00	--	35735	--	35735	--	38594
		СП - 8%				--	--	--	--		2859	
62	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,692		3075,02	180,85	5203	306	2537	2259	8059
		НР - 90%; СП - 8%				1394,57	89,07	2360	151		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	1,55664	1630,00				2537		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-7/	м2	1,692		22139,00	--	37459	--	37459	--	40456
		СП - 8%				--	--	--	--		2997	
64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,1549		2620,73	180,09	26613	1829	11752	12553	42299
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	13032	916		3133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	7,209979	1630,00				11752		
65	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-8,ОК-9,ОК-10/	м2	10,1549		23779,00	--	241473	--	241473	--	260791
		СП - 8%				--	--	--	--		19318	
66	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,112		2620,73	180,09	34363	2361	15175	16208	54617
		НР - 90%; СП - 8%				1283,34	90,16	16827	1182		4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71	9,30952	1630,00				15175		
67	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-11/	м2	13,112		23779,00	--	311790	--	311790	--	336733
		СП - 8%				--	--	--	--		24943	
68	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	52,46		1223,30	5,17	64174	271	50497	12190	82473
		НР - 90%; СП - 8%				255,55	2,64	13406	138		6109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	29,69236	1630,00				48399		
69	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,46		1156,00	--	60644	--	60644	--	65496
		СП - 8%				--	--	--	--		4852	
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	10,492		3135,60	14,26	32899	150	20450	11353	47792

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	12299	41		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,059804	337297,00				20172		
71	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм,из нержавеющей стали,диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	36,96		6395,00	--	236359	--	236359	--	255268
		СП - 8%				--	--	--	--		18909	
		ВИТРАЖИ АР-20										
72	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ,/В1,В2,В3/	м2	32,922		7955,40	494,00	261908	16264	209	174970	471828
		НР - 69%; СП - 8%				7455,06	247,39	245435	8145		34950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000329	633893,00				209		
73	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом,/В1,В2,В3/	м2	32,922		34038,00	--	1120599	--	1120599	--	1210247
		СП - 8%				--	--	--	--		89648	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АР-20										
74	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-1,Д-5/	м2	53,76		2863,92	555,23	153964	29849	58966	66032	237596
		НР - 90%; СП - 8%				1211,85	152,90	65149	8220		17600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	47,8464	226,00				10813		
74.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	23,22432	1630,00				37856		
75	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние, /Д-1/	м2	26,46		4461,00	--	118038	--	118038	--	127481
		СП - 8%				--	--	--	--		9443	
76	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, /Д-5/	м2	27,3		5442,00	--	148567	--	148567	--	160452
		СП - 8%				--	--	--	--		11885	
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков/Д-3/	м2	8,4		4117,30	110,72	34585	930	21087	11736	50026
		НР - 90%; СП - 8%				1496,15	56,20	12568	472		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	45,36	337,00				15286		
77.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	9,072	575,00				5216		
78	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8, внутренние, /Д-3/	м2	8,4		5646,00	--	47426	--	47426	--	51220
		СП - 8%				--	--	--	--		3794	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков,/Д-6/	м2	3,15		3221,65	109,02	10148	343	5614	3929	15203
		НР - 90%; СП - 8%				1330,48	55,33	4191	174		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,87	12,1905	337,00				4108		
79.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,74	2,331	575,00				1340		
80	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние, /Д-6/	м2	3,15		5381,00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%				--	--	--	--		1356	
81	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	30		3738,00	--	112140	--	112140	--	121111
		СП - 8%				--	--	--	--		8971	
82	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	30		3207,00	--	96210	--	96210	--	103907
		СП - 8%				--	--	--	--		7697	
		ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-2(4шт) АР-16										
83	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,518		61149,45	7125,80	31675	3691	1784	18628	54328
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	26200	798		4024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,8806	294,00				259		
83.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,003108	211235,00				657		
83.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000311	575703,00				179		
83.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001005	403352,00				405		
84	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,518		760977,00	--	394186	--	394186	--	425721
		СП - 8%				--	--	--	--		31535	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	8		661,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%				--	--	--	--		423	
86	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4		3738,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%				--	--	--	--		1196	
87	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,56		15342,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%				--	--	--	--		687	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,12		166,43	3,45	2516	52	1611	595	3360
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	853	9		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002722	510044,00				1388		
89	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	4		5658,00	--	22632	--	22632	--	24443
		СП - 8%				--	--	--	--		1811	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-7(1шт) АР-18										
90	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,27563		61149,45	7125,80	16855	1964	950	9912	28909
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	13941	424		2141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,468571	294,00				138		
90.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001654	211235,00				349		
90.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	575703,00				95		
90.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000535	403352,00				216		
91	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,27563		760977,00	--	209748	--	209748	--	226528
		СП - 8%				--	--	--	--		16780	
92	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля П-1	шт.	4		661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
93	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,/Р-1/	пара	2		3738,00	--	7476	--	7476	--	8074
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
94	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86,/ЗВ-1,ЗВ-2//	шт.	3		604,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
95	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,09		15342,00	--	1381	--	1381	--	1491
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6		166,43	3,45	1098	23	702	260	1466
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	373	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001188	510044,00				606		
97	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1		5658,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
98	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери металлические. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	0,71		2768,25	33,31	1965	24	1224	580	2748
		НР - 80%; СП - 8%				1009,42	11,38	717	8		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,06	0,7526	1419,00				1068		
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Дм-8(1шт) АР-19										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,17571		61149,45	7125,80	10745	1252	606	6319	18429
		НР - 69%; СП - 8%				50579,10	1540,00	8887	271		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,298707	294,00				88		
99.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001054	211235,00				223		
99.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	575703,00				61		
99.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000341	403352,00				137		
100	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,17571		760977,00	--	133711	--	133711	--	144408
		СП - 8%				--	--	--	--		10697	
101	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	4		661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
102	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1		3738,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
103	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,16		15342,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2496		166,43	3,45	1040	22	665	246	1389
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	353	4		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001125	510044,00				574		
105	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1		5658,00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5803483	71210	5223330	418240	6719461
								508943	26904	--	497739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3343204				
	Материалы		Тенге					267033				
	Всего заработная плата		Тенге						231746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2813657				
		Накладные расходы	Тенге					208411				
		Сметная прибыль	Тенге					284129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3835744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге						231746			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2460279				
	Материалы		Тенге					3547				
	Всего заработная плата		Тенге						304101			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2139096				
		Накладные расходы	Тенге					209829				
		Сметная прибыль	Тенге					213610				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2883718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						304101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6719462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383
		Сметная заработная плата	Тенге						535847			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-4,12										
		Узел 1										
106	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	675,55		3506,04	25,00	2368505	16889	569974	1429096	4101409
		НР - 80%; СП - 8%				2637,32	7,00	1781642	4729		303808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	7160,83	71,00				508419		
107	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ	м3	54,044		35788,00	--	1934127	--	1934127	--	2088857
		СП - 8%				--	--	--	--		154730	
108	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм,/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	675,55		14715,24	71,96	9940880	48612	608590	7445285	18777058
		НР - 80%; СП - 8%				13742,40	33,94	9283678	22928		1390893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	16,88875	35153,00				593690		
109	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	675,55		-209,65	-9,97	-141629	-6736	--	-110331	-272117
		НР - 80%; СП - 8%				-199,68	-4,47	-134894	-3020		-20157	
110	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	675,55		11134,00	--	7521574	--	7521574	--	8123300
		СП - 8%				--	--	--	--		601726	
111	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012	т	8,37682		274376,00	--	2298398	--	2298398	--	2482270
		СП - 8%				--	--	--	--		183872	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,564		237458,00	--	133926	--	133926	--	144640
		СП - 8%				--	--	--	--		10714	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,157		237458,00	--	37281	--	37281	--	40263
		СП - 8%				--	--	--	--		2982	
114	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(100х100х8) ГОСТ 535-2005	т	2,3275		259976,00	--	605094	--	605094	--	653502
		СП - 8%				--	--	--	--		48408	
		Узел 2										
115	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	61,77		3506,04	25,00	216568	1544	52117	130672	375019
		НР - 80%; СП - 8%				2637,32	7,00	162907	432		27779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	654,762	71,00				46488		
116	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,177		25090,00	--	154981	--	154981	--	167379
		СП - 8%				--	--	--	--		12398	
117	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	61,77		9436,12	94,23	582869	5820	211585	293724	946721
		НР - 80%; СП - 8%				5916,53	27,38	365464	1691		70127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	2,22372	35474,00				78884		
117.2	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,015	62,69655	2097,00				131475		
118	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	61,77		1977,30	44,10	122138	2724	--	96263	235873
		НР - 80%; СП - 8%				1933,20	14,82	119414	915		17472	
119	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм(10мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,76595		274376,00	--	210158	--	210158	--	226971
		СП - 8%				--	--	--	--		16813	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014,АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,0495		237458,00	--	11754	--	11754	--	12694
		СП - 8%				--	--	--	--		940	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014,КРЮК К1	т	0,014		237458,00	--	3324	--	3324	--	3590

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
		Карниз										
122	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	283,39		307,34	--	87097	--	5277	65456	164758
		НР - 80%; СП - 8%				288,72	--	81820	--		12204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,06045	17,130926	308,00				5276		
123	2207-0103-0202 РСНБ РК 2015	Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	283,39		1872,00	--	530506	--	530506	--	572946
		СП - 8%				--	--	--	--		42440	
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ АР-20										
124	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	294,98		697,43	0,74	205728	218	69489	108817	339709
		НР - 80%; СП - 8%				461,12	--	136021	--		25164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	1,976366	35153,00				69475		
125	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ОТКОСОВ	м2	58,996		172,89	1,46	10200	86	5112	4036	15375
		НР - 80%; СП - 8%				84,79	0,72	5002	42		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	22,41848	228,00				5111		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					26833479	69157	14963267	9463018	39200217
								11801054	27717	--	2903718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26833479				
	Материалы		Тенге					1522141				
	Всего заработная плата		Тенге						11828771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5919549				
	Местные материалы		Тенге					7521574				
		Накладные расходы	Тенге					9463018				
		Сметная прибыль	Тенге					2903718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39200215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7469
		Сметная заработная плата	Тенге						11828771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					39200215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7469
		Сметная заработная плата	Тенге						11828771			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР-22										
		ПОТОЛОК										
126	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	496,27		883,46	4,85	438435	2407	146856	231992	724061
		НР - 80%; СП - 8%				582,69	1,65	289172	819		53634	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1387,07465	88,00				122063		
127	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	496,27		489,00	3,07	242676	1523	73285	134914	407797
		НР - 80%; СП - 8%				338,26	1,56	167868	774		30207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,342426	211542,00				72438		
		СТЕНЫ										
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1624,91		1839,72	83,53	2989379	135728	1175054	1429726	4772633
		НР - 80%; СП - 8%				1033,04	66,81	1678597	108560		353528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	30,385817	35153,00				1068153		
128.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	90,020014	1147,00				103253		
129	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1624,91		1202,97	7,56	1954718	12285	737026	967692	3156203
		НР - 80%; СП - 8%				741,83	2,59	1205407	4209		233793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6811,62272	88,00				599423		
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1624,91		647,08	4,71	1051447	7654	219330	662690	1851268
		НР - 80%; СП - 8%				507,39	2,40	824463	3900		137131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,023693	211542,00				216554		
131	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,15		1935,32	78,53	211240	8571	108664	80807	315411
		НР - 80%; СП - 8%				861,25	64,16	94005	7003		23364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,648165	35153,00				57938		
131.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,023455	16702,00				50498		
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	109,15		4924,75	20,74	537536	2264	241004	236331	835776
		НР - 80%; СП - 8%				2696,00	10,49	294268	1145		61909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	109,15	1662,00				181407		
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ АР-20										
133	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,6		2706,87	21,70	264191	2117	54304	166787	465456
		НР - 80%; СП - 8%				2128,79	7,31	207770	713		34478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1251,232	40,00				50049		
134	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,6		647,08	4,71	63155	459	13175	39804	111196
		НР - 80%; СП - 8%				507,39	2,40	49521	234		8237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,061488	211542,00				13007		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7752777	173008	2768698	3950743	12639801
								4811071	127357	--	936281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7752777				
	Материалы		Тенге					2768695				
	Всего заработная плата		Тенге						4938428			
		Накладные расходы	Тенге					3950743				
		Сметная прибыль	Тенге					936281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12639801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615
		Сметная заработная плата	Тенге						4938428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12639801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615
		Сметная заработная плата	Тенге						4938428			
		РАЗДЕЛ 7. Санузел для маломобильных групп АР-15										
135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	18,06		12904,85	81,41	233062	1470	221129	13123	265879
		НР - 118%; СП - 8%				579,34	36,43	10463	658		19695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,377454	582071,00				219705		
136	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	17,26		7304,00	--	126067	--	126067	--	136152
		СП - 8%				--	--	--	--		10085	
137	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0,8		266,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%				--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,08		2013,23	14,00	20293	141	10634	8630	31237
		НР - 90%; СП - 8%				944,26	7,06	9518	71		2314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2107-0508-0103	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007**	100 м2	0,01025	0,10332	101588,00				10496		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					379635	1611	358043	21753	433498
								19981	729	--	32111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					253355				
	Материалы		Тенге					231762				
	Всего заработная плата		Тенге						20710			
		Накладные расходы	Тенге					21753				
		Сметная прибыль	Тенге					22009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					297117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20710			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					213				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					213				
		Сметная прибыль	Тенге					17				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					230				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					126067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					126067				
		Сметная прибыль	Тенге					10085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					136152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					433499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20710			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									76642961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19395757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						474111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						246263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35097274		
		- Накладные расходы	Тенге								15998553	
		- Сметная прибыль	Тенге								5677260	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-3

по _____

Водопровод и канализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ВК

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	Казахстан
2	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	Казахстан
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0085	Казахстан
4	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00396	Казахстан
5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,001614	
6	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,582	
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3375	Казахстан
8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00069	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00612	Казахстан
10	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,308	
11	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,078	
12	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5,64	Казахстан
13	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00056	Казахстан
14	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0294	
15	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00361	
16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000243	Казахстан
17	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018836	Казахстан
18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	Казахстан
19	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	Казахстан
20	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000912	
21	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,303	Казахстан
22	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,49616	Казахстан
23	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000111	Казахстан
24	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00168	Казахстан
25	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8364	Казахстан
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,026847	Казахстан
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,138134	Казахстан
28	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00238	Казахстан
29	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	Казахстан
30	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000166	Казахстан

1	2	3	4	5	6
31	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,56	Казахстан
32	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,678	Казахстан
33	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000392	
34	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,241623	
35	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,098	
36	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	
37	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	Казахстан
38	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	Казахстан
39	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34,65	Казахстан
40	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	11,5	Казахстан
41	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	48	
42	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	
43	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	Казахстан
44	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	Казахстан
45	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	8	
46	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	44	Казахстан
47	2302-0501-0301 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	48	Казахстан
48	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	Казахстан
49	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
50	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19	Казахстан
51	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	Казахстан
52	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	24	Казахстан
53	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	Казахстан
54	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	Казахстан
55	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,15	Казахстан
56	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	Казахстан
57	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	Казахстан
58	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	
59	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	Казахстан
60	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	Казахстан
61	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	100	Казахстан
62	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	Казахстан
63	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	Казахстан
64	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,00015	
65	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	Казахстан
66	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	Казахстан
67	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	Казахстан
68	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00035	Казахстан
69	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,8444	Казахстан
70	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,241219	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,398	
72	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	
73	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	
74	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
75	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	
76	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	
77	2304-0702-0606 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
78	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	54,89	
79	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	Казахстан
80	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	
81	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	6,4	
82	2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	
83	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5769	Казахстан
84	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,766654	
85	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	50	Казахстан
86	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	20	Казахстан
87	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	
88	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,2142	Казахстан
89	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	
90	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3	

1	2	3	4	5	6
91	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11	Казахстан
92	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	Казахстан
93	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,892	Казахстан
94	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	Казахстан
95	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	Казахстан
96	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	Казахстан
97	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	Казахстан
98	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	Казахстан
99	2302-0402-0401 РСНБ РК 2015	Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД	шт.	8	
100	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (110x50)	шт.	3	Казахстан
101	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	Казахстан
102	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	12	Казахстан
103	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50	шт.	1	Казахстан
104	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	4	Казахстан
105	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	3	Казахстан
106	2304-0102-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 32, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	
107	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
108	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод,типа Гном 10-10,подача 10 м3/ч,напор 10 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
2	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	Казахстан
3	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1030'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-3'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274662РС249132)*
4	Р ВОДОПРОВОД В1*
5	С123-040501-0101'38''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
6	С123-040501-0104'4''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
7	С123-040501-0106'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
8	Е11-160501-0201(РС181697)(РС280176)'100''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	С123-010601-0202'100.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
10	С123-020401-1201'44''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
11	С123-020401-2401'19''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
12	С123-020401-3502'45''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
13	Е11-160301-0204'48''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	С123-020101-0603'10''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
15	С123-020401-1102'8''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20'шт.*
16	Е11-160401-0205'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160401-0203'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160401-0202'50''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	С123-020101-0620'5''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
20	С123-020101-0607'4''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
21	С123-020101-1005'8''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
22	Е11-161101-0101'48+50''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23	Е11-161101-0102'10+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24	Р Водомерный узел*
25	Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
26	С123-040102-1401'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 32, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
27	С123-010103-0104'0,1.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С123-041013-0218'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
29	С123-030301-0209'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
30	С123-010201-0116'1,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
31	Е11-220601-0101'1,4.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
32	Р ВОДОПРОВОД Т3*
33	С123-040501-0101'24''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
34	Е11-160501-0501(РС181696)(РС280176)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
35	С123-010701-0103'35.0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
36	Е11-170801-0101(РС251518)'5+2''Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка'комплект*
37	51-040106-0106'5''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
38	51-040106-0116'2''Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
39	С123-020501-0501'22''Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
40	С123-020501-1101'6''Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
41	С123-020501-0301'48''Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009'шт.*
42	С123-020401-3501'20''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
43	Р КАНАЛИЗАЦИЯ*
44	Е11-160501-0101(РС250407)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
45	С123-010506-0103'55.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
46	Е11-160501-0102(РС250407)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
47	С123-010506-0109'46.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
48	С123-020601-0301'19''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
49	С123-020601-0303'14''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
50	С123-020402-0401'8''Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД'шт.*
51	С123-020601-0501'24''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
52	С123-020601-0506'15''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
53	С123-020601-0504'6''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
54	С123-020802-1001'12''Прочистка DN 50'шт.*
55	С123-020802-1002'4''Прочистка DN 100'шт.*
56	С123-020802-1002'3''Ревизии DN 100'шт.*
57	С123-020802-1001'1''Ревизии DN 50'шт.*
58	С123-020601-0602'3''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 (110х50)'шт.*
59	С123-020601-1103'3''Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
60	Е11-160201-0102'11,5''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
61	С123-020802-0205'2''Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98'шт.*
62	С123-020802-0206'2''Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	Е11-060101-0102'0,09.10''Бетонный упор ИЗ БМ В7,5. Устройство'м3*
64	Е11-221401-0301'3''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
65	Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
66	С123-010201-0244'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
67	Е11-160701-0101(РС187933=2)(РС252975)'2''Краны пожарные диаметром 65 мм. Установка'кран*
68	С123-040702-0606'2''Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005'шт.*
69	Е11-160701-0101(РС187933=2)(РС187939=20)(РС252975)'4''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
70	С123-040702-0603'4''Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
71	С123-080305-0106'12''Огнетушители ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
72	Е11-150403-1004'3,14.0,057.50''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
73	П2 ПРИБОРЫ*
74	Е11-170101-0106(РС187928)'11''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
75	С123-030102-3207'11''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
76	С123-030102-1301'11''Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
77	С123-030102-3320'11''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
78	Е11-170301-0101(РС187928)'7''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
79	С123-030102-0301'7''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
80	Е11-170201-0103(РС286226)'3''Смесители. Установка/кран водоразборный/'шт.*
81	С123-030102-3301'3''Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
82	Е11-170101-0110(РС187928)'2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка'комплект*
83	С123-030102-0212'2''Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм'шт.*
84	Е11-100502-0101'6,4''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
85	Е11-170201-0103(РС286226)'1''Смесители.Установка'шт.*
86	С123-030102-3327'1''Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
87	Е11-170401-0101(РС187928)'3''Писсуары настенные.Установка'комплект*
88	С123-030102-0801'3''Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона,с краном ГОСТ 30493-96'шт.*
89	Е11-170501-0101(РС187928)'2''Мойки на одно отделение.Установка'комплект*
90	С123-030102-1104'2''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей,размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
91	Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм.Установка'комплект*
92	Е11-180901-0107(РС187574)'1''Насосы ручные.Установка'узел*
93	51-020106-0103'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод,типа Гном 10-10,подача 10 м3/ч,напор 10 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
94	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	3440,658	тыс.тенге
Сметная заработная плата	575,805	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,399	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	38		804,00	--	30552	--	30552	--	32996
		СП - 8%				--	--	--	--		2444	
2	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		1916,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
3	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		3928,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100		1526,28	14,95	152628	1495	404	147724	324380
		НР - 98%; СП - 8%				1507,29	0,10	150729	10		24028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,5	809,00				405		
5	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99		115,00	--	11385	--	11385	--	12296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
6	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	44	15,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
7	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	26,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
8	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	8,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
9	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2361,77	21,36	113365	1026	89029	23264	147559
		НР - 98%; СП - 8%			485,62	8,93	23310	429		10930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2301-1306-0204	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 48	1841,00				88368		
10	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	517,00	--	5170	--	5170	--	5584
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
11	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
12	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5311,97	70,87	53120	709	41761	10693	68918
		НР - 98%; СП - 8%			1065,02	26,12	10650	261		5105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2301-1307-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1 10	4095,00				40950		
13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3507,33	48,71	70147	974	49900	19248	96546
		НР - 98%; СП - 8%			963,66	18,36	19273	367		7152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2301-1307-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 20	2450,00				49000		
14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2933,72	40,63	146686	2032	104036	40575	202242
		НР - 98%; СП - 8%			812,36	15,71	40618	786		14981	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	50	2049,00				102450		
15	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5		2210,00	--	11050	--	11050	--	11934
		СП - 8%				--	--	--	--		884	
16	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4		727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
17	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8		488,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98		93,79	1,12	9191	110	126	8776	19405
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	8955	--		1437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0196	617,00				12		
18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,98	85,00				83		
18.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,049	505,00				25		
19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30		96,17	1,12	2885	34	110	2687	6017
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	2741	--		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006	617,00				4		
19.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	1,14	85,00				97		
19.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,015	505,00				8		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					626361	6380	363705	252967	949674
								256276	1853	--	70347	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					626361				
		Материалы	Тенге					285366				
		Всего заработная плата	Тенге						258129			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78339				
		Накладные расходы	Тенге					252967				
		Сметная прибыль	Тенге					70347				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					949675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						258129			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					949675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						258129			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел										
20	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		18526,95	292,95	18527	293	10377	7777	28408
		НР - 98%; СП - 8%				7857,25	78,23	7857	78		2104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
20.2	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
21	2304-0102-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 32, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2		52850,00	--	105700	--	105700	--	114156
		СП - 8%				--	--	--	--		8456	
22	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2		604,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
23	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		11567,00	--	11567	--	11567	--	12492
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
24	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1		3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
25	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4		402,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
26	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014		552440,19	20585,40	773	29	514	228	1081
		НР - 99%; СП - 8%				164604,00	86,46	230	--		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	0,308	280,00				86		
26.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	1,078	263,00				284		
26.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,0294	3736,00				110		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					140445	322	132036	8005	160326
								8087	78	--	11876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					773				
	Материалы		Тенге					514				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						230			
		Накладные расходы	Тенге					228				
		Сметная прибыль	Тенге					80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1081				
		Сметная заработная плата	Тенге						230			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					139672				
	Материалы		Тенге					10377				
	Всего заработная плата		Тенге						7935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					121145				
		Накладные расходы	Тенге					7777				
		Сметная прибыль	Тенге					11796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					159245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					160326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8165			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3										
27	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24		804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%				--	--	--	--		1544	
28	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35		619,90	2,33	21696	81	227	20962	46071
		НР - 98%; СП - 8%				611,10	0,04	21388	1		3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,28	809,00				227		
29	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	34,65		287,00	--	9945	--	9945	--	10741
		СП - 8%				--	--	--	--		796	
30	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	7		11534,69	475,31	80743	3327	510	76915	170271
		НР - 98%; СП - 8%				10986,52	225,62	76906	1579		12613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,014	25081,00				351		
30.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,084	617,00				52		
30.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,168	504,00				85		
31	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5		31871,00	--	159355	--		--	159355
						--	--	--	--	159355	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2		96677,00	--	193354	--		--	193354
						--	--	--	--	193354	--	
33	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22		917,00	--	20174	--	20174	--	21788
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
34	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6		1325,00	--	7950	--	7950	--	8586
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
35	2302-0501-0301 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	48		698,00	--	33504	--	33504	--	36184
		СП - 8%				--	--	--	--		2680	
36	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20		8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					546177	3408	91766	97877	667363
								98294	1580	352709	23309	
	Стоимость оборудования		Тенге					352709				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					352709				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					193468				
	Материалы		Тенге					736				
	Всего заработная плата		Тенге						99874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91029				
		Накладные расходы	Тенге					97877				
		Сметная прибыль	Тенге					23309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					314654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						99874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					667363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						99874			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										
37	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55		878,25	1,41	48304	78	142	47148	103089
		НР - 98%; СП - 8%				874,25	0,49	48084	27		7636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00066	188520,00				124		
37.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,2145	85,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	54,89		307,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46		848,10	3,43	39013	158	292	37842	83004
		НР - 98%; СП - 8%				838,32	1,13	38563	52		6148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001224	188520,00				231		
39.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,7222	85,00				61		
40	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908		921,00	--	42281	--	42281	--	45664
		СП - 8%				--	--	--	--		3383	
41	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19		67,00	--	1273	--	1273	--	1375
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
42	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14		237,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%				--	--	--	--		265	
43	2302-0402-0401 РСНБ РК 2015	Отвод приборный ОПр Ух110К-ПНД	шт.	8		2037,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
44	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	24		155,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
45	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15		545,00	--	8175	--	8175	--	8829
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
46	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6		436,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
47	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	12		1832,00	--	21984	--	21984	--	23743
		СП - 8%				--	--	--	--		1759	
48	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	4		3353,00	--	13412	--	13412	--	14485
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
49	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	3		3353,00	--	10059	--	10059	--	10864
		СП - 8%				--	--	--	--		805	
50	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50	шт.	1		1832,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%				--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (110x50)	шт.	3		176,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
52	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3		714,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
53	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	11,5		6204,23	43,36	71349	498	60000	10869	88795
		НР - 98%; СП - 8%				943,60	20,81	10851	239		6577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2301-1002-0102	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	1	11,5	4799,00				55189		
53.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,18055	85,00				15		
54	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2		975,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
55	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2		2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	0,9		37180,43	1767,12	33462	1591	27084	4701	41216
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	4787	379		3053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,918	27443,00				25193		
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3		1379,58	7,70	4139	23	467	3619	8379
		НР - 99%; СП - 8%				1216,20	2,45	3649	7		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0816-2304	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	0,678	621,00				421		
58	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		1577176,79	712084,07	4732	2136	206	3098	8456
		НР - 99%; СП - 8%				796824,00	246126,94	2390	738		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2105-0307-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	кг	60	0,18	584,00				105		
58.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,00039	211235,00				82		
59	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3		15710,00	--	47130	--	47130	--	50900
		СП - 8%				--	--	--	--		3770	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 65 мм. Установка	кран	2		11592,34	120,56	23185	241	20350	2627	27877
		НР - 98%; СП - 8%				1296,90	43,23	2594	86		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2303-0103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	4	839,00				3356		
60.2	2303-0103-0401	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	10	20	733,00				14660		
61	2304-0702-0606 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		9986,00	--	19972	--	19972	--	21570
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
62	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4		18922,34	120,56	75689	482	70019	5253	87418
		НР - 98%; СП - 8%				1296,90	43,23	5188	173		6475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2303-0103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	8	839,00				6712		
62.2	2303-0103-0401	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	20	80	733,00				58640		
63	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		8196,00	--	32784	--	32784	--	35407
		СП - 8%				--	--	--	--		2623	
64	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12		8835,00	--	106020	--	106020	--	114502
		СП - 8%				--	--	--	--		8482	
65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,949		973,01	1,08	8707	10	1315	5910	15786
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	7382	5		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	2,201454	505,00				1112		
		ПРИБОРЫ										
66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11		3122,64	92,25	34349	1015	2425	30802	70363
		НР - 98%; СП - 8%				2809,95	47,38	30909	521		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,00396	216144,00				856		
66.2	2110-0502-1301	**Замазка защитная**	кг	0,2	2,2	357,00				785		
66.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	0,396	809,00				320		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11		8815,00	--	96965	--	96965	--	104722
		СП - 8%				--	--	--	--		7757	
68	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11		1100,00	--	12100	--	12100	--	13068
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
69	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11		2626,00	--	28886	--	28886	--	31197
		СП - 8%				--	--	--	--		2311	
70	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7		3869,75	183,70	27088	1286	3751	22260	53296
		НР - 98%; СП - 8%				3150,18	94,79	22051	664		3948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	357,00				1000		
70.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00056	1176843,00				659		
70.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0007	1358592,00				951		
70.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,56	1252,00				701		
71	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7		15747,00	--	110229	--	110229	--	119047
		СП - 8%				--	--	--	--		8818	
72	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка/кран водоразборный/	шт.	3		1043,00	0,12	3129	--	103	2966	6582
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	--	3026	--		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	617,00				24		
72.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,078	504,00				39		
72.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,033	809,00				27		
73	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3		1340,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект	2		1926,39	228,30	3853	456	544	3026	7429
		НР - 98%; СП - 8%				1426,59	117,08	2853	234		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		
74.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	617,00				86		
74.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	504,00				141		
75	2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2		21816,00	--	43632	--	43632	--	47123
		СП - 8%				--	--	--	--		3491	
76	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,4		25491,59	18,52	163146	119	157369	5124	181732
		НР - 90%; СП - 8%				884,07	5,58	5658	36		13462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	1	6,4	24589,00				157370		
77	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	1		1043,00	0,12	1043	--	34	989	2194
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	--	1009	--		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	617,00				8		
19.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	504,00				13		
19.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,011	809,00				9		
78	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1		8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%				--	--	--	--		696	
79	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные.Установка	комплект	3		1596,33	65,56	4789	197	697	3916	9401
		НР - 98%; СП - 8%				1298,28	33,68	3895	101		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,24	357,00				86		
79.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	182472,00				88		
79.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00027	1358592,00				367		
79.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
80	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона,с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3		9817,00	--	29451	--	29451	--	31807
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
81	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2		2659,10	69,54	5318	139	683	4476	10578
		НР - 98%; СП - 8%				2247,96	35,85	4496	72		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
81.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00028	1358592,00				380		
81.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,072	809,00				58		
82	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей,размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2		4774,00	--	9548	--	9548	--	10312
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
83	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	1		8738,67	35,21	8739	35	8041	667	10159
		НР - 98%; СП - 8%				662,86	18,03	663	18		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	7909,00				7909		
84	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные.Установка	узел	1		9229,55	342,66	9230	343	811	8072	18687
		НР - 98%; СП - 8%				8076,00	161,15	8076	161		1384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	0,00228	309629,00				706		
85	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод,типа Гном 10-10,подача 10 м3/ч,напор 10 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1		72970,00	--	72970	--		--	72970
						--	--	--	--	72970	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1342127	8807	1054226	203365	1663297
						206124		3513	72970	117802		
		Стоимость оборудования	Тенге					72970				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					72970				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					106020				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106020				
		Сметная прибыль	Тенге					8482				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					114502				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					214186				
		Материалы	Тенге					186442				
		Всего заработная плата	Тенге						25031			
		Накладные расходы	Тенге					22452				
		Сметная прибыль	Тенге					18931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					255569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						25031			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					948951				
		Материалы	Тенге					167891				
		Всего заработная плата	Тенге						184606			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					593873				
		Сдача и испытание	Тенге					245				
		Накладные расходы	Тенге					180913				
		Сметная прибыль	Тенге					90389				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1220253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					184606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1663294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					209637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3440658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1641732		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						425679		
		- Накладные расходы	Тенге							562214	
		- Сметная прибыль	Тенге							223334	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-4

по

Отопление и вентиляция

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ОВ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,043088	Казахстан
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00918	Казахстан
3	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	Казахстан
4	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01107219	Казахстан
5	2105-0112-0601 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	5,65504	
6	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,042112	
7	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	3,108876	Казахстан
8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2155	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0649	Казахстан
10	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,236	Казахстан
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004164	Казахстан
12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00259556	
13	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1388	
14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0040252	Казахстан
15	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004464	Казахстан
16	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022208	Казахстан
17	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	17,296	
18	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0044045	Казахстан
19	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,081323	Казахстан
20	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,149	Казахстан
21	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0120645	Казахстан
22	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,0509	
23	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,060888	Казахстан
24	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,20645	Казахстан
25	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	304,7	

1	2	3	4	5	6
26	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	222,2	
27	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9	
28	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	
29	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	
30	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	84,45	
31	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00030916	Казахстан
32	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,00048258	Казахстан
33	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0484	Казахстан
34	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	Казахстан
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07088699	Казахстан
36	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00892	
37	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	Казахстан
38	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	Казахстан
39	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	Казахстан
40	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,055	Казахстан
41	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,72	

1	2	3	4	5	6
42	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009946	Казахстан
43	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00482495	Казахстан
44	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000065	
45	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3263	Казахстан
46	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,64171	Казахстан
47	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,081892	Казахстан
48	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0014	Казахстан
49	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0002256	
50	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024354	Казахстан
51	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	Казахстан
52	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,638805	Казахстан
53	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,6020164	Казахстан
54	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001388	Казахстан
55	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	1,583712	
56	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00478492	Казахстан
57	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0112265	Казахстан
58	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	62,40336	Казахстан
59	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,126	Казахстан
60	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00153396	Казахстан
61	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008328	Казахстан
62	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0087476	
63	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,6445	

1	2	3	4	5	6
64	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,73	Казахстан
65	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79	Казахстан
66	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,8	Казахстан
67	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	121,77	
68	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	68,31	
69	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	
70	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	
71	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	
72	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	
73	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	Казахстан
74	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	10	
75	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	70	
76	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	31	
77	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	20	
78	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	8	
79	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	4	
80	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	36	
81	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	Казахстан
82	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	10	
83	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	70	Казахстан
84	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	31	Казахстан

1	2	3	4	5	6
85	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	Казахстан
86	2302-0902-4702 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	114	
87	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	16	
88	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	22	
89	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,092	
90	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0044	Казахстан
91	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0044	Казахстан
92	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,13	Казахстан
93	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2,2	Казахстан
94	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	18,47	Казахстан
95	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	34,56	
96	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	112,94	Казахстан
97	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	161,9	Казахстан
98	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	15,04	
99	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	
100	2305-0301-0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	Казахстан
101	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	3,16	Казахстан
102	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	Казахстан
103	2305-0301-0804 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
104	2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	Казахстан
105	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	
106	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,064	
107	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,46	Казахстан
108	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,96	Казахстан
109	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	Казахстан
110	2305-0301-2111 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	5	
111	2401-0102-0306 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,12492	
112	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,2491	Казахстан
113	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,646	Казахстан
114	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	
115	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	18,93536	
116	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,0692	
117	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048258	
118	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	Казахстан
119	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	
120	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	
121	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	
122	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	

1	2	3	4	5	6
123	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	
124	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	
125	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	Казахстан
126	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	
127	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	
128	2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	
129	2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	
130	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	38	
131	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
132	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
133	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
134	2304-1009-0501 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
135	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
136	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
137	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
138	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
139	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	Казахстан
140	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
141	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
142	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	259	

1	2	3	4	5	6
143	2305-1003-0104 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	
144	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	
145	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	38	
146	2305-1314-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	38	
147	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	
148	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	
149	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	
150	2305-0302-1719 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	Казахстан
151	2305-0310-0206 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	5	
152	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,2100448	
153	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	
154	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	8	Казахстан
155	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	7	Казахстан
156	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002301	
157	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00026927	
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03268	Казахстан
159	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	101,14	Казахстан
160	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,001388	Казахстан
161	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	Казахстан
162	2305-0308-0609 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
163	2305-0308-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
164	2305-0308-0720 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
165	2305-0308-0755 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 900 мм х 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
166	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,80896	Казахстан
167	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,68	
168	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	165	
169	2305-0202-0210 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6	шт.	1	Казахстан
170	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	5	Казахстан
171	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,размер 850х550 мм	м2	1,4025	
172	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01,размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	
173	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02,размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	
174	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13,размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	
175	2305-0302-2146 РСНБ РК 2015	Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 450 мм х 450 мм	шт.	16	
176	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	6	Казахстан
177	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 250	шт.	2	Казахстан
178	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 315	шт.	2	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10,типа WILO	шт.	2	
2	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	
3	ТПрайс-лист	Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 6429 м3/ч, Р сети = 400 Па) с комплектом автоматики	комплект	1	
4	ТПрайс-лист	Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 965 м3/ч, Р сети = 230 Па) с комплектом автоматики	комплект	1	

1	2	3	4	5	6

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1040'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-4'Отопление и вентиляция'ОВ''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274662РС249132)*
4	Р Отопление*
5	Е11-180301-0104(РС281435)'38,9''Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка'кВт*
6	С123-051001-0237'259''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
7	Е11-180301-0404'2''Регистры из стальных труб водогазопроводных,диаметр нитки 40 мм.Установка'м труб нитки регистра*
8	Е11-181101-0105'37''Краны воздушные.Установка'шт.*
9	Е11-160501-0801(РС181697)(РС280176)'332''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10	С123-010601-0102'332.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
11	Е11-160501-0802(РС181698)(РС280176)'123''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12	С123-010602-0202'123.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные'м*
13	Е11-160501-0803(РС181699)(РС280176)'69''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14	С123-010602-0203'69.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные'м*
15	С123-020401-0101'70''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20'шт.*
16	С123-020401-0102'31''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25'шт.*
17	С123-020401-0103'20''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32'шт.*
18	С123-020401-0203'8''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20'шт.*
19	С123-020401-0206'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25'шт.*
20	С123-020401-2401'36''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
21	С123-020401-2502'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25'шт.*
22	С123-020401-2504'10''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25'шт.*
23	С123-020401-3502'70''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20'шт.*
24	С123-020401-3503'31''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25'шт.*
25	С123-020401-3504'20''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32'шт.*
26	С123-020902-4702'114''Уголок сантехнический с резьбой 3/4",Т до+120°С,PN 20,DN 20,типа Bugatti'шт.*
27	С123-020902-4703'16''Уголок сантехнический с резьбой 1",Т до+120°С,PN 20,DN 25,типа Bugatti'шт.*
28	С123-020902-4704'22''Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4",Т до+120°С,PN 20,DN 32,типа Bugatti'шт.*
29	Е11-160602-0102(РС279939)'38''Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении'шт.*
30	С123-041008-0406'38''Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
31	С123-051207-1902'38''Головка термостатическая RTR 7092,с газонаполненным дистанционным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss'шт.*
32	С123-051314-0501'38''Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002'шт.*
33	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8''Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С123-040905-1202'8''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
35	Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка'шт.*
36	С123-040905-1204'2''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1 1/4",для воды Т до+150°С,PN 25,DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС140805)'277+123+69''Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С121-110403-0305'277.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
39	С121-110403-0307'123.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
40	С121-110403-0410'69.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
41	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,4.62.0,001''Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ГИЛЬЗ'км трубопровода*
42	С123-010201-0143'0,4.62''Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
43	Е11-220701-0101'524.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
44	Е11-161101-0101'524''Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	Е11-180801-0101(РС261724)(РС261727)(РС410390)'1''Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка'узел*
46	51-040201-0102'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо'шт.*
47	Р Распределительная гребенка*
48	Е11-160401-0201'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка'м трубопровода*
49	Е11-160301-0101'1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка'м трубопровода*
50	Е11-160301-0102'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка'м трубопровода*
51	Е11-160301-0103'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка'м трубопровода*
52	Е11-130301-0806(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,36''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177'м2*
53	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,18''Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
54	Е11-260101-0301'0,059''Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
55	Е11-260301-0701(РС248633)'3,83''Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
56	С121-100406-0301'3,83.1,15''Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
57	Е11-161101-0101'11''Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое'м трубопровода*
58	С123-020304-2201'2+4+4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25x20,PN 16'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	E11-160601-0101(PC251472)(PC404186)'12+4+4''Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка'шт.*
60	C123-040902-0501'12''Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 12 м3/ч,Тмакс 180°C,PN 40,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
61	C123-040902-0502'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 14 м3/ч,Тмакс 180°C,PN 40,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	C123-040902-0503'4''Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°C,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	E11-160602-0301(PC279928)(PC279938)'1+2+2''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении'шт.*
64	C123-041009-0501'1''Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°C,PN 20,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
65	C123-041009-0502'2''Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°C,PN 20,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
66	C123-041009-0503'2''Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°C,PN 20,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
67	E11-160602-0201(PC279928)(PC279937)'2+2+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении'шт.*
68	C123-041009-0301'2''Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°C,PN 16,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
69	C123-041009-0302'2''Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°C,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
70	C123-041009-0303'1''Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°C,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
71	E11-181101-0102'10''Манометры с трехходовым краном.Установка'комплект*
72	E11-181101-0104(PC262826)'10''Термометры в оправе прямые или угловые.Установка'комплект*
73	C123-051501-0301'10''Термометры прямые в оправе'шт.*
74	P ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1*
75	E11-160601-0102(PC251472)(PC404186)'6+1''Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка'шт.*
76	C123-040902-0506'6''Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 112 м3/ч,Тмакс 180°C,PN 40,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
77	C123-041001-3006'1''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный,присоединение Rp 2,Тмакс 80°C,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
78	E11-160602-0302(PC279928)(PC279938)'1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении'шт.*
79	C123-041005-2005'1''Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью 40 м3/ч,Тмакс 130°C,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
80	E11-181001-0104(PC262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка'фильтр*
81	C123-041013-1006'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 2,Тмакс 110°C,PN 25,DN 50,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
82	E11-160601-0101(PC251472)(PC404186)'6+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
83	C123-040902-0503'6''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	С123-041001-3003'1''Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015'шт.*
85	Е11-160602-0301(РС279928)(РС279938)'1''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
86	С123-041005-2002'1''Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
87	Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
88	С123-041013-1003'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
89	Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'2''Воздухоотводчики.Установка'шт.*
90	С123-051207-0902'2''Воздухоудалитель автоматический типа Herz,из латуни,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15'шт.*
91	Е11-180501-0101(РС421290)'2''Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка'насос*
92	51-020602-0131'2''Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10,типа WILO'шт.*
93	Е11-160401-0203'7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
94	Е11-160401-0202'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка'м трубопровода*
95	Е11-160401-0201(РС278602)'79''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
96	С123-010201-0112'79''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
97	Е11-130301-0806(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,58''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177'м2*
98	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,79''Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
99	Е11-260101-1701(РС140805)'79+8+7''Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
100	С121-110403-0307'79.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
101	С121-110403-0415'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
102	С121-110403-0419'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
103	Е11-161101-0102'7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
104	Е11-161101-0101'8+79''Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое'м трубопровода*
105	Р СИСТЕМА П1*
106	Е11-202501-0101(РС102722РС102682)(РС422541)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка'камера*
107	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'(2103393,68+1690066,32):1,12'Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 6429 м3/ч, Р сети = 400 Па) с комплектом автоматики'комплект*
108	Е11-201101-0105'1''Двери герметические утепленные,размер 1250х500 мм.Установка'дверь*
109	Е11-200301-0101(РС281428)'3''Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка'решетка*
110	С123-050301-1201'0,85.0,55.3''Решетки жалюзийные,размер 850х550 мм'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	E11-200401-0115(PC147520)(PC188148)(PC410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка'клапан*
112	C123-050308-0720'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 350 мм х 250 мм,предел огнестойкости EI 60'шт.*
113	E11-200401-0117(PC147520)(PC188148)(PC410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,периметр до 4500 мм.Установка'клапан*
114	C123-050308-0755'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 900 мм х 900 мм,предел огнестойкости EI 60'шт.*
115	E11-200501-0106(PC257508)'1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка'заслонка*
116	C123-050302-1701'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01,размерами 100 мм х 150 мм'шт.*
117	C123-050302-1702'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02,размерами 100 мм х 200 мм'шт.*
118	E11-200501-0107(PC257508)'1+1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка'заслонка*
119	C123-050302-1713'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13,размерами 400 мм х 250 мм'шт.*
120	C123-050302-1713'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм'шт.*
121	E11-200501-0109(PC257508)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 4000 мм.Установка'заслонка*
122	C123-050302-1719'1''Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19,размерами 800 мм х 800 мм'шт.*
123	E11-200501-0108(PC257508)'16''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 2400 мм.Установка/Диффузор/'заслонка*
124	C123-050302-2146'16''Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 450 мм х 450 мм'шт.*
125	E11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка'решетка*
126	E11-200301-0211'24''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
127	E11-200101-0302'4,2+8,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
128	E11-200101-0303'3,4+4,5+12+2,8+3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	E11-200101-0310'17+37,2+4,7+5+8,6+14,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от (1000)1100 до 1600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
130	E11-200101-0311'7,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131	E11-200101-0312'37,5+3,1+12,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
132	E11-200101-0313'15''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
133	C123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
134	C123-021104-0405'70''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
135	P Система П2*
136	E11-202501-0101(PC102722PC102682)(PC422541)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка'камера*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'(822634,95+807257,07):1,12'Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 965 м3/ч, Р сети = 230 Па) с комплектом автоматики'комплект*
138	Е11-200301-0204'1''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка'решетка*
139	Е11-200301-0211'7''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
140	Е11-200101-0303'7,1+4,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
141	С123-021104-0405'9,45''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
142	Р СИСТЕМА В1*
143	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
144	С123-050401-0117'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К250/1,Р 0,195 кВт,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
145	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка'м2*
146	С123-050307-0102'2''Гибкая вставка VG 250'шт.*
147	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка'клапан*
148	С123-050308-0609'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 250 мм,предел огнестойкости EI 60'шт.*
149	Е11-200701-0302'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами'зонт*
150	Е11-200301-0210'3''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка'решетка*
151	Е11-200301-0211'6''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
152	Е11-200101-0302'2+2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
153	Е11-200101-0303'2,2+5,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
154	Е11-200101-0304'6,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
155	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
156	С123-021104-0405'7,9''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
157	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'7,7.0,03''Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
158	С121-110401-0402'7,7.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
159	Р СИСТЕМА В2*
160	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
161	С123-050401-0116'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К200/1,Р 0,163 кВт,Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
162	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка'м2*
163	С123-050307-0101'2''Гибкая вставка VG 200'шт.*
164	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка'клапан*
165	С123-050308-0607'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 200 мм,предел огнестойкости EI 60'шт.*
166	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
167	Е11-201001-0102(РС188115)'1''Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка'глушитель шума*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	С123-050202-0210'1''Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6'шт.*
169	Е11-200301-0211'4''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
170	Е11-200101-0303'8,16''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
171	Е11-200101-0304'1,57''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
172	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
173	С123-021104-0405'4,2''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
174	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'7,4.0,03''Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
175	С121-110401-0402'7,4.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
176	Р СИСТЕМА В3*
177	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
178	С123-050401-0118'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К315/1,Р 0,313 кВт,Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
179	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка'м2*
180	С123-050307-0103'2''Гибкая вставка VG 315'шт.*
181	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка'клапан*
182	С123-050308-0612'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 315 мм,предел огнестойкости EI 60'шт.*
183	Е11-200701-0303'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами'зонт*
184	Е11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка'решетка*
185	Е11-200301-0211'5''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
186	Е11-200101-0303'10,4+4,8+4,4+9,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
187	Е11-200101-0305'4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 355 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
188	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
189	С123-021104-0405'10''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
190	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'5,2.0,03''Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
191	С121-110401-0402'5,2.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
192	Р Система В4*
193	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
194	С123-050401-0116'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
195	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка'м2*
196	С123-050307-0101'2''Гибкая вставка VG 200'шт.*
197	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка'клапан*
198	С123-050308-0607'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
199	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
200	Е11-200101-0301'2,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
201	С123-021104-0405'5''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
202	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'(7,5+3,1).0,03''Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
203	С121-110401-0402'(7,5+3,1).0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
204	Е11-200701-0501'1,89''Зонты.Установка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
205	Р Система В5*
206	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
207	С123-050401-0116'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
208	Е11-201201-0101(РС188159)'2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка'м2*
209	С123-050307-0101'2''Гибкая вставка VG 200'шт.*
210	Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка'клапан*
211	С123-050308-0607'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60'шт.*
212	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
213	Е11-201001-0102'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка'глушитель шума*
214	Е11-200701-0501'0,8''Зонты. Установка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
215	Е11-200101-0304'6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
216	С123-050301-0501'1''Лючок для замера параметров воздуха ЛП'шт.*
217	С123-021104-0405'4,2''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
218	Е11-260101-0201(РС248680)(РС279797)'7,4.0,03''Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта'м3 изоляции*
219	С121-110401-0402'7,4.0,03.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
220	Р СИСТЕМА ВЕ1,ВЕ2,ВЕ8,ВЕ9*
221	Е11-200101-0302'2,2+6,18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
222	Е11-200101-0303'2,7+3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
223	Е11-200301-0210'4''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка'решетка*
224	Е11-200301-0211'3''Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка'решетка*
225	Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
226	Е11-200701-0501'0,13.2+0,21''Зонты.Установка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
227	С123-021104-0405'7,2''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
228	Р СИСТЕМА ВЕ3-ВЕ7*
229	Е11-200801-0103'5''Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка'дефлектор*
230	Е11-200901-0103(РС188270)'5''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Установка'узел*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
231	С123-050310-0206'5''Узлы прохода с ручным управлением,без кольца,модели УП 2-05 диаметром 500 мм'шт.*
232	Е11-200101-0307'34,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
233	С123-021104-0405'16,5''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
234	Р Система ДВ1,ДВ2*
235	Е11-090602-0105(РС248298)'69,4.2.0,001=Ф''Каркасы сценических устройств,клапаны дымовых люков,световые рамы софитных ферм,кулисы.Монтаж'т конструкций*
236	С121-060408-0701'Ф''Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали'т*
237	Е11-150403-1004'Ф''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
238	Е11-200101-0316'15,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
239	С123-021104-0405'30,55''Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
240	Е11-130301-1708'15,04''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-45'м2*
241	Е11-260301-0301(РС129029РС135586)'15,04''Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
242	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	20112,877	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2427,570	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,760	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	38,9		1190,09	16,68	46295	649	16992	28311	80575
		НР - 98%; СП - 8%				736,61	6,04	28654	235		5968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	101,14	168,00				16992		
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	259		2126,00	--	550634	--	550634	--	594685
		СП - 8%				--	--	--	--		44051	
3	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных,диаметр нитки 40 мм.Установка	м труб нитки регистра	2		1114,56	17,70	2229	35	1787	415	2855
		НР - 98%; СП - 8%				203,34	8,21	407	16		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2305-1003-0104	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	2	832,00				1664		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	шт.	37		302,42	--	11190	--	4088	6960	19602
		НР - 98%; СП - 8%				191,95	--	7102	--		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	37	91,00				3367		
5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	332		1250,79	12,59	415262	4179	1611	401328	881918
		НР - 98%; СП - 8%				1233,35	0,14	409472	46		65327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,006	1,992	809,00				1612		
6	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,68		142,00	--	46673	--	46673	--	50407
		СП - 8%				--	--	--	--		3734	
7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	123		1333,22	14,92	163986	1835	399	158539	348327
		НР - 98%; СП - 8%				1315,06	0,18	161752	22		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,492	809,00				398		
8	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	121,77		150,00	--	18266	--	18266	--	19727
		СП - 8%				--	--	--	--		1461	
9	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	69		1436,35	17,33	99108	1195	224	95754	210451
		НР - 98%; СП - 8%				1415,78	0,28	97689	19		15589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,276	809,00				223		
10	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	68,31		220,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
11	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	70		12,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
12	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	31		18,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%				--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
14	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	36	26,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
17	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
18	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	10	91,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
19	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	70	8,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
20	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	31	10,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
21	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	14,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
22	2302-0902-4702 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 3/4",Т до+120°С,PN 20,DN 20,типа Bugatti	шт.	114	932,00	--	106248	--	106248	--	114748
		СП - 8%			--	--	--	--		8500	
23	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1",Т до+120°С,PN 20,DN 25,типа Bugatti	шт.	16	1597,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
24	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4",Т до+120°С,PN 20,DN 32,типа Bugatti	шт.	22	2857,00	--	62854	--	62854	--	67882
		СП - 8%			--	--	--	--		5028	
25	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	38	504,73	0,57	19180	22	740	18061	40220
		НР - 98%; СП - 8%			484,69	0,29	18418	11		2979	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,38	617,00				234		
25.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,76	505,00				384		
26	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	38		6901,00	--	262238	--	262238	--	283217
		СП - 8%				--	--	--	--		20979	
27	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092,с газонаполненным дистанционным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°C до 26°C,типа Danfoss	шт.	38		8954,00	--	340252	--	340252	--	367472
		СП - 8%				--	--	--	--		27220	
28	2305-1314-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	38		2272,00	--	86336	--	86336	--	93243
		СП - 8%				--	--	--	--		6907	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8		2334,62	88,94	18677	711	2384	15383	36785
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	15582	115		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186956,00				1645		
29.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
30	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4" ,для воды T до+150°C,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8		1760,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411		
31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
32	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1 1/4" ,для воды T до+150°C,PN 25,DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2		4427,00	--	8854	--	8854	--	9562
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	469		652,87	70,98	306196	33289	124764	125428	466154

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				315,87	36,02	148143	16893		34530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	6,7067	3969,00				26619		
33.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	70,35	1363,00				95887		
34	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	304,7		292,00	--	88972	--	88972	--	96090
		СП - 8%				--	--	--	--		7118	
35	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	135,3		314,00	--	42484	--	42484	--	45883
		СП - 8%				--	--	--	--		3399	
36	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9		779,00	--	59126	--	59126	--	63856
		СП - 8%				--	--	--	--		4730	
37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0248		479788,57	71056,65	11899	1762	217	10487	24177
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	9920	673		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,004464	25079,00				112		
37.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000496	211235,00				105		
38	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,8		1040,00	--	25792	--	25792	--	27855
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,524		66062,72	--	34617	--	2072	32220	72184
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	--	32545	--		5347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,1832	317,00				1960		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	524		93,79	1,12	49146	587	676	46925	103757
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	47883	--		7686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1048	617,00				65		
40.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	5,24	85,00				445		
40.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,262	505,00				132		
41	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1		28334,73	1074,33	28335	1074	13161	14273	46017
		НР - 98%; СП - 8%				14100,19	464,40	14100	464		3409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	655,00				6550		
42	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1		2214212,00	--	2214212	--		--	2214212
						--	--	--	--	2214212	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5185373	45573	1930025	957958	6457662
								995563	18552	2214212	314330	
		Стоимость оборудования	Тенге					2214212				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2214212				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					543294				
		Материалы	Тенге					127052				
		Всего заработная плата	Тенге						208174			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190582				
		Накладные расходы	Тенге					168135				
		Сметная прибыль	Тенге					56915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					768344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						208174			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2427867				
		Материалы	Тенге					42654				
		Всего заработная плата	Тенге						805941			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1569733				
		Сдача и испытание	Тенге					1515				
		Накладные расходы	Тенге					789823				
		Сметная прибыль	Тенге					257415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3475105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									551
		Сметная заработная плата	Тенге						805941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6457661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									695
		Сметная заработная плата	Тенге						1014115			

РАЗДЕЛ 2. Распределительная гребенка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6		1907,58	40,63	11445	244	6327	4869	17619
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	4874	94		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2301-1307-0104	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2.5 мм**	м	1	6	1026,00				6156		
44	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1		1518,83	18,74	1519	19	1072	427	2102
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	428	8		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2301-1306-0101	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	1	1063,00				1063		
45	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	2		1645,43	18,74	3291	37	2398	854	4476
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	856	15		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2301-1306-0102	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	2	1189,00				2378		
46	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	2		1343,22	18,74	2686	37	1793	854	3823
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	856	15		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2301-1306-0103	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	2	886,00				1772		
47	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	м2	2,36		257,35	6,27	607	15	464	89	752
		НР - 69%; СП - 8%				54,06	0,86	128	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0201-9908	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	0,4248	1053,00				447		
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,18		192,82	4,86	228	6	108	79	332
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	114	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000212	460049,00				98		
49	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,059		77143,82	1175,72	4551	69	2987	1162	6170
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	1495	34		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,060888	34368,00				2093		
49.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,002301	332118,00				764		
50	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,83		566,99	27,84	2172	107	558	1165	3604
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	1507	26		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,001812	132108,00				239		
50.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,149	223,00				256		
51	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0044045		460541,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		93,79	1,12	1032	12	15	985	2178
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	1005	--		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	617,00				1		
52.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,11	85,00				9		
52.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	505,00				3		
53	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25х20,PN 16	шт.	10		2176,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	20		2334,62	88,94	46692	1779	5958	38458	91962
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	38955	288		6812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	186956,00				4113		
54.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	31711,00				1268		
55	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 12 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12		11211,00	--	134532	--	134532	--	145295
		СП - 8%				--	--	--	--		10763	
56	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 14 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		11212,00	--	44848	--	44848	--	48436
		СП - 8%				--	--	--	--		3588	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		12362,00	--	49448	--	49448	--	53404
		СП - 8%				--	--	--	--		3956	
58	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	5		736,21	2,29	3681	11	356	3251	7486
		НР - 98%; СП - 8%				662,82	0,63	3314	3		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,45	537,00				242		
58.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	505,00				51		
59	2304-1009-0501 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		33519,00	--	33519	--	33519	--	36201
		СП - 8%				--	--	--	--		2682	
60	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		36476,00	--	72952	--	72952	--	78788
		СП - 8%				--	--	--	--		5836	
61	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		41167,00	--	82334	--	82334	--	88921
		СП - 8%				--	--	--	--		6587	
62	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	5		651,42	2,29	3257	11	356	2835	6580
		НР - 98%; СП - 8%				578,03	0,63	2890	3		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,45	537,00				242		
16.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	505,00				51		
63	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		55088,00	--	110176	--	110176	--	118990
		СП - 8%				--	--	--	--		8814	
64	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		59113,00	--	118226	--	118226	--	127684
		СП - 8%				--	--	--	--		9458	
65	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		75594,00	--	75594	--	75594	--	81642

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6048	
66	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	10		2537,69	--	25377	--	21985	3324	30997
		НР - 98%; СП - 8%				339,22	--	3392	--		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10	2179,00				21790		
67	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	10		511,54	--	5115	--	658	4368	10242
		НР - 98%; СП - 8%				445,74	--	4457	--		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	421175,00				463		
67.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	505,00				101		
68	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10		1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					874220	2347	807602	62720	1011897
								64271	489	--	74958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9586				
	Материалы		Тенге					4118				
	Всего заработная плата		Тенге						3307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2028				
		Накладные расходы	Тенге					2495				
		Сметная прибыль	Тенге					967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3307			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					864634				
	Материалы		Тенге					40918				
	Всего заработная плата		Тенге						61453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					760539				
	Сдача и испытание		Тенге					229				
		Накладные расходы	Тенге					60225				
		Сметная прибыль	Тенге					73991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					998850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						61453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1011898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						64760			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1										
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	7		2363,01	117,33	16541	822	2085	13559	32508
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	28,82	13634	202		2408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186956,00				1440		
69.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
70	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 112 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6		20557,00	--	123342	--	123342	--	133209
		СП - 8%				--	--	--	--		9867	
71	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный,присоединение Rp 2,Тмакс 80°С,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1		79244,00	--	79244	--	79244	--	85584
		СП - 8%				--	--	--	--		6340	
72	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1		840,22	2,29	840	3	111	712	1676
		НР - 98%; СП - 8%				725,56	0,63	726	1		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
72.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	505,00				15		
73	2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью 40 м3/ч,Тмакс 130°С,PN 16,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		303217,00	--	303217	--	303217	--	327474
		СП - 8%				--	--	--	--		24257	
74	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	1		1534,77	228,19	1535	228	21	1336	3101
		НР - 98%; СП - 8%				1285,98	77,39	1286	77		230	
75	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 2,Тмакс 110°С,PN 25,DN 50,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		35007,00	--	35007	--	35007	--	37808
		СП - 8%				--	--	--	--		2801	
76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7		2334,62	88,94	16342	623	2085	13460	32187
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	13634	101		2384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186956,00				1440		
76.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
77	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6		12362,00	--	74172	--	74172	--	80106

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5934	
78	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1		27094,00	--	27094	--	27094	--	29262
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
79	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		736,21	2,29	736	3	70	650	1497
		НР - 98%; СП - 8%				662,82	0,63	663	1		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,09	0,09	537,00				48		
79.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,02	505,00				10		
80	2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		162625,00	--	162625	--	162625	--	175635
		СП - 8%				--	--	--	--		13010	
81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		1250,00	157,16	1250	157	15	1110	2549
		НР - 98%; СП - 8%				1078,41	54,06	1078	54		189	
82	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		13131,00	--	13131	--	13131	--	14181
		СП - 8%				--	--	--	--		1050	
83	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2		2604,61	310,27	5209	621	145	4641	10638
		НР - 98%; СП - 8%				2221,59	146,31	4443	293		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,04	0,08	617,00				49		
83.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,07	0,14	504,00				71		
84	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz,из латуни,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	2		3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
85	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2		22644,20	444,32	45288	889	7657	36302	88118
		НР - 98%; СП - 8%				18371,08	150,57	36742	301		6527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022	0,0044	234011,00				1030		
85.2	2302-0103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2	1089,00				2178		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369,00				2738		
86	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10,типа WILO	шт.	2		206217,00	--	412434	--		--	412434
						--	--	--	--	412434	--	
87	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7		3507,33	48,71	24551	341	17464	6737	33791
		НР - 98%; СП - 8%				963,66	18,36	6746	129		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	2450,00				17150		
88	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	8		2933,72	40,63	23470	325	16646	6492	32359
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	6499	126		2397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	8	2049,00				16392		
89	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	79		881,58	40,63	69645	3210	2259	64109	144454
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	64176	1241		10700	
90	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79		377,00	--	29783	--	29783	--	32166
		СП - 8%				--	--	--	--		2383	
91	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	м2	3,58		257,35	6,27	921	22	705	136	1141
		НР - 69%; СП - 8%				54,06	0,86	194	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,6444	1053,00				679		
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,79		192,82	4,86	345	9	163	120	502
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	173	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000322	460049,00				148		
93	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	94		652,87	70,98	61370	6672	25006	25139	93430
		НР - 76%; СП - 8%				315,87	36,02	29692	3386		6921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,3442	3969,00				5335		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	14,1	1363,00				19218		
94	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	86,9		314,00	--	27287	--	27287	--	29470
		СП - 8%				--	--	--	--		2183	
95	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8		1252,00	--	11018	--	11018	--	11899
		СП - 8%				--	--	--	--		881	
96	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7		1618,00	--	12459	--	12459	--	13456
		СП - 8%				--	--	--	--		997	
97	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7		96,17	1,12	673	8	25	627	1404
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	640	--		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0014	617,00				1		
97.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,266	85,00				23		
97.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0035	505,00				2		
98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	87		93,79	1,12	8160	97	113	7791	17227
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	--	7950	--		1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0174	617,00				11		
98.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,87	85,00				74		
98.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0435	505,00				22		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1594207	14030	979467	182921	1886305
								188276	5916	412434	109176	
		Стоимость оборудования	Тенге					412434				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					412434				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					113400				
		Материалы	Тенге					25875				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						33449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50764				
		Накладные расходы	Тенге					25395				
		Сметная прибыль	Тенге					11104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					149899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						33449			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1068373				
	Материалы		Тенге					48702				
	Всего заработная плата		Тенге						160743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					854133				
	Сдача и испытание		Тенге					1323				
		Накладные расходы	Тенге					157526				
		Сметная прибыль	Тенге					98072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1323971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						160743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1886304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						194192			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА П1										
99	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	1		65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132006
		НР - 98%; СП - 8%				56757,54	974,94	56758	975		9778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,009	35153,00				316		
99.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	633893,00				2662		
99.3	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526735,00				506		
99.4	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
100	Прайс-лист	Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 6429 м3/ч, Р сети = 400 Па) с комплектом автоматики	комплект	1		3427662,07	--	3427662	--		--	3427662
						--	--	--	--	3427662	--	
100.1		*От пускная цена -*				*3387017,86*				*3387017,86*		
100.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*40644,21*				*40644,21*		
101	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные,размер 1250х500 мм.Установка	дверь	1		42326,12	331,44	42326	332	38733	3285	49260
		НР - 98%; СП - 8%				3261,30	90,78	3261	91		3649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	1	35986,00				35986		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3		1650,21	55,01	4951	165	401	4342	10036
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	206133,00				68		
102.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
103	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,размер 850х550 мм	м2	1,4025		3518,00	--	4934	--	4934	--	5329
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
104	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
104.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
104.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
105	2305-0308-0720 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 350 мм х 250 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1		21158,00	--	21158	--	21158	--	22851
		СП - 8%				--	--	--	--		1693	
106	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 4500 мм.Установка	клапан	1		12780,00	415,74	12780	416	2936	9377	23929
		НР - 98%; СП - 8%				9427,57	140,51	9428	141		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00235	0,00235	633893,00				1490		
106.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0004	0,0004	2446563,00				979		
107	2305-0308-0755 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),размерами 900 мм х 900 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1		73776,00	--	73776	--	73776	--	79678
		СП - 8%				--	--	--	--		5902	
108	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	2		1869,65	45,10	3739	90	753	2868	7135
		НР - 98%; СП - 8%				1448,01	15,13	2896	30		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
108.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,12	446,00				500		
109	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01,размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1		11654,00	--	11654	--	11654	--	12586

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
110	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02,размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1		11791,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
111	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка	заслонка	2		2157,30	47,45	4315	95	996	3189	8104
		НР - 98%; СП - 8%				1611,94	15,13	3224	30		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0006	633893,00				380		
111.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	1,38	446,00				615		
112	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13,размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1		22701,00	--	22701	--	22701	--	24517
		СП - 8%				--	--	--	--		1816	
113	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1		22701,00	--	22701	--	22701	--	24517
		СП - 8%				--	--	--	--		1816	
114	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 4000 мм.Установка	заслонка	1		4272,06	145,77	4272	146	1107	3009	7864
		НР - 98%; СП - 8%				3018,97	51,88	3019	52		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0006	633893,00				380		
114.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,63	1,63	446,00				727		
115	2305-0302-1719 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19,размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1		38669,00	--	38669	--	38669	--	41763
		СП - 8%				--	--	--	--		3094	
116	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 2400 мм.Установка/Диффузор/	заслонка	16		2835,99	51,57	45376	825	12422	31724	83268
		НР - 98%; СП - 8%				2008,09	15,13	32129	242		6168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,008	633893,00				5071		
116.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	16,48	446,00				7350		
117	2305-0302-2146 РСНБ РК 2015	Диффузоры воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 450 мм х 450 мм	шт.	16		7224,00	--	115584	--	115584	--	124831
		СП - 8%				--	--	--	--		9247	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	8		1813,51	33,21	14508	266	2549	11578	28173
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	11693	121		2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10606,00				1697		
118.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	237458,00				817		
119	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	24		1907,51	33,21	45780	797	9903	34734	86956
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	35080	363		6441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,96	7653,00				7347		
119.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01032	237458,00				2451		
120	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8		5514,84	54,73	70590	700	43935	25725	104020
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,05	25955	295		7705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	12,8	3262,00				41754		
121	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,7		5332,30	43,43	137040	1116	88211	47215	198995
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	47713	465		14740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	25,7	3262,00				83833		
122	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от (1000)1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	86,9		5632,03	43,43	489424	3774	346056	138343	677988
		НР - 98%; СП - 8%				1606,37	18,09	139594	1572		50221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	86,9	3840,00				333696		
123	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2		5220,80	40,48	37590	291	28596	8648	49937
		НР - 98%; СП - 8%				1208,73	16,84	8703	121		3699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,2	3840,00				27648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,8	4967,57	36,30	262288	1916	208787	51203	338571
		НР - 98%; СП - 8%			976,99	12,56	51585	663		25079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 52,8	3840,00				202752		
125	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4917,37	38,50	73761	578	59693	13418	94154
		НР - 98%; СП - 8%			899,30	13,51	13490	203		6974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 15	3840,00				57600		
126	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	70	537,00	--	37590	--	37590	--	40597
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5109163	14810	1212185	450732	5730474
							454506	5424	3427662	170578	
	Стоимость оборудования		Тенге				3387018				
	Заготов.складские расходы		Тенге				40644				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3427662				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1681501				
	Материалы		Тенге				851418				
	Всего заработная плата		Тенге					459930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360765				
	Сдача и испытание		Тенге				22348				
		Накладные расходы	Тенге				450732				
		Сметная прибыль	Тенге				170578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2302811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					459930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5730473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					459930			
		РАЗДЕЛ 5. Система П2									
128	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	1	65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132006
		НР - 98%; СП - 8%			56757,54	974,94	56758	975		9778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,009	35153,00				316		
128.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	633893,00				2662		
128.3	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526735,00				506		
128.4	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
129	Прайс-лист	Вентиляционная установка Luftkon ф50-25 (L = 965 м3/ч, Р сети = 230 Па) с комплектом автоматики	комплект	1		1472723,86	--	1472724	--		--	1472724
						--	--	--	--	1472724	--	
129.1		*От пускная цена -*				*1455260,73*				*1455260,73*		
129.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*17463,13*				*17463,13*		
130	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1		1839,23	55,01	1839	55	322	1447	3549
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	1462	15		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2305-0301-1302	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,064	0,064	2954,00				189		
130.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	237458,00				102		
131	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	7		1907,51	33,21	13353	233	2888	10131	25363
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	10232	106		1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,28	7653,00				2143		
131.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	237458,00				715		
132	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5		5332,30	43,43	61321	499	39472	21127	89044
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	21350	208		6596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11,5	3262,00				37513		
133	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	9,45		537,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1619962	4001	53435	89283	1728167
								89802	1304	1472724	18922	
	Стоимость оборудования		Тенге					1455261				
	Заготов.складские расходы		Тенге					17463				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1472724				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					147238				
	Материалы		Тенге					48361				
	Всего заработная плата		Тенге						91106			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5075				
	Сдача и испытание		Тенге					4466				
		Накладные расходы	Тенге					89283				
		Сметная прибыль	Тенге					18922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					255443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						91106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1728167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						91106			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА В1										
134	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
135	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К250/1,Р 0,195 кВт,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		46873,00	--	46873	--	46873	--	50623
		СП - 8%				--	--	--	--		3750	
136	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	59	326	14869	32828
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
136.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
137	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 250	шт.	2		10056,00	--	20112	--	20112	--	21721
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
138	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
138.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
138.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
139	2305-0308-0609 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 250 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1		25908,00	--	25908	--	25908	--	27981
		СП - 8%				--	--	--	--		2073	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами	зонт	1		3436,08	44,18	3436	44	2882	514	4266
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2305-0301-0804	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм**	шт.	1	1	2760,00				2760		
141	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	3		1813,51	33,21	5441	99	957	4342	10565
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,02	0,06	10606,00				636		
141.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
142	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	6		1907,51	33,21	11445	199	2476	8684	21739
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	8770	91		1610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2305-0301-1502	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,24	7653,00				1837		
142.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00258	237458,00				613		
143	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4		5514,84	54,73	24265	240	15103	8843	35757
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,05	8922	101		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	4,4	3262,00				14353		
144	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4		5332,30	43,43	39459	321	25400	13595	57298
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	13738	134		4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	7,4	3262,00				24139		
145	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3		5562,43	55,31	35043	348	21920	12663	51523
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,34	12775	147		3817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2305-0104-0102	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	м2	1	6,3	3309,00				20847		
146	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7,9		537,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
148	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,231		44011,14	1251,03	10167	289	3176	5202	16599
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	6702	143		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0105	0,002425	1176843,00				2854		
149	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,24255		25090,00	--	6086	--	6086	--	6573
		СП - 8%				--	--	--	--		487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					263064	1860	177069	81690	372335
								84135	758	--	27582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16253				
	Материалы		Тенге					3176				
	Всего заработная плата		Тенге						6845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6086				
		Накладные расходы	Тенге					5202				
		Сметная прибыль	Тенге					1717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6845			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					246811				
	Материалы		Тенге					70462				
	Всего заработная плата		Тенге						78048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97342				
	Сдача и испытание		Тенге					3763				
		Накладные расходы	Тенге					76488				
		Сметная прибыль	Тенге					25865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					349164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						78048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					372336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						84893			
		РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА В2										
150	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К200/1,Р 0,163 кВт,Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		40581,00	--	40581	--	40581	--	43827
		СП - 8%				--	--	--	--		3246	
152	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	59	326	14869	32828
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
152.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
153	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	2		8424,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
154	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
154.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
154.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
155	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 200 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1		22207,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%				--	--	--	--		1777	
156	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3140,08	44,18	3140	44	2586	514	3947
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
157	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка	глушитель шума	1		1629,98	45,69	1630	46	122	1447	3323
		НР - 98%; СП - 8%				1461,53	15,13	1462	15		246	
158	2305-0202-0210 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/6	шт.	1		55583,00	--	55583	--	55583	--	60030
		СП - 8%				--	--	--	--		4447	
159	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	4		1907,51	33,21	7630	133	1650	5789	14493
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	5847	61		1074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	7653,00				1224		
159.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	237458,00				408		
160	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,16		5332,30	43,43	43512	355	28008	14991	63183
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	15149	148		4680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8,16	3262,00				26618		
161	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57		5562,43	55,31	8733	87	5462	3156	12840
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,34	3184	37		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,57	3309,00				5195		
162	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
163	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,2		537,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
164	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,222		44011,14	1251,03	9770	278	3051	4999	15951
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	6441	138		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0105	0,002331	1176843,00				2743		
165	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,2331		25090,00	--	5848	--	5848	--	6316
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					248324	1263	186135	58743	331634
								60926	496	--	24566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15618				
	Материалы		Тенге					3052				
	Всего заработная плата		Тенге						6579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5848				
		Накладные расходы	Тенге					4999				
		Сметная прибыль	Тенге					1650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6579			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					232706				
	Материалы		Тенге					39556				
	Всего заработная плата		Тенге						54843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137681				
	Сдача и испытание		Тенге					2642				
		Накладные расходы	Тенге					53744				
		Сметная прибыль	Тенге					22916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					309366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						54843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					331633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						61422			
		РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА В3										
166	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
167	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки К315/1,Р 0,313 кВт,Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
		СП - 8%				--	--	--	--		4571	
168	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	59	326	14869	32828
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
168.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
169	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 315	шт.	2		10599,00	--	21198	--	21198	--	22894
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
170	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,диаметром до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
170.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
170.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
171	2305-0308-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в),диаметром 315 мм,предел огнестойкости EI 60	шт.	1		31800,00	--	31800	--	31800	--	34344

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2544	
172	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1		4527,77	47,76	4528	48	3786	695	5640
		НР - 98%; СП - 8%				693,55	15,13	694	15		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2305-0301-0805	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм**	шт.	1	1	3605,00				3605		
173	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	8		1813,51	33,21	14508	266	2549	11578	28173
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	11693	121		2087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,02	0,16	10606,00				1697		
173.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00344	237458,00				817		
174	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	5		1907,51	33,21	9538	166	2064	7236	18116
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	7308	76		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	2305-0301-1502	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,2	7653,00				1531		
174.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00215	237458,00				511		
175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,9		5332,30	43,43	154103	1255	99194	53094	223772
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	53654	523		16576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	28,9	3262,00				94272		
176	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 355 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		5355,31	44,80	21421	179	13816	7351	31074
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,68	7426	75		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2305-0104-0102	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	м2	1	4	3309,00				13236		
177	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
178	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10		537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
179	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,156		44011,14	1251,03	6866	195	2145	3513	11209

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	4526	97		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0105	0,001638	1176843,00				1928		
180	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1638		25090,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					361172	2429	245109	111314	510284
								113634	989	--	37800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10976				
	Материалы		Тенге					2145				
	Всего заработная плата		Тенге						4623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4110				
		Накладные расходы	Тенге					3513				
		Сметная прибыль	Тенге					1159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					350196				
	Материалы		Тенге					123134				
	Всего заработная плата		Тенге						110000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115718				
	Сдача и испытание		Тенге					5302				
		Накладные расходы	Тенге					107801				
		Сметная прибыль	Тенге					36641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					494638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						110000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					510286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						114623			
		РАЗДЕЛ 9. Система В4										
181	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
182	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		40581,00	--	40581	--	40581	--	43827
		СП - 8%				--	--	--	--		3246	
183	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	59	326	14869	32828
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
184	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	2		8424,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
185	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
185.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
185.3	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	412,00				161		
186	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		22207,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%				--	--	--	--		1777	
187	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3140,08	44,18	3140	44	2586	514	3947
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
188	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2		5321,84	54,73	11708	121	7126	4421	17420
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,05	4461	51		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,2	3069,00				6752		
189	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5		537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
190	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,318		44011,14	1251,03	13996	398	4372	7161	22850
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	9226	197		1693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0105	0,003339	1176843,00				3929		
191	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3339		25090,00	--	8378	--	8378	--	9048
		СП - 8%				--	--	--	--		670	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты.Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,89		7592,98	131,59	14351	248	11804	2366	18054
		НР - 98%; СП - 8%				1216,61	60,52	2299	114		1337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	1,89	5961,00				11266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					164274	1131	118314	42309	223111
								44829	459	--	16526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22374				
	Материалы		Тенге					4372				
	Всего заработная плата		Тенге						9423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8378				
		Накладные расходы	Тенге					7161				
		Сметная прибыль	Тенге					2363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9423			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					141900				
	Материалы		Тенге					23242				
	Всего заработная плата		Тенге						35865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82321				
	Сдача и испытание		Тенге					1730				
		Накладные расходы	Тенге					35148				
		Сметная прибыль	Тенге					14163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					191211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						35865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					223109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						45288			
		РАЗДЕЛ 10. Система В5										
193	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		НР - 98%; СП - 8%				7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
194	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		40581,00	--	40581	--	40581	--	43827
		СП - 8%				--	--	--	--		3246	
195	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	2		7763,29	29,81	15527	59	326	14869	32828
		НР - 98%; СП - 8%				7571,03	15,13	15142	30		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
195.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка VG 200	шт.	2		8424,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
197	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1		6346,21	89,20	6346	89	664	5496	12789
		НР - 98%; СП - 8%				5592,83	15,13	5593	15		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00018	0,00018	633893,00				114		
197.2	2113-0406-0101	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,00013	0,00013	2446563,00				318		
197.3	2301-0101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,39	0,39	412,00				161		
198	2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		22207,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%				--	--	--	--		1777	
199	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3140,08	44,18	3140	44	2586	514	3947
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2305-0301-0803	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм**	шт.	1	1	2464,00				2464		
200	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1		21969,98	45,69	21970	46	20462	1447	25290
		НР - 98%; СП - 8%				1461,53	15,13	1462	15		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2305-0201-0102	**Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**	шт.	1	1	20340,00				20340		
201	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,8		7592,98	131,59	6074	105	4996	1001	7641
		НР - 98%; СП - 8%				1216,61	60,52	973	48		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2305-0301-0601	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали**	м2	1	0,8	5961,00				4769		
202	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6		5562,43	55,31	36712	365	22964	13266	53977
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,34	13383	154		3998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2305-0104-0102	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	м2	1	6,6	3309,00				21839		
203	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха ЛП	шт.	1		207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
204	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,2		537,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
205	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды,диаметр до 350 мм.Изоляция цилиндрами,полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,222		44011,14	1251,03	9770	278	3051	4999	15951
		НР - 76%; СП - 8%				29012,30	619,63	6441	138		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2110-0502-1812	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,0105	0,002331	1176843,00				2743		
206	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,2331		25090,00	--	5848	--	5848	--	6316
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					195992	1158	143732	49074	264673
								51102	452	--	19605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15618				
	Материалы		Тенге					3052				
	Всего заработная плата		Тенге						6579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5848				
		Накладные расходы	Тенге					4999				
		Сметная прибыль	Тенге					1650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6579			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					180374				
	Материалы		Тенге					52735				
	Всего заработная плата		Тенге						44975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82098				
	Сдача и испытание		Тенге					2169				
		Накладные расходы	Тенге					44075				
		Сметная прибыль	Тенге					17955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					242404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						44975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					264671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						51554			
		РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА ВЕ1,ВЕ2,ВЕ8,ВЕ9										
207	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,38		5514,84	54,73	46214	458	28764	16842	68100
		НР - 98%; СП - 8%				2027,72	23,05	16992	193		5044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	8,38	3262,00				27336		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7		5332,30	43,43	30394	247	19565	10472	44135
		НР - 98%; СП - 8%				1856,55	18,09	10582	103		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	5,7	3262,00				18593		
209	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	4		1813,51	33,21	7254	133	1274	5789	14087
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	5847	61		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,02	0,08	10606,00				848		
209.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00172	237458,00				408		
210	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	3		1907,51	33,21	5723	99	1239	4342	10870
		НР - 98%; СП - 8%				1461,67	15,13	4385	45		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2305-0301-1502	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,12	7653,00				918		
210.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
211	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5186,72	47,76	5187	48	4445	695	6352
		НР - 98%; СП - 8%				693,55	15,13	694	15		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	2305-0301-0910	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм**	шт.	1	1	4321,00				4321		
212	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты.Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,47		7592,98	131,59	3569	61	2936	588	4490
		НР - 98%; СП - 8%				1216,61	60,52	572	28		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	2305-0301-0601	**Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали**	м2	1	0,47	5961,00				2802		
213	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7,2		537,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					102207	1046	62089	38728	152209
								39072	445	--	11273	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					102207				
	Материалы		Тенге					58220				
	Всего заработная плата		Тенге						39517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3866				
	Сдача и испытание		Тенге					1911				
		Накладные расходы	Тенге					38728				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					11273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					152208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						39517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					152208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						39517			
		РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ВЕ3-ВЕ7										
214	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка	дефлектор	5		18165,02	148,89	90825	745	61905	27792	128106
		НР - 98%; СП - 8%				5635,04	36,75	28175	184		9489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	2305-0301-2111	**Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм**	шт.	1	5	12056,00				60280		
215	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Установка	узел	5		4549,45	21,24	22747	106	1494	20761	46989
		НР - 98%; СП - 8%				4229,44	7,56	21147	38		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00023	0,00115	633893,00				729		
215.2	2113-0816-2202	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,34	1,7	446,00				758		
216	2305-0310-0206 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением,без кольца,модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	5		101733,00	--	508665	--	508665	--	549358
		СП - 8%				--	--	--	--		40693	
217	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,56		5243,29	40,69	181208	1406	124286	54824	254915
		НР - 98%; СП - 8%				1606,37	12,35	55516	427		18883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2305-0104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм**	м2	1	34,56	3454,00				119370		
218	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	16,5		537,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					812305	2257	705210	103377	988937
								104838	649	--	73255	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					812305				
	Материалы		Тенге					187685				
	Всего заработная плата		Тенге						105487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					517525				
	Сдача и испытание		Тенге					5100				
		Накладные расходы	Тенге					103377				
		Сметная прибыль	Тенге					73255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					988937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						105487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					988937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						105487			
		РАЗДЕЛ 13. Система ДВ1,ДВ2										
219	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы сценических устройств,клапаны дымовых люков,световые рамы софитных ферм,кулисы.Монтаж	т конструкций	0,1388		382864,02	18731,50	53142	2600	4178	32185	92153
		НР - 69%; СП - 8%				334032,60	2021,89	46364	281		6826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,029	0,004025	473557,00				1906		
219.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0309	0,004289	211235,00				906		
219.3	2401-0102-0306	**Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи**	шт.	0,9	0,12492	3795,00				474		
220	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,1388		476294,00	--	66110	--	66110	--	71399
		СП - 8%				--	--	--	--		5289	
221	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1388		973,01	1,08	135	--	20	92	245
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	115	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,034145	505,00				17		
222	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,04		5669,75	38,70	85273	582	73502	11174	104163
		НР - 98%; СП - 8%				743,94	14,19	11189	213		7716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2305-0104-0108	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм**	м2	1	15,04	4702,00				70718		
223	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для ВОЗДУХОВОДОВ /кронштейны,планки,хомуты/	кг	30,55		537,00	--	16405	--	16405	--	17717
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
224	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-45	м2	15,04		2914,69	32,99	43837	496	38140	3598	51229
		НР - 69%; СП - 8%				345,81	0,86	5201	13		3795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2204-0201-9902	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009**	кг	1,259	18,93536	2010,00				38060		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
225	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	15,04		5397,03	9,41	81171	141	43777	28354	118287
		НР - 76%; СП - 8%				2476,95	3,60	37253	54		8762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	2105-0112-0601	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,376	5,65504	1530,00				8652		
225.2	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,1899	2,856096	1530,00				4370		
225.3	2110-0402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1,15	17,296	1722,00				29784		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					346073	3819	242132	75403	455193
								100122	561	--	33718	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					125143				
		Материалы	Тенге					81936				
		Всего заработная плата	Тенге						42636			
		Накладные расходы	Тенге					32044				
		Сметная прибыль	Тенге					12575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					169762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						42636			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					119252				
		Материалы	Тенге					4178				
		Всего заработная плата	Тенге						46645			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66110				
		Накладные расходы	Тенге					32185				
		Сметная прибыль	Тенге					12115				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					163552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						46645			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					101678				
		Материалы	Тенге					73502				
		Всего заработная плата	Тенге						11402			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16405				
		Сдача и испытание	Тенге					561				
		Накладные расходы	Тенге					11174				
		Сметная прибыль	Тенге					9028				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					121880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					455194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						100683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									20112877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2391076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						95724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6862500		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7527032		
		- Накладные расходы	Тенге								2304252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							932289	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-5

по _____

Технологическое оборудование

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ТХ

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	
2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0005	Казахстан
3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,088	Казахстан
4	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	Казахстан
5	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	Казахстан
6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,196	
7	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	4	Казахстан
8	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,412	

1	2	3	4	5	6
10	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	Казахстан
11	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00001	
12	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4337	Казахстан
13	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,253	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A	шт	2	
2	ТПрайс-лист	Ванна моечная односекционная, габариты 630х600х780 мм	шт	2	
3	ТПрайс-лист	Вертикальный подъемник для инвалидов 220в,1ф, 0,55квт	шт	1	
4	ТПрайс-лист	Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200х580х1720 мм	шт	2	
5	ТПрайс-лист	Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250	шт	1	
6	ТПрайс-лист	Двухантенная радиосистема серии "Т" с микрофоном, Shure ET V 58D	шт	1	
7	ТПрайс-лист	Диван трехместный, мягкий габариты 1800х600х650 мм	шт	3	
8	ТПрайс-лист	Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115х6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)	шт	1	
9	ТПрайс-лист	Кабель микрофонный переносной (сечение 2х0,35), КММ	м	24	
10	ТПрайс-лист	Кассовый аппарат ККА	шт	2	
11	ТПрайс-лист	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1	шт	1	
12	ТПрайс-лист	Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core	шт	8	
13	ТПрайс-лист	Кресло для актового зала, габариты 500х480х680 мм	шт	200	
14	ТПрайс-лист	Кресло мягкое для отдыха, габариты 520х560х620 мм	шт	7	
15	ТПрайс-лист	Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G	шт	1	
16	ТПрайс-лист	Микроволновая печь, габариты 420х360х450 мм	шт	1	
17	ТПрайс-лист	Микрофон, Volta DM-b58 SW	шт	6	
18	ТПрайс-лист	Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12	шт	1	
19	ТПрайс-лист	Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230	шт	1	
20	ТПрайс-лист	Настенное крепление для телевизора	шт	1	
21	ТПрайс-лист	Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150	шт	2	
22	ТПрайс-лист	Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024	шт	1	
23	ТПрайс-лист	Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420	шт	2	
24	ТПрайс-лист	Подставка под электрокипятильник, габариты 400х400х420 мм, ПК-420	шт	1	
25	ТПрайс-лист	Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920х650х1300 мм	шт	1	
26	ТПрайс-лист	Принтер лазерный 220В	шт	1	
27	ТПрайс-лист	Программное обеспечение Microsoft Win Home 10	шт	8	
28	ТПрайс-лист	Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300	шт	1	

1	2	3	4	5	6
29	ТПрайс-лист	Пума УНИ-130 - универсальный лестничный подъемник. Грузоподъемность, 130 кг. Скорость при подъеме (спуске) от 8 до 15 ступеней в минуту. Вместимость-1 человек	шт	1	
30	ТПрайс-лист	Сейф металлический для хранения документов, габариты 600x600x1350	шт	2	
31	ТПрайс-лист	Система видеоконференцсвязи, Aver H100	шт	1	
32	ТПрайс-лист	Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм	шт	7	
33	ТПрайс-лист	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм	шт	19	
34	ТПрайс-лист	Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм	шт	4	
35	ТПрайс-лист	Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм	м	3	
36	ТПрайс-лист	Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм	м	3	
37	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C	шт	1	
38	ТПрайс-лист	Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм	шт	1	
39	ТПрайс-лист	Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм	шт	4	
40	ТПрайс-лист	Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600x650x780 мм	шт	2	
41	ТПрайс-лист	Стол для кружковых работ, габариты 1800x700x780 мм	шт	2	
42	ТПрайс-лист	Стол журнальный, габариты 600x500x500 мм	шт	2	
43	ТПрайс-лист	Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600x600x780 мм	шт	1	
44	ТПрайс-лист	Стол обеденный 4-х местный, габариты 800x650x780 мм	шт	4	
45	ТПрайс-лист	Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200x715x750 мм	шт	4	
46	ТПрайс-лист	Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200x715x750	шт	1	
47	ТПрайс-лист	Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600x1000x700 мм	шт	8	
48	ТПрайс-лист	Стол приставной, габариты 1400x800x750 мм	шт	1	
49	ТПрайс-лист	Стол разделочно-производственный, габариты 1200x600x780 мм	шт	2	
50	ТПрайс-лист	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 x780x750 мм	шт	2	
51	ТПрайс-лист	Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм	шт	7	
52	ТПрайс-лист	Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм	шт	1	
53	ТПрайс-лист	Стул к обеденному столу, габариты 440x440x560 мм	шт	16	
54	ТПрайс-лист	Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм	шт	23	
55	ТПрайс-лист	Стул полумягкий, габариты 400x430x740 мм	шт	32	
56	ТПрайс-лист	Стул полумягкий, габариты 480x450x560 мм	шт	25	
57	ТПрайс-лист	Телевизор 32	шт	1	
58	ТПрайс-лист	Трибуна для выступлений, габариты 420x360x450 мм	шт	1	
59	ТПрайс-лист	Тумба под телефон, габариты 680x600x750 мм	шт	2	
60	ТПрайс-лист	Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700	шт	1	
61	ТПрайс-лист	Устройство бесперебойного питания UPS-600	шт	8	
62	ТПрайс-лист	Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840x450x1900 мм	шт	2	
63	ТПрайс-лист	Шкаф для файлов и документов, габариты 800x420x2000 мм	шт	8	

1	2	3	4	5	6
64	ТПрайс-лист	Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800x420x1850 мм	шт	1	
65	ТПрайс-лист	Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600x480x1200 мм	шт	1	
66	ТПрайс-лист	Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450x500x1950 мм	шт	7	
67	ТПрайс-лист	Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950x520x1900 мм	шт	3	
68	ТПрайс-лист	Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600x450x650 мм	шт	1	
69	ТПрайс-лист	Шкаф холодильный, габариты 600x680x1570 мм	шт	2	
70	ТПрайс-лист	Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900x480x2000 мм	шт	2	
71	ТПрайс-лист	Экран проекционный, 2,4x1,8 м с триногой	шт	1	
72	ТПрайс-лист	Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ	шт	1	
73	ТПрайс-лист	Электрополотенцесушитель настенный	шт	3	
74	ТПрайс-лист	Электросушитель "Веялис-6"	шт	4	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1050'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-5'Технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах 2020 года*
3	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'72600:1,12'Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200х715х750'шт*
4	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'60720:1,12'Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200х715х750 мм'шт*
5	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'48180:1,12'Шкаф для файлов и документов, габариты 800х420х2000 мм'шт*
6	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'18920:1,12'Стол приставной, габариты 1400х800х750 мм'шт*
7	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'50160:1,12'Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600х1000х700 мм'шт*
8	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'22000:1,12'Тумба под телефон, габариты 680х600х750 мм'шт*
9	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'25'6600:1,12'Стул полумягкий, габариты 480х450х560 мм'шт*
10	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'32'6600:1,12'Стул полумягкий, габариты 400х430х740 мм'шт*
11	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'17600:1,12'Стол журнальный, габариты 600х500х500 мм'шт*
12	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'128040:1,12'Диван трехместный, мягкий габариты 1800х600х650 мм'шт*
13	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'63360:1,12'Кресло мягкое для отдыха, габариты 520х560х620 мм'шт*
14	Ц13-110401-0201'8''Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР'шт*
15	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'243815:1,12'Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core'шт*
16	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'73700:1,12'Программное обеспечение Microsoft Win Home 10'шт*
17	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'8'28600:1,12'Устройство бесперебойного питания UPS-600'шт*
18	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'76560:1,12'Принтер лазерный 220В'шт*
19	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'87120:1,12'Сейф металлический для хранения документов, габариты 600х600х1350'шт*
20	Ц13-110401-0401'1''Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене'шт.*
21	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'135740:1,12'Телевизор 32'шт*
22	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'12540:1,12'Настенное крепление для телевизора'шт*
23	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'79200:1,12'Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450х500х1950 мм'шт*
24	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'66000:1,12'Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840х450х1900 мм'шт*
25	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'113300:1,12'Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950х520х1900 мм'шт*
26	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'48180:1,12'Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 х780х750 мм'шт*
27	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'32340:1,12'Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C'шт*
28	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'24'2580:1,12'Кабель микрофонный переносной (сечение 2х0,35), КММ'м*
29	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'808500:1,12'Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024'шт*
30	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'1650:1,12'Разъем микрофонный, XLR-F3'шт*
31	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'6'33000:1,12'Микрофон, Volta DM-b58 SW'шт*
32	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'191400:1,12'Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150'шт*
33	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'711480:1,12'Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700'шт*
34	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'349800:1,12'Двухантенная радиосистема серии "T" с микрофоном, Shure ET V 58D'шт*
35	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'203280:1,12'Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420'шт*
36	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'1009800:1,12'Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A'шт*
37	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'149600:1,12'Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12'шт*
38	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'402600:1,12'Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250'шт*
39	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'530640:1,12'Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	E11-170201-0102'4''Прим.Полотенцесушители латунные хромированные(Электросушитель). Установка'шт.*
41	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'24200:1,12'Электросушитель "Веялис-6"'шт*
42	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'50160:1,12'Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600x650x780 мм'шт*
43	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'200'22000:1,12'Кресло для актового зала, габариты 500x480x680 мм'шт*
44	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'11000:1,12'Трибуна для выступлений, габариты 420x360x450 мм'шт*
45	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'657360:1,12'Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920x650x1300 мм'шт*
46	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'176880:1,12'Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G'шт*
47	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'313500:1,12'Шкаф холодильный, габариты 600x680x1570 мм'шт*
48	Ц13-080305-1202'1''Электроплита. Монтаж оборудования'шт.*
49	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'332140:1,12'Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ'шт*
50	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'116160:1,12'Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1'шт*
51	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'18700:1,12'Подставка под электрокипятильник, габариты 400x400x420 мм, ПК-420'шт*
52	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'58520:1,12'Стол разделочно-производственный, габариты 1200x600x780 мм'шт*
53	E11-170101-0102(РС187928)'2''Ванна моечная. Установка'комплект*
54	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'100100:1,12'Ванна моечная односекционная, габариты 630x600x780 мм'шт*
55	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'20350:1,12'Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600x450x650 мм'шт*
56	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'58520:1,12'Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600x600x780 мм'шт*
57	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'38280:1,12'Микроволновая печь, габариты 420x360x450 мм'шт*
58	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'18700:1,12'Стол обеденный 4-х местный, габариты 800x650x780 мм'шт*
59	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'16'6600:1,12'Стул к обеденному столу, габариты 440x440x560 мм'шт*
60	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'113300:1,12'Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм'м*
61	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'19800:1,12'Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200x580x1720 мм'шт*
62	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'3'54340:1,12'Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм'м*
63	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'48180:1,12'Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм'шт*
64	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'2254000:1,12'Система видеоконференцсвязи, Aver H100'шт*
65	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'73700:1,12'Экран проекционный, 2,4x1,8 м с триногой'шт*
66	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'345400:1,12'Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300'шт*
67	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'46200:1,12'Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900x480x2000 мм'шт*
68	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'39336:1,12'Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм'шт*
69	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'73920:1,12'Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм'шт*
70	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'46750:1,12'Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм'шт*
71	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'19'72600:1,12'Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм'шт*
72	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'7'16005:1,12'Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм'шт*
73	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'23'6600:1,12'Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм'шт*
74	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'59400:1,12'Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800x420x1850 мм'шт*
75	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'145200:1,12'Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм'шт*
76	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'27280:1,12'Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600x480x1200 мм'шт*
77	E11-170201-0101(РС187914)'1+2''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
78	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1+2'24200:1,12'Электрополотенцесушитель настенный'шт*
79	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'93500:1,12'Кассовый аппарат ККА'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'2'22440:1,12'Стол для кружковых работ, габариты 1800х700х780 мм'шт*
81	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'1300000:1,12'Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115х6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)'шт*
82	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'4'525800:1,12'Турникет с автоматическим планками PERCO-TTR-07.1G'шт*
83	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'1326360:1,12'Пума УНИ-130 - универсальный лестничный подъемник. Грузоподъемность, 130 кг. Скорость при подъеме (спуске) от 8 до 15 ступеней в минуту. Вместимость-1 человек'шт*
84	Ц13-030502-0103'1''Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
85	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'880000:1,12'Вертикальный подъемник для инвалидов 220в,1ф, 0,55квт'шт*
86	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	29220,585	тыс.тенге
Сметная заработная плата	108,770	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,080	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист	Стол писменный с двумя выкатными тумбами, габариты,1200х715х750	шт	1		65599,29	--	65599	--		--	65599
						--	--	--	--	65599	--	
1.1		*От пускная цена -*				*64821,43*				*64821,43*		
1.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*777,86*				*777,86*		
2	Прайс-лист	Стол однотумбовый с выкатной тумбой, габариты 1200х715х750 мм	шт	4		54864,86	--	219459	--		--	219459
						--	--	--	--	219459	--	
2.1		*От пускная цена -*				*54214,29*				*216857,16*		
2.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*650,57*				*2602,29*		
3	Прайс-лист	Шкаф для файлов и документов, габариты 800х420х2000 мм	шт	8		43534,07	--	348273	--		--	348273
						--	--	--	--	348273	--	
3.1		*От пускная цена -*				*43017,86*				*344142,88*		
3.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*516,21*				*4129,71*		
4	Прайс-лист	Стол приставной, габариты 1400х800х750 мм	шт	1		17095,57	--	17096	--		--	17096
						--	--	--	--	17096	--	
4.1		*От пускная цена -*				*16892,86*				*16892,86*		
4.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*202,71*				*202,71*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Прайс-лист	Стол под компьютер и системный блок, габариты 1600x1000x700 мм	шт	8	45323,14	--	362585	--		--	362585
					--	--	--	--	362585	--	
5.1		*От пускная цена -*			*44785,71*				*358285,68*		
5.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*537,43*				*4299,43*		
6	Прайс-лист	Тумба под телефон, габариты 680x600x750 мм	шт	2	19878,57	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
6.1		*От пускная цена -*			*19642,86*				*39285,72*		
6.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*235,71*				*471,43*		
7	Прайс-лист	Стул полумягкий, габариты 480x450x560 мм	шт	25	5963,57	--	149089	--		--	149089
					--	--	--	--	149089	--	
7.1		*От пускная цена -*			*5892,86*				*147321,50*		
7.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*1767,86*		
8	Прайс-лист	Стул полумягкий, габариты 400x430x740 мм	шт	32	5963,57	--	190834	--		--	190834
					--	--	--	--	190834	--	
8.1		*От пускная цена -*			*5892,86*				*188571,52*		
8.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*2262,86*		
9	Прайс-лист	Стол журнальный, габариты 600x500x500 мм	шт	2	15902,86	--	31806	--		--	31806
					--	--	--	--	31806	--	
9.1		*От пускная цена -*			*15714,29*				*31428,58*		
9.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*188,57*				*377,14*		
10	Прайс-лист	Диван трехместный, мягкий габариты 1800x600x650 мм	шт	3	115693,29	--	347080	--		--	347080
					--	--	--	--	347080	--	
10.1		*От пускная цена -*			*114321,43*				*342964,29*		
10.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1371,86*				*4115,57*		
11	Прайс-лист	Кресло мягкое для отдыха, габариты 520x560x620 мм	шт	7	57250,29	--	400752	--		--	400752
					--	--	--	--	400752	--	
11.1		*От пускная цена -*			*56571,43*				*396000,01*		
11.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*678,86*				*4752,00*		
12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	шт	8	1660,24	454,24	13282	3633	--	8619	23653
		НР - 75%; СП - 8%			1206,00	230,56	9648	1844		1752	
13	Прайс-лист	Компьютерный комплект с процессором, Intel Pentium Core	шт	8	220304,26	--	1762434	--		--	1762434
					--	--	--	--	1762434	--	
13.1		*От пускная цена -*			*217691,96*				*1741535,68*		
13.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2612,30*				*20898,43*		
14	Прайс-лист	Программное обеспечение Microsoft Win Home 10	шт	8	66593,21	--	532746	--		--	532746
					--	--	--	--	532746	--	
14.1		*От пускная цена -*			*65803,57*				*526428,56*		
14.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*789,64*				*6317,14*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист	Устройство бесперебойного питания UPS-600	шт	8	25842,14	--	206737	--		--	206737
					--	--	--	--	206737	--	
15.1		*От пускная цена -*			*25535,71*				*204285,68*		
15.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*306,43*				*2451,43*		
16	Прайс-лист	Принтер лазерный 220В	шт	1	69177,43	--	69177	--		--	69177
					--	--	--	--	69177	--	
16.1		*От пускная цена -*			*68357,14*				*68357,14*		
16.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*820,29*				*820,29*		
17	Прайс-лист	Сейф металлический для хранения документов, габариты 600x600x1350	шт	2	78719,14	--	157438	--		--	157438
					--	--	--	--	157438	--	
17.1		*От пускная цена -*			*77785,71*				*155571,42*		
17.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*933,43*				*1866,86*		
18	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16774,36	3709,12	16774	3709	717	10433	29384
		НР - 75%; СП - 8%			12348,00	1562,64	12348	1563		2177	
19	Прайс-лист	Телевизор 32	шт	1	122650,79	--	122651	--		--	122651
					--	--	--	--	122651	--	
19.1		*От пускная цена -*			*121196,43*				*121196,43*		
19.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1454,36*				*1454,36*		
20	Прайс-лист	Настенное крепление для телевизора	шт	1	11330,79	--	11331	--		--	11331
					--	--	--	--	11331	--	
20.1		*От пускная цена -*			*11196,43*				*11196,43*		
20.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*134,36*				*134,36*		
21	Прайс-лист	Шкаф металлический для хранения одежды и обуви, габариты 450x500x1950 мм	шт	7	71562,86	--	500940	--		--	500940
					--	--	--	--	500940	--	
21.1		*От пускная цена -*			*70714,29*				*495000,03*		
21.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*848,57*				*5940,00*		
22	Прайс-лист	Шкаф для документов и наглядных пособий, габариты 840x450x1900 мм	шт	2	59635,71	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
22.1		*От пускная цена -*			*58928,57*				*117857,14*		
22.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*707,14*				*1414,29*		
23	Прайс-лист	Шкаф металлический с полимерным покрытием двухстворчатый с замком для хранения музыкальной аппаратуры и инструментов, габариты 950x520x1900 мм	шт	3	102374,64	--	307124	--		--	307124
					--	--	--	--	307124	--	
23.1		*От пускная цена -*			*101160,71*				*303482,13*		
23.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1213,93*				*3641,79*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс-лист	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры, габариты 1230 x780x750 мм	шт	2	43534,07	--	87068	--		--	87068
					--	--	--	--	87068	--	
24.1		*От пускная цена -*			*43017,86*				*86035,72*		
24.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*516,21*				*1032,43*		
25	Прайс-лист	Стойка микрофонная телескопическая напольная, Euromet-MB/2000-C	шт	1	29221,50	--	29222	--		--	29222
					--	--	--	--	29222	--	
25.1		*От пускная цена -*			*28875,00*				*28875,00*		
25.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*346,50*				*346,50*		
26	Прайс-лист	Кабель микрофонный переносной (сечение 2x0,35), КММ	м	24	2331,21	--	55949	--		--	55949
					--	--	--	--	55949	--	
26.1		*От пускная цена -*			*2303,57*				*55285,68*		
26.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*27,64*				*663,43*		
27	Прайс-лист	Панель микрофонная для подключения, Interm-M RM-6024	шт	1	730537,50	--	730538	--		--	730538
					--	--	--	--	730538	--	
27.1		*От пускная цена -*			*721875,00*				*721875,00*		
27.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8662,50*				*8662,50*		
28	Прайс-лист	Разъем микрофонный, XLR-F3	шт	2	1490,89	--	2982	--		--	2982
					--	--	--	--	2982	--	
28.1		*От пускная цена -*			*1473,21*				*2946,42*		
28.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*17,68*				*35,36*		
29	Прайс-лист	Микрофон, Volta DM-b58 SW	шт	6	29817,86	--	178907	--		--	178907
					--	--	--	--	178907	--	
29.1		*От пускная цена -*			*29464,29*				*176785,74*		
29.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*353,57*				*2121,43*		
30	Прайс-лист	Наушники профессиональные, Beyerdynamic DT 150	шт	2	172943,57	--	345887	--		--	345887
					--	--	--	--	345887	--	
30.1		*От пускная цена -*			*170892,86*				*341785,72*		
30.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2050,71*				*4101,43*		
31	Прайс-лист	Усилитель мощности двухканальный, Volta PA-1700	шт	1	642873,00	--	642873	--		--	642873
					--	--	--	--	642873	--	
31.1		*От пускная цена -*			*635250,00*				*635250,00*		
31.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7623,00*				*7623,00*		
32	Прайс-лист	Двухантенная радиосистема серии "T" с микрофоном, Shure ET V 58D	шт	1	316069,29	--	316069	--		--	316069
					--	--	--	--	316069	--	
32.1		*От пускная цена -*			*312321,43*				*312321,43*		
32.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3747,86*				*3747,86*		
33	Прайс-лист	Подавитель акустической обратной связи, FBX 2420	шт	2	183678,00	--	367356	--		--	367356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	367356	--	
33.1		От пускная цена -			181500,00				363000,00		
33.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	2178,00				4356,00		
34	Прайс-лист	Акустическая система низкочастотная, мощность-500Вт, Volta MS-15A	шт	2	912426,43	--	1824853	--		--	1824853
					--	--	--	--	1824853	--	
34.1		От пускная цена -			901607,14				1803214,28		
34.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	10819,29				21638,57		
35	Прайс-лист	Микшерный пульт, четыре стерео-входа, PH ONIC Helix board 12	шт	1	135174,29	--	135174	--		--	135174
					--	--	--	--	135174	--	
35.1		От пускная цена -			133571,43				133571,43		
35.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	1602,86				1602,86		
36	Прайс-лист	Двойной СД-проигрыватель CD, MP3, Cemini CDM-3250	шт	1	363777,86	--	363778	--		--	363778
					--	--	--	--	363778	--	
36.1		От пускная цена -			359464,29				359464,29		
36.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	4313,57				4313,57		
37	Прайс-лист	Мониторная акустическая система активная, мощность-350Вт, IBL EON 15 G2/230	шт	1	479471,14	--	479471	--		--	479471
					--	--	--	--	479471	--	
37.1		От пускная цена -			473785,71				473785,71		
37.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	5685,43				5685,43		
38	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прим.Полотенцесушители латунные хромированные(Электросушитель). Установка	шт.	4	10836,21	28,87	43345	116	28934	14065	62003
		НР - 98%; СП - 8%			3573,68	14,41	14295	58		4593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1 | 4	7177,00				28708		
39	Прайс-лист	Электросушитель "Веялис-6"	шт	4	21866,43	--	87466	--		--	87466
					--	--	--	--	87466	--	
39.1		От пускная цена -			21607,14				86428,56		
39.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	259,29				1037,14		
40	Прайс-лист	Стол для заседаний и совещаний, габариты 2600x650x780 мм	шт	2	45323,14	--	90646	--		--	90646
					--	--	--	--	90646	--	
40.1		От пускная цена -			44785,71				89571,42		
40.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	537,43				1074,86		
41	Прайс-лист	Кресло для актового зала, габариты 500x480x680 мм	шт	200	19878,57	--	3975715	--		--	3975715
					--	--	--	--	3975715	--	
41.1		От пускная цена -			19642,86				3928572,00		
41.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	235,71				47142,86		
42	Прайс-лист	Трибуна для выступлений, габариты 420x360x450 мм	шт	1	9939,29	--	9939	--		--	9939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	9939	--	
42.1		*От пускная цена -*			*9821,43*				*9821,43*		
42.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*117,86*				*117,86*		
43	Прайс-лист	Прилавок-витрина кондитерская, габариты 920х650х1300 мм	шт	1	593971,71	--	593972	--		--	593972
					--	--	--	--	593972	--	
43.1		*От пускная цена -*			*586928,57*				*586928,57*		
43.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7043,14*				*7043,14*		
44	Прайс-лист	Ларь морозильный с глухой крышкой из н/ж стали, SF120 LF-G	шт	1	159823,71	--	159824	--		--	159824
					--	--	--	--	159824	--	
44.1		*От пускная цена -*			*157928,57*				*157928,57*		
44.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1895,14*				*1895,14*		
45	Прайс-лист	Шкаф холодильный, габариты 600х680х1570 мм	шт	2	283269,64	--	566539	--		--	566539
					--	--	--	--	566539	--	
45.1		*От пускная цена -*			*279910,71*				*559821,42*		
45.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3358,93*				*6717,86*		
46	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	3080,43	86,43	3080	86	--	2181	5682
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	35,00	2994	35		421	
47	Прайс-лист	Электроплита с жарочным шкафом 2-х конфорочная, ЭП-2ЖШ	шт	1	300112,21	--	300112	--		--	300112
					--	--	--	--	300112	--	
47.1		*От пускная цена -*			*296553,57*				*296553,57*		
47.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3558,64*				*3558,64*		
48	Прайс-лист	Кипятильник электрический горизонтальный из н/ж стали, ЭКГ-25-М1	шт	1	104958,86	--	104959	--		--	104959
					--	--	--	--	104959	--	
48.1		*От пускная цена -*			*103714,29*				*103714,29*		
48.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1244,57*				*1244,57*		
49	Прайс-лист	Подставка под электрокипятильник, габариты 400х400х420 мм, ПК-420	шт	1	16896,79	--	16897	--		--	16897
					--	--	--	--	16897	--	
49.1		*От пускная цена -*			*16696,43*				*16696,43*		
49.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*200,36*				*200,36*		
50	Прайс-лист	Стол разделочно-производственный, габариты 1200х600х780 мм	шт	2	52877,00	--	105754	--		--	105754
					--	--	--	--	105754	--	
50.1		*От пускная цена -*			*52250,00*				*104500,00*		
50.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*627,00*				*1254,00*		
51	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванна моечная. Установка	комплект	2	3409,07	363,06	6818	726	472	5861	13693
		НР - 98%; СП - 8%			2809,95	180,40	5620	361		1014	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		
51.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		
51.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,26	504,00				131		
52	Прайс-лист	Ванна моечная односекционная, габариты 630х600х780 мм	шт	2		90447,50	--	180895	--		--	180895
						--	--	--	--	180895	--	
52.1		*От пускная цена -*				*89375,00*				*178750,00*		
52.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1072,50*				*2145,00*		
53	Прайс-лист	Шкаф навесной для кухонной посуды, габариты 600х450х650 мм	шт	1		18387,68	--	18388	--		--	18388
						--	--	--	--	18388	--	
53.1		*От пускная цена -*				*18169,64*				*18169,64*		
53.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*218,04*				*218,04*		
54	Прайс-лист	Стол из н/ж стали производственный под электромикроволновую печь, габариты 600х600х780 мм	шт	1		52877,00	--	52877	--		--	52877
						--	--	--	--	52877	--	
54.1		*От пускная цена -*				*52250,00*				*52250,00*		
54.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*627,00*				*627,00*		
55	Прайс-лист	Микроволновая печь, габариты 420х360х450 мм	шт	1		34588,71	--	34589	--		--	34589
						--	--	--	--	34589	--	
55.1		*От пускная цена -*				*34178,57*				*34178,57*		
55.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*410,14*				*410,14*		
56	Прайс-лист	Стол обеденный 4-х местный, габариты 800х650х780 мм	шт	4		16896,79	--	67587	--		--	67587
						--	--	--	--	67587	--	
56.1		*От пускная цена -*				*16696,43*				*66785,72*		
56.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*200,36*				*801,43*		
57	Прайс-лист	Стул к обеденному столу, габариты 440х440х560 мм	шт	16		5963,57	--	95417	--		--	95417
						--	--	--	--	95417	--	
57.1		*От пускная цена -*				*5892,86*				*94285,76*		
57.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*70,71*				*1131,43*		
58	Прайс-лист	Стойка буфетная с внутренними полками, высотой 1200 мм	м	3		102374,64	--	307124	--		--	307124
						--	--	--	--	307124	--	
58.1		*От пускная цена -*				*101160,71*				*303482,13*		
58.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1213,93*				*3641,79*		
59	Прайс-лист	Вешалка металлическая напольная для костюмерной, габариты 1200х580х1720 мм	шт	2		17890,71	--	35781	--		--	35781
						--	--	--	--	35781	--	
59.1		*От пускная цена -*				*17678,57*				*35357,14*		
59.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*212,14*				*424,29*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Прайс-лист	Стойка гардеробная с внутренними полками с фасадом из пластика, габариты 2800x400x1200 мм	м	3	49100,07	--	147300	--		--	147300
					--	--	--	--	147300	--	
60.1		От пускная цена -			48517,86				145553,58		
60.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	582,21				1746,64		
61	Прайс-лист	Стол гримерный с зеркалом, габариты 1300x560x780 мм	шт	4	43534,07	--	174136	--		--	174136
					--	--	--	--	174136	--	
61.1		От пускная цена -			43017,86				172071,44		
61.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	516,21				2064,86		
62	Прайс-лист	Система видеоконференцсвязи, Aver H100	шт	1	2036650,00	--	2036650	--		--	2036650
					--	--	--	--	2036650	--	
62.1		От пускная цена -			2012500,00				2012500,00		
62.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	24150,00				24150,00		
63	Прайс-лист	Экран проекционный, 2,4x1,8 м с триногой	шт	1	66593,21	--	66593	--		--	66593
					--	--	--	--	66593	--	
63.1		От пускная цена -			65803,57				65803,57		
63.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	789,64				789,64		
64	Прайс-лист	Проектор настольный портативный, Epson EH-TW5300	шт	1	312093,57	--	312094	--		--	312094
					--	--	--	--	312094	--	
64.1		От пускная цена -			308392,86				308392,86		
64.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	3700,71				3700,71		
65	Прайс-лист	Шкаф-витрина для наглядных пособий, габариты 900x480x2000 мм	шт	2	41745,00	--	83490	--		--	83490
					--	--	--	--	83490	--	
65.1		От пускная цена -			41250,00				82500,00		
65.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	495,00				990,00		
66	Прайс-лист	Стол-кафедра для выдачи книг, габариты 1200x600x820 мм	шт	1	35542,89	--	35543	--		--	35543
					--	--	--	--	35543	--	
66.1		От пускная цена -			35121,43				35121,43		
66.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	421,46				421,46		
67	Прайс-лист	Стол библиотечный барьер, габариты 2000x500x1200 мм	шт	1	66792,00	--	66792	--		--	66792
					--	--	--	--	66792	--	
67.1		От пускная цена -			66000,00				66000,00		
67.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	792,00				792,00		
68	Прайс-лист	Стеллаж библиотечный барьер, габариты 900x340x2000 мм	шт	7	42241,96	--	295694	--		--	295694
					--	--	--	--	295694	--	
68.1		От пускная цена -			41741,07				292187,49		
68.2		Загот ов.-складские расходы -		1,2%	500,89				3506,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Прайс-лист	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 900x300x2000 мм	шт	19	65599,29	--	1246386	--		--	1246386
					--	--	--	--	1246386	--	
69.1		*От пускная цена -*			*64821,43*				*1231607,17*		
69.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*777,86*				*14779,29*		
70	Прайс-лист	Стол читательский двухместный, габариты 1200x750x780 мм	шт	7	14461,66	--	101232	--		--	101232
					--	--	--	--	101232	--	
70.1		*От пускная цена -*			*14290,18*				*100031,26*		
70.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*171,48*				*1200,38*		
71	Прайс-лист	Стул полумягкий для читательского зала, габариты 400x420x460 мм	шт	23	5963,57	--	137162	--		--	137162
					--	--	--	--	137162	--	
71.1		*От пускная цена -*			*5892,86*				*135535,78*		
71.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*1626,43*		
72	Прайс-лист	Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери-стекло с полками, габариты 800x420x1850 мм	шт	1	53672,14	--	53672	--		--	53672
					--	--	--	--	53672	--	
72.1		*От пускная цена -*			*53035,71*				*53035,71*		
72.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*636,43*				*636,43*		
73	Прайс-лист	Стеллаж металлический пристенный, габариты 1500x500x1300 мм	шт	4	131198,57	--	524794	--		--	524794
					--	--	--	--	524794	--	
73.1		*От пускная цена -*			*129642,86*				*518571,44*		
73.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1555,71*				*6222,86*		
74	Прайс-лист	Шкаф для хранения уборочного инвентаря, габариты 600x480x1200 мм	шт	1	24649,43	--	24649	--		--	24649
					--	--	--	--	24649	--	
74.1		*От пускная цена -*			*24357,14*				*24357,14*		
74.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*292,29*				*292,29*		
75	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	949,59	28,63	2849	86	126	2627	5914
		НР - 98%; СП - 8%			879,01	14,41	2637	43		438	
76	Прайс-лист	Электрополотенцесушитель настенный	шт	3	21866,43	--	65599	--		--	65599
					--	--	--	--	65599	--	
76.1		*От пускная цена -*			*21607,14*				*64821,42*		
76.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*259,29*				*777,86*		
77	Прайс-лист	Кассовый аппарат ККА	шт	2	84483,93	--	168968	--		--	168968
					--	--	--	--	168968	--	
77.1		*От пускная цена -*			*83482,14*				*166964,28*		
77.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1001,79*				*2003,57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Прайс-лист	Стол для кружковых работ, габариты 1800х700х780 мм	шт	2	20276,14	--	40552	--		--	40552
					--	--	--	--	40552	--	
78.1		*От пускная цена -*			*20035,71*				*40071,42*		
78.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*240,43*				*480,86*		
79	Прайс-лист	Занавес антрактно-раздвижной, размер 11115х6260 мм (Генеральный занавес, арлекин, маркиза, 2 кулисы, падуга, электромеханизм)	шт	1	1174642,86	--	1174643	--		--	1174643
					--	--	--	--	1174643	--	
79.1		*От пускная цена -*			*1160714,29*				*1160714,29*		
79.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*13928,57*				*13928,57*		
80	Прайс-лист	Турникет с автоматическим планками PERCO-TTR-07.1G	шт	4	475097,86	--	1900391	--		--	1900391
					--	--	--	--	1900391	--	
80.1		*От пускная цена -*			*469464,29*				*1877857,16*		
80.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5633,57*				*22534,29*		
81	Прайс-лист	Пума УНИ-130 - универсальный лестничный подъемник. Грузоподъемность, 130 кг. Скорость при подъеме (спуске) от 8 до 15 ступеней в минуту. Вместимость-1 человек	шт	1	1198461,00	--	1198461	--		--	1198461
					--	--	--	--	1198461	--	
81.1		*От пускная цена -*			*1184250,00*				*1184250,00*		
81.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*14211,00*				*14211,00*		
82	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	60892,38	6340,54	60892	6341	--	34968	103528
		НР - 61%; СП - 8%			54551,84	2772,00	54552	2772		7669	
83	Прайс-лист	Вертикальный подъемник для инвалидов 220в,1ф, 0,55квт	шт	1	795142,86	--	795143	--		--	795143
					--	--	--	--	795143	--	
83.1		*От пускная цена -*			*785714,29*				*785714,29*		
83.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9428,57*				*9428,57*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29220585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6676			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30250		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28976727		
		- Накладные расходы	Тенге							78754	
		- Сметная прибыль	Тенге							18064	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-6

по _____

Электроосвещение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ЭОМ

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	Казахстан
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	66,7634	Казахстан
3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,024688	
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,287	Казахстан
5	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	6,198	Казахстан
6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0071505	Казахстан
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0084052	Казахстан
8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,874	
9	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,516	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,091	Казахстан
11	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,086	Казахстан
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3457	Казахстан
13	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,296256	Казахстан
14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,03826852	Казахстан
15	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	263,16	
16	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,027	Казахстан
17	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01543	Казахстан
18	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,612	
19	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00012	Казахстан
20	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	Казахстан
21	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1820	Казахстан
22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	965	Казахстан
23	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	154	Казахстан
24	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	Казахстан
25	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	Казахстан
26	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	54,342	
27	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,82	Казахстан
28	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,975	Казахстан
29	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	Казахстан
30	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
31	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	Казахстан
32	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	Казахстан
33	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0066	Казахстан
34	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1	Казахстан
35	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	202,273	Казахстан
36	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	645,82	
37	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,072	Казахстан
38	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,062	Казахстан
39	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	
40	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	31,108	Казахстан
41	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2567552	Казахстан
42	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,4	Казахстан
43	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	Казахстан
44	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,225	Казахстан
45	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,9786	
46	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,526	
47	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
48	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	89	
49	2307-0216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	Казахстан
50	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
51	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	15	

1	2	3	4	5	6
52	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	
53	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	140	
54	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	Казахстан
55	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VСД 40.52	шт.	1	
56	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	27	
57	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	
58	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	
59	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	
60	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	178	
61	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	
62	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	Казахстан
63	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	
64	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,796526	Казахстан
65	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003411	Казахстан
66	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	Казахстан
67	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	
68	2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	15	
69	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	3	
70	2307-0102-0125 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	27	
71	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18	шт.	43	

1	2	3	4	5	6
72	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	
73	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	54	
74	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27/ на лампу Half Spiral-15/	шт.	39	
75	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/	шт.	15	
76	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	
77	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	
78	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
79	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/	шт.	1	Казахстан
80	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	
81	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	Казахстан
82	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	
83	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	
84	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	
85	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
86	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	
87	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	
88	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
89	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
90	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	Казахстан
91	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
92	2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК	шт.	1	
93	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	
94	2307-0219-0201 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/	шт.	251	
95	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	
96	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	
97	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	
98	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	
99	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ	шт	2	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
2	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан
3	5108-0401-0503 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматоми/	шт.	1	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1060'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-6'Электроосвещение'ЭОМ''в текущих ценах 2020 года*
3	РЭлектрооборудование*
4	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
5	51-080401-0503'1''Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматоми/'шт.*
6	Ц13-080304-0205'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
7	С123-070201-1101'1''Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/'шт.*
8	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
9	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
11	С123-070204-0646'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
12	Ц13-080303-0601'2+2+2+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
13	С123-070204-0643'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14	С123-070204-0611'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
15	С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
16	С123-070204-1608'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
17	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
19	С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
20	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
21	С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	Ц13-080303-0601'3+8''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
23	С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
24	С123-070204-1606'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
25	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
26	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
27	Ц13-080303-0601'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
28	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
29	С123-070204-1606'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
30	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
31	С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
32	Ц13-080303-0601'1+1+5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
33	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С123-070204-0642'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
35	С123-070204-0610'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
36	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
37	С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
38	Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
39	С123-070204-0643'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
42	51-080401-0241'1''Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
43	Ц13-080303-1001'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
44	С123-070208-0716'1''Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК'шт.*
45	С123-070216-0901'1''Реле промежуточные 24 VСД 40.52'шт.*
46	С123-070202-1201'1''Коробка соединительная КСК-16'шт.*
47	Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
48	СТПрайс-лист (=13)'2'5510:1,12.1,02'Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ'шт*
49	П2Насос и электрозадвижка*
50	Ц13-080303-1204'18''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
51	С123-070210-0101'18''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
52	С123-070216-0210'1''Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС'шт.*
53	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
54	51-080401-0107'1''Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
55	П2УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
56	Ц13-080305-0109'14+5''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
57	С123-070220-0503'14''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
58	С123-070220-0511'5''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
59	Ц13-080305-0111'5''Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования'шт.*
60	С123-070220-0523'5''Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
61	Ц13-080305-0103'3''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
62	С123-070218-1702'3''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
63	С123-080306-0105'27''Коробка монтажная модели К-201'шт.*
64	С124-040207-3972'25''Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
65	П2КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
66	Ц13-080201-0901'465+64+100+57+40+30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
67	С123-060144-0504'465.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	С123-060144-0902'64.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
69	С123-060144-0903'100.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
70	С123-060144-0904'57.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
71	С123-060201-0103'(40+30).0,001''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
72	Ц13-080206-2202'20''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
73	С123-060902-0111'20.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
74	Ц13-080206-1901'455+154''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
75	С123-010504-0102'455''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
76	С123-010504-0103'154''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
77	Ц13-080206-1902'57+3''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
78	С123-010504-0104'57''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
79	С123-010504-0105'3''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
80	Ц13-080206-1706'90''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола'м*
81	С123-010201-0107'90''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
82	Ц13-080208-0203(РС279800)'48''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
83	С121-050106-2401'38,4.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
84	РЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
85	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
86	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
87	Ц13-080303-0601'1+5+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
88	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
89	С123-070204-0610'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
90	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
91	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
92	С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
93	Ц13-080303-0601'1+4+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
94	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
95	С123-070204-0610'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
96	С123-070204-1606'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
97	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
98	С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
99	Ц13-080303-0601'1+6''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
100	С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101	С123-070204-0610'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
103	С123-070203-0603'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
104	Ц13-080305-0402'3+27+2''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
105	С123-070102-0124'3''Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18'шт.*
106	С123-070102-0125'27''Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36'шт.*
107	С123-070102-1505'2''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2x58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
108	Ц13-080305-0403'43''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
109	С123-070102-0134'43''Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18'шт.*
110	Ц13-080305-0401'15+24''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
111	С123-070101-0703'15''Светильники, тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82'шт.*
112	С123-070101-0324'24''Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
113	Ц13-080305-0401'15''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
114	С123-070101-2501'15''Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82'шт.*
115	С123-070104-0102'178''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
116	С123-070104-0109'54''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
117	С123-070104-0109'4''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
118	С123-070104-0403'39''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27/ на лампу Half Spiral-15/'шт.*
119	С123-070104-0406'15''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/'шт.*
120	Ц13-080305-0310'15''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
121	С123-080504-0808'15''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
122	С123-070219-0201'251''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя E14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/'шт.*
123	П2УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
124	Ц13-080305-0102'35''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
125	С123-070218-1501'35''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
126	Ц13-080305-0105'12''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
127	С123-070218-1503'12''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
128	Ц13-080305-0103'10''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
129	С123-070218-1702'10''Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
130	Ц13-080305-0109'32''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
131	С123-070220-0504'32''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
132	С123-070202-0601'89''Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
133	С123-070202-1401'140''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3'шт.*
134	Ц13-080201-0901'1820+510''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
135	С123-060144-0503'1820.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136	С123-060144-0504'510.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	Ц13-080206-1901'1820+510''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
138	С123-010504-0101'1820''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
139	С123-010504-0102'510''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
140	Ц13-080206-1902'20''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами'м*
141	С123-010504-0105'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
142	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	8628,066	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2138,365	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,509	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	350,00	2994	350		1241	
2	5108-0401-0503 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ1М-26-63, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2/250 ГОСТ 30011.1-2012/в компллекте с автоматоми/	шт.	1		206935,00	--	206935	--		--	206935
						--	--	--	--	206935	--	
3	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1		25694,21	2972,40	25694	2972	18231	4065	32140
		НР - 72%; СП - 8%				4491,00	1155,00	4491	1155		2381	
4	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/в комплекте с автоматами/	шт.	1		54797,00	--	54797	--	54797	--	59181
		СП - 8%				--	--	--	--		4384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
6	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7773
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	2838	35		576	
8	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2785,93	22,97	27859	230	13439	10217	41122
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	14190	--		3046	
10	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
11	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
13	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3696,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
14	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
16	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7773
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	2838	35		576	
18	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2785,93	22,97	30645	253	14783	11238	45234
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	15609	--		3351	
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
21	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3597,00	--	28776	--	28776	--	31078
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
22	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
23	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2785,93	22,97	13930	115	6720	5108	20561
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	7095	--		1523	
25	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
26	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93	22,97	19502	161	9408	7152	28786
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	9933	--		2132	
30	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
31	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
32	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
33	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
34	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2785,93	22,97	11144	92	5376	4087	16449
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	5676	--		1218	
36	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
37	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1633,00	--	4899	--	4899	--	5291
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
38	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	156788,00	--	156788	--		--	156788
					--	--	--	--	156788	--	
40	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	6301,16	105,51	6301	106	3451	2001	8966
		НР - 72%; СП - 8%			2744,00	35,00	2744	35		664	
41	2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный модели ПМЛ-113002, 380 В, типа ИЭК	шт.	1	4783,00	--	4783	--	4783	--	5166
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
42	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VСД 40.52	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
43	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	6367,00	--	6367	--	6367	--	6876
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2785,93	22,97	5572	46	2688	2043	8225
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	2838	--		609	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ	шт	2	5018,04	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
		Насос и электрозадвижка									
46	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	4857,80	22,97	87440	413	35943	36780	134158
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	--	51084	--		9938	
47	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	1028,00	--	18504	--	18504	--	19984
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
48	2307-0216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1398,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
49	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	562,02	2994	562		562	
50	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	101016,00	--	101016	--		--	101016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	101016	--	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
51	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	537,77	3,33	10218	64	483	6982	18576
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	9671	27		1376	
52	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	340,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
53	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	454,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
54	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	5	1009,76	10,00	5049	50	134	3518	9252
		НР - 72%; СП - 8%			973,05	4,20	4865	21		685	
55	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	724,00	--	3620	--	3620	--	3910
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1137,21	16,36	3412	49	309	2206	6068
		НР - 72%; СП - 8%			1017,96	3,50	3054	10		449	
57	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
58	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	27	58,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
59	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	574,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	756	339,85	150,45	256927	113740	34247	105560	391486
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	108940	37671		28999	
61	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	276392,00	--	128522	--	128522	--	138804
		СП - 8%			--	--	--	--		10282	
62	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	461871,00	--	29560	--	29560	--	31925
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
63	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	713891,00	--	71389	--	71389	--	77100
		СП - 8%			--	--	--	--		5711	
64	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	1030542,00	--	58741	--	58741	--	63440
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
65	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	248940,00	--	17426	--	17426	--	18820
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
66	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	105,04	1,67	2101	33	393	1216	3583
		НР - 72%; СП - 8%			83,76	0,70	1675	14		265	
67	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	199496,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
68	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	609	378,83	14,71	230707	8959	34712	136354	396426
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	187036	2345		29365	
69	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	455	29,00	--	13195	--	13195	--	14251
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
70	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	154	40,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
71	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	495,72	33,42	29743	2005	3448	17988	51550
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	11,55	24290	693		3818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	59,00	--	3363	--	3363	--	3632
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
73	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
74	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	341,18	46,51	30706	4185	6419	15540	49945
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	16,45	20102	1480		3700	
75	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	241,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
76	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	48	302,15	58,26	14503	2796	2996	6937	23155
		НР - 72%; СП - 8%			181,48	19,25	8711	924		1715	
77	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	281681,00	--	10817	--	10817	--	11682
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1979855	144623	858861	402546	2535812
							511632	47457	464739	153410	
		Стоимость оборудования	Тенге				464739				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				464739				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1445268				
		Материалы	Тенге				261683				
		Всего заработная плата	Тенге					559089			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				527333				
		Накладные расходы	Тенге				402546				
		Сметная прибыль	Тенге				147822				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1995636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					559089			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25167				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25167				
		Сметная прибыль	Тенге				2013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27180				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44681				
		Сметная прибыль	Тенге				3575				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2535811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					559089			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
78	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
79	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2785,93	22,97	25073	207	12095	9195	37010
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	12771	--		2741	
81	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
82	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
83	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
84	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
85	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
86	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2785,93	22,97	22287	184	10751	8173	32897
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	11352	--		2437	
87	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
88	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
90	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	350,00	2994	350		1241	
91	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93	22,97	19502	161	9408	7152	28786
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	--	9933	--		2132	
93	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
94	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
95	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1684,74	169,74	3369	339	36	2256	6076
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	70,00	2994	140		450	
96	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11464,00	--	22928	--	22928	--	24762
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
97	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	32	2599,21	913,97	83175	29247	6503	48088	141764
		НР - 72%; СП - 8%			1482,03	605,14	47425	19364		10501	
98	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18	шт.	3	4783,00	--	14349	--	14349	--	15497
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
99	2307-0102-0125 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36	шт.	27	12197,00	--	329319	--	329319	--	355665
		СП - 8%			--	--	--	--		26346	
100	2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 24-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	11726,00	--	23452	--	23452	--	25328
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	43	3653,93	1265,10	157119	54399	8738	93327	270482
		НР - 72%; СП - 8%			2185,62	828,82	93982	35639		20036	
102	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18	шт.	43	15740,00	--	676820	--	676820	--	730966
		СП - 8%			--	--	--	--		54146	
103	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	39	1983,20	642,27	77345	25048	7926	44138	131201
		НР - 72%; СП - 8%			1137,72	434,14	44371	16931		9719	
104	2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1431,00	--	21465	--	21465	--	23182
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
105	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2133,00	--	51192	--	51192	--	55287
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
106	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	1983,20	642,27	29748	9634	3048	16976	50462
		НР - 72%; СП - 8%			1137,72	434,14	17066	6512		3738	
107	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	22228,00	--	333420	--	333420	--	360094
		СП - 8%			--	--	--	--		26674	
108	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	178	226,00	--	40228	--	40228	--	43446
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
109	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	54	373,00	--	20142	--	20142	--	21753
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
110	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
111	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27/ на лампу Half Spiral-15/	шт.	39	669,00	--	26091	--	26091	--	28178
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
112	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/на лампу F8/T5/	шт.	15	1374,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1435,69	137,60	21535	2064	1058	13681	38033
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	18413	588		2817	
114	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	15	4748,00	--	71220	--	71220	--	76918
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	
115	2307-0219-0201 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер/	шт.	251	69,00	--	17319	--	17319	--	18705
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
116	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	450,67	3,33	15773	117	461	10975	28888
		НР - 72%; СП - 8%			434,13	1,40	15195	49		2140	
117	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	285,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
118	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	450,67	3,33	5408	40	158	3763	9905
		НР - 72%; СП - 8%			434,13	1,40	5210	17		734	
119	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
120	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	1137,21	16,36	11372	164	1028	7355	20225
		НР - 72%; СП - 8%			1017,96	3,50	10180	35		1498	
121	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	396,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
122	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	537,77	3,33	17209	107	815	11759	31286
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	16287	45		2317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	393,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
124	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	89	106,00	--	9434	--	9434	--	10189
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
125	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	140	42,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
126	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2330	339,85	150,45	791850	350549	105548	325337	1206562
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	335753	116104		89375	
127	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,82	177811,00	--	323616	--	323616	--	349505
		СП - 8%			--	--	--	--		25889	
128	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	276392,00	--	140960	--	140960	--	152237
		СП - 8%			--	--	--	--		11277	
129	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2330	378,83	14,71	882674	34274	132810	521683	1516706
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	3,85	715590	8970		112349	
130	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1820	24,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
131	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	510	29,00	--	14790	--	14790	--	15973
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
132	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	495,72	33,42	9914	668	1149	5996	17183
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	11,55	8097	231		1273	
133	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4503900	510100	2620199	1137078	6092257
							1373601	205675	--	451277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4443610				
	Материалы		Тенге				328984				
	Всего заработная плата		Тенге					1579276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2230930				
		Накладные расходы	Тенге				1137078				
		Сметная прибыль	Тенге				446454				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6027142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1579276			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60290				
		Сметная прибыль	Тенге				4823				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6092255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1579276			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8628066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1885233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					654723			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					253132			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3479068		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						464739		
		- Накладные расходы	Тенге							1539624	
		- Сметная прибыль	Тенге							604687	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-7

по _____

Пожарная сигнализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ПС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2024	Казахстан
2	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2	
3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001528	
4	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,13	
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,002236	Казахстан
6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	
7	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,055	Казахстан
8	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000358	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,075	Казахстан
10	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,018336	Казахстан
11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000063	Казахстан
12	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0018	Казахстан
13	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000358	Казахстан
14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000955	Казахстан
15	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00568	
16	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
17	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	Казахстан
18	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,074	Казахстан
19	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,025	Казахстан
20	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,246	Казахстан
21	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0048	Казахстан
22	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	9,7344	Казахстан
23	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0612	Казахстан
24	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0158912	Казахстан
25	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,48	Казахстан
26	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	Казахстан
27	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1146	
28	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	
29	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	34	

1	2	3	4	5	6
30	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	
31	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	
32	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	
33	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	
34	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	125	
35	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	60	
36	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	
37	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	27,854	Казахстан
38	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007831	Казахстан
39	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000408	Казахстан
40	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	6,3868	Казахстан
41	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	Кабель, марки КПСВВ 2х0,5	км	0,386	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1070'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-7'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 2020 года*
3	Ц13-100701-0103'12''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
4	С123-080303-0306'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12'шт.*
5	С123-080306-0204'1''Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
6	Ц13-100701-0202'34''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
7	С123-080302-0304'34''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
8	Ц13-100701-0201'18''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9	С123-080302-0201'18''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1'шт.*
10	Ц13-100701-0205'4''Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования'шт.*
11	С123-080302-0602'4''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10'шт.*
12	Ц13-100411-0207'5''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
13	С123-080304-0313'5''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
14	С123-080306-0101'20''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
15	Ц13-080201-0901'60+125+6''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
16	Ц13-100105-0502'386+74+43-60-125-6''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
17	С123-060408-0510'386.0,001''Кабель, марки КПСВВ 2х0,5'км*
18	С123-060401-3004'74.0,001''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
19	С123-060201-0103'43.0,001''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
20	Ц13-080206-0101'60+125''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
21	С123-061710-0106'60''Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм'м*
22	С123-061710-0102'125''Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм'м*
23	Ц13-080206-1701'6''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
24	С123-010201-0111'6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
25	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	1035,919	тыс.тенге
Сметная заработная плата	398,886	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,286	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12		2610,66	0,19	31328	2	787	18629	53953
		НР - 61%; СП - 8%				2544,90	--	30539	--		3997	
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1		26985,00	--	26985	--	26985	--	29144
		СП - 8%				--	--	--	--		2159	
3	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1		3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	34		2951,73	1,92	100359	65	2306	59773	172942
		НР - 61%; СП - 8%				2882,00	--	97988	--		12811	
5	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	34		1653,00	--	56202	--	56202	--	60698
		СП - 8%				--	--	--	--		4496	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18		1480,59	0,72	26651	13	700	15822	45871
		НР - 61%; СП - 8%				1441,00	--	25938	--		3398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	957,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
8	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1547,02	--	6188	--	424	3516	10480
		НР - 61%; СП - 8%			1441,00	--	5764	--		776	
9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	2852,64	--	14263	--	1013	8083	24133
		НР - 61%; СП - 8%			2650,00	--	13250	--		1788	
11	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1575,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
12	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	191	339,85	150,45	64911	28736	8652	26669	98907
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	27523	9518		7326	
14	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	312	674,25	71,72	210366	22377	51567	87414	321602
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	136422	6880		23822	
15	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	Кабель, марки КПСВВ 2х0,5	км	0,386	125033,00	--	48263	--	48263	--	52124
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
16	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,074	107405,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
17	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	248940,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	185	249,97	2,24	46244	414	3065	30806	83215
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	42765	22		6164	
19	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	60	138,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	125	55,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
21	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	512,49	51,37	3075	309	588	1639	5091
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	2178	99		377	
22	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	307,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1035919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				382367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						272554		
		- Накладные расходы	Тенге							252350	
		- Сметная прибыль	Тенге							76733	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Дом культуры

Объект номер - 2-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-8

по _____

Сети связи

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: СС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6162	Казахстан
2	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	Казахстан
3	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	Казахстан
4	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	Казахстан
5	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	2,2	
6	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001064	
7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	Казахстан
9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0011925	Казахстан
10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001655	Казахстан
11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0552	
12	2113-0602-0305 РСНБ РК 2015	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,003	
13	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	Казахстан
14	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,15	
15	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000024	
16	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0875	Казахстан
17	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,056	Казахстан
18	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,012768	Казахстан
19	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005565	Казахстан
20	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	Казахстан
21	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,1	Казахстан
22	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	Казахстан
23	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000665	Казахстан
24	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,063	Казахстан
25	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,12	
26	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02	
27	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,0185	
28	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000215	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	2204-0501-0101 РСНБ РК 2015	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00018	
30	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006	
31	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	Казахстан
32	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,5	
33	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,006	
34	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0111	
35	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,045	Казахстан
36	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	
37	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	1	
38	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	
39	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
40	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,623	Казахстан
41	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	
42	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	
43	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
44	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	
45	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,12	
46	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	Казахстан
47	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	
48	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
49	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
50	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,155	Казахстан
51	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	6,3024	Казахстан
52	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	
53	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
54	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
55	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0306	Казахстан
56	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0110656	Казахстан
57	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,74	Казахстан
58	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
59	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,28	
60	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	Казахстан
61	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0798	
62	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,155	
63	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,246	Казахстан
64	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	
65	2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	
66	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.	1	
67	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	
68	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	16	
69	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1	Казахстан
70	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	
71	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
72	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	1	
73	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	11	
74	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02575	
75	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	16,772	Казахстан
76	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,005453	Казахстан
77	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000304	Казахстан
78	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,09	Казахстан
79	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	4,1416	Казахстан
80	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/	шт.	1	Казахстан
81	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	130	
82	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные "Отау ТВ"	шт.	1	
83	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T,8 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP),L2,220V AC,12V DC	шт.	1	
84	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus	шт.	2	
85	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели K 115,типа EverFocus	шт.	5	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1080'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-8'Сети связи'СС''в текущих ценах 2020 года*
3	РТелефонизация*
4	Ц13-100203-0101(РС242969)'3''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
5	С123-080201-0201'3''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
6	Ц13-080305-0108(РС242969)'3''Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
7	С123-070220-0707'3''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20'шт.*
8	Ц13-100702-0501'1''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
9	С123-061701-0105'1''Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/'шт.*
10	С123-060703-0505'1,5.4.0,001''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
11	Ц13-080201-0901'3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
12	Ц13-100105-0502'80-3''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
13	С123-060409-0102'80.0,001''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
14	Ц13-080206-1701'3''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
15	С123-010101-0105'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
16	РТелевидение*
17	Ц13-100601-0102'1''Комплект оборудования антенны "Отау ТВ". Монтаж оборудования'шт.*
18	С123-080101-0101'1''Антенны эфирные "Отау ТВ"'шт.*
19	Ц13-080305-0109'1''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
20	С123-070220-0701'1''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
21	С123-070202-0901'1''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
22	Р Видеонаблюдение*
23	Ц13-101001-0101'2''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
24	С123-080501-2144'2''Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus'шт.*
25	Ц13-101001-0102'5''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
26	С123-080501-2149'5''Видеокамера уличная модели К 115,типа EverFocus'шт.*
27	Ц13-100408-0615'1''Пульт видеоинженера.Монтаж оборудования'шт.*
28	С123-080502-0419'1''Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3,типа EverFocus'шт.*
29	С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 23,модели Samsung S23C350H'шт.*
30	С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ'шт.*
31	С123-080306-0301'1''Блок питания Квант-20 Л'шт.*
32	Ц13-080206-2201'50''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
33	Ц13-080201-0901'30''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
34	Ц13-100105-0502'155-30-50''Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
35	С123-060407-0603'155.0,001''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
36	Ц13-080206-0101'30''Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования'м*
37	С123-061710-0105'30''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
38	Ц13-080206-2101'50''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка'м*
39	С123-061705-0104'50''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	Р Локальная сеть*
41	Ц13-100905-0501(РТ21959)'1''Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п). Конфигурация и настройка'шт.*
42	С123-080102-0402'1''Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T,8 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP),L2,220V AC,12V DC'шт.*
43	С123-070220-0707'8''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20'шт.*
44	С123-061709-0410'16''Коннектор,SHIP,S901A,RJ 45,Cat.5e,UTP'шт.*
45	Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
46	Ц13-100105-0502'150-100''Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
47	С123-060409-0102'(2.8+150).0,001''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
48	Ц13-080206-0101'100''Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования'м*
49	С123-061710-0105'100''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
50	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Сети связи
(наименование работ и зат рат)

Основание: СС

Сметная стоимость	1276,573	тыс.тенге
Сметная заработная плата	390,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,248	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3		1185,53	--	3557	--	444	1899	5892
		НР - 61%; СП - 8%				1037,52	--	3113	--		436	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3		5632,00	--	16896	--	16896	--	18248
		СП - 8%				--	--	--	--		1352	
3	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3		552,82	4,10	1658	12	29	1167	3051
		НР - 72%; СП - 8%				538,92	1,40	1617	4		226	
4	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	3		611,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
5	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1		745,82	--	746	--	12	448	1290
		НР - 61%; СП - 8%				734,50	--	734	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус/ОК-ОРБ/	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
7	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый KC-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,006	82008,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	339,85	150,45	1020	451	137	419	1554
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	432	149		115	
9	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	77	674,25	71,72	51917	5523	12726	21573	79370
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	33668	1698		5879	
10	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,08	88016,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
11	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	512,49	51,37	1537	154	294	820	2545
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	1089	49		189	
12	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				92975	6140	46182	26326	128845
							40653	1900	--	9544	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91739				
	Материалы		Тенге				13641				
	Всего заработная плата		Тенге					42553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31304				
		Накладные расходы	Тенге				26326				
		Сметная прибыль	Тенге				9445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				127510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42553			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236				
		Сметная прибыль	Тенге				99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42553			

РАЗДЕЛ 2.Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Комплект оборудования антенны "Отау ТВ". Монтаж оборудования	шт.	1	55713,42	--	55713	--	30445	15413	76816
		НР - 61%; СП - 8%			25267,60	--	25268	--		5690	
14	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные "Отау ТВ"	шт.	1	5855,00	--	5855	--	5855	--	6323
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
15	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	537,77	3,33	538	3	26	367	978
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	509	1		72	
16	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	1	337,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1	51,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62494	3	36714	15780	84536
							25777	1	--	6261	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62494				
	Материалы		Тенге				30471				
	Всего заработная плата		Тенге					25778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6243				
		Накладные расходы	Тенге				15780				
		Сметная прибыль	Тенге				6261				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				84535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25778			
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
18	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4523,30	5,66	9047	11	--	5512	15723
		НР - 61%; СП - 8%			4517,64	--	9035	--		1165	
19	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели U 115,типа EverFocus	шт.	2	14183,00	--	28366	--	28366	--	30635
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
20	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	5272,40	10,28	26362	51	--	16049	45804
		НР - 61%; СП - 8%			5262,12	--	26311	--		3393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели К 115,типа EverFocus	шт.	5	10341,00	--	51705	--	51705	--	55841
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
22	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт видеоинженера.Монтаж оборудования	шт.	1	77037,03	232,70	77037	233	6195	43115	129765
		НР - 61%; СП - 8%			70609,00	72,05	70609	72		9612	
23	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3,типа EverFocus	шт.	1	41128,00	--	41128	--	41128	--	44418
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
24	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23,модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
25	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
26	2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	6465,00	--	6465	--	6465	--	6982
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	89,06	0,83	4453	42	921	2525	7537
		НР - 72%; СП - 8%			69,80	0,35	3490	18		558	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	339,85	150,45	10196	4514	1359	4189	15536
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	4323	1495		1151	
29	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	75	674,25	71,72	50569	5379	12396	21013	77309
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	32794	1654		5727	
30	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,155	201987,00	--	31308	--	31308	--	33813
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	
31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	30	249,97	2,24	7499	68	496	4996	13494
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	6935	4		1000	
32	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	50	736,71	50,09	36836	2505	14089	14851	55822
		НР - 72%; СП - 8%			404,84	7,70	20242	385		4135	
34	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	168,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				475793	12803	289250	112250	635087
							173739	3628	--	47044	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				475793				
	Материалы		Тенге				35458				
	Всего заработная плата		Тенге					177367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253794				
		Накладные расходы	Тенге				112250				
		Сметная прибыль	Тенге				47044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				635087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					177367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				635087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					177367			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная сеть									
35	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	79376,00	--	79376	--	--	48419	138019
		НР - 61%; СП - 8%			79376,00	--	79376	--		10224	
36	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T,8 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP),L2,220V AC,12V DC	шт.	1	104273,00	--	104273	--	104273	--	112615
		СП - 8%			--	--	--	--		8342	
37	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20	шт.	8	611,00	--	4888	--	4888	--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
38	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор,SHIP,S901A,RJ 45,Cat.5e,UTP	шт.	16	38,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	100	339,85	150,45	33985	15045	4530	13963	51784
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	14410	4983		3836	
40	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	50	674,25	71,72	33712	3586	8264	14009	51538
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	21862	1102		3818	
41	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,166	88016,00	--	14611	--	14611	--	15780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м	100	249,97	2,24	24997	224	1657	16652	44981
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	23116	12		3332	
43	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	100	69,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				303350	18855	145731	93043	428105
							138764	6097	--	31713	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				303350				
		Материалы	Тенге				14451				
		Всего заработная плата	Тенге					144861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131280				
		Накладные расходы	Тенге				93043				
		Сметная прибыль	Тенге				31713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				428106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					144861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				428106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					144861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1276573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				378933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						517878		
		- Накладные расходы	Тенге							247399	
		- Сметная прибыль	Тенге							94562	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Уборная на 2 очка

Объект номер - 3-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 3-1

по _____

Уборная на 2 очка

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	10,7985	
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,32016	Казахстан
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16008	Казахстан
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51852	Казахстан
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00014568	
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	Казахстан
7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,90144	Казахстан
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007048	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2907	Казахстан
10	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,099525	Казахстан
11	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,8764	Казахстан
12	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033726	Казахстан
13	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,91098	Казахстан
14	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,28911	Казахстан
15	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0197033	Казахстан
16	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000881	Казахстан
17	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,41	
18	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,11948	Казахстан
19	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,4	Казахстан
20	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000693	Казахстан
21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00618	Казахстан
22	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0502	Казахстан
23	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,148736	Казахстан
24	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,140341	Казахстан
25	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064066	Казахстан
26	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029027	Казахстан
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,151605	Казахстан
28	2110-0202-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	11,8935	

1	2	3	4	5	6
29	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	146,843	Казахстан
30	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	356,82	Казахстан
31	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,43976	Казахстан
32	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00059472	
33	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0238458	Казахстан
34	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00012516	Казахстан
35	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,015024	Казахстан
36	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,21576	Казахстан
37	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,029848	
38	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,7048	
39	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,234129	
40	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,001456	Казахстан
41	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02504	Казахстан
42	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001696	Казахстан
43	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00028832	
44	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00113632	Казахстан
45	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,055217	Казахстан
46	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0469187	Казахстан
47	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,050988	Казахстан
48	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002814	Казахстан
49	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00632572	Казахстан
50	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,9975	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0228592	Казахстан
52	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00075796	Казахстан
53	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0041496	Казахстан
54	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,61537	
55	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4338	
56	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,070119	
57	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0402	Казахстан
58	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02884	Казахстан
59	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,99782909	Казахстан
60	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7098	
61	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	4,545	Казахстан
62	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,44	Казахстан
63	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,1564	
64	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,09443	Казахстан
65	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5459	
66	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,64645	
67	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003524	Казахстан
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04222	Казахстан
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08734	Казахстан
70	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,42	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,376197	Казахстан
72	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,98174	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,66	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1090'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'3-1'Уборная на 2 очка'РП'3'3-1'Уборная на 2 очка'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	РЗемляные работы*
4	Х(4,77+2,45.0,5).(5,26+2,45.0,5).2,45=Ф1*
5	Е11-010101-0308'Ф1.0,97''Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
6	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7	LВытесненный выгребом грунт*
8	Х(2,77.1,86+1,4.1,52).2,45=Ф2*
9	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	LИзбыток грунта V=17,84 м3 учтен в вертикальной планировке*
14	РВыгреб*
15	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,87:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
16	Е11-061301-0104(РС100533РС279425)'13,4''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство'м3*
17	С121-050309-0301'53,57.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
18	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,17''Подготовка бетонная.Устройство/Бетонный уклон днища'м3*
19	Е11-110101-1101'7,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/25мм'м2 стяжки*
20	Е11-110101-1102'7,28''Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
21	Е11-110101-0405'7,28''Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм.Устройство в один слой днища 5 мм'м2 изолируемой поверхности*
22	Е11-110101-0406(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'7,28''Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405'м2 изолируемой поверхности*
23	Е11-080101-0304(РС146546)'31,3''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная'м2 поверхности*
24	Е11-080101-0307'31,3''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м2 поверхности*
25	Е11-080101-0305'31,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
26	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'31,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
27	Е11-080201-0109'31,3.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
28	Е11-080101-0401'31,3.0,3''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
29	РМонолиное плита Пм-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-060801-0102(РС100533РС279425)'1,03''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
31	С121-050301-3201'(19,52+19,56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
32	С121-050309-0301'30,63.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
33	Е11-110101-1101'5,15''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*
34	РСтены уборной*
35	Е11-080201-0101(РС245636РС102867)'((2,22.2+1,81.2).2,5-1,9.0,7.2-0,3.0,7.2).0,25''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка'м3 кладки*
36	Е11-080401-0305(РС102641РС102640)(РС245636РС102867)'2,5.1,31''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
37	Е11-080201-0701(РС127707)'3,14.0,001''Стены и другие конструкции.Армирование кладки'т металлических изделий*
38	С121-050301-3201'3,14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
39	РОтделка уборной*
40	Е11-150201-0101'48,2''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
41	Е11-150402-0301(РС276161РС149611)'48,2''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая'м2 фасада*
42	РПроемы*
43	Е11-100107-0101(РС134849)'1,9.0,7.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков'м2 проемов*
44	С121-090102-0102'1,9.0,7.2''Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
45	Е11-100106-0201(РС134848)'0,3.0,7.2''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м2 проемов*
46	С121-090101-6801'0,3.0,7.2''Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99'м2*
47	РКровля*
48	Е11-120101-0701(РС131541)(РС131589)'8,81''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
49	С121-070201-0201'0,0502''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
50	Е11-100110-0101'0,052+0,027+0,0906''Каркас из брусьев.Установка'м3*
51	Е11-100115-0101'0,052+0,027+0,0906''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
52	Е11-070107-0103'0,693.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка'т стальных элементов*
53	РПолы*
54	Е11-110101-3302'1,89''Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство'м2 покрытия*
55	Е11-110101-3901'4,5''Плинтуса деревянные.Устройство'м плинтусов*
56	Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'1,89+0,63''Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
57	РВытяжная труба*
58	Е11-100110-0101'0,096''Каркас из брусьев.Установка'м3*
59	Е11-100201-0101'0,022:0,05''Щиты.Укладка над подпольными каналами'м2*
60	Е11-100115-0102'0,096+0,022''Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
61	Е11-150403-0301(РС276162РС249453)'3,55''Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
62	С121-050302-0104'0,41''Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Уборная на 2 очка
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1
(Локальный сметный расчет)

на Уборная на 2 очка
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	2270,156	тыс.тенге
Сметная заработная плата	509,345	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,393	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	92,392557		157,34	148,38	14537	13710	--	3240	19199
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	828	3672		1422	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,8575018		2152,92	--	6152	--	--	4429	11428
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	6152	--		847	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,6722119		30,83	30,83	2148	2148	--	597	2965
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	829		220	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,6722119		169,56	78,30	11814	5456	--	6476	19753
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	6358	2636		1463	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	69,6722119		89,64	70,83	6245	4935	592	1399	8256
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	718	1225		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	6,967221	85,00				592		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,7413569		852,26	--	6598	--	--	4750	12256
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	6598	--		908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47494	26249	592	20891	73857
								20654	8362	--	5472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					47494				
	Материалы		Тенге					592				
	Всего заработная плата		Тенге						29016			
		Накладные расходы	Тенге					20891				
		Сметная прибыль	Тенге					5472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					73857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						29016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					73857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						29016			
		РАЗДЕЛ 2.Выгреб										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,7		4055,92	309,35	35287	2692	27442	5745	44314
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	5153	959		3283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,32016	6985,00				2236		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,51852	6502,00				3371		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,21576	96019,00				20717		
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	13,4		45947,64	3223,08	615698	43189	450730	125378	800363
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	121779	16000		59286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,601	31798,00				432485		
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05357		291480,00	--	15615	--	15615	--	16864
		СП - 8%				--	--	--	--		1249	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/Бетонный уклон днища	м3	0,17		32202,91	1115,73	5474	189	5053	251	6183
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	232	44		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1734	27443,00				4759		
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/25мм	м2 стяжки	7,28		1037,10	30,23	7550	221	4613	2658	11025
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	2716	112		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,148512	30922,00				4592		
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,28		167,43	5,12	1219	37	1148	49	1369
		НР - 94%; СП - 8%				4,61	2,53	34	18		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,037128	30922,00				1148		
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм.Устройство в один слой днища 5 мм	м2 изолируемой поверхности	7,28		744,52	43,31	5420	315	2112	2853	8935
		НР - 94%; СП - 8%				411,16	5,77	2993	42		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,012813	120611,00				1545		
13.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00415	56923,00				236		
14	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	7,28		833,38	67,30	6067	490	2547	2914	9700
		НР - 94%; СП - 8%				416,22	9,67	3030	70		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00234	0,017035	120611,00				2055		
14.2	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,013759	21265,00				293		
15	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	31,3		2201,84	11,36	68918	355	31096	35012	112244
		НР - 93%; СП - 8%				1197,02	5,76	37467	180		8314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,8764	35474,00				31089		
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	31,3		896,87	19,84	28072	621	18035	8841	39866
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	9416	90		2953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,12	223,00				16752		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	31,3		2247,70	41,61	70353	1302	48265	19562	97108
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	20786	248		7193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	71,99	226,00				16270		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	137,72	223,00				30712		
18	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	31,3		2268,09	35,81	70991	1121	49795	18796	96970
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	20075	135		7183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	71,99	226,00				16270		
18.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	143,98	223,00				32108		
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,756		34399,31	2209,68	129204	8299	95316	25610	167199
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	25589	1948		12385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,5024	47141,00				70825		
20	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	9,39		10604,65	1711,58	99578	16072	17848	68361	181374
		НР - 93%; СП - 8%				6992,37	835,78	65658	7848		13435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0102-0101	Глина	м3	1,15	10,7985	1638,00				17688		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1159446	74903	769615	316030	1593514
								314928	27694	--	118038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1159446				
	Материалы		Тенге					754000				
	Всего заработная плата		Тенге						342622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15615				
		Накладные расходы	Тенге					316030				
		Сметная прибыль	Тенге					118038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1593514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге						342622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1593514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге						342622			
		РАЗДЕЛ 3.Монолиное плита Пм-1										
21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,03		61686,15	1860,69	63537	1917	41856	18411	88504
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	19764	469		6556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00618	498021,00				3078		
21.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,064066	25079,00				1607		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,04545	31798,00				33243		
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03908		231184,00	--	9035	--	9035	--	9758
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063		291480,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,15		1037,10	30,23	5341	156	3264	1880	7799
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	1921	79		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,10506	30922,00				3249		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					86841	2073	63083	20291	115703
								21685	548	--	8571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					86841				
		Материалы	Тенге					45121				
		Всего заработная плата	Тенге						22233			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17963				
		Накладные расходы	Тенге					20291				
		Сметная прибыль	Тенге					8571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					115703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					115703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						22233			
		РАЗДЕЛ 4.Стены уборной										
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	4,2675		34009,68	1604,27	145136	6846	108640	29158	188237
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	29650	1703		13944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,0242	31418,00				32178		
25.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,62165	47141,00				76446		
26	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,275		5097,34	111,07	16694	363	10149	5835	24331
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	6182	92		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,075325	31418,00				2367		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,16506	47141,00				7781		
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00314		365794,63	2291,83	1149	7	916	213	1470
		НР - 93%; СП - 8%				72022,80	778,14	226	2		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,00314	291480,00				915		
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00314		231184,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					163705	7216	120431	35206	214822
								36058	1797	--	15913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					163705				
	Материалы		Тенге					119704				
	Всего заработная плата		Тенге						37855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					726				
		Накладные расходы	Тенге					35206				
		Сметная прибыль	Тенге					15913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					214824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						37855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					214824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						37855			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка уборной										
29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,2		1578,41	33,27	76079	1604	32037	35066	120037
		НР - 80%; СП - 8%				880,45	28,94	42438	1395		8892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,91098	35153,00				32024		
30	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	48,2		59,89	0,61	2887	29	404	1974	5250
		НР - 80%; СП - 8%				50,91	0,29	2454	14		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,009158	32703,00				299		
30.2	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,009	0,4338	228,00				99		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					78966	1633	32441	37040	125287
								44892	1409	--	9281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					78966				
	Материалы		Тенге					32441				
	Всего заработная плата		Тенге						46301			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					37040				
		Сметная прибыль	Тенге					9281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					125287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						46301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					125287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						46301			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы										
31	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2 проемов	2,66		2863,92	555,23	7618	1477	2917	3267	11756
		НР - 90%; СП - 8%				1211,85	152,90	3224	407		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,3674	226,00				535		
31.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,14912	1630,00				1873		
32	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,66		5646,00	--	15018	--	15018	--	16219
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
33	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,42		4229,68	483,71	1776	203	677	859	2846
		НР - 90%; СП - 8%				2133,64	138,98	896	58		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,4956	226,00				112		
33.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,29064	1630,00				474		
34	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,42		26968,00	--	11327	--	11327	--	12233
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					35739	1680	29939	4126	43054
								4120	465	--	3189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35739				
	Материалы		Тенге					3595				
	Всего заработная плата		Тенге						4585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26345				
		Накладные расходы	Тенге					4126				
		Сметная прибыль	Тенге					3189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					43054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4585			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Кровля										
35	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,81		1763,83	80,55	15539	709	10235	4444	21582
		НР - 92%; СП - 8%				521,52	26,82	4595	236		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2110-0202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	11,8935	594,00				7065		
35.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,003524	337297,00				1189		
36	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0502		53046,00	--	2663	--	2663	--	2876
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
37	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,1696		122950,23	1377,26	20852	233	10902	8835	32062
		НР - 90%; СП - 8%				57291,00	590,87	9717	100		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,094976	56114,00				5329		
37.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,083104	49413,00				4106		
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1696		8913,52	59,69	1512	10	1339	151	1796
		НР - 90%; СП - 8%				959,40	27,59	163	5		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001136	1148546,00				1305		
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,000693		768275,00	6600,42	532	5	481	55	634
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	46	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,000693	687041,00				476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					41098	957	25620	13485	58950
								14521	342	--	4367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41098				
	Материалы		Тенге					22958				
	Всего заработная плата		Тенге						14863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2663				
		Накладные расходы	Тенге					13485				
		Сметная прибыль	Тенге					4367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					58950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						14863			
		РАЗДЕЛ 8.Полы										
40	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	1,89		5041,82	49,72	9529	94	8065	1332	11730
		НР - 94%; СП - 8%				724,81	25,02	1370	47		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,070119	112719,00				7904		
41	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	4,5		393,46	2,27	1771	10	1346	395	2339
		НР - 94%; СП - 8%				92,26	1,15	415	5		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	4,545	295,00				1341		
42	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,52		869,57	3,58	2191	9	623	1251	3718
		НР - 80%; СП - 8%				618,78	1,83	1559	5		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,29232	617,00				180		
42.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	1,3608	88,00				120		
42.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,63	505,00				318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					13491	113	10034	2978	17787
								3344	57	--	1317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13491				
	Материалы		Тенге					10033				
	Всего заработная плата		Тенге						3401			
		Накладные расходы	Тенге					2978				
		Сметная прибыль	Тенге					1317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					17786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3401			
		РАЗДЕЛ 9.Вытяжная труба										
43	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,096		122950,23	1377,26	11803	132	6171	5001	18148
		НР - 90%; СП - 8%				57291,00	590,87	5500	57		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,05376	56114,00				3017		
43.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,04704	49413,00				2324		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладка над подпольными каналами	м2	0,44		3656,87	129,49	1609	57	1453	112	1859
		НР - 90%; СП - 8%				224,38	58,24	99	26		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	1	0,44	3303,00				1453		
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,118		8378,63	43,21	989	5	706	252	1341
		НР - 90%; СП - 8%				2357,52	19,76	278	2		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	1,1564	600,00				694		
46	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,55		929,15	2,50	3298	9	787	2006	5728
		НР - 80%; СП - 8%				704,90	1,27	2502	5		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,32305	617,00				199		
46.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	1,349	88,00				119		
46.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	0,9159	505,00				463		
47	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,41		239,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					17797	203	9215	7371	27182
								8379	90	--	2013	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17797				
		Материалы	Тенге					9116				
		Всего заработная плата	Тенге						8469			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					98				
		Накладные расходы	Тенге					7371				
		Сметная прибыль	Тенге					2013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					27181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					27181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8469			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2270156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					468581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						115027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40764			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1060970		
		- Накладные расходы	Тенге								457418	
		- Сметная прибыль	Тенге								168161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Молдагалиев А.Б.							

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ

Объект номер - 4-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 4-1

по _____

Электроснабжение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ЭСН

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,44528	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22264	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,72116	Казахстан
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,284	Казахстан
5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5596	Казахстан
6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,408	Казахстан
7	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00594	
8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02928	Казахстан
10	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00808	Казахстан
11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	Казахстан
12	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	Казахстан
13	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21,6	Казахстан
14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	Казахстан
15	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00144	Казахстан
16	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,30008	Казахстан
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	Казахстан
18	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1124	
19	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	Казахстан
20	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	Казахстан
21	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00024	Казахстан
22	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,8775	Казахстан
23	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	
24	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	Казахстан
25	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00216	Казахстан
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,48532	Казахстан
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	Казахстан
28	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	Казахстан
29	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	Казахстан
31	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,083689	Казахстан
32	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	Казахстан
33	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,005339	Казахстан
34	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00372	Казахстан
35	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00118	Казахстан
36	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0008565	Казахстан
37	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001805	
38	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
39	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	Казахстан
40	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	Казахстан
41	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,2	Казахстан
42	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,6	Казахстан
43	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	101	Казахстан
44	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	Казахстан
45	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,108	
46	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,339	Казахстан
47	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	Казахстан
48	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,091	Казахстан
49	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	
50	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	

1	2	3	4	5	6
51	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,406	Казахстан
52	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,492	Казахстан
53	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0096	Казахстан
54	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	Казахстан
55	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	
56	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1224	Казахстан
57	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0721408	Казахстан
58	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,96	Казахстан
59	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,935	Казахстан
60	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0808	Казахстан
61	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	
62	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0009625	Казахстан
63	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005	Казахстан
64	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,078	Казахстан
65	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0292	Казахстан
66	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,1896022	
67	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8	
68	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,3903	
69	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	
70	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	22	Казахстан
71	2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	Казахстан
72	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	14	

1	2	3	4	5	6
73	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	Казахстан
74	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,144	Казахстан
75	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	Казахстан
76	2404-0106-0148 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-2017	шт.	12	Казахстан
77	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	Казахстан
78	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	
79	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12	Казахстан
80	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004535	
81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04535	Казахстан
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00882	Казахстан
83	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01776	
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16038	
85	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0861	Казахстан
86	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1972	Казахстан
87	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	Казахстан
88	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,253968	Казахстан
89	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00146235	Казахстан
90	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	
91	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	
92	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
93	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	
94	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
95	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
96	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
97	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	
98	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
99	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	
100	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	Казахстан
101	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	Казахстан
102	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,217593	Казахстан
103	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,825	
104	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	14	
105	2307-0204-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
106	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	Казахстан
107	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	Казахстан
108	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	Казахстан
109	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	
110	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	Казахстан
111	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	Казахстан
112	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98/натяжной/	шт.	12	Казахстан
113	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	Казахстан
114	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,8333333	Казахстан

1	2	3	4	5	6
115	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	
116	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	Казахстан
117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	10	
118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	2	
119	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	4	
120	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	3	
121	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-54	шт	4	
122	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-66	шт	1	
123	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	3	
124	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60	шт	2	
125	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	1	
126	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	5	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	
2	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	
3	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа APD 33A	шт.	1	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	Составил		Молдагалиев А.Б.		

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'4-1'Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ'РП'4'4-1'Электроснабжение'ЭСН''в текущих ценах 2020 года*
3	РУстановка КТП*
4	П2Фундамент*
5	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,81:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
6	Е11-060101-0115(РС100533РС279425)'2,8''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
7	С121-050309-0303'(27,69+28,8).0,001.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
8	С121-050309-0302'6,48.2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
9	Е11-060301-0407'14,64.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
10	Е11-080101-0307'(3,5+2).2.0,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
11	LОтмостка учтена в ГП*
12	П2КТП*
13	Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
14	51-080102-0409'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
15	51-080101-0104'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
16	РУстановка ДЭС*
17	П2Фундамент*
18	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,4:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
19	Е11-060101-0115(РС100533РС279425)'1,2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
20	С121-050309-0303'(12+11,7).0,001.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21	С121-050309-0302'2,4.2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22	Е11-060301-0407'14,64.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
23	Е11-080101-0307'(2+1,5).2.0,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
24	LОтмостка учтена в ГП*
25	П2ДЭС*
26	Ц13-080301-0106'1''Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите'шт.*
27	51-080103-0102'1''Дизель-генератор типа APD 33A'шт.*
28	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
29	С123-070204-1507'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
31	С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
32	РЭлектроснабжение КЛ-10кВ*
33	П2Устройство ответвления УОП*
34	Е11-330206-0101'1''Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1'ответвление*
35	СТПрайс-лист (=13)'1'9860:1,12.1,02'Траверса ТМ-66'шт*
36	СТПрайс-лист (=13)'1'680:1,12.1,02'Хомут Х-51'шт*
37	С124-040102-0206'3''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
38	С124-040109-0402'3''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
39	С124-040204-1301'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
40	С124-040204-1202'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
41	П2Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте*
42	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
43	С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
44	СТПрайс-лист (=13)'1'7760:1,12.1,02'Траверса ТМ-73'шт*
45	СТПрайс-лист (=13)'1'2820:1,12.1,02'Траверса ТМs-60а'шт*
46	СТПрайс-лист (=13)'1'920:1,12.1,02'Накладка ОГ-52'шт*
47	С124-040207-0727'2''Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
48	С124-040207-5925'1''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
49	СТПрайс-лист (=13)'2'880:1,12.1,02'Заземляющий проводник ЗП-21'м*
50	С121-130201-0315'0,07144.2''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
51	С124-040207-3127'5''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
52	С124-040207-5202'5''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
53	С124-040109-1201'4''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
54	С124-040207-4714'1:6.5''Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98'комплект*
55	С124-040201-0602'3''Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98'шт.*
56	С124-040109-1308'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
57	С124-040207-2310'3''Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
58	Е11-330208-0103'1''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
59	51-080301-1103'1''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом'шт.*
60	С124-040207-5911'1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
61	С121-130201-0315'(0,04978+0,01567+0,006273).11''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
62	С124-040206-0701'6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
63	С124-040207-5920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
64	С124-040207-5921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
65	С124-040207-5922'3''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
66	С124-040207-5924'1''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
67	С124-040207-0733'3''Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
68	С124-040207-0734'1''Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
69	С124-040207-5910'4,5''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	П2Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (4шт)*
71	Н43=4*
72	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
73	С121-040405-0102'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
74	СТПрайс-лист (=13)'1'12980:1,12.1,02'Оголовок ОГs-54'шт*
75	С124-040207-3127'1''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
76	С124-040207-5202'1''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
77	С124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
78	С124-040207-4714'1''Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98'комплект*
79	П2Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с (2шт)*
80	Н43=2*
81	Е11-330202-0106'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
82	С121-040405-0102'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
83	СТПрайс-лист (=13)'2'3910:1,12.1,02'Крепление подкоса У-52'шт*
84	СТПрайс-лист (=13)'1'7760:1,12.1,02'Траверса ТМ-73'шт*
85	СТПрайс-лист (=13)'1'2820:1,12.1,02'Траверса ТМs-60'шт*
86	СТПрайс-лист (=13)'1'1690:1,12.1,02'Крепление изолятора Kisl'шт*
87	СТПрайс-лист (=13)'1'920:1,12.1,02'Накладка ОГ-52'шт*
88	СТПрайс-лист (=13)'2'680:1,12.1,02'Хомут Х-51'шт*
89	СТПрайс-лист (=13)'4'880:1,12.1,02'Заземляющий проводник ЗП-21'м*
90	С121-130201-0315'0,07144.2''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
91	С124-040207-3127'6''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92	С124-040207-5202'6''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93	С124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
94	С124-040207-4713'1''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98'комплект*
95	С124-040106-0148'6''Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-2017'шт.*
96	С124-040109-1301'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
97	С124-040207-3228'6''Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98/натяжной/'шт.*
98	С124-040207-5007'3''Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
99	С124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100	Н43=1*
101	П2Кабельные изделия и провода*
102	Е11-330204-0206'825:3.0,001''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
103	С123-061201-0703'825.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
104	П2Заземление опор ВЛЗ-10кВ*
105	Ц13-080208-0103(РС286033)'7''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
106	С121-050304-0402'94,5.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	Ц13-080208-0201(РС279846)'140''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
108	С121-050304-0401'86,1.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
109	РЭлектроснабжение КЛ-0,4кВ*
110	Е11-010101-0308'35,505+9,1''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
111	Е11-010104-0401'24,03+9,1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
112	Е11-010205-0501'12,015''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
113	Е11-340201-0301(РС250407)'60.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
114	С123-010503-0201'60''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
115	Ц13-080201-0202'53,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
116	Ц13-080201-0902'22+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
117	Ц13-080201-0703'7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
118	С123-060137-0708'91.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
119	Ц13-080201-0201'53,5+91,5+7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
120	Ц13-080201-0901'22+16+3.3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
121	Ц13-080201-0702'10+3.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
122	С123-060137-0705'120.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
123	С123-060137-0302'108.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
124	Ц13-080201-1814'2+2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
125	С123-061703-1601'2+2''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
126	Ц13-080206-1701'6''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
127	С123-010201-0111'6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
128	Ц13-080206-1702'3+3''Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
129	С123-010201-0116'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
130	С123-010201-0124'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
131	П2Заземление и молниезащита*
132	Ц13-080208-0104(РС286033)'15+4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
133	С121-050304-0402'(71,1+31,6).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
134	Ц13-080208-0202(РС279800)'96''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
135	С121-050106-2402'120.0,001''Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
136	РНаружное освещение*
137	Е11-010101-0308'51,12''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
138	Е11-010104-0401'34,08''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
139	Е11-010205-0501'17,04''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	Е11-340201-0301(РС250407)'41.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
141	С123-010503-0201'41''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
142	Ц13-080201-0201'9,5+18+57,5+28+135''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
143	Ц13-080201-0901'8+9+6+18''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
144	Ц13-080201-0702'3+1+2+6+4+14''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
145	С123-060137-0702'339.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
146	П2Фонарь наружного освещения тип Торшер (14шт) *
147	Н43=14*
148	Е11-330303-0502(РС100560РС100511)'0,3''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство'м3*
149	Е11-330303-0111(РС248298)'1''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
150	С123-010201-0186'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
151	С123-010201-0162'2,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
152	Е11-330303-0402'(24,62+19,89).0,001''Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой'т*
153	Е11-330207-0102'1''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
154	С123-070103-0506'1''Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82'шт.*
155	С123-070104-0501'1''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
156	Ц13-080201-0901'5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
157	С123-060128-0302'5.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
158	Н43=1*
159	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Электроснабжение 10кВ, 0,4кВ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	11868,688	тыс.тенге
Сметная заработная плата	653,715	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,459	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка КТП										
		Фундамент										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,1		4055,92	309,35	32853	2506	25550	5349	41258
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	4797	893		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,29808	6985,00				2082		
1.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,48276	6502,00				3139		
1.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,20088	96019,00				19288		
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,8		36452,09	1715,70	102066	4804	91218	6573	117330
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	6044	1178		8691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,842	31798,00				90370		
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11298		254276,00	--	28728	--	28728	--	31026
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01296		274376,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464		918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18307
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01464	654880,00				9587		
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,5		896,87	19,84	4933	109	3169	1553	7005
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	1655	16		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,2	223,00				2944		
		КТП										
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		37798,23	9362,80	37798	9363	10660	17018	59202
		НР - 80%; СП - 8%				17774,90	3498,04	17775	3498		4385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2330038,00				2330		
7.2	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
8	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1		1273490,00	--	1273490	--		--	1273490
						--	--	--	--	1273490	--	
9	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1		685149,00	--	685149	--		--	685149
						--	--	--	--	685149	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2182021	16802	172468	33996	2236607
								34112	5594	1958639	20589	
	Стоимость оборудования		Тенге					1958639				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1958639				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					223382				
	Материалы		Тенге					140184				
	Всего заработная плата		Тенге						39706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32284				
		Накладные расходы	Тенге					33996				
		Сметная прибыль	Тенге					20589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					277967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						39706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2236606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						39706			
		РАЗДЕЛ 2.Установка ДЭС										
		Фундамент										
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4		4055,92	309,35	16224	1238	12617	2641	20374
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	2369	441		1509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1472	6985,00				1028		
10.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2384	6502,00				1550		
10.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,0992	96019,00				9525		
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2		36452,09	1715,70	43743	2059	39094	2817	50285
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	2590	505		3725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	31798,00				38730		
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0474		254276,00	--	12053	--	12053	--	13017
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0048		274376,00	--	1317	--	1317	--	1422
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464		918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18307
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01464	654880,00				9587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	896,87	19,84	3139	69	2017	989	4458
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	1053	10		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 8,4	223,00				1873		
		ДЭС									
16	1308-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	37764,60	17945,46	37765	17946	358	19648	62006
		НР - 72%; СП - 8%			19461,00	7828,52	19461	7829		4593	
17	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа APD 33A	шт.	1	4553981,00	--	4553981	--		--	4553981
					--	--	--	--	4553981	--	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7773
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	2838	35		576	
19	2307-0204-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
20	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	562,02	2994	562		562	
21	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4693138	22813	81198	34227	4741234
							35146	9391	4553981	13870	
	Стоимость оборудования		Тенге				4553981				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4553981				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49233				
	Материалы		Тенге				2635				
	Всего заработная плата		Тенге					33719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1878				
		Накладные расходы	Тенге				24277				
		Сметная прибыль	Тенге				5881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				79391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33719			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89924				
	Материалы		Тенге				63314				
	Всего заработная плата		Тенге					10818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13370				
		Накладные расходы	Тенге				9950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7989				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				107863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4741235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44537			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение КЛ-10кВ									
		Устройство ответвления УОП									
22	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2139,38	456,63	2139	456	--	1519	3951
		НР - 80%; СП - 8%			1682,75	216,15	1683	216		293	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-66	шт	1	8979,64	--	8980	--	8980	--	9698
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	1	619,29	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
25	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1246,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
26	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
27	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
28	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	417,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте									
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15665,15	7474,80	15665	7475	691	9096	26742
		НР - 80%; СП - 8%			7498,92	3870,80	7499	3871		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 / 0,1	1643,00				164		
29.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 / 6	45,00				270		
29.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 0,4	504,00				202		
30	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222,00	--	110444	--	110444	--	119280
		СП - 8%			--	--	--	--		8836	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1		7067,14	--	7067	--	7067	--	7632
		СП - 8%				--	--	--	--		565	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	1		2568,21	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1		837,86	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
34	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		2806,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
35	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%				--	--	--	--		714	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2		801,43	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288		1052,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
38	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5		889,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
39	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5		378,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
40	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4		10679,00	--	42716	--	42716	--	46133
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	
41	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,8333333		18537,00	--	15447	--	15447	--	16683
		СП - 8%				--	--	--	--		1236	
42	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3		718,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
43	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3		15054,00	--	45162	--	45162	--	48775
		СП - 8%				--	--	--	--		3613	
44	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3		1624,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
45	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1		15740,83	4290,24	15741	4290	135	10530	28372
		НР - 80%; СП - 8%				11315,50	1846,80	11316	1847		2102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01	0,01	1643,00				16		
45.2	2204-0601-0501	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00012	526056,00				63		
45.3	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,1	0,1	414,00				41		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом	шт.	1		89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
47	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		4010,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
48	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,788953		1052,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
49	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
50	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		13442,00	--	13442	--	13442	--	14517
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
51	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		3509,00	--	3509	--	3509	--	3790
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
52	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		11939,00	--	35817	--	35817	--	38682
		СП - 8%				--	--	--	--		2865	
53	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
54	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		2305,00	--	6915	--	6915	--	7468
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
55	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		2405,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
56	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5		2405,00	--	10822	--	10822	--	11688
		СП - 8%				--	--	--	--		866	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (4шт)										
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		7762,24	3233,57	31049	12935	2765	17636	52579
		НР - 80%; СП - 8%				3837,24	1673,91	15349	6696		3895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1643,00				657		
57.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00				1080		
57.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	504,00				806		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	49405,00	--	197620	--	197620	--	213430
		СП - 8%			--	--	--	--		15810	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-54	шт	4	11821,07	--	47284	--	47284	--	51067
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
60	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	889,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
61	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	378,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
62	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	10679,00	--	128148	--	128148	--	138400
		СП - 8%			--	--	--	--		10252	
63	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	18537,00	--	74148	--	74148	--	80080
		СП - 8%			--	--	--	--		5932	
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с (2шт)									
64	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	28595,90	12962,67	57192	25925	1923	34211	98715
		НР - 80%; СП - 8%			14671,80	6710,05	29344	13420		7312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 / 0,2	1643,00				329		
64.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12 / 24	45,00				1080		
64.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 / 0,8	504,00				403		
65	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49405,00	--	296430	--	296430	--	320144
		СП - 8%			--	--	--	--		23714	
66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	4	3560,89	--	14244	--	14244	--	15383
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	2	7067,14	--	14134	--	14134	--	15265
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60	шт	2	2568,21	--	5136	--	5136	--	5547
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	2	1539,11	--	3078	--	3078	--	3324
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	2	837,86	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	4		619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	8		801,43	--	6411	--	6411	--	6924
		СП - 8%				--	--	--	--		513	
73	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,28576		1052,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
74	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		889,00	--	10668	--	10668	--	11521
		СП - 8%				--	--	--	--		853	
75	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		378,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
76	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6		10679,00	--	64074	--	64074	--	69200
		СП - 8%				--	--	--	--		5126	
77	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2		19485,00	--	38970	--	38970	--	42088
		СП - 8%				--	--	--	--		3118	
78	2404-0106-0148 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-2017	шт.	12		21313,00	--	255756	--	255756	--	276216
		СП - 8%				--	--	--	--		20460	
79	2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12		16370,00	--	196440	--	196440	--	212155
		СП - 8%				--	--	--	--		15715	
80	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98/натяжной/	шт.	12		7004,00	--	84048	--	84048	--	90772
		СП - 8%				--	--	--	--		6724	
81	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		5395,00	--	32370	--	32370	--	34960
		СП - 8%				--	--	--	--		2590	
82	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		378,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
		Кабельные изделия и провода										
83	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,275		172119,20	95976,26	47333	26393	1000	23158	76131
		НР - 80%; СП - 8%				72510,90	32753,93	19940	9007		5639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,935	423,00				396		
83.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000963	544541,00				524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,825	282475,00	--	233042	--	233042	--	251685
		СП - 8%			--	--	--	--		18643	
		Заземление опор ВЛЗ-10кВ									
85	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	1396,08	110,59	9773	774	2159	5066	16026
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	28,00	6840	196		1187	
86	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0945	234064,00	--	22119	--	22119	--	23889
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
87	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	140	272,55	17,08	38157	2391	4496	23009	66059
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	4,90	31270	686		4893	
88	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0861	236741,00	--	20383	--	20383	--	22014
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2420801	80639	2127091	124225	2741439
							123241	35939	89830	196414	
	Стоимость оборудования		Тенге				89830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1133253				
	Материалы		Тенге				6653				
	Всего заработная плата		Тенге					38992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1085323				
		Накладные расходы	Тенге				28075				
		Сметная прибыль	Тенге				92904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1254232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197718				
	Материалы		Тенге				6514				
	Всего заработная плата		Тенге					120188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424105				
	Местные материалы		Тенге				604494				
		Накладные расходы	Тенге				96150				
		Сметная прибыль	Тенге				103510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					120188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2741440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					159180			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение КЛ-0,4кВ									
89	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	44,605	157,34	148,38	7018	6619	--	1564	9269
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	400	1773		687	
90	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,13	30,83	30,83	1021	1021	--	284	1409
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	394		104	
91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,015	852,26	--	10240	--	--	7373	19022
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	10240	--		1409	
92	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	159164,16	--	9550	--	102	7181	18069
		НР - 76%; СП - 8%			157472,00	--	9448	--		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	2107-0202-0301	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08 / 0,0048	19342,00				93		
93	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	60	546,00	--	32760	--	32760	--	35381
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
94	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	53,5	392,45	173,26	20996	9269	2476	8912	32300
		НР - 72%; СП - 8%			172,92	58,43	9251	3126		2393	
95	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	475,61	214,16	11890	5354	1132	5168	18423
		НР - 72%; СП - 8%			216,15	70,98	5404	1774		1365	
96	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	863,06	503,92	6041	3528	899	2060	8749
		НР - 72%; СП - 8%			230,56	178,12	1614	1247		648	
97	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,091	1387258,00	--	126240	--	126240	--	136339
		СП - 8%			--	--	--	--		10099	
98	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	152	363,88	159,10	55310	24183	7033	23091	84673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	24094	7977		6272	
99	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47	339,85	150,45	15973	7071	2129	6563	24338
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	6773	2342		1803	
100	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	761,10	430,78	12178	6893	2057	4072	17550
		НР - 72%; СП - 8%			201,74	151,74	3228	2428		1300	
101	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	589303,00	--	70716	--	70716	--	76373
		СП - 8%			--	--	--	--		5657	
102	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,108	275428,00	--	29746	--	29746	--	32126
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
103	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1630,24	83,31	6521	333	424	4251	11634
		НР - 72%; СП - 8%			1441,00	35,00	5764	140		862	
104	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9975,00	--	39900	--	39900	--	43092
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
105	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	512,49	51,37	3075	309	588	1639	5091
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	2178	99		377	
106	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	307,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
107	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	666,14	79,28	3997	476	589	2232	6727
		НР - 72%; СП - 8%			488,60	28,00	2932	168		498	
108	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	402,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
109	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	507,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление и молниезащита									
110	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	1463,06	160,58	27798	3051	6180	14038	45183
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	18567	931		3347	
111	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1027	234064,00	--	24038	--	24038	--	25961
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
112	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	96	278,08	23,74	26696	2279	5655	14041	43996
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	18762	739		3259	
113	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12	281681,00	--	33802	--	33802	--	36506
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				580075	70386	391035	102469	737145
							118655	23138	--	54603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				457077				
	Материалы		Тенге				29163				
	Всего заработная плата		Тенге					119538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266602				
		Накладные расходы	Тенге				86067				
		Сметная прибыль	Тенге				43452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				586596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					119538			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85669				
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					22255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57840				
		Накладные расходы	Тенге				16402				
		Сметная прибыль	Тенге				8165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22255			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37329				
		Сметная прибыль	Тенге				2986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				737147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					141793			
		РАЗДЕЛ 5.Наружное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	51,12	157,34	148,38	8043	7586	--	1792	10622
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	458	2032		787	
115	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,08	30,83	30,83	1051	1051	--	292	1450
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	406		107	
116	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,04	852,26	--	14523	--	--	10456	26978
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	14523	--		1998	
117	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,041	159164,16	--	6526	--	70	4907	12347
		НР - 76%; СП - 8%			157472,00	--	6456	--		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2107-0202-0301	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08 / 0,00328	19342,00				63		
118	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	41	546,00	--	22386	--	22386	--	24177
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
119	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	248	363,88	159,10	90242	39457	11475	37674	138150
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	39310	13015		10233	
120	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41	339,85	150,45	13934	6168	1858	5725	21232
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	5908	2043		1573	
121	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	761,10	430,78	22833	12923	3858	7635	32906
		НР - 72%; СП - 8%			201,74	151,74	6052	4552		2437	
122	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,339	296823,00	--	100623	--	100623	--	108673
		СП - 8%			--	--	--	--		8050	
		Фонарь наружного освещения тип Торшер (14шт)									
123	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	4,2	33703,26	23,40	141554	98	124690	13413	167364
		НР - 80%; СП - 8%			3991,86	--	16766	--		12397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,284	28617,00				122595		
124	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14		9656,44	6399,78	135190	89597	--	69290	220838
		НР - 80%; СП - 8%				3256,66	2929,93	45593	41019		16358	
125	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,6		2707,00	--	90955	--	90955	--	98231
		СП - 8%				--	--	--	--		7276	
126	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,2		1859,00	--	72873	--	72873	--	78703
		СП - 8%				--	--	--	--		5830	
127	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,62314		18012,69	12564,00	11224	7830	727	3612	16022
		НР - 80%; СП - 8%				4279,77	2964,96	2667	1848		1187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	1,389602	504,00				700		
128	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	14		5245,31	2658,69	73434	37222	277	41821	124475
		НР - 80%; СП - 8%				2566,77	1167,21	35935	16341		9220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,14	1643,00				230		
129	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82	шт.	14		18003,00	--	252042	--	252042	--	272205
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	
130	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	14		531,00	--	7434	--	7434	--	8029
		СП - 8%				--	--	--	--		595	
131	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70		339,85	150,45	23790	10531	3172	9774	36249
		НР - 72%; СП - 8%				144,10	49,83	10087	3488		2685	
132	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07		180030,00	--	12602	--	12602	--	13610
		СП - 8%				--	--	--	--		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1101259	212463	705042	206391	1412261
								183755	84744	--	104610	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					523500				
	Материалы		Тенге					20360				
	Всего заработная плата		Тенге						84455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					372701				
		Накладные расходы	Тенге					60808				
		Сметная прибыль	Тенге					46744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				631052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					84455			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				391545				
	Материалы		Тенге				125765				
	Всего заработная плата		Тенге					184044			
		Накладные расходы	Тенге				145583				
		Сметная прибыль	Тенге				42969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					184044			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186214				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186214				
		Сметная прибыль	Тенге				14897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1412260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					268499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11868688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403103			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158806			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3476830		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6602450		
		- Накладные расходы	Тенге							501308	
		- Сметная прибыль	Тенге							390086	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети связи

Объект номер - 5-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 5-1

по _____

Наружные сети связи

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: НСС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	Казахстан
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,105	Казахстан
3	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,11	Казахстан
4	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00816	Казахстан
5	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1	Казахстан
6	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	Казахстан
7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0000825	Казахстан
8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0811	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00811	Казахстан
10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000048	Казахстан
11	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	
12	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	102	Казахстан
13	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	Казахстан
14	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,09	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
16	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,335	Казахстан
17	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9	
18	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	Казахстан
19	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,468	Казахстан
20	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	Казахстан
21	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0816	Казахстан
22	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	
23	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	
24	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,155	Казахстан
25	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,2085	Казахстан
26	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,92	Казахстан
27	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКЛ-6/	км	0,826	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'5-1'Наружные сети связи'РП'5'5-1'Наружные сети связи'НСС''в текущих ценах 2020 года*
3	РКабельная канализация*
4	Е11-010101-0308'(27,34+1,4).0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
5	Е11-010205-0302(П-1101184)'(27,34+1,4).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6	Е11-010104-0401'25,9+0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7	LИзбыток грунта 1,43м3 учтен в вертикальной планировке*
8	Е11-340201-0301(РС250407)'102.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
9	С123-010503-0201'102''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
10	Ц13-080206-1902'5''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
11	С123-010504-0104'5''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
12	Е11-340201-0504(РС187612)'2''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
13	С121-040301-0501'2.0,46''Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92'м3*
14	С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
15	РМагистральная сеть*
16	Ц13-100904-0202'703''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу'м кабеля*
17	Ц13-100904-0201'108''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу'м кабеля*
18	Ц13-100105-0502'15''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
19	С123-060702-0503'826.0,001''Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКЛ-6/'км*
20	Ц13-100902-0208'4''Консоль одноместная. Установка в коллекторе'шт.*
21	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Наружные сети связи
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети связи
(наименование работ и зат рат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	974,605	тыс.тенге
Сметная заработная плата	322,639	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,214	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная канализация										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,8778		157,34	148,38	4386	4137	--	978	5793
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	250	1108		429	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8622		2152,92	--	1856	--	--	1336	3448
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	1856	--		255	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,7		30,83	30,83	823	823	--	229	1136
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	318		84	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,102		159164,16	--	16235	--	173	12207	30718
		НР - 76%; СП - 8%				157472,00	--	16062	--		2275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2107-0202-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08	0,00816	19342,00				158		
5	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	102		546,00	--	55692	--	55692	--	60147
		СП - 8%				--	--	--	--		4455	
6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5		495,72	33,42	2479	167	288	1499	4296
		НР - 72%; СП - 8%				404,84	11,55	2024	58		318	
7	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5		59,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
8	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2		13948,57	3023,75	27897	6048	3220	16005	47414
		НР - 76%; СП - 8%				9314,68	1214,81	18629	2430		3512	
9	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,92		86799,00	--	79855	--	79855	--	86243
		СП - 8%				--	--	--	--		6388	
10	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
		СП - 8%				--	--	--	--		3476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					232964	11175	182969	32254	286436
								38821	3914	--	21216	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2479				
	Материалы		Тенге					287				
	Всего заработная плата		Тенге						2082			
		Накладные расходы	Тенге					1499				
		Сметная прибыль	Тенге					318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2082			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					131052				
	Материалы		Тенге					3393				
	Всего заработная плата		Тенге						40653			
	Местные материалы		Тенге					79855				
		Накладные расходы	Тенге					30755				
		Сметная прибыль	Тенге					12943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					174750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					99433				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99433				
		Сметная прибыль	Тенге					7955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					107388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				286434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42735			
		РАЗДЕЛ 2.Магистральная сеть									
11	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	703	404,00	102,68	284012	72184	654	149023	467677
		НР - 61%; СП - 8%			300,39	47,12	211174	33125		34643	
12	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	108	297,94	75,67	32178	8173	100	16870	52972
		НР - 61%; СП - 8%			221,34	34,73	23905	3751		3924	
13	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	15	674,25	71,72	10114	1076	2479	4203	15462
		НР - 61%; СП - 8%			437,25	22,05	6559	331		1145	
14	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКЛ-6/	км	0,826	167120,00	--	138041	--	138041	--	149084
		СП - 8%			--	--	--	--		11043	
15	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4	527,35	94,20	2109	377	846	646	2975
		НР - 61%; СП - 8%			221,40	43,23	886	173		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				466454	81810	142120	170742	688170
							242524	37380	--	50975	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				466454				
		Материалы	Тенге				4080				
		Всего заработная плата	Тенге					279904			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138041				
		Накладные расходы	Тенге				170742				
		Сметная прибыль	Тенге				50975				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				688171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					279904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				688171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					279904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								974605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						325089		
		- Накладные расходы	Тенге							202996	
		- Сметная прибыль	Тенге							72191	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Котельная

Объект номер - 6-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-1

по _____

Котельная

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,604624	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,302312	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,979228	Казахстан
4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,451584	Казахстан
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,75264	Казахстан
6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00432768	Казахстан
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,4092819	Казахстан
8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01061655	

1	2	3	4	5	6
9	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,16736	Казахстан
10	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,56773	Казахстан
11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00097104	Казахстан
12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001568	Казахстан
13	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	Казахстан
14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00392	Казахстан
15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0530576	Казахстан
16	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	72,128	Казахстан
17	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	141,12	Казахстан
18	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00401354	Казахстан
19	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0050176	Казахстан
20	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,407464	Казахстан
21	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00375688	Казахстан
22	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02432	Казахстан
23	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,857522	Казахстан
24	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1672566	Казахстан
25	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0087808	Казахстан
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02629517	Казахстан
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,248782	Казахстан
28	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005677	Казахстан
29	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008451	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003115	Казахстан
31	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,013	Казахстан
32	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	Казахстан
33	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000176	Казахстан
34	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00034064	Казахстан
35	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,50227594	
36	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1	
37	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,075	Казахстан
38	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002	
39	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013524	Казахстан
40	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,11912142	Казахстан
41	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,76	
42	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,862382	Казахстан
43	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,66199991	
44	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,09424	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00405	Казахстан
46	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0011014	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05244	Казахстан
48	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0188	Казахстан
49	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,0422533	Казахстан
50	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	Казахстан

1	2	3	4	5	6
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 300 кВт	комплект	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1120'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'6-1'Котельная'РП'6'6-1'Котельная'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС248298)*
4	РУстановка модульной котельной*
5	П2Земляные работы*
6	Е11-010101-0308'8.5,5.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0302(П-1101184)'8.5,5.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8	Е11-010104-0401'8.5,5.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9	Е11-010201-0501'8.5,5.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
10	Е11-010201-0601'8.5,5.0,9''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
11	Е11-010205-0501'8.5,5.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12	П2Фундамент*
13	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,14:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
14	Е11-060101-0119(РС100467РС279425)'9''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
15	С121-050301-3201'(1,78+0,98).0,001.19''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-060301-0408'123,2.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
17	Е11-080101-0305'(6,4+3,4).0,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
18	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(6,4+3,4).0,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
19	Е11-080201-0109'(6,4+3,4).0,8.2.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
20	LОтмостка учтена в ГП*
21	П2Установка здания котельной*
22	Е11-250130-0102'10''Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка'т блок-боксов*
23	51-040104-0306'1''Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 300 кВт'комплект*
24	РУстановка дымовой трубы*
25	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,243:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
26	Е11-060101-0102(РС100467РС279425)'0,035+2,867''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
27	Е11-060301-0404(РС130722)'8.(2+0,8+0,24).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Мн-1/'т*
28	Е11-090606-0101'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001''Каркасы нагревательных печей. Монтаж'т конструкций*
29	С121-060801-0401'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-150403-1002'(211,26+124,56+8,94+28,86+7,21+17,4).0,001.29''Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
31	П2Заземления (АС-7 прим)*
32	Ц13-080208-0103'4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
33	Ц13-080208-0206'5''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
34	П2Растяжки*
35	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,13:0,1.2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
36	Е11-060201-0101(РС100467РС279425)'0,98.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
37	Е11-060301-0408'(6+13,08+3).2.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2'т*
38	Е11-090305-0304'3.(5,27.2+2,25.2+8,44+7.4+4,02+1).0,001=Ф1''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
39	С121-060801-0401'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
40	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
41	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Котельная
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	8384,006	тыс.тенге
Сметная заработная плата	376,923	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,271	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка модульной котельной										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,68		157,34	148,38	6715	6333	--	1497	8868
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	382	1696		657	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,32		2152,92	--	2842	--	--	2046	5279
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	2842	--		391	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,6		30,83	30,83	1221	1221	--	339	1685
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	471		125	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,6		169,56	78,30	6715	3101	--	3681	11227

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	3614	1498		832	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	39,6		89,64	70,83	3550	2805	337	795	4693
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	408	696		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	3,96	85,00				337		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4		852,26	--	3750	--	--	2700	6966
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	3750	--		516	
		Фундамент										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,4		4055,92	309,35	46237	3526	35959	7528	58066
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	6752	1256		4301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,41952	6985,00				2930		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,67944	6502,00				4418		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,28272	96019,00				27146		
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9		38327,45	1364,94	344947	12284	301446	31096	406126
		НР - 91%; СП - 8%				3468,60	328,22	31217	2954		30083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,135	31798,00				290475		
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05244		231184,00	--	12123	--	12123	--	13093
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1232		733094,94	1364,94	90317	168	80681	8684	106921
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	9468	75		7920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1232	654880,00				80681		
11	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,68		2247,70	41,61	35244	652	24179	9800	48647
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	10413	124		3603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	36,064	226,00				8150		
11.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	68,992	223,00				15385		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	15,68		2268,09	35,81	35564	562	24945	9416	48578
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	10057	68		3598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	36,064	226,00				8150		
12.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	72,128	223,00				16085		
13	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,8816		34399,31	2209,68	64726	4158	47749	12829	83760
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	12819	976		6204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,75264	47141,00				35480		
		Установка здания котельной										
14	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10		32214,35	16050,19	322144	160502	17542	176685	538735
		НР - 91%; СП - 8%				14410,00	5005,91	144100	50059		39906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,23	50417,00				11596		
5.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,013	206133,00				2680		
15	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 300 кВт	комплект	1		6315444,00	--	6315444	--		--	6315444
						--	--	--	--	6315444	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7291539	195312	544961	267096	7658088
								235822	59873	6315444	99454	
		Стоимость оборудования	Тенге					6315444				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6315444				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					976095				
		Материалы	Тенге					532837				
		Всего заработная плата	Тенге						295695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12123				
		Накладные расходы	Тенге					267096				
		Сметная прибыль	Тенге					99454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1342645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
		Сметная заработная плата	Тенге						295695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7658089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
		Сметная заработная плата	Тенге						295695			

РАЗДЕЛ 2.Установка дымовой трубы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,43		4055,92	309,35	9856	752	7665	1605	12377
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1439	268		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,089424	6985,00				625		
16.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,144828	6502,00				942		
16.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,060264	96019,00				5786		
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,902		41622,53	1767,12	120789	5128	100227	15157	146821
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	15434	1221		10876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,96004	31798,00				94123		
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Мн-1/	т	0,02432		280474,86	2183,89	6821	53	5701	988	8433
		НР - 91%; СП - 8%				43857,50	765,58	1067	19		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02432	234011,00				5691		
19	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы нагревательных печей. Монтаж	т конструкций	0,39823		53144,26	22281,59	21164	8873	1044	9407	33016
		НР - 69%; СП - 8%				28243,60	5989,55	11247	2385		2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,557522	294,00				164		
19.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1863719,00				74		
19.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000796	211235,00				168		
19.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000239	575703,00				138		
19.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000773	403352,00				312		
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,39823		497963,00	--	198304	--	198304	--	214168
		СП - 8%				--	--	--	--		15864	
21	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,54867		307,44	1,08	3551	12	1902	1315	5255
		НР - 80%; СП - 8%				141,75	0,55	1637	6		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	3,152787	505,00				1592		
		Заземления (АС-7 прим)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		2496,18	110,59	9985	442	5634	2895	13910
		НР - 72%; СП - 8%				977,20	28,00	3909	112		1030	
23	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5		498,66	21,64	2493	108	1268	828	3587
		НР - 72%; СП - 8%				223,36	6,65	1117	33		266	
		Растяжки										
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,6		4055,92	309,35	10545	804	8201	1717	13243
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1540	286		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,09568	6985,00				668		
24.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,15496	6502,00				1008		
24.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,06448	96019,00				6191		
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,96		39555,06	1031,01	77528	2021	66364	9020	93471
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	9143	768		6924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,9992	31798,00				63571		
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2	т	0,04416		733094,94	1364,94	32373	60	28919	3113	38325
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	3394	27		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,04416	654880,00				28920		
27	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1695		147461,55	1928,41	24995	327	2638	15262	43477
		НР - 69%; СП - 8%				129969,90	520,87	22030	88		3221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,022	0,003729	633893,00				2364		
28	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1695		497963,00	--	84405	--	84405	--	91157
		СП - 8%				--	--	--	--		6752	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9155		973,01	1,08	4783	6	722	3246	8671
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	4055	3		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,209213	505,00				611		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					607592	18586	512994	64553	725911
								76012	5216	--	53772	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					12478				
	Материалы		Тенге					6902				
	Всего заработная плата		Тенге						5171			
		Накладные расходы	Тенге					3723				
		Сметная прибыль	Тенге					1296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5171			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					266246				
	Материалы		Тенге					219701				
	Всего заработная плата		Тенге						40307			
		Накладные расходы	Тенге					36161				
		Сметная прибыль	Тенге					24193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					326600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40307			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					328868				
	Материалы		Тенге					3681				
	Всего заработная плата		Тенге						35750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282709				
		Накладные расходы	Тенге					24669				
		Сметная прибыль	Тенге					28283				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					381820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						35750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					725917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						81228			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8384006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					311834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						213898			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						65089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1057953		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6315444		
		- Накладные расходы	Тенге								331649	
		- Сметная прибыль	Тенге								153226	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-2

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-2

по _____

Наружные сети водопровода и канализации

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: НВК

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,56519	Казахстан
2	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,975625	Казахстан
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,62318	Казахстан
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,87268	Казахстан
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,45	Казахстан
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03978948	Казахстан
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,767765	Казахстан
8	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,330642	Казахстан
9	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008183	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,4212	Казахстан
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,163905	Казахстан
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0663158	Казахстан
13	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	
14	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	Казахстан
17	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
18	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	Казахстан
19	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
20	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Казахстан
21	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	
22	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038132	Казахстан
23	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,674001	
24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0486	Казахстан
25	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02088	Казахстан
26	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007209	Казахстан
27	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,87198	Казахстан
28	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,64	
29	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	14,418	

1	2	3	4	5	6
30	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	98,748	Казахстан
31	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	183,57696	Казахстан
32	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,24	
33	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,252	
34	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00904053	Казахстан
35	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005148	Казахстан
36	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00061496	Казахстан
37	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00012642	Казахстан
38	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,09028846	Казахстан
39	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	Казахстан
40	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,016317	
41	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0183577	Казахстан
42	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00936	Казахстан
43	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,014049	Казахстан
44	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	Казахстан
45	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01093068	Казахстан
46	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00372	Казахстан
47	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,074916	Казахстан
48	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8477	
49	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00355	Казахстан
50	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003708	Казахстан
51	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
52	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00018375	Казахстан
53	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0063585	Казахстан
54	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000336	
55	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,09837612	
56	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	Казахстан
57	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,04	
58	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,58	Казахстан
59	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	220,18	Казахстан
60	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	Казахстан
61	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	101	Казахстан
62	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	Казахстан
63	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	Казахстан
64	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	Казахстан
65	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	Казахстан
66	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	
67	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	
68	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	
69	2302-0802-0701 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная прямая DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
70	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
71	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	Казахстан
72	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	Казахстан
73	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	22,0552	Казахстан
74	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	116,8912153	Казахстан
75	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	
76	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	
77	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
78	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	
79	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	
80	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5616	Казахстан
81	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,89631576	
82	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,016779	Казахстан
83	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3744	Казахстан
84	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,00784	Казахстан
85	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Казахстан
86	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	Казахстан
88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
89	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С-3/	т	0,05124	Казахстан
90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-02/	т	0,0258	Казахстан

1	2	3	4	5	6
91	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	Казахстан
92	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1170'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'6-2'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-2'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2020 года*
3	РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
4	П2Земляные работы*
5	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ по каждому участку: грунт-суглинок(мокрый), откос-0,5; ширина по дну - 0,8м; средняя высота - 2м*
6	Х(167+12+104).2.(0,8+0,5.2)=Ф1*
7	LУширение колодцев 1%*
8	ХФ1.0,01=Ф2*
9	Е11-010101-0308'(Ф1+Ф2).0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
10	Е11-010205-0302(П-1101184)'(Ф1+Ф2).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
11	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ трубами 57мм,110мм,63мм,32мм и колодцы 1,5м*
12	Х3,14.(0,057.0,057.12+0,11.0,11.218+0,063.0,063.58+0,032.0,032.104+1,5.1,5.2,43.3):4=Ф3*
13	LП2ПРИСЫПКА ВРУЧНУЮ НАД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ И ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ*
14	Х(167+12+104).0,6.0,8=Ф4*
15	LП2ПРИСЫПКА, УЧТЕННАЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПЭ ТРУБОПРОВОДА*
16	Х(218+58+104).0,1.0,8=Ф5*
17	Е11-010205-0501'Ф4-Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
18	Е11-010104-0401'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
19	Е11-010201-0501'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
20	Е11-010201-0601'Ф1+Ф2-Ф3-Ф4''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
21	LИзбыток грунта V=15,242м3 учтен в вертикальной планировке*
22	П2Трубопроводы*
23	Е11-220301-0101(РС250402)'12.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
24	С123-010201-0145'12.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
25	Е11-220601-0101'12.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
26	Е11-220501-0103(РС250404)'218.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
27	С123-010501-1313'218.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
28	Е11-220501-0102(РС250404)'58.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
29	С123-010501-1310'58.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
30	Е11-220501-0101(РС250404)'104.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
31	С123-010501-1304'104.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
32	Е11-220801-0105(РС251470)'(3,2+33+1).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С123-020101-0620'1+1''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
34	С123-020803-1301'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
35	С123-020802-0701'1''Крестовина чугунная прямая DN 50х50 ГОСТ 6942-98'шт.*
36	Е11-220901-0103(РС421195)'4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
37	С123-040102-1405'4''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
38	С123-040501-0106'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
39	С123-040501-0104'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
40	Е11-220501-0108(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,2.10.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Гильза/'км трубопровода*
41	С123-010501-1321'0,2.10''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
42	Е11-221201-0103(РС251472)'9''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
43	С123-020103-0310'9+6''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
44	Е11-221201-0101(РС251472)'6''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
45	С123-020103-0307'6+2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
46	Е11-221201-0101(РС251472)'1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
47	С123-020103-0305'1+1''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015'шт.*
48	Е11-220801-0105(РС251470)'(0,9+0,9).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
49	С123-020101-1031'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
50	С123-020101-1006'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
51	Е11-220701-0101'(12+58+104).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
52	Е11-220701-0103'218.0,001''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
53	Е11-220801-0105(РС251470)'2,2.0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
54	С123-020101-0201'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
55	П2Колодец диам. 1,5м (3шт)*
56	Н43=3*
57	Е11-221301-0102(РС102721)(РС100467)'0,09+0,38+0,4+0,35+0,27+0,02+0,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
58	С121-020101-0301'0,09''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
59	С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
60	С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
61	С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
62	С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
63	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65	С123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
66	С121-060208-0501'17,08.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С-3/'т*
67	Е11-150403-1004'17,08.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
68	Е11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/'м3 подстилающего слоя*
69	Е11-080101-0307'3,14.1,5.2,43''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
70	Н43=1*
71	РКанализационные сети К1*
72	П2Земляные работы*
73	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ по каждому участку: грунт-суглинок; откос-0,5; ширина по дну - 0,8м; средняя высота - 1,9м*
74	Х(83+15).1,9.(0,8+0,5.1,9)=Ф11*
75	LУширение колодцев 1%*
76	ХФ11.0,01=Ф12*
77	Е11-010101-0308'(Ф11+Ф12).0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
78	Е11-010205-0302(П-1101184)'(Ф11+Ф12).0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
79	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ трубами 160мм и колодцами 1,0 и 1,5м*
80	Х3,14.(0,16.0,16.98+1,75+1,7+(2+2,23+2,42).1,5.1,5):4=Ф13*
81	LП2ПРИСЫПКА ВРУЧНУЮ НАД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ И ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ 30СМ*
82	Х(83+15).0,6.0,8=Ф14*
83	LП2ПРИСЫПКА, УЧТЕННАЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПЭ ТРУБОПРОВОДА*
84	Х98.0,1.0,8=Ф15*
85	Е11-010205-0501'Ф14-Ф15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
86	Е11-010104-0401'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
87	Е11-010201-0501'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
88	Е11-010201-0601'Ф11+Ф12-Ф13-Ф14''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
89	LИзбыток грунта V=16,423м3 учтен в вертикальной планировке*
90	П2Трубопроводы*
91	Е11-220501-0105(РС250404)'98.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
92	С123-010503-0203'98.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
93	П2Колодцы диам. 1м (2шт)*
94	Е11-230601-0104(РС100533)(РС102721)(РС245634РС102737)'0,49.2+0,18.2+0,16.3+0,1.2+0,02.2''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
95	С121-020101-0601'0,49.2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
96	С121-040302-0101'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	С121-040301-0105'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
98	С121-040302-0105'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
99	С121-040301-0201'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
100	С123-030101-0502'2''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
101	С121-060208-0501'12,9.0,001.2''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-02/'т*
102	Е11-150403-1004'12,9.0,001.2.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
103	Е11-110101-0209'5,34.0,15.2''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/'м3 подстилающего слоя*
104	Е11-080101-0307'3,14.(1,75+1,7)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
105	П2Колодец диам. 1,5м (3шт)*
106	Е11-230601-0104(РС100533)(РС102721)(РС245634РС102737)'0,49.3+0,38.3+0,265+0,4.5+0,27.3+0,02.3''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
107	С121-020101-0601'0,49.3''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
108	С121-040302-0102'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
109	С121-040301-0110'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
110	С121-040301-0112'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
111	С121-040302-0109'3''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
112	С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
113	С123-030101-0502'3''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
114	С121-060208-0501'(12,9+16,2+19,5).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
115	Е11-150403-1004'(12,9+16,2+19,5).0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
116	Е11-080201-0109'9:380.7''Стены приямков и каналов. Кладка'м3 кладки*
117	Е11-110101-0209'5,34.0,15.3''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/'м3 подстилающего слоя*
118	Е11-080101-0307'3,14.1,5.(2+2,23+2,42)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
119	П2 Колодец-жироуловитель*
120	Е11-230601-0103(РС100533)(РС102721)'0,4+0,38+0,265.3+0,27+0,02+0,05+0,15''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
121	С121-020101-0501'0,4''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
122	С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016'шт.*
123	С121-040301-0112'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016'шт.*
124	С121-040302-0110'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016'шт.*
125	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
126	С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*
127	С121-040301-0103'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016'шт.*
128	С123-030101-0304'1''Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
129	Е11-100107-0105(РС248409)'0,49''Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков'м2*
130	С121-090102-0305'0,49''Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92'м2*
131	Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка'шт.*
132	С123-020302-2410'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10'шт.*
133	С123-020302-2413'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10'шт.*
134	Е11-220501-0105(РС250404)'2.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка'км трубопровода*
135	С123-010503-0203'2.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
136	Е11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
137	Е11-150208-0101(РС276071РС128403)'3,14.1,5.2,7''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
138	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и зат рат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	5625,395	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1125,390	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,903	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	998,11836		157,34	148,38	157044	148101	--	34998	207405
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	8943	39665		15363	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,86964		2152,92	--	66460	--	--	47851	123456
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	66460	--		9145	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	105,44		852,26	--	89862	--	--	64701	166928
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	89862	--		12365	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	877,906451		30,83	30,83	27066	27066	--	7522	37355
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	10447		2767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	877,906451		169,56	78,30	148858	68740	--	81597	248891
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	80118	33211		18436	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	877,906451		89,64	70,83	78696	62183	7462	17629	104031
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	9051	15434		7706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	87,790645	85,00				7462		
		Трубопроводы										
7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012		481656,57	71656,65	5780	860	120	5074	11723
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	4800	326		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00216	25079,00				54		
7.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00024	211235,00				51		
8	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048		1213,00	--	14614	--	14614	--	15783
		СП - 8%				--	--	--	--		1169	
9	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012		552440,19	20585,40	6629	247	4407	1957	9272
		НР - 99%; СП - 8%				164604,00	86,46	1975	1		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	2,64	280,00				739		
9.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	9,24	263,00				2430		
9.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,252	3736,00				941		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,218		380298,14	108324,70	82905	23615	1265	64560	159262
		НР - 99%; СП - 8%				266168,00	32970,95	58025	7188		11797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,924	317,00				1244		
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	220,18		1646,00	--	362416	--	362416	--	391409
		СП - 8%				--	--	--	--		28993	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,058		333705,24	85531,52	19355	4961	150	15579	37728
		НР - 99%; СП - 8%				245588,00	25722,20	14244	1492		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,464	317,00				147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,58	558,00	--	32688	--	32688	--	35303
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,104	314617,64	75640,48	32720	7866	169	26785	64265
		НР - 99%; СП - 8%			237356,00	22793,06	24685	2370		4760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 0,52	317,00				165		
15	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,04	153,00	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0372	1079592,33	522401,85	40161	19434	696	25788	71225
		НР - 99%; СП - 8%			538469,40	161769,21	20031	6018		5276	
17	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
18	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376,00	--	115376	--	115376	--	124606
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	
19	2302-0802-0701 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная прямая DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1696,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2200,35	85,17	8801	341	1309	7251	17336
		НР - 99%; СП - 8%			1787,80	43,23	7151	173		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0015 0,006	188520,00				1131		
21	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	87611,00	--	350444	--	350444	--	378480
		СП - 8%			--	--	--	--		28036	
22	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3928,00	--	7856	--	7856	--	8484
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
23	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
24	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Гильза/	км трубопровода	0,002		661304,24	248041,06	1323	496	2	973	2479
		НР - 99%; СП - 8%				412488,00	78726,12	825	157		184	
25	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2		10423,00	--	20846	--	20846	--	22514
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9		1156,74	62,28	10411	561	551	9206	21186
		НР - 99%; СП - 8%				1033,20	--	9299	--		1569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00261	211235,00				551		
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15		2854,00	--	42810	--	42810	--	46235
		СП - 8%				--	--	--	--		3425	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6		603,30	31,14	3620	187	127	3273	7445
		НР - 99%; СП - 8%				551,04	--	3306	--		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	211235,00				127		
29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8		1561,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		603,30	31,14	603	31	21	546	1240
		НР - 99%; СП - 8%				551,04	--	551	--		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211235,00				21		
31	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1063,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018		1079592,33	522401,85	1943	940	34	1248	3446
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	969	291		255	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
34	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		392,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,174		66062,72	--	11495	--	688	10699	23969
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	--	10807	--		1776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	2,0532	317,00				651		
36	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,218		77856,86	--	16973	--	3433	13404	32808
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	--	13540	--		2430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47	10,246	317,00				3248		
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022		1079592,33	522401,85	2375	1149	41	1525	4212
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	1185	356		312	
38	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		1463,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
		Колодец диам. 1,5м (3шт)										
39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68		42876,73	9642,38	200663	45127	66285	107263	332560
		НР - 99%; СП - 8%				19070,80	4080,07	89251	19095		24634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,101	0,47268	28617,00				13527		
39.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	21,1	98,748	136,00				13430		
39.3	2113-0804-0401	**Каболка**	т	0,004	0,01872	1358592,00				25433		
40	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27		27443,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%				--	--	--	--		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%			--	--	--	--		5240	
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21553,00	--	64659	--	64659	--	69832
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
46	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5504,00	--	16512	--	16512	--	17833
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
47	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4644,00	--	13932	--	13932	--	15047
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С-3/	т	0,05124	582071,00	--	29825	--	29825	--	32211
		СП - 8%			--	--	--	--		2386	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	973,01	1,08	1446	2	218	981	2621
		НР - 80%; СП - 8%			824,94	0,55	1226	1		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246 0,365546	505,00				185		
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	2,403	35748,99	7,20	85905	17	76152	9152	102661
		НР - 94%; СП - 8%			4051,62	--	9736	--		7605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 2,45106	27443,00				67264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,3359	896,87	19,84	30795	681	19785	9698	43733
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	10329	99		3239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 82,40616	223,00				18377		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2466471	412605	1517497	569260	3278586
							536369	136324	--	242857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1434175				
	Материалы		Тенге				182915				
	Всего заработная плата		Тенге					672693			
	Местные материалы		Тенге				302286				
		Накладные расходы	Тенге				569260				
		Сметная прибыль	Тенге				160273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2163708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								551
		Сметная заработная плата	Тенге					672693			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29825				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29825				
		Сметная прибыль	Тенге				2386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32211				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1002471				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1002471				
		Сметная прибыль	Тенге				80198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1082669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3278588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								551
		Сметная заработная плата	Тенге					672693			
		РАЗДЕЛ 2.Канализационные сети К1									
		Земляные работы									
52	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	319,235245	157,34	148,38	50228	47368	--	11194	66335
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	2860	12686		4914	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,873255	2152,92	--	21256	--	--	15305	39485
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	21256	--		2925	
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,2	852,26	--	33409	--	--	24054	62060
		НР - 72%; СП - 8%			852,26	--	33409	--		4597	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	265,64528		30,83	30,83	8190	8190	--	2276	11303
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	3161		837	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	265,64528		169,56	78,30	45043	20800	--	24690	75312
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	24243	10049		5579	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	265,64528		89,64	70,83	23812	18816	2257	5334	31478
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	2739	4670		2332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	26,564528	85,00				2258		
		Трубопроводы										
58	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,098		501635,20	153363,76	49160	15030	1500	36882	92925
		НР - 99%; СП - 8%				332956,00	47189,46	32630	4625		6883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,704	317,00				1491		
59	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	98,98		1149,00	--	113728	--	113728	--	122826
		СП - 8%				--	--	--	--		9098	
		Колодцы диам. 1м (2шт)										
60	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,06		51601,90	11468,02	106300	23625	39363	52524	171530
		НР - 99%; СП - 8%				21025,10	4729,38	43312	9743		12706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,2575	26963,00				6943		
60.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,04326	21536,00				932		
60.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,014832	1358592,00				20151		
61	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,98		29639,00	--	29046	--	29046	--	31370
		СП - 8%				--	--	--	--		2324	
62	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11778,00	--	23556	--	23556	--	25440
		СП - 8%				--	--	--	--		1884	
63	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		11147,00	--	33441	--	33441	--	36116
		СП - 8%				--	--	--	--		2675	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		9312,00	--	18624	--	18624	--	20114
		СП - 8%				--	--	--	--		1490	
65	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
66	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2		4644,00	--	9288	--	9288	--	10031
		СП - 8%				--	--	--	--		743	
67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С1-02/	т	0,0258		582071,00	--	15017	--	15017	--	16218
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7482		973,01	1,08	728	--	111	494	1320
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	617	--		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,184057	505,00				93		
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,602		35748,99	7,20	57270	12	50767	6101	68441
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	6491	--		5070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,63404	27443,00				44843		
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,833		896,87	19,84	9716	215	6242	3060	13798
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	3259	31		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,9992	223,00				5798		
		Колодец диам. 1,5м (3шт)										
71	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,745		51601,90	11468,02	296453	65883	109781	146480	478368
		НР - 99%; СП - 8%				21025,10	4729,38	120789	27170		35435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,718125	26963,00				19363		
71.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,120645	21536,00				2598		
71.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,041364	1358592,00				56197		
72	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,47		29639,00	--	43569	--	43569	--	47055
		СП - 8%				--	--	--	--		3486	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
		СП - 8%				--	--	--	--		5240	
74	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		17010,00	--	17010	--	17010	--	18371
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
75	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5		23192,00	--	115960	--	115960	--	125237
		СП - 8%				--	--	--	--		9277	
76	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21553,00	--	64659	--	64659	--	69832
		СП - 8%				--	--	--	--		5173	
77	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		3018,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
78	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3		4644,00	--	13932	--	13932	--	15047
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	
79	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0486		582071,00	--	28289	--	28289	--	30552
		СП - 8%				--	--	--	--		2263	
80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,4094		973,01	1,08	1371	2	206	931	2486
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	1163	1		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,346712	505,00				175		
81	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,1657895		34399,31	2209,68	5703	366	4208	1130	7380
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	1129	86		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4	0,066316	47141,00				3126		
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	2,403		35748,99	7,20	85905	17	76152	9152	102661
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	9736	--		7605	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,45106	27443,00				67264		
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,3215		896,87	19,84	28091	621	18048	8847	39893
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	9422	90		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,1716	223,00				16763		
		Колодец-жироуловитель										
84	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,065		34371,11	11101,76	70976	22925	10104	46970	127382
		НР - 99%; СП - 8%				18376,42	4599,25	37947	9497		9436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,00351	902009,00				3167		
85	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4		28617,00	--	11447	--	11447	--	12363
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
86	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%				--	--	--	--		1747	
87	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3		23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
		СП - 8%				--	--	--	--		5566	
88	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		22682,00	--	22682	--	22682	--	24497
		СП - 8%				--	--	--	--		1815	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
90	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1		5504,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
91	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9061,00	--	9061	--	9061	--	9786
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
92	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2	0,49		3444,47	543,26	1688	266	708	706	2585
		НР - 90%; СП - 8%				1456,32	144,35	714	71		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,42	0,6958	226,00				157		
93.2	2113-0804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,73	0,8477	575,00				487		
94	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49		33118,00	--	16228	--	16228	--	17526
		СП - 8%				--	--	--	--		1298	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1097	547		368	
96	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	1		1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
97	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10	шт.	1		4933,00	--	4933	--	4933	--	5328
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
98	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,002		501635,20	153363,76	1003	306	31	753	1896
		НР - 99%; СП - 8%				332956,00	47189,46	666	94		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	0,096	317,00				30		
99	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2,02		1149,00	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		35748,99	7,20	28635	6	25384	3051	34220
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3245	--		2535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,81702	27443,00				22421		
101	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,717		2919,02	70,74	37121	900	23484	10761	51713
		НР - 80%; СП - 8%				1001,56	56,20	12737	715		3831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	0,330642	35474,00				11729		
101.2	2105-0308-0564	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	0,674001	16702,00				11257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1760644	227221	1163962	412322	2346803
							369461	83236	--	173841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1550831				
	Материалы		Тенге				368347				
	Всего заработная плата		Тенге					452697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16228				
	Местные материалы		Тенге				569575				
		Накладные расходы	Тенге				412322				
		Сметная прибыль	Тенге				157055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					452697			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43306				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43306				
		Сметная прибыль	Тенге				3464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46770				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				166507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166507				
		Сметная прибыль	Тенге				13322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2346807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					452697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5625395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				905830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					639826			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2681460		
		- Накладные расходы	Тенге							981582	
		- Сметная прибыль	Тенге							416698	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Тепловые сети

Объект номер - 6-3

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-3

по _____

Тепловые сети

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ТС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,24208	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,62104	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,25076	Казахстан
4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,303552	Казахстан
5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016	Казахстан
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,190136	Казахстан
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,29312	Казахстан
8	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,674778	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,10044	Казахстан
10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,98356	Казахстан
11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
12	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0641017	Казахстан
13	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,176	Казахстан
14	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04015547	Казахстан
15	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1	Казахстан
16	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,583	Казахстан
17	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09628	Казахстан
18	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,810609	Казахстан
19	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,375509	
20	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00037961	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0503	Казахстан
22	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0112	Казахстан
23	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,06232	Казахстан
24	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,06388	Казахстан
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00498	Казахстан
26	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000203	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00002091	Казахстан
28	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008217	Казахстан
29	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05933	Казахстан
30	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,083486	Казахстан
31	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037817	Казахстан
32	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,039115	Казахстан
33	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	193,6	Казахстан
34	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	649,8788	Казахстан
35	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	106,835	
36	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,96	
37	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	368,5076	Казахстан
38	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1299,372	Казахстан
39	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11,55	
40	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,465	Казахстан
41	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,29	
42	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00233577	Казахстан
43	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00256	
44	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00331626	Казахстан
45	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0002016	Казахстан
46	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04520896	Казахстан
47	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,18488	Казахстан

1	2	3	4	5	6
48	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,5062354	Казахстан
49	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,124656	Казахстан
50	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,022	
51	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027202	Казахстан
52	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000084	Казахстан
53	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,027811	Казахстан
54	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,008323	Казахстан
55	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00008	Казахстан
56	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,13191568	Казахстан
57	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0331913	Казахстан
58	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0025	Казахстан
59	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,102	Казахстан
60	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,006	Казахстан
61	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	7,2	Казахстан
62	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0043761	Казахстан
63	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0051107	Казахстан
64	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000203	Казахстан
65	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004464	Казахстан
66	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008306	Казахстан
67	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000812	Казахстан
68	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00535401	Казахстан
69	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	Казахстан

1	2	3	4	5	6
70	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0129765	Казахстан
71	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000629	Казахстан
72	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019	
73	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001218	Казахстан
74	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,001203	
75	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0393849	
76	2204-0702-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,006015	
77	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	Казахстан
78	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	Казахстан
79	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	174,7	Казахстан
80	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	Казахстан
81	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
82	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
83	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,02478	Казахстан
84	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02324	Казахстан
85	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,089	Казахстан
86	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	8,62712196	Казахстан
87	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	Казахстан
88	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,17054	
89	2304-0601-0906 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	
90	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
91	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,855	Казахстан
92	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,74	Казахстан
93	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,69203	Казахстан
94	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	26,84592	Казахстан
95	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3588402	
96	2102-0101-2509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,23345	
97	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,98615	
98	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05565	
99	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003938	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001092	Казахстан
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01014	Казахстан
102	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15196	
103	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	14,172403	Казахстан
104	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	5	Казахстан
105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	Казахстан
106	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	Казахстан
107	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	Казахстан
108	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1180'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'6-3'Тепловые сети'РП'6'6-3'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2020 года*
3	РЛотковые каналы*
4	П2Земляные работы*
5	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ: ширина 1,08м; ср.высота 1,3м*
6	Х(7,3+38+12,6+14,7).1,3.1,08=Ф1*
7	Е11-010101-0308'Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	LП2ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ лотковым каналом: ширина 0,88м; высота 0,68 и подготовкой 0,1м*
10	Х0,88.0,68.(7,3+38+12,6+14,7)+6,57+1,02=Ф2*
11	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
15	LИзбыток грунта V=51,034 м3 учтен в вертикальной планировке*
16	П2Железобетонный канал*
17	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(6,57+1,02):0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
18	Е11-070601-0101(РС125425)'0,45.16+0,11.(11+3)+0,26.16+0,065.11+0,15.3+0,16.3''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
19	С121-040303-0105'0,45.16+0,11.(11+3)''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
20	С121-040302-0205'0,26.16+0,065.11+0,15.3+0,16.3''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
21	Е11-061301-0103(РС100533РС279385)'0,23''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УПК-1/'м3*
22	Е11-061301-0103(РС100533РС279425)'1,58''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УМ-1/'м3*
23	Е11-060801-0102(РС100533РС279425)'0,83''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/МП-1/'м3*
24	С121-050309-0303'(46,75+105,21).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
25	С121-060510-1004'14,72.4.0,001''Опоры неподвижные'т*
26	Е11-080101-0305'0,68.2.70,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
27	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,68.2.70,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
28	Е11-080201-0109'0,68.2.70,3.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-120101-1501'88''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
30	Е11-120101-1502'88''Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
31	РУзел теплофикационный УТ-1*
32	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,22:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
33	Е11-070601-0202(РС100533)(РС125425)(РС251501)(РС274377)'0,26+0,13.2+0,53+0,02.2+0,21+9,64+3,9''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
34	С121-040302-0205'0,26+0,13.2+0,53''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
35	С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
36	С121-040304-0104'1'19052'Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92'шт.*
37	С121-020101-2709'9,64+3,9''Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
38	С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
39	С121-050301-3202'1,69.6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
40	С121-050301-3001'0,078.14.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
41	Е11-060301-0407'1,4.4.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
42	Е11-090304-0101(РС248298)'20,3.0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
43	С121-060208-0501'20,3.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
44	Е11-150403-1004'20,3.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2'м2 окрашиваемой поверхности*
45	Е11-150208-0101(РС276071РС128403)'2,21.(2,4+2,25).2+2,4.2,25''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
46	Е11-080101-0305'(3,2+3,05).2.2,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
47	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(3,2+3,05).2.2,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
48	Е11-080201-0109'(3,2+3,05).2.2,9.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
49	РДренажный колодец ДК-1*
50	Е11-221301-0102(РС100511)(РС102721)'0,02+0,1+0,16.5+0,18+0,016''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
51	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6'шт.*
52	С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1'шт.*
53	С121-040301-0105'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6'шт.*
54	С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
55	С121-020101-0501'0,016''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
56	С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
57	С121-060208-0501'30.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
58	Е11-150403-1004'30.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2'м2 окрашиваемой поверхности*
59	Е11-060301-0407'5,6.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
61	С123-010201-0143'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
62	Е11-080101-0305'3,14.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
63	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,14.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
64	Е11-080201-0109'3,14.3.0,12+3,14.0,7.0,23''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
65	РТрубопроводы*
66	Е11-240101-0102(РС250402)'168.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
67	С123-010201-0160'168.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
68	Е11-220301-0101(РС250402)'10.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
69	С123-010201-0136'10.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
70	Е11-220301-0102(РС250402)'5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
71	С123-010201-0160'5.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
72	Е11-220601-0302'5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
73	С123-040601-1205'2''Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
74	С123-040601-0906'1''Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005'шт.*
75	Е11-260101-1002(РС248665)'2,1''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
76	С121-110203-0101'2,1.1,65''Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95'м3*
77	Е11-130301-1416'40,1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88'м2*
78	Е11-260301-0701(РС248633)(РС249076РС144663)'92,9''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
79	С121-100402-0403'92,9.1,15''Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84'м2*
80	Е11-130601-0207'40,1''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
81	Ц13-390201-0502'2''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
82	С121-060510-1004'10.0,5.0,001''Опоры неподвижные'т*
83	С121-060510-1003'38.1,64.0,001''Опоры скользящие'т*
84	С123-020101-0164'16''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
85	П2Узлы заделки трубопровода*
86	Е11-161201-0101'2+2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
87	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	6953,875	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1032,514	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,775	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лотковые каналы										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		98,872488	157,34	148,38	15557	14671	--	3467	20546
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	886	3929		1522	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3,057912	2152,92	--	6583	--	--	4740	12229
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	6583	--		906	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		45,806904	30,83	30,83	1412	1412	--	392	1949
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	545		144	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		45,806904	89,64	70,83	4106	3244	390	920	5428

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	472	805		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	4,58069	85,00				389		
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,806904		169,56	78,30	7767	3587	--	4258	12986
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	4180	1733		962	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,089656		852,26	--	4338	--	--	3123	8058
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	4338	--		597	
		Железобетонный канал										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	75,9		4055,92	309,35	307844	23479	239411	50118	386599
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	44954	8363		28637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	2,79312	6985,00				19510		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	4,52364	6502,00				29413		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	1,88232	96019,00				180738		
8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,545		10917,91	2824,23	158801	41079	52432	93222	272185
		НР - 118%; СП - 8%				4488,84	942,71	65290	13712		20162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,49453	88877,00				43952		
9	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,74		80851,00	--	706638	--	706638	--	763169
		СП - 8%				--	--	--	--		56531	
10	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,805		75795,00	--	439990	--	439990	--	475189
		СП - 8%				--	--	--	--		35199	
11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УПК-1/	м3	0,23		56164,01	5673,37	12918	1305	7603	4097	18376
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	4010	492		1361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-2509	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,23345	30193,00				7049		
12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/УМ-1/	м3	1,58		57793,09	5673,37	91313	8964	54800	28145	129015

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				17436,04	2138,95	27549	3380		9557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6037	31798,00				50994		
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/МП-1/	м3	0,83		61686,15	1860,69	51200	1545	33729	14836	71319
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	15926	378		5283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00498	498021,00				2480		
13.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,051626	25079,00				1295		
13.3	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,84245	31798,00				26788		
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15196		254276,00	--	38640	--	38640	--	41731
		СП - 8%				--	--	--	--		3091	
15	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,05888		482792,00	--	28427	--	28427	--	30701
		СП - 8%				--	--	--	--		2274	
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	95,608		2247,70	41,61	214898	3978	147428	59753	296623
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	63492	758		21972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	219,8984	226,00				49697		
16.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	420,6752	223,00				93811		
17	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	95,608		2268,09	35,81	216848	3424	152103	57413	296202
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	61321	413		21941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	219,8984	226,00				49697		
17.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	439,7968	223,00				98075		
18	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	11,47296		34399,31	2209,68	394662	25352	291148	78226	510719
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	78162	5952		37831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	4,589184	47141,00				216339		
19	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	88		748,73	26,32	65888	2316	44531	17880	90469

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				216,38	4,47	19041	393		6701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	96,8	161,00				15585		
19.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	1,96	172,48	136,00				23457		
20	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	88		607,53	22,87	53463	2013	39042	11721	70398
		НР - 92%; СП - 8%				141,00	3,77	12408	332		5215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	96,8	161,00				15585		
20.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	1,96	172,48	136,00				23457		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2821293	136369	2276312	432311	3513891
								408612	41185	--	260288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2792866				
		Материалы	Тенге					1062616				
		Всего заработная плата	Тенге						449797			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38640				
		Местные материалы	Тенге					1146628				
		Накладные расходы	Тенге					432311				
		Сметная прибыль	Тенге					258014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3483191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									343
		Сметная заработная плата	Тенге						449797			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					28427				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28427				
		Сметная прибыль	Тенге					2274				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3513892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									343
		Сметная заработная плата	Тенге						449797			
		РАЗДЕЛ 2.Узел теплофикационный УТ-1										
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,2		4055,92	309,35	49482	3774	38482	8056	62141
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	7226	1344		4603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,44896	6985,00				3136		
21.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,72712	6502,00				4728		
21.3	2113-0104-0201	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0248	0,30256	96019,00				29052		
22	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	14,84		15643,78	1208,53	232154	17934	64131	182960	448323
		НР - 118%; СП - 8%				10113,84	334,33	150089	4961		33209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2701-0101-0105	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	м2	1,8	26,712	1290,00				34458		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,05		75795,00	--	79585	--	79585	--	85952
		СП - 8%				--	--	--	--		6367	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
25	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1		19052,00	--	19052	--	19052	--	20576
		СП - 8%				--	--	--	--		1524	
26	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,54		31798,00	--	430545	--	430545	--	464989
		СП - 8%				--	--	--	--		34444	
27	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20432,00	--	20432	--	20432	--	22067
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01014		221169,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001092		237458,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056		918594,94	1364,94	5144	7	3668	1340	7003
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1469	3		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0056	654880,00				3667		
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0203		78864,78	26594,19	1601	540	242	692	2477
		НР - 69%; СП - 8%				40344,40	9069,37	819	184		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000272	633893,00				172		
31.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000081	219558,00				18		
31.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000039	403352,00				16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0203		582071,00	--	11816	--	11816	--	12761
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887		973,01	1,08	573	--	87	389	1039
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	486	--		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,14482	505,00				73		
34	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,953		2919,02	70,74	75757	1836	47928	21962	105536
		НР - 80%; СП - 8%				1001,56	56,20	25993	1459		7818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,674778	35474,00				23937		
34.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,053	1,375509	16702,00				22974		
35	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	36,25		2247,70	41,61	81479	1508	55898	22655	112465
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	24073	287		8331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	83,375	226,00				18843		
35.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	159,5	223,00				35569		
36	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	36,25		2268,09	35,81	82218	1299	57669	21768	112305
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	23250	157		8319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	83,375	226,00				18843		
36.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	166,75	223,00				37185		
37	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,35		34399,31	2209,68	149637	9613	110389	29660	193640
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	29635	2257		14344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,74	47141,00				82025		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1248013	36511	948462	289482	1660495
								263040	10652	--	123001	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1214164				
Материалы			Тенге					378251				
Всего заработная плата			Тенге						272689			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2502				
	Местные материалы		Тенге					535218				
		Накладные расходы	Тенге					288790				
		Сметная прибыль	Тенге					120238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1623192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
		Сметная заработная плата	Тенге						272689			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13417				
	Материалы		Тенге					242				
	Всего заработная плата		Тенге						1003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11816				
		Накладные расходы	Тенге					692				
		Сметная прибыль	Тенге					1128				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1003			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20432				
		Сметная прибыль	Тенге					1635				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1660496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						273692			
		РАЗДЕЛ 3.Дренажный колодец ДК-1										
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,116		47450,91	9642,38	52955	10761	20911	25578	84816
		НР - 99%; СП - 8%				19070,80	4080,07	21283	4553		6283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,303552	27443,00				8330		
38.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	23,5476	136,00				3202		
38.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,004464	1358592,00				6065		
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
41	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	5		11147,00	--	55735	--	55735	--	60194
		СП - 8%				--	--	--	--		4459	
42	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1		11778,00	--	11778	--	11778	--	12720

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
43	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016		28617,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%				--	--	--	--		1738	
45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03		582071,00	--	17462	--	17462	--	18859
		СП - 8%				--	--	--	--		1397	
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,87		973,01	1,08	847	--	129	575	1535
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	718	--		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,21402	505,00				108		
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056		918594,94	1364,94	5144	7	3668	1340	7003
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1469	3		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0056	654880,00				3667		
48	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		479788,57	71056,65	1439	213	26	1269	2924
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	1200	81		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	25079,00				14		
48.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	211235,00				13		
49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3		1040,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
50	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	9,42		2247,70	41,61	21173	392	14525	5887	29225
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	6256	75		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	21,666	226,00				4897		
50.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	41,448	223,00				9243		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	9,42		2268,09	35,81	21365	338	14985	5657	29183
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	6042	41		2162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	21,666	226,00				4897		
51.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	43,332	223,00				9663		
52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,63594		34399,31	2209,68	56275	3615	41515	11154	72824
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	11145	849		5394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,654376	47141,00				30848		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					281804	15326	218365	51460	359925
								48113	5602	--	26663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					239499				
		Материалы	Тенге					95759				
		Всего заработная плата	Тенге						53715			
		Местные материалы	Тенге					80301				
		Накладные расходы	Тенге					51460				
		Сметная прибыль	Тенге					23278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					314237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						53715			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					17462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17462				
		Сметная прибыль	Тенге					1397				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					18859				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					24843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24843				
		Сметная прибыль	Тенге					1988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					26831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					359927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						53715			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы										
53	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,168		1070003,23	462029,72	179761	77621	2015	121594	325464
		НР - 99%; СП - 8%				595980,00	135106,06	100125	22698		24108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,007896	211235,00				1668		
54	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	169,68		1644,00	--	278954	--	278954	--	301270

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22316	
55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01		481656,57	71656,65	4817	716	101	4229	9769
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	4000	271		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25079,00				45		
55.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211235,00				42		
56	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04		733,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
57	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005		503717,49	88185,62	2519	441	70	2158	5051
		НР - 99%; СП - 8%				401574,00	34319,57	2008	172		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0009	25079,00				23		
57.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00015	211235,00				32		
58	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02		1644,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
59	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005		1182830,53	36695,68	5914	184	4306	1411	7911
		НР - 99%; СП - 8%				284784,00	187,33	1424	1		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	11,55	263,00				3038		
59.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0,29	3736,00				1083		
60	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		64452,00	--	128904	--	128904	--	139216
		СП - 8%				--	--	--	--		10312	
61	2304-0601-0906 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		52248,00	--	52248	--	52248	--	56428
		СП - 8%				--	--	--	--		4180	
62	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,1		40186,13	1185,41	84391	2490	23751	45137	139890
		НР - 76%; СП - 8%				27690,65	590,81	58150	1241		10362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,02016	132108,00				2663		
62.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,05565	332118,00				18482		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,465		4229,00	--	14653	--	14653	--	15825
		СП - 8%				--	--	--	--		1172	
64	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	40,1		242,40	1,73	9720	70	8927	507	11045
		НР - 69%; СП - 8%				18,02	0,29	723	12		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2204-0702-0601	**Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018**	т	0,00015	0,006015	1364534,00				8208		
65	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	92,9		566,99	27,84	52673	2586	13545	28250	87397
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	36542	629		6474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2105-0107-0701	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,000473	0,043942	132108,00				5805		
65.2	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0,3	27,87	223,00				6215		
66	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	106,835		1722,00	--	183970	--	183970	--	198688
		СП - 8%				--	--	--	--		14718	
67	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	40,1		410,04	--	16443	--	--	11345	30011
		НР - 69%; СП - 8%				410,04	--	16443	--		2223	
68	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2		726,09	20,40	1452	41	80	812	2445
		НР - 61%; СП - 8%				665,60	--	1331	--		181	
69	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,005		482792,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
70	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,06232		482792,00	--	30088	--	30088	--	32495
		СП - 8%				--	--	--	--		2407	
71	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16		783,00	--	12528	--	12528	--	13530
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
		Узлы заделки трубопровода										
72	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4		3139,03	--	12556	--	3016	9349	23658
		НР - 98%; СП - 8%				2385,00	--	9540	--		1752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2113-0101-1901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,00064	0,00256	182472,00				467		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	7,2	320,00				2304		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1089617	84149	775182	224792	1419561
								230286	25024	--	105151	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1452				
	Материалы		Тенге					80				
	Всего заработная плата		Тенге						1331			
		Накладные расходы	Тенге					812				
		Сметная прибыль	Тенге					181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1331			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					554861				
	Материалы		Тенге					52716				
	Всего заработная плата		Тенге						244439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					198623				
		Накладные расходы	Тенге					214631				
		Сметная прибыль	Тенге					61559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					831051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						244439			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32502				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32502				
		Сметная прибыль	Тенге					2600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					35102				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					500802				
	Материалы		Тенге					3016				
	Всего заработная плата		Тенге						9540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					488246				
		Накладные расходы	Тенге					9349				
		Сметная прибыль	Тенге					40811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					550962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1419560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге						255310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6953875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					950051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						272355			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						82463			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4218320		
		- Накладные расходы	Тенге								998045	
		- Сметная прибыль	Тенге								515103	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Наружные сети газоснабжения

Объект номер - 6-4

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-4

по _____

Наружные сети газоснабжений

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГСН

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5	Казахстан
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,9564	Казахстан
3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0866	Казахстан
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,47532	Казахстан
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003078	Казахстан
6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0020397	Казахстан
7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,084	Казахстан
8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,02	

1	2	3	4	5	6
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3161375	Казахстан
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00834488	
11	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0816	
12	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00168	
13	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00968	Казахстан
14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005418	Казахстан
15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00047967	Казахстан
16	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003816	Казахстан
17	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00034	Казахстан
18	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054298	Казахстан
19	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,04614	Казахстан
20	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	Казахстан
21	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025402	Казахстан
22	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	Казахстан
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00471597	Казахстан
24	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	Казахстан
25	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,055	Казахстан
26	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7535372	Казахстан
27	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,6381341	Казахстан
28	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,0004	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00017709	Казахстан
30	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,51	Казахстан
31	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,9315	Казахстан
32	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1029751	Казахстан
33	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12798	Казахстан
34	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004462	Казахстан
35	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,02016	Казахстан
36	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,627	Казахстан
37	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	Казахстан
38	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00400547	Казахстан
39	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00073	Казахстан
40	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00003726	
41	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00128856	Казахстан
42	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00246562	Казахстан
43	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2252	
44	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006	Казахстан
45	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6	Казахстан
46	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000144	
47	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,5175	Казахстан
48	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,057	Казахстан
49	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00118935	Казахстан
50	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00019776	

1	2	3	4	5	6
51	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00026775	Казахстан
52	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,1717509	
53	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,376	Казахстан
54	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	Казахстан
55	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	Казахстан
56	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	
57	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0495558	
58	2301-0202-0764 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0044712	
59	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	
60	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	
61	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	Казахстан
62	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	209,07	Казахстан
63	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	Казахстан
64	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	
65	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
66	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	
67	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	Казахстан
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,13452	Казахстан
69	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
70	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	

1	2	3	4	5	6
71	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	Казахстан
72	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017472	Казахстан
73	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,251	Казахстан
74	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,001173	Казахстан
75	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	14,92398566	Казахстан
76	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	Казахстан
77	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4247035	
78	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,863	
79	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	
80	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,1	Казахстан
81	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	
82	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,622	
83	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0206936	
84	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	
85	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	Казахстан
86	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0014904	
87	2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,19045	
88	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,485416	Казахстан
89	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4715082	
90	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	

1	2	3	4	5	6
91	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3111	
92	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02065	
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104	Казахстан
94	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07654	Казахстан
96	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00086572	
97	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3248	Казахстан
98	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,003726	Казахстан
99	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	Казахстан
100	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,2163505	Казахстан
101	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0861	Казахстан
102	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00179634	Казахстан
103	2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	
104	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	207	
105	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
106	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Казахстан
107	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
108	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/	т	0,03335	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					

1	2	3	4	5	6
1	ТПрайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03М1-2У-1 с двумя регуляторами давления РДСК-50М1, счетчиком RABO-G16, электронным корректором и обогревом ОГШН	к-т	1	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'6-4'Наружные сети газоснабжения'РП'6'6-4'Наружные сети газоснабжений'ГСН''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС248298)*
4	РПодземный газопровод среднего давления*
5	П2Земляные работы*
6	Е11-010101-0308'198,7.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0302(П-1101184)'198,7.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8	Е11-230101-0101'16,6''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
9	LП2Присыпка 10см, учтенная при прокладке ПЭ труб*
10	Х0,1.0,8.207=Ф3*
11	Е11-010205-0502'32,5-Ф3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Е11-010104-0401'149''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	Е11-010201-0501'149''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0601'149''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15	LИзбыток грунта 49,7м3 учтен в вертикальной планировке*
16	П2Труба*
17	Е11-220501-0102(РС2011)(РС249131)(РС250404)'207.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
18	С123-010502-0810'207.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
19	Е11-191101-0101'207''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
20	Ц13-390201-0502'10''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
21	Е11-250126-0101(Н5.0,18)(Н52.0,18)(Н53.0,18) К=0,18'207.0,001''Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/63мм/''км трубопровода*
22	Е11-220801-0201(РС251461)'3''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
23	С123-020304-1007'3''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
24	П2 Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН*
25	Е11-220301-0101(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
26	С123-010201-0143'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
27	Е11-220501-0105(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
28	С123-010501-1516'1''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
29	Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
30	С123-020304-2211'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
31	С123-020304-1013'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16'шт.*
32	Е11-070516-0107'1''Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой'м шва*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,352+0,351''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
34	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,352+0,351''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
35	Е11-230101-0101'0,9''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
36	П2Задвижка с ПЭ патрубками Д63мм (1шт)*
37	Е11-070201-0201(РС125425)'0,08+0,035+0,056''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
38	С121-040301-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
39	С121-049999-9917'0,035+0,056''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
40	С121-130810-0302'3,62.0,001''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
41	С123-030101-0308'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
42	Е11-240106-0101(РС423524)'1''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
43	С123-040102-2804'1''Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002'шт.*
44	С123-040105-0202'1''Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м'шт.*
45	Е11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка'шт.*
46	С123-020304-2607'2''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16'шт.*
47	Е11-060101-0101(РС100463РС279429)'0,125''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
48	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,02''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
49	Е11-230101-0101'2,62''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
50	П2Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (5шт)*
51	Н43=5*
52	Е11-060201-0101(РС100467РС279410)'0,014''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
53	Е11-240207-0201(РС115825)(РС261626)(РС261745)'1''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
54	С123-010502-0804'1''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
55	С123-021199-9910'(4,02+0,54+0,7+1,41).0,001''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/'т*
56	С121-130201-0901'(0,028+0,011+0,004).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
57	Е11-090606-0104'4,13.0,001''Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж'т конструкций*
58	С121-050101-0402'4,13.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
59	Е11-230101-0103'0,4''Основание под трубопроводы гравийное. Устройство'м3 основания*
60	П2 Ковры для выхода провода спутника*
61	Н43=2*
62	Е11-110101-0201'0,06''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
63	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'0,04''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
64	Е11-220501-0101(РС2011)(РС249131)(РС250404)'0,5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
65	С123-010501-1502'0,5''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
66	Е11-220301-0106(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,2.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
67	С123-010201-0229'0,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
68	Е11-220801-0105'(1,14+0,38+0,94+0,63+0,33+2,83+0,01+0,00279+0,16+3,76+(0,029+0,006.2).4).0,001=Ф''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
69	П2Опознавательный знак подземного газопровода (4шт)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	Н43=4*
71	Е11-060101-0102(РС100467РС279429)'0,045''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
72	Е11-270901-0301'1''Столбики сигнальные железобетонные. Установка'шт.*
73	С121-049999-9917'0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
74	Е11-270902-0201(РС147537)'1''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'шт.*
75	С124-010107-0502'1''Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65'100 шт.*
76	Н43=1*
77	П2Сигнальная лента, провод*
78	Ц13-100904-0101(П-1310061)'207.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
79	С121-130809-1603'207''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2'м*
80	Ц13-080201-0201'210''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
81	С123-060128-0403'210.0,001''Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
82	Р Надземный газопровод среднего давления (до ГРПШ)*
83	Е11-220301-0201(РС250402)'6.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
84	С123-010201-0143'6.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
85	Е11-220801-0105(РС251470)'0,6.2.0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
86	С123-020101-0153'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
87	Е11-240106-0101(РС423524)'1''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
88	С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
89	П2 Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода*
90	Е11-250211-0101(РС147205РС147204)(Н5.0,57)(Н52.0,57)(Н53.0,57) К=0,57'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм'стык*
91	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза'м2*
92	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
93	П2 СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ*
94	Е11-190301-0101(РС102722)(РС131040)(РС145198)(РС150363)(РС150364)(РС150371)(РС157983)(РС158014)(РС158880)(РС187338)(РС251467)(РС251488)(РС267603)'1''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
95	СТПрайс-лист (Н27=1,2)(=14)'1'1800000:1,12'Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03М1-2У-1 с двумя регуляторами давления РДСК-50М1, счетчиком RABO-G16, электронным корректором и обогревом ОГШН'к-т*
96	П Среднее давление*
97	С123-010201-0143'2''Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
98	Е11-220901-0201(РС410386)'1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
99	С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
100	С123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
101	П Среднее давление после ГРПШ*
102	С123-010201-0143'0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
103	Е11-220901-0201(РС410386)'1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
104	С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
105	С123-020103-0107'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
106	П Опора под задвижку (2шт)*
107	Н43=2*
108	Е11-090305-0301'(14,91+1,13+0,64+1,57).0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
109	С123-010201-0162'2,1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
110	С123-021104-0405'1,13+0,64+1,57''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
111	С121-130816-2202'0,08+0,18''Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)'кг*
112	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,58''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
113	Н43=1*
114	П РАМА ПОД ГРПШ*
115	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,206''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
116	Е11-090305-0301'55,54.0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
117	С121-050201-0502'55,54.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
118	Е11-150403-1004'55,54.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
119	П2 Молниезащита и заземление ГРПШ*
120	Е11-330109-0120'(13,52+73,3+78,2+19,6+1,42+1,5+0,6+2,31).0,001=Ф''Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка'т*
121	С121-060505-0101'Ф''Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг'т*
122	Е11-330303-0402'Ф''Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой'т*
123	Ц13-080208-0104'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
124	Ц13-080208-0202'8''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
125	П2 Ограждение ГРПШ*
126	Е11-090302-0112'(63,78+7,38).0,001=Ф1''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
127	С123-010201-0145'2,3.6''Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
128	С123-021104-0405'7,38''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
129	Е11-090305-0401'(179,2+23.2).0,001=Ф2''Ограждения защитные оборудования.Монтаж'т конструкций*
130	С121-130814-1901'Ф2''Сварная решетка ограждения'т*
131	Е11-070107-0103'(5,28+4,4).0,001=Ф3''Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка'т стальных элементов*
132	Е11-150403-1004'Ф1+Ф2+Ф3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
133	РНадземный газопровод низкого давления (после ГРПШ)*
134	Е11-220301-0201(РС250402)'13.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
135	С123-010201-0143'13.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
136	Е11-220801-0105(РС251470)'0,6.2.0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	С123-020101-0153'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
138	Е11-240106-0101(РС423524)'1''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
139	С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
140	П2Крепление газопровода на опоре (3шт)*
141	Н43=3*
142	Е11-010205-0406'0,55.0,25.0,15''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
143	Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,08''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
144	Е11-090302-0112(РС149219)'(10,4+0,88+1+0,12).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
145	С123-010201-0143'2,6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
146	С123-021104-0405'0,88+1+0,12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
147	Н43=1*
148	П2Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода*
149	Е11-250211-0101(РС147205РС147204)(Н5.0,57)(Н52.0,57)(Н53.0,57) К=0,57'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм/''стык*
150	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,4+1,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,4+1,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
152	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжений
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	3999,019	тыс.тенге
Сметная заработная плата	491,179	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,350	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	192,739		157,34	148,38	30326	28598	--	6758	40051
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	1727	7659		2967	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,961		2152,92	--	12834	--	--	9240	23840
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	12834	--		1766	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,6		8814,93	162,89	146328	2704	124880	19385	178970
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	50,44	18744	837		13257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	18,26	6839,00				124880		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,94		936,04	--	14920	--	--	10743	27716
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	--	14920	--		2053	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	149		30,83	30,83	4594	4594	--	1277	6340
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	1773		470	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149		169,56	78,30	25264	11667	--	13849	42242
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	13598	5637		3129	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	149		89,64	70,83	13356	10553	1267	2992	17656
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	1536	2619		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**14,9**	**85,00**				**1267**		
		Труба										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,207		330569,24	84931,52	68428	17580	11	55600	133950
		НР - 99%; СП - 8%				245588,00	25722,20	50837	5324		9922	
9	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	209,07		796,00	--	166420	--	166420	--	179734
		СП - 8%				--	--	--	--		13314	
10	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	207		599,37	--	124070	--	3027	118622	262108
		НР - 98%; СП - 8%				584,75	--	121043	--		19415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,01**	**2,07**	**833,00**				**1724**		
10.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,009**	**1,863**	**504,00**				**939**		
11	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10		726,09	20,40	7261	204	401	4060	12227
		НР - 61%; СП - 8%				665,60	--	6656	--		906	
12	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/63мм/	км трубопровода	0,207		73852,85	60670,52	15288	12559	257	4956	21864
		НР - 91%; СП - 8%				11940,75	14371,02	2472	2975		1620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2301-0202-0707	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	**м**	**0,2394**	**0,049556**	**2568,00**				**127**		
12.2	2301-0202-0764	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	**м**	**0,0216**	**0,004471**	**13208,00**				**59**		
12.3	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,36**	**0,07452**	**537,00**				**40**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1484,88	936,33	4455	2809	--	2441	7448
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1646	820		552	
14	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3		1704,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН										
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		479788,57	71056,65	480	71	9	423	975
		НР - 99%; СП - 8%				399993,00	27130,05	400	27		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	25079,00				5		
15.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00002	211235,00				4		
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		484919,20	151863,76	485	152	--	376	930
		НР - 99%; СП - 8%				332956,00	47189,46	333	47		69	
18	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1		5142,00	--	5142	--	5142	--	5553
		СП - 8%				--	--	--	--		411	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1097	547		368	
20	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
21	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1		12663,00	--	12663	--	12663	--	13676
		СП - 8%				--	--	--	--		1013	
22	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	1		693,24	203,81	693	204	257	391	1171
		НР - 118%; СП - 8%				231,87	99,86	232	100		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	0,762	338,00				258		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,703		192,82	4,86	136	3	65	47	198
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	68	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000127	460049,00				58		
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,703		166,43	3,45	117	2	75	28	156
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	40	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000127	510044,00				65		
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9		8814,93	162,89	7933	146	6771	1051	9703
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	50,44	1016	45		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	0,99	6839,00				6771		
		Задвижка с ПЭ патрубками Д63мм (1шт)										
26	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,171		14726,68	7632,63	2518	1305	116	1872	4741
		НР - 118%; СП - 8%				6417,83	2858,92	1097	489		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,018	0,003078	29162,00				90		
26.2	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	0,00012	216144,00				26		
27	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
28	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,091		52358,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
29	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362		2587615,00	--	9367	--	9367	--	10116
		СП - 8%				--	--	--	--		749	
30	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1		20175,00	--	20175	--	20175	--	21789
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
31	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5712,73	2976,97	5713	2977	146	3420	9864
		НР - 99%; СП - 8%				2589,81	864,75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5775,00				92		
31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211235,00				36		
32	2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная с PE патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°C, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1		73881,00	--	73881	--	73881	--	79791
		СП - 8%				--	--	--	--		5910	
33	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1		17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1097	547		368	
35	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2		765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125		36496,09	1115,73	4562	140	4252	185	5126
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	170	33		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса B15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1275	31652,00				4036		
37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,02		37352,88	1031,01	747	21	633	92	906
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	93	8		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	29639,00				605		
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62		8814,93	162,89	23095	427	19710	3060	28247
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	50,44	2958	132		2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,882	6839,00				19710		
		Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (5шт)										
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,07		38399,40	1031,01	2688	72	2289	322	3251
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	327	27		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-2614	Бетон тяжелый класса B12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0714	30665,00				2189		
40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5		6721,49	2194,55	33607	10973	3509	23123	61268
		НР - 99%; СП - 8%				3825,04	846,18	19125	4231		4538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	17,5	146,00				2555		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5		221,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
42	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер/	т	0,03335		340191,00	--	11345	--	11345	--	12253
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215		633893,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
44	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02065		133966,32	32932,56	2766	680	185	1428	4530
		НР - 69%; СП - 8%				92079,90	8138,39	1901	168		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000619	211235,00				131		
44.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00004	403352,00				16		
45	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02065		272597,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
46	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	2		4873,99	237,35	9748	475	7015	2381	13100
		НР - 99%; СП - 8%				1129,14	73,49	2258	147		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,25	2,5	2806,00				7015		
		Ковры для выхода провода спутника										
47	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12		12003,90	1021,54	1440	123	920	422	2011
		НР - 94%; СП - 8%				3309,93	432,30	397	52		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,1344	6839,00				919		
48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,08		36310,44	1031,01	2905	82	2450	368	3535
		НР - 91%; СП - 8%				4664,96	391,96	373	31		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	28617,00				2335		
49	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		312432,64	75040,48	312	75	--	258	615
		НР - 99%; СП - 8%				237356,00	22793,06	237	23		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1		136,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
51	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004		1190672,54	534540,19	476	214	24	308	846
		НР - 99%; СП - 8%				594456,00	182743,28	238	73		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,02	584,00				12		
51.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000052	211235,00				11		
52	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4		5722,00	--	2289	--	2289	--	2472
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0206936		1419783,33	522401,85	29380	10811	7426	14346	47224
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	11143	3348		3498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,020694	340191,00				7040		
		Опознавательный знак подземного газопровода (4шт)										
54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,18		41473,61	1767,12	7465	318	6190	940	9078
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	957	76		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	31652,00				5811		
55	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4		1911,85	892,34	7647	3570	1046	4964	13619
		НР - 108%; СП - 8%				757,76	391,21	3031	1565		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000144	2152547,00				310		
55.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	1,1136	504,00				561		
56	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16		52358,00	--	8377	--	8377	--	9047
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
57	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4		935,89	--	3744	--	415	3595	7926
		НР - 108%; СП - 8%				832,14	--	3329	--		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048 0,00192	216144,00				415		
58	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	116296,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Сигнальная лента, провод									
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,207	29338,98	19731,48	6073	4085	--	1810	8513
		НР - 61%; СП - 8%			9607,50	4723,75	1989	978		631	
60	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	207	15,00	--	3105	--	3105	--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	210	363,88	159,10	76415	33411	9717	31902	116982
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	33287	11021		8665	
62	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	366429,00	--	76950	--	76950	--	83106
		СП - 8%			--	--	--	--		6156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1148595	165351	647449	350289	1618791
							335796	52224	--	119911	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				166699				
		Материалы	Тенге				10118				
		Всего заработная плата	Тенге					53931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76950				
		Накладные расходы	Тенге				37772				
		Сметная прибыль	Тенге				16358				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				220829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53931			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				532661				
		Материалы	Тенге				189735				
		Всего заработная плата	Тенге					210977			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22889				
		Местные материалы	Тенге				22148				
		Накладные расходы	Тенге				192467				
		Сметная прибыль	Тенге				58011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				783139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					210977			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2766				
		Материалы	Тенге				185				
		Всего заработная плата	Тенге					2069			
		Накладные расходы	Тенге				1428				
		Сметная прибыль	Тенге				336				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2069			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					446469				
	Материалы		Тенге					3026				
	Всего заработная плата		Тенге						121043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					322399				
		Накладные расходы	Тенге					118622				
		Сметная прибыль	Тенге					45206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					610297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						121043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1618795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									280
		Сметная заработная плата	Тенге						388020			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления (до ГРПШ)										
63	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006		761694,27	221739,35	4570	1331	52	3755	8991
		НР - 99%; СП - 8%				531216,00	100981,30	3187	606		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00108	25079,00				27		
63.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00012	211235,00				25		
64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024		1040,00	--	6265	--	6265	--	6766
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012		1079592,33	522401,85	1296	627	23	832	2298
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	646	194		170	
66	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		565,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
67	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5712,73	2976,97	5713	2977	146	3420	9864
		НР - 99%; СП - 8%				2589,81	864,75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5775,00				92		
67.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211235,00				36		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода										
69	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм	стык	1		12285,45	11391,59	12285	11391	105	2982	16488
		НР - 91%; СП - 8%				788,52	2488,10	789	2488		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,3135	0,3135	318,00				100		
69.2	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,0285	0,0285	198,00				6		
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1		192,82	4,86	193	5	91	67	281
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	97	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00018	460049,00				83		
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1		166,43	3,45	166	4	106	39	222
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	56	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00018	510044,00				92		
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ										
72	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		20861,67	998,30	20862	998	4498	15398	39161
		НР - 98%; СП - 8%				15366,40	345,87	15366	346		2901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	6839,00				4035		
73	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03М1-2У-1 с двумя регуляторами давления РДСК-50М1, счетчиком RABO-G16, электронным корректором и обогревом ОГШН	к-т	1		1626428,57	--	1626429	--		--	1626429
						--	--	--	--	1626429	--	
73.1		*От пускная цена -*				*1607142,86*				*1607142,86*		
73.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*19285,71*				*19285,71*		
		Среднее давление										
74	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2		1040,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%				--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
		НР - 99%; СП - 8%				1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
76	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
77	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
		Среднее давление после ГРПШ										
78	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5		1040,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
79	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
		НР - 99%; СП - 8%				1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
80	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
81	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
		Опора под задвижку (2шт)										
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0365		112322,80	6282,49	4100	230	311	2468	7093
		НР - 69%; СП - 8%				97520,00	457,05	3559	17		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000182	633893,00				116		
82.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000511	219558,00				112		
82.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000071	403352,00				29		
83	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2		1859,00	--	7808	--	7808	--	8433

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		625	
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,68		537,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
85	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		446,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16		166,43	3,45	193	4	124	46	258
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	65	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000209	510044,00				106		
		РАМА ПОД ГРПШ										
87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,206		39420,35	1767,12	8121	364	6661	1076	9933
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	1096	87		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,21012	29639,00				6228		
88	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05554		112322,80	6282,49	6238	349	473	3755	10792
		НР - 69%; СП - 8%				97520,00	457,05	5416	25		799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000278	633893,00				176		
88.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000778	219558,00				171		
88.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000108	403352,00				43		
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05554		259976,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,61066		973,01	1,08	1567	2	236	1064	2841
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	1329	1		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,396222	505,00				200		
		Молниезащита и заземление ГРПШ										
91	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,19045		115781,64	65985,70	22051	12567	503	9822	34423

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				47155,50	17309,67	8981	3297		2550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0125	0,002381	211235,00				503		
92	2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,19045		528241,00	--	100603	--	100603	--	108651
		СП - 8%				--	--	--	--		8048	
93	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19045		18012,69	12564,00	3431	2393	223	1104	4898
		НР - 80%; СП - 8%				4279,77	2964,96	815	565		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	0,424704	504,00				214		
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		3358,98	160,58	3359	161	2221	739	4426
		НР - 72%; СП - 8%				977,20	49,00	977	49		328	
95	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8		644,27	23,74	5154	190	3400	1170	6830
		НР - 72%; СП - 8%				195,44	7,70	1564	62		506	
		Ограждение ГРПШ										
96	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,07116		27791,40	12876,64	1978	916	518	562	2743
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	544	270		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000356	473557,00				168		
96.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000285	633893,00				180		
96.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,138762	294,00				41		
96.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000138	403352,00				56		
97	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8		1213,00	--	16739	--	16739	--	18078
		СП - 8%				--	--	--	--		1339	
98	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7,38		537,00	--	3963	--	3963	--	4280
		СП - 8%				--	--	--	--		317	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,2252		123798,39	1578,01	27879	355	2648	17245	48734
		НР - 69%; СП - 8%				110460,50	520,87	24876	117		3610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,003603	633893,00				2284		
100	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2252		540121,00	--	121635	--	121635	--	131366
		СП - 8%				--	--	--	--		9731	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00968		768275,00	6600,42	7437	64	6731	774	8868
		НР - 118%; СП - 8%				66313,10	1484,23	642	14		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00968	687041,00				6651		
102	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,30604		973,01	1,08	298	--	46	202	540
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	252	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,075286	505,00				38		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2140282	35098	403024	69462	2256410
								75731	9092	1626429	46665	
		Стоимость оборудования	Тенге					1607143				
		Заготов.складские расходы	Тенге					19286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1626429				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					8513				
		Материалы	Тенге					5622				
		Всего заработная плата	Тенге						2652			
		Накладные расходы	Тенге					1909				
		Сметная прибыль	Тенге					834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					11256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2652			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					207019				
		Материалы	Тенге					15385				
		Всего заработная плата	Тенге						31635			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					136306				
		Накладные расходы	Тенге					28125				
		Сметная прибыль	Тенге					18811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					253955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						31635			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					140798				
		Материалы	Тенге					3949				
		Всего заработная плата	Тенге						34824			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100603				
		Накладные расходы	Тенге					24030				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					13185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					178013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						34824			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					157523				
	Материалы		Тенге					4497				
	Всего заработная плата		Тенге						15712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					136661				
		Накладные расходы	Тенге					15398				
		Сметная прибыль	Тенге					13835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					186756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2256409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						84823			
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления (после ГРПШ)										
103	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013		761694,27	221739,35	9902	2883	113	8136	19481
		НР - 99%; СП - 8%				531216,00	100981,30	6906	1313		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00234	25079,00				59		
103.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00026	211235,00				55		
104	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052		1040,00	--	13574	--	13574	--	14660
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
105	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012		1079592,33	522401,85	1296	627	23	832	2298
		НР - 99%; СП - 8%				538469,40	161769,21	646	194		170	
106	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		565,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
107	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5712,73	2976,97	5713	2977	146	3420	9864
		НР - 99%; СП - 8%				2589,81	864,75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5775,00				92		
107.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211235,00				36		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
		Крепление газопровода на опоре (3шт)										
109	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,061875		1553,86	--	96	--	--	69	178
		НР - 72%; СП - 8%				1553,86	--	96	--		13	
110	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,24		39420,35	1767,12	9461	424	7761	1253	11572
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	1276	101		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,2448	29639,00				7256		
111	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0372		27648,79	12876,64	1029	479	265	294	1428
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	285	141		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000186	473557,00				88		
111.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	0,000149	633893,00				94		
111.3	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,07254	294,00				21		
111.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000072	403352,00				29		
112	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8		1040,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6		537,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
		Контроль соединений и антикоррозийная защита газопровода										
114	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,57	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/57х3,5мм/	стык	1		12285,45	11391,59	12285	11391	105	2982	16488
		НР - 91%; СП - 8%				788,52	2488,10	789	2488		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2113-0810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	0,3135	0,3135	318,00				100		
114.2	2113-0816-3518	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,0285	0,0285	198,00				6		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2		166,43	3,45	699	14	448	165	933
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	237	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000756	510044,00				386		
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2		192,82	4,86	810	20	385	281	1179
		НР - 69%; СП - 8%				96,52	0,58	405	2		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000756	460049,00				348		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					97212	18815	65167	17432	123816
								13230	5106	--	9171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40262				
		Материалы	Тенге					8978				
		Всего заработная плата	Тенге						17910			
		Накладные расходы	Тенге					17138				
		Сметная прибыль	Тенге					4591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					61991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						17910			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1029				
		Материалы	Тенге					265				
		Всего заработная плата	Тенге						426			
		Накладные расходы	Тенге					294				
		Сметная прибыль	Тенге					106				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1429				
		Сметная заработная плата	Тенге						426			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					55921				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55921				
		Сметная прибыль	Тенге					4474				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					60395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					123815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3999019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					424757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						219264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						66422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1115637		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1626429		
		- Накладные расходы	Тенге								437183	
		- Сметная прибыль	Тенге								175747	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Выгреб 10м3

Объект номер - 6-5

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-5

по _____

Выгреб 10м3

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	12,8547	
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3128	Казахстан
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1564	Казахстан
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5066	Казахстан
5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,22599	Казахстан
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,073088	Казахстан
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01382	Казахстан
8	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,96876	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,78848	Казахстан
10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01043776	Казахстан
11	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1392	Казахстан
12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,6301713	Казахстан
13	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,97478	
14	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00010678	
15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	Казахстан
16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00000588	Казахстан
17	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01188	Казахстан
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07478	Казахстан
19	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027368	Казахстан
20	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,155416	Казахстан
21	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	16,038	Казахстан
22	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	171,396	Казахстан
23	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	28,5768	Казахстан
24	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	335,34	Казахстан
25	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0294354	Казахстан
26	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0146359	Казахстан
27	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0119232	Казахстан
28	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,2108	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0018225	
30	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00030562	Казахстан
31	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,003645	
32	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0252396	Казахстан
33	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,863	Казахстан
34	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,005148	Казахстан
35	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000057	Казахстан
36	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,000174	Казахстан
37	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	Казахстан
38	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	Казахстан
39	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0027573	Казахстан
40	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061711	Казахстан
41	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,01863	Казахстан
42	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000177	Казахстан
43	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000343	Казахстан
44	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	Казахстан
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	Казахстан
46	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан
47	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	Казахстан
48	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03939	Казахстан
49	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0336	Казахстан
50	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	38,4856164	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,31182	Казахстан
52	2102-0101-2509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	
53	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,54495	Казахстан
54	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00001108	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	Казахстан
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18234	Казахстан
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	Казахстан
58	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,3244571	Казахстан
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	
60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1200'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'6-5'Выгреб 10м3'РП'6'6-5'Выгреб 10м3'АС''в текущих ценах 2020 года*
3	(РС274377)(РС248298)*
4	РЗемляные работы*
5	Х5.(5,7+5.0,75).(5,7+5.0,75)=Ф1*
6	Е11-010101-0308'Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8	LВытесненный выгребом грунт*
9	Х3,7.3,7.3,6=Ф2*
10	Е11-010104-0401'(Ф1-Ф2).0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1'м3 грунта*
11	Е11-010201-0501'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0601'(Ф1-Ф2).0,9''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010205-0501'(Ф1-Ф2).0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м3 грунта*
14	LИзбыток грунта 49,284м3 учтен в вертикальной планировке*
15	Р Стенки и днище*
16	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,85:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство'м2 покрытия*
17	Е11-061301-0104(РС100533РС279444)'13,13''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство'м3*
18	С121-050309-0301'(333,36+107,35).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
19	С121-050301-3201'(31,92+31,18).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
20	С121-050301-3001'(76,8+0,48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
21	Р Перекрытие*
22	Е11-060801-0102(РС100533РС279444)'1,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
23	С121-050301-3201'(2.(17,85+22,61+7,44)+21,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	П2 Горловина*
25	Е11-070201-0201(РС125425)'0,05.4+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
26	С121-040301-0101'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*
27	С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90'шт.*
28	Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки.Установка'шт.*
29	С123-030101-0303'1''Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
30	Р Гидроизоляция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	П2 Днище*
32	Е11-080101-0301'2,7.2,7''Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
33	П2 Стенки*
34	Е11-150208-0101(РС276071РС128403)'3,45.2,7.4''Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
35	Е11-061401-0104'3,45.2,7.4''Сооружения емкостные.Железнение поверхности'м2 поверхности*
36	Е11-080101-0305'3,45.2,7.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
37	Е11-080101-0306(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,45.2,7.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
38	Е11-080201-0109'3,45.2,7.4.0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
39	Е11-080101-0401'3,45.2,7.4.0,3''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
40	П2 Перекрытие*
41	Е11-120101-1501'2,7.2,7''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
42	Е11-120101-1502'2,7.2,7''Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
43	Р Дыхательное устройство*
44	Е11-230201-0101(РС250415)'2.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка'км трубопровода*
45	С123-011201-1101'2.1,008''Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009'м*
46	Е11-060701-0201(РС100533РС279385)'0,2''Обетонирование В7,5.Устройство'м3*
47	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами'зонт*
48	Е11-090305-0304'(0,34+0,4+0,36.4+3,53).0,001''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж'т конструкций*
49	С123-021104-0405'0,34+3,53''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
50	С121-050301-3201'(0,4+0,36.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Выгреб 10м3
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб 10м3
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	2449,236	тыс.тенге
Сметная заработная плата	547,436	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,444	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	433,117125		157,34	148,38	68147	64266	--	15187	90000
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	3881	17212		6667	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,395375		2152,92	--	28839	--	--	20764	53571
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	--	28839	--		3968	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	357,50565		30,83	30,83	11022	11022	--	3063	15212
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,90	--	4254		1127	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	357,50565		169,56	78,30	60619	27992	--	33228	101355
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	32626	13524		7508	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	357,50565		89,64	70,83	32047	25322	3039	7179	42364
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	3686	6285		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	35,750565	85,00				3039		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	39,72285		852,26	--	33854	--	--	24375	62887
		НР - 72%; СП - 8%				852,26	--	33854	--		4658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					234528	128602	3039	103796	365389
								102886	41275	--	27066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					234528				
	Материалы		Тенге					3039				
	Всего заработная плата		Тенге						144161			
		Накладные расходы	Тенге					103796				
		Сметная прибыль	Тенге					27066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					365390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						144161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					365390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						144161			
		РАЗДЕЛ 2. Стенки и днище										
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	8,5		4055,92	309,35	34475	2630	26811	5613	43295
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	5034	937		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,3128	6985,00				2185		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,5066	6502,00				3294		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,2108	96019,00				20241		
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	13,13		46290,71	3223,08	607797	42319	446153	122852	789101
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	119325	15677		58452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,32695	32136,00				428275		
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071		291480,00	--	128458	--	128458	--	138735
		СП - 8%				--	--	--	--		10277	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0631		231184,00	--	14588	--	14588	--	15755
		СП - 8%				--	--	--	--		1167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728		237458,00	--	18351	--	18351	--	19819
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					803669	44949	634361	128465	1006705
								124359	16614	--	74571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					803669				
		Материалы	Тенге					472964				
		Всего заработная плата	Тенге						140973			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					161397				
		Накладные расходы	Тенге					128465				
		Сметная прибыль	Тенге					74571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1006705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						140973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1006705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						140973			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие										
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2		62029,22	1860,69	74435	2233	49176	21450	103556
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	23026	546		7671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0072	498021,00				3586		
12.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,07464	25079,00				1872		
12.3	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	32136,00				39142		
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174		231184,00	--	27141	--	27141	--	29312
		СП - 8%				--	--	--	--		2171	
		Горловина										
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22		14726,68	7632,63	3240	1679	149	2408	6100
		НР - 118%; СП - 8%				6417,83	2858,92	1412	629		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00396	29162,00				115		
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000154	216144,00				33		
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4		5504,00	--	22016	--	22016	--	23777

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1761	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1		2043,33	198,73	2043	199	233	1695	4037
		НР - 99%; СП - 8%				1611,30	100,87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,008	0,008	29162,00				233		
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%				--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					153616	4111	123456	25553	193502
								26049	1276	--	14333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					131893				
	Материалы		Тенге					49559				
	Всего заработная плата		Тенге						27325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27141				
	Местные материалы		Тенге					25034				
		Накладные расходы	Тенге					25553				
		Сметная прибыль	Тенге					12595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					170041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						27325			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21723				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21723				
		Сметная прибыль	Тенге					1738				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					193502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						27325			
		РАЗДЕЛ 4. Гидроизоляция										
		Днище										
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,29		1392,50	11,36	10151	83	6710	3162	14378
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	3358	42		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	0,22599	23190,00				5241		
19.2	2113-0512-0301	**Стекло жидкое калийное**	т	0,0005	0,003645	402730,00				1468		
		Стенки										
20	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,26		2919,02	70,74	108763	2636	68809	31530	151516
		НР - 80%; СП - 8%				1001,56	56,20	37318	2094		11223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,96876	35474,00				34366		
20.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,053	1,97478	16702,00				32983		
21	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	37,26		439,55	0,85	16378	32	829	14135	32954
		НР - 91%; СП - 8%				416,45	0,43	15517	16		2441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,026082	24751,00				646		
21.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,863	90,00				168		
22	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	37,26		2247,70	41,61	83749	1550	57455	23287	115599
		НР - 93%; СП - 8%				664,09	7,93	24744	295		8563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	85,698	226,00				19368		
22.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	163,944	223,00				36560		
23	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	37,26		2268,09	35,81	84509	1334	59277	22375	115434
		НР - 93%; СП - 8%				641,38	4,32	23898	161		8551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	85,698	226,00				19368		
23.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,6	171,396	223,00				38221		
24	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,4712		34399,31	2209,68	153806	9879	113466	30486	199035
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	30461	2319		14743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,78848	47141,00				84311		
25	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,178		10604,65	1711,58	118539	19132	21246	81378	215910
		НР - 93%; СП - 8%				6992,37	835,78	78161	9342		15993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0102-0101	Глина	м3	1,15	12,8547	1638,00				21056		
		Перекрытие										
26	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,29		748,73	26,32	5458	192	3689	1481	7494
		НР - 92%; СП - 8%				216,38	4,47	1577	33		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	8,019	161,00				1291		
26.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	14,2884	136,00				1943		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	7,29		607,53	22,87	4429	166	3235	971	5832
		НР - 92%; СП - 8%				141,00	3,77	1028	27		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	8,019	161,00				1291		
27.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	14,2884	136,00				1943		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					585782	35004	334716	208805	858152
								216062	14329	--	63566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					585782				
	Материалы		Тенге					334714				
	Всего заработная плата		Тенге						230391			
		Накладные расходы	Тенге					208805				
		Сметная прибыль	Тенге					63566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					858153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
		Сметная заработная плата	Тенге						230391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					858153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
		Сметная заработная плата	Тенге						230391			
		РАЗДЕЛ 5. Дыхательное устройство										
28	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,002		630602,45	3673,76	1261	7	297	950	2388
		НР - 99%; СП - 8%				478325,00	1653,20	957	3		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,087	0,000174	1358592,00				236		
29	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016		1047,00	--	2111	--	2111	--	2280
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование В7,5.Устройство	м3	0,2		48101,91	4764,71	9620	953	6520	2144	12705
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	2147	209		941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-2509	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	30193,00				6129		
31	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1		3140,08	44,18	3140	44	2586	514	3947
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	510	15		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт. d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00571		147461,55	1928,41	842	11	89	514	1465
		НР - 69%; СП - 8%				129969,90	520,87	742	3		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	0,000126	633893,00				80		
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,87		537,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184		231184,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					19477	1015	14106	4122	25488
								4356	230	--	1887	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11306				
		Материалы	Тенге					6818				
		Всего заработная плата	Тенге						3316			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					425				
		Накладные расходы	Тенге					3094				
		Сметная прибыль	Тенге					1152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3316			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					842				
		Материалы	Тенге					89				
		Всего заработная плата	Тенге						745			
		Накладные расходы	Тенге					514				
		Сметная прибыль	Тенге					108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						745			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7329				
		Материалы	Тенге					2586				
		Всего заработная плата	Тенге						525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4189				
		Сдача и испытание	Тенге					26				
		Накладные расходы	Тенге					514				
		Сметная прибыль	Тенге					627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					8470				
		Сметная заработная плата	Тенге						525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2449236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					473712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						213681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1109678		
		- Накладные расходы	Тенге							470741	
		- Сметная прибыль	Тенге							181423	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Вертикальная планировка

Объект номер - 7-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-1

по _____

Вертикальная планировка

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03609012	Казахстан
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,484	Казахстан
3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0781	Казахстан
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4616	Казахстан
5	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,013332	Казахстан
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04444	Казахстан
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00264	Казахстан
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0012042	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00075062	
10	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00088	Казахстан
11	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	Казахстан
12	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00192	Казахстан
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013246	Казахстан
14	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000198	
15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06791	Казахстан
16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,018063	Казахстан
17	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	Казахстан
18	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,00349218	Казахстан
19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000401	Казахстан
20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	Казахстан
21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000562	Казахстан
22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001244	Казахстан
23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002408	Казахстан
24	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03142962	
25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,964	Казахстан
26	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1	Казахстан
27	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,32	Казахстан
28	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28635876	

1	2	3	4	5	6
29	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00007787	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00264	
31	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0004014	Казахстан
32	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04014	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1210'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'7-1'Вертикальная планировка'РП'7'7-1'Вертикальная планировка'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	РВертикальная планировка*
4	Е11-010104-0102'57''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/'м3 грунта*
5	Е11-010104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'57''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
6	Е11-010104-0101'173,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный грунт/'м3 грунта*
7	Е11-010104-0109(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'173,2''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
8	Е11-010104-0102'3113,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный грунт/'м3 грунта*
9	Е11-010104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3113,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
10	Е11-010104-0401'636''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/насыпь/'м3 грунта*
11	Е11-010104-0407(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'636''Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12	Е11-010104-0401'2417,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/для озеленения территории/'м3 грунта*
13	Е11-010104-0407(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'2417,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
14	Е11-010201-0102'2976,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010201-0108(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'2976,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
16	Е11-010104-0102'671''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/'м3грунта*
17	LП2БАЛАНС ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ*
18	LНасыпь - 701,3м3 избыток грунта*
19	LП2БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ*
20	LП2Лишний грунт: 17,84м3 - уборная; 1,43м3 - Наружные сети связи; 15,242м3 - наружные сети водопровода; 16,423м3 - наружные сети канализации; 51,034м3 - тепловые сети; 49,7м3 - Наружные сети газоснабжения; 49,284м3 - выгреб. ИТОГО 200,953м3 лишнего суглинка*
21	LИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 701,3 + 200,953 = 902,253м3 - лишнего грунта*
22	Е11-010102-0308'902,253''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
23	С341-010103-0103'902,253.1,65.3''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
24	РВодоотводные сооружения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	LРазработка земляного арыка учтена в вертикальной планировке (п2.г - 19м3)*
26	П2Земляной арык*
27	Е11-070404-0101(РС125425)'11.0,1''Плиты перекрытий. Укладка'м3 сборных конструкций*
28	С121-040302-0246'11.0,1''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92'м3*
29	П2Решетка РМ-1 (1шт)*
30	Е11-090601-0102(РС248298)'40,14.0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
31	С121-060405-0701'40,14.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
32	Е11-150403-1004'40,14.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
33	П2Лотки*
34	Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'0,18.12''Основание под фундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
35	Е11-060701-0202'0,12.12''Пояса без опалубки. Устройство'м3*
36	Е11-070201-0207(РС125425)'0,33.4''Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями'м3 сборных железобетонных конструкций*
37	С121-040303-9903'0,33.4''Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92'м3*
38	Е11-080101-0307'0,5.12.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
39	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	2883,922	тыс.тенге
Сметная заработная плата	542,106	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,225	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	57		51,31	51,31	2925	2925	--	813	4037
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,80	--	1129		299	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	57		87,81	87,81	5005	5005	--	1391	6908
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,89	--	1932		512	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный грунт/	м3 грунта	173,2		43,91	43,91	7605	7605	--	2112	10495
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	2934		777	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	173,2		81,30	81,30	14081	14081	--	3912	19432
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,37	--	5433		1439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный грунт/	м3 грунта	3113,1	51,31	51,31	159733	159733	--	44380	220442
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,80	--	61639		16329	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3113,1	87,81	87,81	273361	273361	--	75962	377269
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,89	--	105503		27946	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/насыпь/	м3 грунта	636	30,83	30,83	19608	19607	--	5449	27062
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	7568		2005	
8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	636	86,34	86,34	54912	54913	--	15258	75784
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,32	--	21192		5614	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/для озеленения территории/	м3 грунта	2417,7	30,83	30,83	74538	74538	--	20715	102873
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	28771		7620	
10	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2417,7	86,34	86,34	208744	208744	--	58002	288085
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,32	--	80558		21340	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2976,4	70,11	70,11	208675	208675	--	60819	291053
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,38	--	84470		21560	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2976,4	27,11	27,11	80690	80690	--	18451	107073
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,61	--	25627		7931	
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	м3грунта	671	51,31	51,31	34429	34429	--	9566	47514
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,80	--	13286		3520	
14	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	902,253	210,12	199,97	189581	180423	199	44610	252926
		НР - 72%; СП - 8%			9,93	58,74	8959	52998		18735	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,03609	5448,00				197		
15	4101-0103-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	4466,15235		129,00	--	576134	--		--	622225
		СП - 8%				--	--	--	--		46091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1910021	1324729	199	361440	2453178
								8959	493040	--	181718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1910021				
	Материалы		Тенге					198				
	Всего заработная плата		Тенге						501999			
	Транспортные расходы		Тенге					576134				
		Накладные расходы	Тенге					361440				
		Сметная прибыль	Тенге					181718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2453179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						501999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2453179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						501999			
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружения										
		Земляной арык										
16	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	1,1		8234,41	2507,53	9058	2758	4055	3141	13175
		НР - 118%; СП - 8%				2040,50	379,25	2245	417		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,0781	28617,00				2235		
16.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,00088	687041,00				605		
16.3	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	0,00264	274376,00				724		
17	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1		97075,00	--	106782	--	106782	--	115325
		СП - 8%				--	--	--	--		8543	
		Решетка РМ-1 (1шт)										
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04014		63215,75	2558,17	2537	103	178	1571	4437
		НР - 69%; СП - 8%				56199,60	520,87	2256	21		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000132	633893,00				84		
18.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,06021	294,00				18		
18.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000056	219558,00				12		
18.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000078	403352,00				31		
19	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04014		763124,00	--	30632	--	30632	--	33083
		СП - 8%				--	--	--	--		2451	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,16406		973,01	1,08	1133	2	171	769	2054
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	960	1		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,286359	505,00				145		
		Лотки										
21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	2,16		10741,02	1785,62	23201	3857	17312	3498	28835
		НР - 93%; СП - 8%				940,95	800,62	2032	1729		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	2,484	6958,00				17284		
22	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,44		40109,02	4098,20	57757	5902	44080	8242	71279
		НР - 91%; СП - 8%				5399,15	890,66	7775	1283		5280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,4616	29639,00				43320		
23	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32		19243,57	6671,86	25402	8806	2027	20938	50047
		НР - 118%; СП - 8%				11037,25	2404,91	14569	3174		3707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0101	0,013332	31660,00				422		
23.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,021	0,02772	29162,00				808		
23.3	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,00264	216144,00				571		
24	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,32		68199,00	--	90023	--	90023	--	97225
		СП - 8%				--	--	--	--		7202	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12		896,87	19,84	10762	239	6913	3389	15284
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	3610	35		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,8	223,00				6422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**357287**	**21667**	**302173**	**41548**	**430744**
							33447	**6660**	**--**	**31908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324118**				
	Материалы		Тенге				**74557**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37830**			
	Местные материалы		Тенге				**196805**				
		Накладные расходы	Тенге				**39977**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**393223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37830**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**33169**				
	Материалы		Тенге				**179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30632**				
		Накладные расходы	Тенге				**1571**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**37520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2277**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**430743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40107**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2883922**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**42406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1346396**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**499700**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**302371**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**576134**				
		- Накладные расходы	Тенге							**402988**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**213626**	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Покрытия

Объект номер - 7-2

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-2

по _____

Покрытия

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0206-0401 РСНБ РК 2015	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,3808	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	464,3851	Казахстан
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	661,1895	Казахстан
4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,9065	Казахстан
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	44,9162	Казахстан
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,52962	Казахстан
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	190,65942	Казахстан
8	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	280,46277	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02447388	Казахстан
10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,296055	Казахстан
11	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,50059	Казахстан
12	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016575	Казахстан
13	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	33,15	
14	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,05368464	Казахстан
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,2448	Казахстан
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,5482	Казахстан
17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	56,1761	Казахстан
18	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	495,7	
19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,827	Казахстан

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'7-2'Покрытия'РП'7'7-2'Покрытия'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	Р Асфальтобетонное покрытие Тип-1*
4	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'(1832+141,7).0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
5	Е11-270402-0101(РС249133РС249132)(РС271794РС100414=0,335)'1832+141,7''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/27см/'м2 основания или покрытия*
6	Е11-270602-0306(РС144679РС144639)(РС245634РС102750)'1832+141,7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2покрытия*
7	Е11-270602-0406 (РС144679РС144639)(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1832+141,7''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
8	Е11-270602-0301(РС144679РС144639)(РС245634РС102737)'1832+141,7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
9	Е11-270201-1002(РС247618)'568+49,4''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
10	С121-040508-9902'(568+49,4).0,043''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
11	Р Покрытие из тротуарных плит Тип-2*
12	Е11-270701-0201(РС249133РС249132)'432,5+63,2''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
13	Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'432,5+63,2''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
14	Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751РС100328)'432,5+63,2''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
15	С121-040509-0112'432,5+63,2''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
16	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533=0,032)'223,1+42,2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
17	С121-040508-9901'(223,1+42,2).0,016''Камни бортовые избетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
18	Р Отмостка (сер.2.110-3п, узел 90)*
19	Е11-110101-0209'110,5.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
20	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Покрытия
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
(Локальный сметный расчет)

на Покрытия
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	31925,917	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1845,262	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,446	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	394,74		8736,83	1055,89	3448776	416802	2971267	171666	3910077
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	60707	98243		289635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	434,214	6839,00				2969590		
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	19,737	85,00				1678		
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/27см/	м2 основания или покрытия	1973,7		2528,37	148,09	4990244	292285	4602313	194551	5599578
		НР - 108%; СП - 8%				48,46	42,81	95646	84494		414784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,335	661,1895	6958,00				4600557		
2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	20,72385	85,00				1762		
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	1973,7		2392,04	127,89	4721169	252416	4373186	173789	5286555

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,11	95567	65349		391597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	187,30413	23323,00				4368494		
3.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012237	216144,00				2645		
3.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,021316	96019,00				2047		
4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1973,7		1101,98	0,08	2174978	158	2173794	1108	2350173
		НР - 108%; СП - 8%				0,52	--	1026	--		174087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	93,15864	23323,00				2172739		
4.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000006	0,011053	96019,00				1061		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1973,7		2263,07	128,13	4466621	252890	4118164	174023	5011896
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	95567	65566		371252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	190,65942	21536,00				4106041		
5.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012237	216144,00				2645		
5.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,296055	25079,00				7425		
5.4	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,021316	96019,00				2047		
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	617,4		2656,29	32,40	1639993	20004	1109751	559819	2375797
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	510238	8113		175985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	36,4266	29639,00				1079648		
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,5482		68936,00	--	1830127	--	1830127	--	1976537
		СП - 8%				--	--	--	--		146410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23271908	1234555	21178602	1274956	26510613
								858751	321765	--	1963750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23271908				
	Материалы		Тенге					19348477				
	Всего заработная плата		Тенге						1180516			
	Местные материалы		Тенге					1830127				
		Накладные расходы	Тенге					1274956				
		Сметная прибыль	Тенге					1963750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26510614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									875
		Сметная заработная плата	Тенге						1180516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26510614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									875

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1180516			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие из тротуарных плит Тип-2										
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	495,7		1479,49	147,99	733383	73358	517407	178509	984843
		НР - 108%; СП - 8%				287,71	45,73	142618	22668		72951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0206-0401	**Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,174	86,2518	5989,00				516562		
8.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,02	9,914	85,00				843		
9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	495,7		-201,76	-9,31	-100012	-4615	-89062	-8384	-117067
		НР - 108%; СП - 8%				-12,78	-2,88	-6335	-1428		-8672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0206-0401	**Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,03	14,871	5989,00				89062		
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	495,7		806,26	39,12	399663	19391	171201	234716	685129
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	209071	8258		50750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0505	25,03285	6839,00				171200		
11	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	495,7		3766,00	--	1866806	--	1866806	--	2016150
		СП - 8%				--	--	--	--		149344	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	265,3		1856,04	32,40	492407	8596	264559	240557	791601
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	219252	3486		58637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,032	8,4896	29639,00				251623		
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые избетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,2448		75589,00	--	320860	--	320860	--	346529
		СП - 8%				--	--	--	--		25669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3713107	96730	3051771	645398	4707185
								564606	32984	--	348679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3713107				
	Материалы		Тенге					864105				
	Всего заработная плата		Тенге						597590			
	Местные материалы		Тенге					2187666				
		Накладные расходы	Тенге					645398				
		Сметная прибыль	Тенге					348679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4707184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510
		Сметная заработная плата	Тенге						597590			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4707184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510
		Сметная заработная плата	Тенге						597590			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка (сер.2.110-3п, узел 90)										
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	16,575		35748,99	7,20	592540	119	525265	63126	708120
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	67156	--		52453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	16,9065	27443,00				463965		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					592540	119	525265	63126	708120
								67156	--	--	52453	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					592540				
		Материалы	Тенге					525265				
		Всего заработная плата	Тенге						67156			
		Накладные расходы	Тенге					63126				
		Сметная прибыль	Тенге					52453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					708119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						67156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					708119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						67156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									31925917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1490513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1331404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						354749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24755640		
		- Накладные расходы	Тенге								1983480	
		- Сметная прибыль	Тенге								2364882	

Составил Молдагалиев А.Б.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта Малые архитектурные формы

Объект номер - 7-3

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-3

по _____

Малые архитектурные формы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ГП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,437632	Казахстан
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,218816	Казахстан
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,947904	Казахстан
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,25222	Казахстан
5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8526	
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,4424	Казахстан
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2907	Казахстан
8	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,2212	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1457312	Казахстан
10	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8424	Казахстан
11	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8896	Казахстан
12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,86203321	Казахстан
13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,7252553	
14	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4596	Казахстан
15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,72516	Казахстан
16	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10002416	Казахстан
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,6040818	Казахстан
18	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	91	
19	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	249,2	
20	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	22,4	
21	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04004428	Казахстан
22	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,209656	Казахстан
23	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01612	Казахстан
24	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	424,36	
25	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,6	
26	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,58	Казахстан
27	2110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	7,904	

1	2	3	4	5	6
28	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	32,24	
29	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0084612	Казахстан
30	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,642752	Казахстан
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,30384395	Казахстан
32	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	16,1808	
33	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,9632	
34	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	36	
35	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	54,92493371	Казахстан
36	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	16,49342888	Казахстан
37	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,5	
38	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,90065902	Казахстан
39	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,294768	Казахстан
40	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00389331	Казахстан
41	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001751	Казахстан
42	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02892732	Казахстан
43	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,12024948	Казахстан
44	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	Казахстан
45	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1230,178112	
46	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	144,2	
47	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01207041	Казахстан
48	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001136	
49	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02317208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
50	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	31,40823438	
51	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	51,38	
52	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	153,6	
53	2301-0301-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	371,36	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1946	Казахстан
55	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	24,3754	Казахстан
56	2110-0201-0203 РСНБ РК 2015	Черепица гибкая однослойная стандарт-класса на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,3 мм ГОСТ 32806-2014	м2	218,4	
57	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	182,406	
58	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,014	Казахстан
59	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	148,0816468	Казахстан
60	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	93,478	
61	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	98,042	
62	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	184,632	
63	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	161,2	
64	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	492,0712448	
65	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	19,96528	Казахстан
66	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	50	Казахстан
67	2501-0203-4406 РСНБ РК 2015	Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	39	Казахстан
68	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	281,8862097	
69	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	31,1712	

1	2	3	4	5	6
70	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,137256	Казахстан
71	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3452	
72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108862	Казахстан
73	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07554407	
74	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	11,3474	
75	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	5,41056	
76	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28551	
77	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	9,25064	
78	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	21,6	
79	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	
80	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	3,24118784	Казахстан
81	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	147,32672	
82	2113-0211-0910 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	147,32672	
83	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	4,2224	
84	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,81285374	Казахстан
85	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	12,6	Казахстан
86	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00007306	Казахстан
87	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	95,172	
88	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	400,876	
89	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	31,167388	Казахстан

1	2	3	4	5	6
90	2501-0103-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	10	Казахстан
91	2501-0301-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	4	Казахстан
92	2501-0302-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	204	

Составил Молдагалиев А.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1230'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''06'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области'21-01-2020-2'7-3'Малые архитектурные формы'РП'7'7-3'Малые архитектурные формы'ГП''в текущих ценах 2020 года*
3	Р Ограждения*
4	П2 Сетчатое ограждение СО-1 (163шт)*
5	Н43=163*
6	Е11-090304-0201(РС248298)'141,93.0,001''Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж'т конструкций*
7	С121-050206-0801'(10,22+6,16+49,05).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
8	С121-050206-0802'27.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
9	С121-050206-0902'(18,74+19,68+11,08).0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
10	Е11-150403-1004'141,93.0,001.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
11	П Стойка Ст-1(177шт)*
12	Н43=177*
13	Е11-010205-0402'0,125+0,036''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,036:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство'м2 покрытия*
15	Е11-060101-0102(РС100467РС279425)'0,125''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство'м3*
16	Е11-060301-0407'2,2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг.Установка'т*
17	Е11-090302-0112(РС248298)'(13,02+1,28+8,85).0,001=Ф''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
18	С123-010301-0142'2''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
19	С123-021104-0405'1,28+8,85''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
20	Е11-150403-1004'Ф.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
21	П2 Сетчатое ограждение СО-2 (17шт)*
22	Н43=17*
23	Е11-090304-0201(РС248298)'(5,84+3,52+16,2+12,02+12,96+11,08+29,43).0,001=Ф''Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж'т конструкций*
24	С121-050206-0801'(5,84+3,52+29,43).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
25	С121-050206-0802'16,2.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
26	С121-050206-0902'(12,02+12,96+11,08).0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е11-150403-1004'Ф.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
28	П Стойка Ст-2(7шт)*
29	Н43=7*
30	Е11-010205-0402'0,125+0,036''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
31	Е11-110101-1303(РС144679РС144639)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,036:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство'м2 покрытия*
32	Е11-060101-0102(РС100467РС279425)'0,125''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство'м3*
33	Е11-060301-0407'2,2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг.Установка'т*
34	Е11-090302-0112(РС248298)'(16,14+1,28+8,85).0,001=Ф''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
35	С123-010301-0142'2,48''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
36	С123-021104-0405'1,28+8,85''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
37	Е11-150403-1004'Ф.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
38	П2 Ворота В-1 (2шт)*
39	Н43=2*
40	Е11-090403-0301(РС248298)'(130,6+8,8+32,4+67,3+127,68+48,64+28,88+23,52).0,001=Ф''Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж'т конструкций*
41	С121-050206-0802'(130,6+32,4+67,3).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
42	С121-050206-0801'8,8.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
43	С121-050206-0902'(127,68+48,64+28,88).0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
44	С123-021104-0405'23,52''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
45	Е11-150403-1004'Ф.29''Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
46	П2 Калитка К-1 (2шт)*
47	Е11-070111-0209(РС134846)'1''Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей'шт.*
48	С121-050206-0802'(39,18+12,6+17,7+67,3).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
49	С121-050206-0801'2,64.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
50	С121-050206-0902'(47,04+14,44+17,88).0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
51	С123-021104-0405'11,76''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
52	Е11-150403-1004'(39,18+2,64+12,6+17,7+67,3+47,04+14,44+17,88+11,76).0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
53	Н43=1*
54	Р Навес для мусорных контейнеров*
55	П2 Фундаменты*
56	Е11-010205-0402'0,29.4+0,84''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	Е11-060101-0102(РС100467РС279425)'0,29.4''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство'м3*
58	Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,84''Фундаменты ленточные бетонные.Устройство'м3*
59	П2 Навес*
60	П Стойки*
61	Е11-090302-0112(РС248298)'(2.(31,91+30,07)+4.0,9).0,001=Ф1''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
62	С121-050206-0803'2.(29,93+28,09).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
63	С123-021104-0405'2.2.(0,94+1,04)+4.0,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/'кг*
64	П Стены*
65	Е11-090302-0301(РС248298)'15,8.6,89.0,001=Ф2''Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж'т конструкций*
66	С121-050201-0502'Ф2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
67	Е11-090402-0102(РС129696)'12,6''Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.Монтаж'м2*
68	С121-100103-0208'12,6''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
69	П Кровля*
70	Е11-090301-0301(РС248298)'(3.42,37+2.21,18).0,001=Ф3''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*
71	С121-050206-0803'Ф3''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
72	Е11-090401-0201'10,58''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж'м2 покрытия*
73	С121-100103-1005'10,58''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
74	С121-130211-0602'36''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
75	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1+Ф2+Ф3''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115'м2*
76	П Полы*
77	Е11-110101-1501'5,7''Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство'м2 покрытия*
78	Е11-110101-1502(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'5,7''Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
79	Р Беседки (4шт)*
80	Н43=4*
81	П2 Фундамент ФМ-1(8шт)*
82	Е11-010205-0402'0,2.8''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
83	Е11-060101-0102(РС100467РС279425)'0,2.8''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство'м3*
84	Е11-060301-0408'(9,62+1,44+2,64).0,001''Детали закладные весом до 20 кг.Установка'т*
85	П2 Стойки Ст-1(8шт)*
86	Е11-090302-0112(РС248298)'556,08.0,001=Ф1''Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж'т конструкций*
87	С123-010201-0188'4,8.8''Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
88	С121-060801-0401'8.(5,89+1,76+0,9).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
89	Е11-090301-0301(РС248298)'(378,24+406,83+42,8+1,92+4,73).0,001=Ф2''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	E11-090302-0401(РС248298)'596,77.0,001=Ф3''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж'т конструкций*
91	С121-060801-0101'Ф2+Ф3''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
92	E11-150403-1002'(Ф1+Ф2+Ф3).29''Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
93	П2 Кровля*
94	E11-120101-0720(РС288038)'103''Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной.Устройство основания из плит OSB'м2 кровли*
95	С121-070509-0504'103.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3,ГОСТ 10632-2007,П-А,I,E1,толщина 6 мм'м2*
96	E11-120101-0719(РС288061)(РС288062)'52''Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной.Устройство по готовому основанию'м2 кровли*
97	С121-100201-0203'52.1,05''Черепица гибкая однослойная стандарт-класса на основе стеклохолста,пропитанного СБС модифицированным битумом,с цветовой посыпкой из базальта,для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов,толщиной 3,3 мм ГОСТ 32806-2014'м2*
98	П2 Водосток*
99	E11-120101-0902(РС279796)'21,2''Желоба подвесные.Устройство'м желобов*
100	С121-050104-0303'86,3.0,001''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
101	E11-120101-0707'5,4''Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
102	С121-100302-0102'5,4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
103	С121-100302-0108'6''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
104	E11-120101-1001'21,5.0,28''Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство'м2 покрытия*
105	П2 Отделка*
106	LПлощадь обшивки колонн*
107	X2.3,14.0,11:4.4,8.8=Ф1*
108	E11-150109-0101'Ф1+30,2''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе.Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
109	С122-030101-0202'Ф1+30,2''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
110	С121-130211-0910'Ф1+30,2''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий,тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
111	E11-100403-0101(РС145630РС145784)'35''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
112	П2 Пол*
113	E11-110101-0209(РС100467РС100511)'40,3.0,1''Слои подстилающие бетонные.Устройство'м3 подстилающего слоя*
114	E11-110101-1101'40,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*
115	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'40,3''Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
116	E11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'40,3''Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
117	С121-040509-0104'40,3''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
118	Н43=1*
119	Р МАФ-ы по серии*
120	У86-010303-0201'16''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
121	У86-010302-0301'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
122	Р Корыто для мытья обуви (3шт)*
123	Н43=3*
124	Е11-090201-0101(РС248298)'(8,87+2,19+60,93+12,2+5,6+20,01+0,00055+0,2+0,16).0,001=Ф''Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
125	С121-060801-0401'Ф''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
126	Е11-150403-1004'Ф.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
127	Н43=1*
128	Р Озеленение*
129	LВнесение растительной земли учтено в вертикальной планировке*
130	Е11-470104-0106'50+10+39+4''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
131	Е11-470105-0101(РС244563)(РС268268)'50+10+39+4''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
132	С125-010203-0703'50''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м'шт.*
133	С125-010103-0102'10'27794'Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м'шт.*
134	С125-010203-4406'39''Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м'шт.*
135	С125-010301-0302'4'4310'Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.*
136	Е11-470112-0101'1218,77''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли'м2*
137	Е11-470112-0106'1218,77''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
138	Е11-470108-0101'68''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи*
139	Е11-470109-0101(РС268268)'68''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
140	С125-010302-0103'68.3'474'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81'шт.*
141	К'Молдагалиев А.Б.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в селе Шокпартогай Караарнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 21-01-2020-2
Наименование объекта - Малые архитектурные формы
Шифр объекта 7-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3
(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	35437,881	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5533,036	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,116	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждения										
		Сетчатое ограждение СО-1 (163шт)										
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций		23,13459	82948,57	24467,47	1918981	566045	233379	916063	3061848
		НР - 69%; СП - 8%				48393,20	8993,94	1119557	208071		226804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,242913	633893,00				153981		
1.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,092538	219558,00				20318		
1.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,044881	403352,00				18103		
2	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		10,66509	298700,00	--	3185662	--	3185662	--	3440515
		СП - 8%				--	--	--	--		254853	
3	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		4,401	286151,00	--	1259351	--	1259351	--	1360099
		СП - 8%				--	--	--	--		100748	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	8,0685		285096,00	--	2300297	--	2300297	--	2484321
		СП - 8%				--	--	--	--		184024	
5	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	670,90311		973,01	1,08	652795	725	98615	443059	1183522
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	553455	369		87668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	165,042165	505,00				83346		
		Стойка Ст-1(177шт)										
6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,497		2825,20	--	80510	--	--	57967	149555
		НР - 72%; СП - 8%				2825,20	--	80510	--		11078	
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	63,72		4055,92	309,35	258443	19711	200992	42076	324560
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	37740	7021		24042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	2,344896	6985,00				16379		
7.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	3,797712	6502,00				24693		
7.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	1,580256	96019,00				151735		
8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	22,125		41622,53	1767,12	920898	39097	764130	115555	1119369
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	117671	9312		82916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,5675	31798,00				717601		
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,3894		918594,94	1364,94	357701	531	255011	93181	486953
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	102159	238		36071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3894	654880,00				255010		
10	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	4,09755		27791,40	12876,64	113877	52763	29768	32348	157923
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	31346	15536		11698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,020488	473557,00				9702		
10.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,01639	633893,00				10390		
10.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	7,990222	294,00				2349		
10.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007949	403352,00				3206		
11	2301-0301-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	354		2908,00	--	1029432	--	1029432	--	1111787
		СП - 8%				--	--	--	--		82355	
12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1793,01		537,00	--	962846	--	962846	--	1039874
		СП - 8%				--	--	--	--		77028	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	118,82895		973,01	1,08	115622	128	17467	78474	209623
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	98027	65		15528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	29,231922	505,00				14762		
		Сетчатое ограждение СО-2 (17шт)										
14	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	1,54785		82948,57	24467,47	128392	37872	15615	61290	204857
		НР - 69%; СП - 8%				48393,20	8993,94	74905	13921		15175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,016252	633893,00				10302		
14.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006191	219558,00				1359		
14.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003003	403352,00				1211		
15	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,65943		298700,00	--	196972	--	196972	--	212730
		СП - 8%				--	--	--	--		15758	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2754		286151,00	--	78806	--	78806	--	85110
		СП - 8%				--	--	--	--		6304	
17	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,61302		285096,00	--	174770	--	174770	--	188752
		СП - 8%				--	--	--	--		13982	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	44,88765		973,01	1,08	43676	49	6597	29643	79185
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	37030	25		5866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	11,042362	505,00				5576		
		Стойка Ст-2(7шт)										
19	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,127		2825,20	--	3184	--	--	2292	5915
		НР - 72%; СП - 8%				2825,20	--	3184	--		438	
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	2,52		4055,92	309,35	10221	780	7948	1664	12836
		НР - 94%; СП - 8%				592,28	110,19	1493	278		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,092736	6985,00				648		
20.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,150192	6502,00				977		
20.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,062496	96019,00				6001		
21	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,875		41622,53	1767,12	36420	1546	30220	4570	44269
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	4654	368		3279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8925	31798,00				28380		
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0154		918594,94	1364,94	14146	21	10085	3685	19258
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	4040	9		1427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0154	654880,00				10085		
23	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,18389		27791,40	12876,64	5111	2368	1336	1452	7088
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	1407	697		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000919	473557,00				435		
23.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000736	633893,00				466		
23.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,358586	294,00				105		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000357	403352,00				144		
24	2301-0301-0142 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,36		2908,00	--	50483	--	50483	--	54522
		СП - 8%				--	--	--	--		4039	
25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	70,91		537,00	--	38079	--	38079	--	41125
		СП - 8%				--	--	--	--		3046	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,33281		973,01	1,08	5189	6	784	3522	9408
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	4399	3		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,311871	505,00				662		
		Ворота В-1 (2шт)										
27	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,93564		158555,28	75780,93	148351	70904	18375	50346	214592
		НР - 69%; СП - 8%				63135,00	14848,60	59072	13893		15896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,024327	473557,00				11520		
27.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,02152	219558,00				4725		
28	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4606		286151,00	--	131801	--	131801	--	142345
		СП - 8%				--	--	--	--		10544	
29	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0176		298700,00	--	5257	--	5257	--	5678
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
30	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4104		285096,00	--	117003	--	117003	--	126363
		СП - 8%				--	--	--	--		9360	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	47,04		537,00	--	25260	--	25260	--	27281
		СП - 8%				--	--	--	--		2021	
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,13356		973,01	1,08	26401	29	3988	17919	47865
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	22384	15		3546	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,674856	505,00				3371		
		Калитка К-1 (2шт)										
33	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2		927,58	29,72	1855	60	82	2032	4198
		НР - 118%; СП - 8%				856,26	4,90	1713	10		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208012,00				83		
34	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27356		286151,00	--	78279	--	78279	--	84541
		СП - 8%				--	--	--	--		6262	
35	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00528		298700,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
36	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15872		285096,00	--	45250	--	45250	--	48870
		СП - 8%				--	--	--	--		3620	
37	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	23,52		537,00	--	12630	--	12630	--	13640
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,37132		973,01	1,08	13010	14	1965	8830	23588
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	11031	7		1747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,289345	505,00				1661		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14548538	792649	11390112	1965968	17835668
								2365777	269838	--	1321164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10115096				
	Материалы		Тенге					1397886				
	Всего заработная плата		Тенге						1097210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7575025				
		Накладные расходы	Тенге					904469				
		Сметная прибыль	Тенге					881567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11901132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									878
		Сметная заработная плата	Тенге						1097210			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2314712				
	Материалы		Тенге					298473				
	Всего заработная плата		Тенге						1538405			
		Накладные расходы	Тенге					1061499				
		Сметная прибыль	Тенге					270098				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3646309				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1076
		Сметная заработная плата	Тенге						1538405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2118730				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2118730				
		Сметная прибыль	Тенге					169499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2288229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17835670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1954
		Сметная заработная плата	Тенге						2635615			
		РАЗДЕЛ 2. Навес для мусорных контейнеров										
		Фундаменты										
39	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2		2825,20	--	5650	--	--	4068	10496
		НР - 72%; СП - 8%				2825,20	--	5650	--		777	
40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,16		41622,53	1767,12	48282	2050	40063	6058	58688
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	6169	488		4347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,1832	31798,00				37623		
41	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	0,84		34918,06	1364,94	29331	1147	25270	2902	34812
		НР - 91%; СП - 8%				3468,60	328,22	2914	276		2579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,8526	28439,00				24247		
		Навес										
		Стойки										
42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,12756		27791,40	12876,64	3545	1643	926	1007	4916
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	976	484		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000638	473557,00				302		
42.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	0,00051	633893,00				323		
42.3	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,248742	294,00				73		
42.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000247	403352,00				100		
43	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11604		276794,00	--	32119	--	32119	--	34689
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	11,52		537,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%				--	--	--	--		495	
				Стены								
45	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,108862		95309,73	21969,21	10376	2392	271	5793	17462
		НР - 69%; СП - 8%				70851,00	6264,97	7713	682		1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000048	633893,00				30		
45.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,130634	294,00				38		
45.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1863719,00				20		
45.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000034	460049,00				16		
45.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000065	575703,00				38		
45.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000211	403352,00				85		
46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108862		259976,00	--	28302	--	28302	--	30566
		СП - 8%				--	--	--	--		2264	
47	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.Монтаж	м2	12,6		2368,57	952,32	29844	11999	2152	13318	46615
		НР - 69%; СП - 8%				1245,50	286,37	15693	3608		3453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,002394	473557,00				1134		
47.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000882	633893,00				559		
47.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000374	403352,00				151		
48	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,6		2226,00	--	28048	--	28048	--	30292
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
				Кровля								
49	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,16947		45684,63	20031,73	7742	3395	1080	2905	11499
		НР - 69%; СП - 8%				19276,40	5569,13	3267	944		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,000678	473557,00				321		
49.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000475	633893,00				301		
49.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000576	211235,00				122		
49.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000329	403352,00				133		
50	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16947		276794,00	--	46908	--	46908	--	50661
		СП - 8%				--	--	--	--		3753	
51	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	10,58		659,09	170,44	6973	1804	963	3290	11084
		НР - 69%; СП - 8%				397,52	53,19	4206	563		821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,001164	473557,00				551		
51.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000233	633893,00				148		
51.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000314	403352,00				127		
52	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,58		2591,00	--	27413	--	27413	--	29606
		СП - 8%				--	--	--	--		2193	
53	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	36		2,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,405892		166,43	3,45	68	1	44	16	91
		НР - 69%; СП - 8%				56,44	0,58	23	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000073	510044,00				37		
		Полы										
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	5,7		1596,48	98,95	9100	564	6380	2236	12243
		НР - 94%; СП - 8%				378,33	38,97	2156	222		907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,17442	29639,00				5170		
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,7		666,00	17,76	3796	101	3446	283	4405
		НР - 94%; СП - 8%				43,60	9,17	249	52		326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,11628	29639,00				3446		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					323755	25096	249643	41876	394884
								49016	7319	--	29251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					259089				
	Материалы		Тенге					75202				
	Всего заработная плата		Тенге						18199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162862				
		Накладные расходы	Тенге					15563				
		Сметная прибыль	Тенге					21973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					296625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						18199			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					58480				
	Материалы		Тенге					5394				
	Всего заработная плата		Тенге						38136			
		Накладные расходы	Тенге					26313				
		Сметная прибыль	Тенге					6783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					91576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						38136			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6186				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6186				
		Сметная прибыль	Тенге					495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					394882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						56335			
		РАЗДЕЛ 3. Беседки (4шт)										
		Фундамент ФМ-1(8шт)										
57	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4		2825,20	--	18081	--	--	13019	33588
		НР - 72%; СП - 8%				2825,20	--	18081	--		2488	
58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	6,4		41622,53	1767,12	266384	11310	221036	33426	323795
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	34038	2694		23985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,528	31798,00				207577		
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0548		733094,94	1364,94	40174	75	35888	3863	47560
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	4211	34		3523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0548	654880,00				35887		
		Стойки Ст-1(8шт)										
60	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	2,22432		27791,40	12876,64	61817	28642	16159	17560	85727
		НР - 69%; СП - 8%				7649,88	3791,54	17016	8434		6350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,011122	473557,00				5267		
60.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,008897	633893,00				5640		
60.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,337424	294,00				1275		
60.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004315	403352,00				1741		
61	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	153,6		3326,00	--	510874	--	510874	--	551744
		СП - 8%				--	--	--	--		40870	
62	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2736		497963,00	--	136243	--	136243	--	147142
		СП - 8%				--	--	--	--		10899	
63	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,33808		45684,63	20031,73	152499	66867	21286	57226	226503
		НР - 69%; СП - 8%				19276,40	5569,13	64346	18590		16778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,013352	473557,00				6323		
63.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,009347	633893,00				5925		
63.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,011349	211235,00				2397		
63.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006476	403352,00				2612		
64	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	2,38708		32408,01	10441,87	77361	24925	10229	34407	120709
		НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	42207	7658		8941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,007161	633893,00				4539		
64.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,006206	211235,00				1311		
64.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001432	575703,00				825		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004631	403352,00				1868		
65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		5,72516	498021,00	--	2851250	--	2851250	--	3079350
		СП - 8%				--	--	--	--		228100	
66	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		230,53492	307,44	1,08	70876	249	37949	26244	104890
		НР - 80%; СП - 8%				141,75	0,55	32678	127		7770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	62,936033	505,00				31783		
		Кровля										
67	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной.Устройство основания из плит OSB	м2 кровли		412	143,55	0,79	59143	325	33068	23785	89562
		НР - 92%; СП - 8%				62,50	0,25	25750	103		6634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,075649	31,167388	1061,00				33069		
68	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3,ГОСТ 10632-2007,П-А,I,Е1,толщина 6 мм	м2		424,36	659,00	--	279653	--	279653	--	302025
		СП - 8%				--	--	--	--		22372	
69	1112-0101-0719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной.Устройство по готовому основанию	м2 кровли		208	925,21	10,36	192444	2155	8239	168305	389609
		НР - 92%; СП - 8%				875,24	4,28	182050	890		28860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2110-0501-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,038	7,904	403,00				3185		
69.2	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,0623	12,9584	390,00				5054		
70	2110-0201-0203 РСНБ РК 2015	Черепица гибкая однослойная стандарт-класса на основе стеклохолста,пропитанного СБС модифицированным битумом,с цветовой посыпкой из базальта,для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов,толщиной 3,3 мм ГОСТ 32806-2014	м2		218,4	2130,00	--	465192	--	465192	--	502407
		СП - 8%				--	--	--	--		37215	
		Водосток										
71	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов		84,8	885,61	11,87	75100	1007	45662	26461	109686
		НР - 92%; СП - 8%				335,27	3,91	28431	332		8125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,143312	309851,00				44405		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3452		332118,00	--	114647	--	114647	--	123819
		СП - 8%				--	--	--	--		9172	
73	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	21,6		1567,92	91,87	33867	1985	1063	28889	67777
		НР - 92%; СП - 8%				1426,80	26,97	30819	583		5021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2105-0302-0102	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,000112	0,002419	309851,00				750		
73.2	2105-0307-0210	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,039	0,8424	373,00				314		
74	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	21,6		2005,00	--	43308	--	43308	--	46773
		СП - 8%				--	--	--	--		3465	
75	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24		1010,00	--	24240	--	24240	--	26179
		СП - 8%				--	--	--	--		1939	
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	24,08		3135,60	14,26	75505	344	46934	26055	109685
		НР - 92%; СП - 8%				1172,23	3,89	28227	94		8125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,137256	337297,00				46296		
		Отделка										
77	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе.Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	147,32672		9523,41	46,96	1403053	6918	38916	1087054	2689316
		НР - 80%; СП - 8%				9212,31	10,85	1357219	1598		199209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0816-2808	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт.	8,35	1230,17811	21,00				25834		
77.2	2113-0816-2806	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	шт.	3,34	492,071245	16,00				7873		
78	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	147,32672		7923,00	--	1167270	--	1167270	--	1260652
		СП - 8%				--	--	--	--		93382	
79	2113-0211-0910 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий,тип облицовки: фиброцементная плита	м2	147,32672		7175,00	--	1057069	--	1057069	--	1141635
		СП - 8%				--	--	--	--		84566	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	140		2600,95	14,67	364133	2054	177530	166844	573455
		НР - 90%; СП - 8%				1318,21	5,95	184549	833		42478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2106-0904-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	249,2	58,00				14454		
80.2	2203-0201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,03	144,2	455,00				65611		
80.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,09	12,6	809,00				10193		
80.4	2106-0902-1601	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,8634	400,876	138,00				55321		
		Пол										
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	16,12		36946,47	7,20	595577	116	530149	61393	709528
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	65312	--		52558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	16,4424	28617,00				470532		
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	161,2		1037,10	30,23	167181	4873	102166	58855	244119
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	60142	2470		18083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,28848	30922,00				101686		
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	161,2		1004,60	30,73	161942	4953	152530	6494	181911
		НР - 94%; СП - 8%				27,66	15,20	4459	2450		13475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0306	4,93272	30922,00				152530		
84	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	161,2		464,31	39,12	74847	6307	551	76329	163270
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	67989	2686		12094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0005	0,0806	6839,00				551		
85	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	161,2		3349,00	--	539859	--	539859	--	583048
		СП - 8%				--	--	--	--		43189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11079589	163105	8668960	1916209	14035464
								2247524	49576	--	1039666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7289545				
	Материалы		Тенге					1431677				
	Всего заработная плата		Тенге						2138849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3151379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				539859				
		Накладные расходы	Тенге				1807016				
		Сметная прибыль	Тенге				727728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9824289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1566
		Сметная заработная плата	Тенге					2138849			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3279170				
	Материалы		Тенге				47672				
	Всего заработная плата		Тенге					158251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2987493				
		Накладные расходы	Тенге				109193				
		Сметная прибыль	Тенге				271068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3659431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					158251			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				510874				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510874				
		Сметная прибыль	Тенге				40870				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				551744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14035464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1681
		Сметная заработная плата	Тенге					2297100			
РАЗДЕЛ 4. МАФ-ы по серии											
86	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	16	18473,00	--	295568	--	295568	--	319216
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		23648	
87	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	12	47461,00	204,00	569532	2448	493956	64188	684420
		НР - 5349 Тенге; СП - 4225 Тенге			6094,00	58,00	73128	696		50700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				865100	2448	789524	64188	1003636
							73128	696	--	74348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				865100				
	Материалы		Тенге				789524				
	Всего заработная плата		Тенге					73824			
		Накладные расходы	Тенге				64188				
		Сметная прибыль	Тенге				74348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1003636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					73824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1003636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					73824			
РАЗДЕЛ 5. Корыто для мытья обуви (3шт)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3304818		157936,51	16944,67	52195	5600	2358	31902	90825
		НР - 69%; СП - 8%				133856,40	6046,74	44237	1998		6728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,007601	211235,00				1606		
88.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000641	403352,00				259		
89	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3304818		497963,00	--	164568	--	164568	--	177733
		СП - 8%				--	--	--	--		13165	
90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,583968		973,01	1,08	9325	10	1409	6329	16907
		НР - 80%; СП - 8%				824,94	0,55	7906	5		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,357656	505,00				1191		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					226088	5610	168335	38231	285465
								52143	2003	--	21145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9325				
	Материалы		Тенге					1409				
	Всего заработная плата		Тенге						7911			
		Накладные расходы	Тенге					6329				
		Сметная прибыль	Тенге					1252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7911			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					216763				
	Материалы		Тенге					2358				
	Всего заработная плата		Тенге						46235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164568				
		Накладные расходы	Тенге					31902				
		Сметная прибыль	Тенге					19893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					268558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						46235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					285464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						54146			
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение										
91	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	103		680,07	--	70047	--	--	61642	142224
		НР - 88%; СП - 8%				680,07	--	70047	--		10535	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	103		1456,38	156,76	150007	16147	12005	110759	281628
		НР - 88%; СП - 8%				1183,06	38,91	121855	4008		20861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2113-0803-1101	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	1,545	6932,00				10710		
93	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	50		3733,00	--	186650	--	186650	--	201582
		СП - 8%				--	--	--	--		14932	
94	2501-0103-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	10		27794,00	--	277940	--	277940	--	300175
		СП - 8%				--	--	--	--		22235	
95	2501-0203-4406 РСНБ РК 2015	Яблоня Апорт, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	39		4116,00	--	160524	--	160524	--	173366
		СП - 8%				--	--	--	--		12842	
96	2501-0301-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	4		4310,00	--	17240	--	17240	--	18619
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
97	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1218,77		41,57	1,78	50664	2170	--	43448	101641
		НР - 88%; СП - 8%				39,79	0,72	48495	878		7529	
98	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1218,77		257,40	159,08	313711	193882	44070	109011	456539
		НР - 88%; СП - 8%				62,16	39,48	75759	48117		33818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2503-0201-0201	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	24,3754	1383,00				33711		
99	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	68		160,46	40,39	10911	2746	--	8316	20765
		НР - 88%; СП - 8%				120,07	18,90	8165	1285		1538	
100	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	68		629,66	98,70	42817	6712	364	32918	81794
		НР - 88%; СП - 8%				525,60	24,50	35741	1666		6059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,063	4,284	85,00				364		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2501-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	шт.	204	474,00	--	96696	--	96696	--	104432
		СП - 8%			--	--	--	--		7736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1377207	221657	795489	366094	1882765
							360062	55954	--	139464	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1377207				
		Материалы	Тенге				56441				
		Всего заработная плата	Тенге					416016			
		Местные материалы	Тенге				739050				
		Накладные расходы	Тенге				366094				
		Сметная прибыль	Тенге				139464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1882765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					416016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1882765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					416016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35437881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5147650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1210565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22062062		
		- Накладные расходы	Тенге							4392566	
		- Сметная прибыль	Тенге							2625038	

Составил Молдагалиев А.Б.