Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТОП ПРОЕКТ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ГСЛ №19000291 от 10.01.2019 г
г.Актобе, ул. Тургенева, дом 110, кв.90
Тел.: 8 (707) 585 05 03
e-mail: topproject@list.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО»

ТОМ. III

Директор: _____ Бекбулатова Ш.К
Главный инженер проекта: _____ Балтабаев Р.А

г. Актобе 2018 г.

Пояснительная записка

«Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2019 от 6марта 2019г.) в текущих ценах на 1 квартал 2019г. по состоянию на 6марта2019 года.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района (Западно-Казахстанская область).
- Нормы накладных расходов уровня по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ приняты согласно приложению 2 *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».

Составила Кранина О.Н

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	20465,751	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	2192,759	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5083,563	5083,563
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			846,677	846,677
		Итого по разделу I			**5930,240**	**5930,240**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	11827,091	0,000	0,000	11827,091
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 11827,091.3,24% = 383,198			383,198	383,198
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 11827,091.1,12% = 132,463			132,463	132,463
		Итого по разделу III			**515,661**	**515,661**
		Итого по сводному сметному расчету	**11827,091**	**0,000**	**6445,901**	**18272,992**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			2192,759	2192,759
		Всего по сводному сметному расчету	**11827,091**	**0,000**	**8638,660**	**20465,751**

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13246,342 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1419,251 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	29-1	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО	1952,116	--	--	1952,116
2	29-2	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО	1508,526	--	--	1508,526
3	29-3	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО	1671,477	--	--	1671,477

4	29-4	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО	1552,821	--	--	1552,821
5	29-5	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО	1205,637	--	--	1205,636
6	29-6	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО	1221,149	--	--	1221,149
7	29-7	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Лбищенск Акжаикского района ЗКО	2091,165	--	--	2091,165
		Всего по главе	**11202,89**	**--**	**--**	**11202,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11202,89**	**--**	**--**	**11202,89**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	145,638	--	--	145,638
		Всего по главе	**145,638**	**--**	**--**	**145,638**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11348,527**	**--**	**--**	**11348,527**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9.1,05%	246,66	--	--	246,66
		Всего по главе	**246,66**	**--**	**--**	**246,66**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11595,188**	**--**	**--**	**11595,188**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	231,904	--	--	231,904
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11827,091**	**--**	**--**	**11827,091**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1419,251	1419,251
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11827,091**	**--**	**1419,251**	**13246,342**

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			29	"Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Объект			29-1	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО
Документ	1	4	ИЗ	Объектная смета
Смета			2-1-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	2	5	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	наружное газоснабжение
Документ	3	16	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	электроснабжение
Документ	4	20	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			29-2	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО
Документ	5	25	ИЗ	Объектная смета
Смета			2-2-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	6	26	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-2-2	наружное газоснабжение
Документ	7	35	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-2-3	электроснабжение
Документ	8	39	К9	Локальная смета Казахстана

Объект			29-3	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО
Документ	9	44	ИЗ	Объектная смета
Смета			2-3-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	10	45	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-3-2	наружное газоснабжение
Документ	11	54	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-3-3	электроснабжение
Документ	12	58	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			29-4	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО
Документ	13	61	ИЗ	Объектная смета
Смета			2-4-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	14	62	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-4-2	наружное газоснабжение
Документ	15	71	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-4-3	электроснабжение
Документ	16	75	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			29-5	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Документ	17	80	ИЗ	Объектная смета
Смета			2-5-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	18	81	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-5-2	наружное газоснабжение
Документ	19	90	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-5-3	электроснабжение
Документ	20	94	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			29-6	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО
Документ	21	97	ИЗ	Объектная смета

Смета			2-6-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	22	98	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-6-2	наружное газоснабжение
Документ	23	107	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-6-3	электроснабжение
Документ	24	111	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			29-7	Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Лбищенск Акжаикского района ЗКО
Документ	25	116	И3	Объектная смета
Смета			2-7-1	наружное водоснабжение и канализация
Документ	26	117	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-7-2	наружное газоснабжение
Документ	27	126	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-7-3	электроснабжение
Документ	28	136	К9	Локальная смета Казахстана

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1952,116	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,28	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	329,52	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	наружное водоснабжение и канализация	1050,065	--	--	1050,065	0,2	213,611	--
2.	2-1-2	наружное газоснабжение	693,699	--	--	693,699	0,07	96,987	--
3.	2-1-3	электроснабжение	208,353	--	--	208,353	0,02	18,922	--
		ИТОГО	**1952,116**	--	--	**1952,116**	**0,28**	**329,52**	

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-1-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	1050,065	тыс.тенге
Сметная заработная плата	213,611	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,195	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	223,125	200,78	190,75	44798,59	42561,09	--	8751,89	57834,52
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	2237,50	9917,91		4284,04	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,69375	1859,09	--	12444,27	--	--	8959,87	23116,48
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	12444,27	--		1712,33	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,69375	808,70	--	5413,26	--	--	3897,55	10055,68
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	5413,26	--		744,86	

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	223,125	34,34	34,34	7662,93	7662,93	--	1925,43	10355,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2674,20		767,07	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223,125	152,23	73,50	33966,76	16399,69	--	17894,32	56009,97
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	17567,08	7286,15		4148,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104285,82	66623,71	--	41429,06	157372,07
							37662,11	19878,26	--	11657,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104285,82				
	Всего заработная плата		Тенге					57540,36			
		Накладные расходы	Тенге				41429,06				
		Сметная прибыль	Тенге				11657,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157372,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,77
		Сметная заработная плата	Тенге					57540,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157372,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,77
		Сметная заработная плата	Тенге					57540,36			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,25	2807,60	154,98	11932,30	658,66	7129,37	4286,01	17515,78
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	4144,26	185,04		1297,46	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	279433,34	73062,02	23751,83	6210,27	116,14	18908,28	46072,92
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	17425,42	1673,85		3412,81	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	57006,84	--	4845,58	--	284,23	4515,74	10110,23
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	4561,35	--		748,91	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,653	218,00	--	7772,35	--	7772,35	--	8394,14
		СП - 8%			--	--	--	--		621,79	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,197	131,00	--	6575,81	--	6575,81	--	7101,87
		СП - 8%			--	--	--	--		526,06	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0004	870674,99	223561,03	348,27	89,42	17,51	267,36	664,88
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	241,33	28,72		49,25	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	6082,00	--	2432,80	--	2432,80	--	2627,42

		СП - 8%			--	--	--	--		194,62	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1170,03	26,30	4680,11	105,20	692,35	3893,00	9258,95
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	3882,56	49,76		685,85	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275,00	--	1275,00	--	1377,00
		СП - 8%			--	--	--	--		102,00	
15	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	--	1302,00	--	1302,00	--	1406,16
		СП - 8%			--	--	--	--		104,16	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
17	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
18	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	99,00	--	396,00	--	396,00	--	427,68
		СП - 8%			--	--	--	--		31,68	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	
21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	--	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	
23	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	365,00	--	365,00	--	365,00	--	394,20
		СП - 8%			--	--	--	--		29,20	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	

25	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
27	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	781,00	--	1562,00	--	1562,00	--	1686,96
		СП - 8%			--	--	--	--		124,96	
28	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105,46	3262,00	215,28	3566,86	10446,11
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628,18	974,71		773,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84371,81	15711,04	32958,84	39617,92	133908,91
							35701,93	4316,17	--	9919,18	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59867,85				
		Материалы	Тенге				8454,88				
		Всего заработная плата	Тенге					40018,10			
		Накладные расходы	Тенге				39617,92				
		Сметная прибыль	Тенге				7958,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107444,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,26
		Сметная заработная плата	Тенге					40018,10			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24503,96				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24503,96				
		Сметная прибыль	Тенге				1960,32				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26464,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133908,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,26
		Сметная заработная плата	Тенге					40018,10			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев диаметром 1500мм-1шт.									
29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,181875	269,39	259,64	1665,33	1605,05	1,70	339,74	2165,48
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	58,59	413,28		160,41	
30	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11,4364688	47,00	--	537,51	--		--	580,52
		СП - 8%			--	--	--	--		43,00	

31	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8545625	2812,78	--	5216,47	--	--	3755,86	9690,11
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	5216,47	--		717,79	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8545625	808,70	--	1499,79	--	--	1079,85	2786,01
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	1499,79	--		206,37	
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,649	23111,73	8985,07	38111,24	14816,39	7486,68	21374,96	64245,09
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	15808,17	5782,70		4758,90	
34	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24782,00	--	24782,00	--	24782,00	--	26764,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1982,56	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19466,00	--	19466,00	--	19466,00	--	21023,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1557,28	
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21947,00	--	21947,00	--	21947,00	--	23702,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1755,76	
37	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14378,00	--	28756,00	--	28756,00	--	31056,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2300,48	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4827,00	--	4827,00	--	4827,00	--	5213,16
		СП - 8%			--	--	--	--		386,16	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799,00	--	4799,00	--	4799,00	--	5182,92
		СП - 8%			--	--	--	--		383,92	
40	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03	573625,00	--	17208,75	--	17208,75	--	18585,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1376,70	
41	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18684,00	--	18684,00	--	18684,00	--	20178,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1494,72	

42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,25125	853,03	19,94	15568,82	363,99	10464,98	4450,29	21620,64
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	4739,85	45,41		1601,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				203068,91	16785,43	158423,11	31000,70	252795,18
							27322,87	6241,38	--	18725,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				167176,16				
		Материалы	Тенге				17953,36				
		Всего заработная плата	Тенге					33564,25			
		Местные материалы	Тенге				104577,00				
		Транспортные расходы	Тенге				537,51				
		Накладные расходы	Тенге				31000,70				
		Сметная прибыль	Тенге				15854,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214031,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,47
		Сметная заработная плата	Тенге					33564,25			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17208,75				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17208,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1376,70				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18585,45				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18684,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18684,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1494,72				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20178,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				252795,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,47
		Сметная заработная плата	Тенге					33564,25			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				391726,54	99120,18	191381,95	112047,68	544076,17
							100686,90	30435,81	--	40301,94	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				331329,83				
		Материалы	Тенге				26408,23				
		Всего заработная плата	Тенге					131122,72			
		Местные материалы	Тенге				104577,00				
		Транспортные расходы	Тенге				537,51				
		Накладные расходы	Тенге				112047,68				
		Сметная прибыль	Тенге				35470,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				478847,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,50
		Сметная заработная плата	Тенге					131122,72			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17208,75				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17208,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1376,70				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18585,45				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43187,96				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43187,96				
		Сметная прибыль	Тенге				3455,04				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46643,00				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				544076,17				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,50
		Сметная заработная плата	Тенге					131122,72			
		ОТДЕЛ 2.Наружная канализация									
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы									
43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	--	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	--	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	--	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	--	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	189,65		54,40	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	--	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7395,70	4724,80	--	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	--	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы									
48	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	

49	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	--	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
50	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
51	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
52	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
54	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	

55	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
56	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
58	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
59	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
62	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
63	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
64	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
65	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	

67	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337346,65				
	Материалы		Тенге				41645,63				
	Всего заработная плата		Тенге					75565,96			
	Местные материалы		Тенге				201267,18				
	Транспортные расходы		Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				
		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438424,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31369,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31369,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33878,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				472303,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
							70284,68	12204,04	--	37480,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348475,20				
	Материалы		Тенге				41699,40				
	Всего заработная плата		Тенге					82488,72			
	Местные материалы		Тенге				201267,18				
	Транспортные расходы		Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				74354,05				
		Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456655,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45678,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45678,68				
		Сметная прибыль	Тенге				3654,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49332,97				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1050064,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170971,58				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133269,11			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42639,85			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						480027,20		
		- Перевозка грузов	Тенге				1612,54				

- Накладные расходы	Тенге							186401,74	
- Сметная прибыль	Тенге							77782,57	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-1-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	693,699	тыс.тенге
Сметная заработная плата	96,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,073	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15740,00	--	15740,00	--	15740,00	--	16999,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1259,20	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0817	676691,71	209248,13	55285,71	17095,57	719,25	44147,60	107387,98
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	37470,89	7122,65		7954,67	
4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	

5	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	80,497	830,00	--	66812,51	--	66812,51	--	72157,51
		СП - 8%			--	--	--	--		5345,00	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	987224,25	503522,14	7700,35	3927,47	145,99	4669,31	13359,24
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	3626,88	1089,60		989,57	
7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	364,00	--	2548,00	--	2548,00	--	2751,84
		СП - 8%			--	--	--	--		203,84	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	574,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	5	1490,73	103,74	7453,66	518,70	728,56	6143,23	14684,64
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	6206,40	62,20		1087,75	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	5	1291,00	--	6455,00	--	6455,00	--	6971,40
		СП - 8%			--	--	--	--		516,40	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554,00	--	554,00	--	598,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44,32	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	9	636,61	522,38	5729,50	4701,41	--	2387,79	8766,67
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	1028,09	2288,29		649,38	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	33939,75	1132,82	38012,52	1268,76	31025,26	5457,63	46947,76
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	5718,50	278,90		3477,61	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,66015	25377,32	12250,13	16752,84	8086,92	4306,79	4499,13	22952,13
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	4359,13	2161,35		1700,16	

15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,1	2492,00	--	132325,20	--	132325,20	--	142911,22
		СП - 8%			--	--	--	--		10586,02	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05085	237482,00	--	12075,96	--	12075,96	--	13042,04
		СП - 8%			--	--	--	--		966,08	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00468	448959,00	--	2101,13	--	2101,13	--	2269,22
		СП - 8%			--	--	--	--		168,09	
18	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0162	7994379,12	328359,27	129508,94	5319,42	114025,71	11524,65	152316,28
		НР - 99%; СП - 8%			627396,00	91187,92	10163,82	1477,24		11282,69	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,1	5828,00	--	582,80	--	582,80	--	629,42
		СП - 8%			--	--	--	--		46,62	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	180,88	4,62	2181,40	55,72	1120,27	697,87	3109,62
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	1005,41	6,00		230,34	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6	152,98	3,28	4069,25	87,15	2685,77	903,60	5370,68
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1296,34	13,24		397,83	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				551213,25	81061,31	395667,43	91100,22	693698,55
							74484,52	22502,23	--	51385,08	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298526,32				
		Материалы	Тенге				120762,84				
		Всего заработная плата	Тенге					84197,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12075,96				
		Местные материалы	Тенге				29312,84				
		Накладные расходы	Тенге				80457,86				
		Сметная прибыль	Тенге				30318,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				409302,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,29

		Сметная заработная плата	Тенге					84197,67			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18853,97				
	Материалы		Тенге				4306,79				
	Всего заработная плата		Тенге					6520,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2101,13				
		Накладные расходы	Тенге				4499,13				
		Сметная прибыль	Тенге				1868,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25221,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,34
		Сметная заработная плата	Тенге					6520,48			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				233832,97				
	Материалы		Тенге				728,56				
	Всего заработная плата		Тенге					6268,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226379,31				
		Накладные расходы	Тенге				6143,23				
		Сметная прибыль	Тенге				19198,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				259174,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,85
		Сметная заработная плата	Тенге					6268,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693698,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,48
		Сметная заработная плата	Тенге					96986,75			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								693698,55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74484,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81061,31			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22502,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						395667,43		
		- Накладные расходы	Тенге							91100,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							51385,08	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Аксуат Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-1-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	208,353	тыс.тенге
Сметная заработная плата	18,922	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,015	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	
4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	

6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,032	68153,98	22763,82	2180,93	728,44	152,53	1274,04	3731,36
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	1299,96	292,59		276,40	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03264	158657,00	--	5178,56	--	5178,56	--	5592,85
		СП - 8%			--	--	--	--		414,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35613,63	1578,52	29829,39	3897,20	42671,70
							4205,72	665,79	--	3160,87	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5178,86				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5178,86				
		Сметная прибыль	Тенге				414,31				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5593,17				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30434,77				
		Материалы	Тенге				152,53				
		Всего заработная плата	Тенге					4871,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				3897,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2746,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42671,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов									
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	

13	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
14	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
15	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
19	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
20	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
25	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	--	4479,46	--	4479,46	--	4837,81

		СП - 8%			--	--	--	--		358,36	
27	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	--	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	--	39,21	--	39,21	--	42,34
		СП - 8%			--	--	--	--		3,14	
29	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	--	80,78	--	80,78	--	87,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,46	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142247,38	11923,08	121337,75	11160,87	165680,91
							8986,55	5064,17	--	12272,66	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6493,14				
		Всего заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267,79				
		Накладные расходы	Тенге				2162,20				
		Сметная прибыль	Тенге				692,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9347,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				131274,79				
		Материалы	Тенге				3420,52				
		Всего заработная плата	Тенге					11047,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42759,98				
		Местные материалы	Тенге				70410,00				
		Накладные расходы	Тенге				8998,67				
		Сметная прибыль	Тенге				11221,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151495,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,99
		Сметная заработная плата	Тенге					11047,67			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4479,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4479,46				
		Сметная прибыль	Тенге				358,36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4837,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165680,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,14
		Сметная заработная плата	Тенге					14050,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								208352,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13192,26				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13501,61			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5729,96			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151167,14		
- Накладные расходы	Тенге							15058,07	
- Сметная прибыль	Тенге							15433,53	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-2
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1508,526	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,23	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	269,842	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	наружное водоснабжение и канализация	899,717	--	--	899,717	0,17	182,985	--
2.	2-2-2	наружное газоснабжение	392,589	--	--	392,589	0,05	66,591	--
3.	2-2-3	электроснабжение	216,22	--	--	216,22	0,02	20,266	--
		ИТОГО	**1508,526**	--	--	**1508,526**	**0,23**	**269,842**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-3-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	899,717	тыс.тенге
Сметная заработная плата	182,985	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,166	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	206,325	200,78	190,75	41425,52	39356,49	--	8092,92	53479,92
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	2069,03	9171,15		3961,48	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,18975	1859,09	--	11507,29	--	--	8285,25	21375,94
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	11507,29	--		1583,40	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,18975	808,70	--	5005,68	--	--	3604,09	9298,54
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	5005,68	--		688,78	

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	206,325	34,34	34,34	7085,96	7085,96	--	1780,45	9575,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2472,85		709,31	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	206,325	152,23	73,50	31409,27	15164,89	--	16546,98	51792,75
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	16244,38	6737,54		3836,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96433,71	61607,34	--	38309,70	145522,88
							34826,37	18381,54	--	10779,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96433,71				
	Всего заработная плата		Тенге					53207,91			
		Накладные расходы	Тенге				38309,70				
		Сметная прибыль	Тенге				10779,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145522,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,35
		Сметная заработная плата	Тенге					53207,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145522,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,35
		Сметная заработная плата	Тенге					53207,91			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,93	2807,60	154,98	11033,87	609,07	6592,58	3963,30	16196,94
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	3832,22	171,11		1199,77	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0786	279433,34	73062,02	21963,46	5742,67	107,39	17484,60	42603,90
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	16113,39	1547,82		3155,84	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0786	57006,84	--	4480,74	--	262,83	4175,73	9348,99
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	4217,91	--		692,52	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	218,00	--	11009,00	--	11009,00	--	11889,72
		СП - 8%			--	--	--	--		880,72	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,886	131,00	--	3784,07	--	3784,07	--	4086,79
		СП - 8%			--	--	--	--		302,73	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,015	870674,99	223561,03	13060,12	3353,42	656,76	10025,86	24932,86
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	9049,95	1077,18		1846,88	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	6082,00	--	91230,00	--	91230,00	--	98528,40

		СП - 8%			--	--	--	--		7298,40	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1170,03	26,30	2340,05	52,60	346,17	1946,50	4629,48
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	1941,28	24,88		342,92	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275,00	--	1275,00	--	1377,00
		СП - 8%			--	--	--	--		102,00	
15	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
16	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0001	870674,99	223561,03	87,07	22,36	4,38	66,84	166,22
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	60,33	7,18		12,31	
17	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	6082,00	--	608,20	--	608,20	--	656,86
		СП - 8%			--	--	--	--		48,66	
18	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	
21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1379,51	905,89	5518,04	3623,57	--	2810,63	8994,96
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	1894,46	944,56		666,29	
23	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	365,00	--	1460,00	--	1460,00	--	1576,80
		СП - 8%			--	--	--	--		116,80	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	

25	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	--	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	
27	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	781,00	--	781,00	--	781,00	--	843,48
		СП - 8%			--	--	--	--		62,48	
28	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105,46	3262,00	215,28	3566,86	10446,11
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628,18	974,71		773,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183004,35	20239,38	121155,65	46815,68	248205,63
							41609,32	5679,24	--	18385,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70034,09				
		Материалы	Тенге				8185,39				
		Всего заработная плата	Тенге					47288,56			
		Накладные расходы	Тенге				46815,68				
		Сметная прибыль	Тенге				9347,98				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126197,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,07
		Сметная заработная плата	Тенге					47288,56			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112970,27				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112970,27				
		Сметная прибыль	Тенге				9037,62				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				122007,89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248205,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,07
		Сметная заработная плата	Тенге					47288,56			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				279438,06	81846,72	121155,65	85125,37	393728,51
							76435,69	24060,78	--	29165,07	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166467,80				
		Материалы	Тенге				8185,39				
		Всего заработная плата	Тенге					100496,47			
		Накладные расходы	Тенге				85125,37				
		Сметная прибыль	Тенге				20127,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271720,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,42
		Сметная заработная плата	Тенге					100496,47			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112970,27				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112970,27				
		Сметная прибыль	Тенге				9037,62				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				122007,89				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				393728,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,42
		Сметная заработная плата	Тенге					100496,47			

		ОТДЕЛ 2.Наружная канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	--	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	--	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	--	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	--	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	189,65		54,40	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	--	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7395,70	4724,80	--	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	--	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	

35	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	--	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
36	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
37	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
38	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
40	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	

41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
45	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
48	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
49	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
50	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
51	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
52	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	

53	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337346,65				
	Материалы		Тенге				41645,63				
	Всего заработная плата		Тенге					75565,96			
	Местные материалы		Тенге				201267,18				
	Транспортные расходы		Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				
		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438424,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31369,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31369,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33878,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
							70284,68	12204,04	--	37480,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348475,20				
	Материалы		Тенге				41699,40				
	Всего заработная плата		Тенге					82488,72			
	Местные материалы		Тенге				201267,18				
	Транспортные расходы		Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				74354,05				
		Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456655,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45678,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45678,68				
		Сметная прибыль	Тенге				3654,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49332,97				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								899717,08
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146720,37				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115995,65			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36264,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						409800,90		
		- Перевозка грузов	Тенге				1075,03				

- Накладные расходы	Тенге							159479,42	
- Сметная прибыль	Тенге							66645,71	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-3-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	392,589	тыс.тенге
Сметная заработная плата	66,591	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,050	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11638,00	--	11638,00	--	11638,00	--	12569,04
		СП - 8%			--	--	--	--		931,04	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,064	676691,71	209248,13	43308,27	13391,88	563,43	34583,19	84122,77
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	29352,96	5579,55		6231,32	
4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	

5	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	62,62	770,00	--	48217,40	--	48217,40	--	52074,79
		СП - 8%			--	--	--	--		3857,39	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	987224,25	503522,14	3554,01	1812,68	67,38	2155,07	6165,80
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	1673,95	502,89		456,73	
7	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	287,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	574,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	1	1490,73	103,74	1490,73	103,74	145,71	1228,65	2936,93
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	1241,28	12,44		217,55	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1291,00	--	1291,00	--	1291,00	--	1394,28
		СП - 8%			--	--	--	--		103,28	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554,00	--	554,00	--	598,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44,32	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	5	636,61	522,38	3183,05	2611,89	--	1326,55	4870,37
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	571,16	1271,27		360,77	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	33939,75	1132,82	38012,52	1268,76	31025,26	5457,63	46947,76
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	5718,50	278,90		3477,61	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0397	25377,32	12250,13	1007,48	486,33	259,00	270,57	1380,29
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	262,15	129,98		102,24	

15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1312,00	--	26240,00	--	26240,00	--	28339,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2099,20	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0127	237482,00	--	3016,02	--	3016,02	--	3257,30
		СП - 8%			--	--	--	--		241,28	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00165	448959,00	--	740,78	--	740,78	--	800,04
		СП - 8%			--	--	--	--		59,26	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0144	4737084,06	124700,76	68214,01	1795,69	59747,20	7114,25	81354,52
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	6671,12	514,99		6026,26	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,05	5828,00	--	291,40	--	291,40	--	314,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23,31	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,32	180,88	4,62	1143,16	29,20	587,08	365,72	1629,58
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	526,88	3,14		120,71	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,57	152,98	3,28	2075,93	44,46	1370,15	460,97	2739,86
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	661,33	6,75		202,95	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299876,25	61544,81	188043,04	63631,99	392588,89
							50288,39	16302,68	--	29080,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				206469,65				
		Материалы	Тенге				64401,08				
		Всего заработная плата	Тенге					64945,23			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3016,02				
		Местные материалы	Тенге				29312,84				
		Накладные расходы	Тенге				62132,77				
		Сметная прибыль	Тенге				21488,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290090,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,87

		Сметная заработная плата	Тенге					64945,23			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1748,26				
	Материалы		Тенге				259,00				
	Всего заработная плата		Тенге					392,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				740,78				
		Накладные расходы	Тенге				270,57				
		Сметная прибыль	Тенге				161,51				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2180,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,32
		Сметная заработная плата	Тенге					392,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				91658,33				
	Материалы		Тенге				145,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1253,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90167,60				
		Накладные расходы	Тенге				1228,65				
		Сметная прибыль	Тенге				7430,96				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100317,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
		Сметная заработная плата	Тенге					1253,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392588,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,16
		Сметная заработная плата	Тенге					66591,08			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								392588,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50288,39				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61544,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16302,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						188043,04		
		- Накладные расходы	Тенге							63631,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							29080,66	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Алмалы Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-3-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	216,22	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	
4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	

6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,059	68153,98	22763,82	4021,08	1343,07	281,23	2349,00	6879,69
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	2396,79	539,46		509,61	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06018	158657,00	--	9547,98	--	9547,98	--	10311,82
		СП - 8%			--	--	--	--		763,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41823,20	2193,15	34327,51	4972,17	50539,00
							5302,55	912,66	--	3743,63	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9548,28				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9548,28				
		Сметная прибыль	Тенге				763,86				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10312,14				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32274,92				
		Материалы	Тенге				281,23				
		Всего заработная плата	Тенге					6215,21			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				4972,17				
		Сметная прибыль	Тенге				2979,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40226,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,33
		Сметная заработная плата	Тенге					6215,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50539,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,33
		Сметная заработная плата	Тенге					6215,21			
		РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов									
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	

13	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
14	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
15	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
19	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
20	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
25	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	--	4479,46	--	4479,46	--	4837,81

		СП - 8%			--	--	--	--		358,36	
27	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	--	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	--	39,21	--	39,21	--	42,34
		СП - 8%			--	--	--	--		3,14	
29	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	--	80,78	--	80,78	--	87,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,46	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142247,38	11923,08	121337,75	11160,87	165680,91
							8986,55	5064,17	--	12272,66	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6493,14				
		Всего заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267,79				
		Накладные расходы	Тенге				2162,20				
		Сметная прибыль	Тенге				692,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9347,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				131274,79				
		Материалы	Тенге				3420,52				
		Всего заработная плата	Тенге					11047,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42759,98				
		Местные материалы	Тенге				70410,00				
		Накладные расходы	Тенге				8998,67				
		Сметная прибыль	Тенге				11221,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151495,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,99
		Сметная заработная плата	Тенге					11047,67			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4479,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4479,46				
		Сметная прибыль	Тенге				358,36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4837,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165680,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,14
		Сметная заработная плата	Тенге					14050,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								216219,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14289,10				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14116,23			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5976,83			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155665,25		
- Накладные расходы	Тенге							16133,04	
- Сметная прибыль	Тенге							16016,29	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-3
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1671,477	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,32	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	360,341	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	наружное водоснабжение и канализация	1226,761	--	--	1226,761	0,26	283,574	--
2.	2-3-2	наружное газоснабжение	399,557	--	--	399,557	0,05	71,895	--
3.	2-3-3	электроснабжение	45,16	--	--	45,16	0	4,872	--
		ИТОГО	**1671,477**	**--**	**--**	**1671,477**	**0,32**	**360,341**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-4-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	1226,761	тыс.тенге
Сметная заработная плата	283,574	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,264	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	456,225	200,78	190,75	91599,94	87024,92	--	17895,04	118254,58
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	4575,02	20279,20		8759,60	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,68675	1859,09	--	25444,87	--	--	18320,31	47266,40
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	25444,87	--		3501,21	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,68675	808,70	--	11068,53	--	--	7969,34	20560,90
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	11068,53	--		1523,03	

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	456,225	34,34	34,34	15668,44	15668,44	--	3936,93	21173,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	5467,96		1568,43	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	456,225	152,23	73,50	69452,04	33532,54	--	36588,62	114523,92
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	35919,51	14898,03		8483,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				213233,83	136225,89	--	84710,25	321779,60
							77007,93	40645,19	--	23835,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213233,83				
	Всего заработная плата		Тенге					117653,12			
		Накладные расходы	Тенге				84710,25				
		Сметная прибыль	Тенге				23835,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321779,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,17
		Сметная заработная плата	Тенге					117653,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				321779,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,17
		Сметная заработная плата	Тенге					117653,12			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,69	2807,60	154,98	24398,04	1346,78	14577,48	8763,63	35814,61
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	8473,79	378,36		2652,93	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1738	279433,34	73062,02	48565,51	12698,18	237,47	38661,87	94205,58
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	35629,87	3422,53		6978,19	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1738	57006,84	--	9907,79	--	581,16	9233,36	20672,44
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	9326,63	--		1531,29	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	146,652	218,00	--	31970,14	--	31970,14	--	34527,75
		СП - 8%			--	--	--	--		2557,61	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,886	131,00	--	3784,07	--	3784,07	--	4086,79
		СП - 8%			--	--	--	--		302,73	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,02	870674,99	223561,03	17413,50	4471,22	875,68	13367,81	33243,81
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	12066,60	1436,24		2462,50	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	6082,00	--	121640,00	--	121640,00	--	131371,20

		СП - 8%			--	--	--	--		9731,20	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1170,03	26,30	2340,05	52,60	346,17	1946,50	4629,48
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	1941,28	24,88		342,92	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275,00	--	1275,00	--	1377,00
		СП - 8%			--	--	--	--		102,00	
15	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
16	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0001	870674,99	223561,03	87,07	22,36	4,38	66,84	166,22
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	60,33	7,18		12,31	
17	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	6082,00	--	608,20	--	608,20	--	656,86
		СП - 8%			--	--	--	--		48,66	
18	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	
21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1379,51	905,89	5518,04	3623,57	--	2810,63	8994,96
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	1894,46	944,56		666,29	
23	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	172,00	--	688,00	--	688,00	--	743,04
		СП - 8%			--	--	--	--		55,04	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	

25	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	--	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	
27	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	781,00	--	781,00	--	781,00	--	843,48
		СП - 8%			--	--	--	--		62,48	
28	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105,46	3262,00	215,28	3566,86	10446,11
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628,18	974,71		773,79	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
30	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	365,00	--	730,00	--	730,00	--	788,40
		СП - 8%			--	--	--	--		58,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				286839,16	30862,19	181137,01	82598,18	398992,33
							74839,96	8592,54	--	29554,99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				122539,76				
		Материалы	Тенге				16837,61				
		Всего заработная плата	Тенге					83432,51			
		Накладные расходы	Тенге				82598,18				
		Сметная прибыль	Тенге				16411,04				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221548,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					83432,51			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				164299,40				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164299,40				
		Сметная прибыль	Тенге				13143,95				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				177443,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				398992,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					83432,51			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				500072,99	167088,08	181137,01	167308,43	720771,93
							151847,90	49237,73	--	53390,51	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				335773,59				
		Материалы	Тенге				16837,61				
		Всего заработная плата	Тенге					201085,62			
		Накладные расходы	Тенге				167308,43				
		Сметная прибыль	Тенге				40246,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				543328,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,15

		Сметная заработная плата	Тенге					201085,62			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				164299,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164299,40				
		Сметная прибыль	Тенге				13143,95				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177443,35				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				720771,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,15
		Сметная заработная плата	Тенге					201085,62			
		ОТДЕЛ 2.Наружная канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	--	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	--	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	--	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	--	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	189,65		54,40	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	--	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7395,70	4724,80	--	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	--	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			

		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	
37	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	--	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
38	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
39	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
40	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	

41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
42	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	
43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
46	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
47	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
50	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
51	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
52	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	

53	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
54	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	
55	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				337346,65				
		Материалы	Тенге				41645,63				
		Всего заработная плата	Тенге					75565,96			
		Местные материалы	Тенге				201267,18				
		Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				
		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438424,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31369,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31369,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33878,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
							70284,68	12204,04	--	37480,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				348475,20				
		Материалы	Тенге				41699,40				
		Всего заработная плата	Тенге					82488,72			
		Местные материалы	Тенге				201267,18				
		Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				74354,05				
		Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456655,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45678,68				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45678,68				
		Сметная прибыль	Тенге				3654,29				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49332,97				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1226760,50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				222132,58				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201237,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61441,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						469782,27		
		- Перевозка грузов	Тенге				1075,03				
		- Накладные расходы	Тенге							241662,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							90871,15	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-4-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	399,557	тыс.тенге
Сметная заработная плата	71,895	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10041,00	--	10041,00	--	10041,00	--	10844,28
		СП - 8%			--	--	--	--		803,28	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0717	676691,71	209248,13	48518,80	15003,09	631,22	38743,98	94243,80
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	32884,49	6250,84		6981,02	
4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	

5	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	70,397	383,00	--	26962,05	--	26962,05	--	29119,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2156,96	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	987224,25	503522,14	2961,67	1510,57	56,15	1795,89	5138,17
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	1394,95	419,08		380,61	
7	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	148,00	--	296,00	--	296,00	--	319,68
		СП - 8%			--	--	--	--		23,68	
8	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	430,00	--	430,00	--	430,00	--	464,40
		СП - 8%			--	--	--	--		34,40	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	1	1490,73	103,74	1490,73	103,74	145,71	1228,65	2936,93
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	1241,28	12,44		217,55	
10	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	1	852,00	--	852,00	--	852,00	--	920,16
		СП - 8%			--	--	--	--		68,16	
11	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	249,00	--	249,00	--	249,00	--	268,92
		СП - 8%			--	--	--	--		19,92	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	636,61	522,38	5092,89	4179,03	--	2122,48	7792,60
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	913,86	2034,03		577,23	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	33939,75	1132,82	38012,52	1268,76	31025,26	5457,63	46947,76
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	5718,50	278,90		3477,61	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06352	25377,32	12250,13	1611,97	778,13	414,40	432,91	2208,47
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	419,44	207,97		163,59	

15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1312,00	--	41984,00	--	41984,00	--	45342,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3358,72	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02032	237482,00	--	4825,63	--	4825,63	--	5211,69
		СП - 8%			--	--	--	--		386,05	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00264	448959,00	--	1185,25	--	1185,25	--	1280,07
		СП - 8%			--	--	--	--		94,82	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0144	4737084,06	124700,76	68214,01	1795,69	59747,20	7114,25	81354,52
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	6671,12	514,99		6026,26	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,08	5828,00	--	466,24	--	466,24	--	503,54
		СП - 8%			--	--	--	--		37,30	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,1	180,88	4,62	1284,24	32,80	659,53	410,85	1830,70
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	591,91	3,53		135,61	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,74	152,98	3,28	2254,91	48,29	1488,28	500,72	2976,08
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	718,35	7,33		220,45	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301483,40	64720,28	182600,16	68476,75	399556,97
							54162,96	17731,88	--	29596,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				215127,36				
		Материалы	Тенге				64648,23				
		Всего заработная плата	Тенге					70013,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4825,63				
		Местные материалы	Тенге				29312,84				
		Накладные расходы	Тенге				66815,20				
		Сметная прибыль	Тенге				22555,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				304497,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,65

		Сметная заработная плата	Тенге					70013,71			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2797,22				
	Материалы		Тенге				414,40				
	Всего заработная плата		Тенге					627,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1185,25				
		Накладные расходы	Тенге				432,91				
		Сметная прибыль	Тенге				258,41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3488,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,51
		Сметная заработная плата	Тенге					627,40			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83558,82				
	Материалы		Тенге				145,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1253,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82068,09				
		Накладные расходы	Тенге				1228,65				
		Сметная прибыль	Тенге				6783,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91570,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
		Сметная заработная плата	Тенге					1253,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399556,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,14
		Сметная заработная плата	Тенге					71894,84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								399556,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54162,96				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64720,28			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17731,88			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						182600,16		
		- Накладные расходы	Тенге							68476,75	
		- Сметная прибыль	Тенге							29596,81	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жамбыл Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение

(наименование работ и зат рат)

Основание: 64-4-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	45,16	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4,872	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,004	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	**Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015**	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	
4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	**Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98**	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	

6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,032	68153,98	22763,82	2180,93	728,44	152,53	1274,04	3731,36
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	1299,96	292,59		276,40	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03264	158657,00	--	5178,56	--	5178,56	--	5592,85
		СП - 8%			--	--	--	--		414,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35613,63	1578,52	29829,39	3897,20	42671,70
							4205,72	665,79	--	3160,87	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5178,86				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5178,86				
		Сметная прибыль	Тенге				414,31				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5593,17				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30434,77				
		Материалы	Тенге				152,53				
		Всего заработная плата	Тенге					4871,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				3897,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2746,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42671,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов									
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2304,00	--	2304,00	--	2488,32
							--	--	--	184,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2304,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2304,00				
		Сметная прибыль	Тенге				184,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2488,32				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2488,32				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45160,02
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4205,72				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1578,52			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					665,79			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32133,39		
- Накладные расходы	Тенге							3897,20	
- Сметная прибыль	Тенге							3345,19	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-4
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1552,821	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,21	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	244,157	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-4-1	наружное водоснабжение и канализация	732,808	--	--	732,808	0,13	141,216	--
2.	2-4-2	наружное газоснабжение	611,66	--	--	611,66	0,06	84,018	--
3.	2-4-3	электроснабжение	208,353	--	--	208,353	0,02	18,922	--
		ИТОГО	**1552,821**	--	--	**1552,821**	**0,21**	**244,157**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: 64-2-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	732,808	тыс.тенге
Сметная заработная плата	141,216	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,126	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	108,4125	200,78	190,75	21766,84	20679,68	--	4252,39	28100,77
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1087,16	4818,94		2081,54	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,252375	1859,09	--	6046,45	--	--	4353,44	11231,89
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	6046,45	--		831,99	

3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,252375	808,70	--	2630,21	--	--	1893,75	4885,88
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2630,21	--		361,92	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,4125	34,34	34,34	3723,28	3723,28	--	935,53	5031,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1299,35		372,70	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108,4125	152,23	73,50	16503,85	7968,32	--	8694,54	27214,26
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	8535,53	3540,21		2015,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50670,64	32371,29	--	20129,65	76464,31
							18299,35	9658,49	--	5664,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50670,64				
	Всего заработная плата		Тенге					27957,85			
		Накладные расходы	Тенге				20129,65				
		Сметная прибыль	Тенге				5664,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76464,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,56
		Сметная заработная плата	Тенге					27957,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76464,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,56
		Сметная заработная плата	Тенге					27957,85			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,065	2807,60	154,98	5797,69	320,03	3464,04	2082,50	8510,61
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	2013,62	89,91		630,42	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0413	279433,34	73062,02	11540,60	3017,46	56,43	9187,20	22386,02
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	8466,71	813,29		1658,22	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0413	57006,84	--	2354,38	--	138,10	2194,12	4912,38
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	2216,28	--		363,88	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,827	218,00	--	2796,29	--	2796,29	--	3019,99
		СП - 8%			--	--	--	--		223,70	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,886	131,00	--	3784,07	--	3784,07	--	4086,79

		СП - 8%			--	--	--	--		302,73	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	870674,99	223561,03	6965,40	1788,49	350,27	5347,12	13297,53
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	4826,64	574,50		985,00	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6082,00	--	48656,00	--	48656,00	--	52548,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3892,48	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1170,03	26,30	2340,05	52,60	346,17	1946,50	4629,48
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	1941,28	24,88		342,92	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275,00	--	1275,00	--	1377,00
		СП - 8%			--	--	--	--		102,00	
15	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
16	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0001	870674,99	223561,03	87,07	22,36	4,38	66,84	166,22
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	60,33	7,18		12,31	
17	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	6082,00	--	608,20	--	608,20	--	656,86
		СП - 8%			--	--	--	--		48,66	
18	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	

21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1379,51	905,89	5518,04	3623,57	--	2810,63	8994,96
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	1894,46	944,56		666,29	
23	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	172,00	--	688,00	--	688,00	--	743,04
		СП - 8%			--	--	--	--		55,04	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
25	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	--	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	
27	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	781,00	--	781,00	--	781,00	--	843,48
		СП - 8%			--	--	--	--		62,48	
28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7295,81	4123,48	7295,81	4123,48	332,20	4051,87	12255,49
		НР - 99%; СП - 8%			2840,13	1252,67	2840,13	1252,67		907,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108755,87	16521,69	66103,14	30462,14	150355,45
							26131,04	4638,79	--	11137,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47344,32				
	Материалы		Тенге				4691,59				
	Всего заработная плата		Тенге					30769,84			
		Накладные расходы	Тенге				30462,14				
		Сметная прибыль	Тенге				6224,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84030,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,95
		Сметная заработная плата	Тенге					30769,84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61411,55				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61411,55				
		Сметная прибыль	Тенге				4912,92				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66324,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150355,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,95
		Сметная заработная плата	Тенге					30769,84			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				159426,51	48892,97	66103,14	50591,79	226819,76
							44430,40	14297,29	–	16801,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98014,95				
	Материалы		Тенге				4691,59				
	Всего заработная плата		Тенге					58727,68			
		Накладные расходы	Тенге				50591,79				
		Сметная прибыль	Тенге				11888,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160495,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,51
		Сметная заработная плата	Тенге					58727,68			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61411,55				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61411,55				
		Сметная прибыль	Тенге				4912,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66324,48				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				226819,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,51
		Сметная заработная плата	Тенге					58727,68			
		ОТДЕЛ 2.Наружная канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	–	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	–	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	–	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	–	136,55	734,38

		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	189,65		54,40	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	–	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7395,70	4724,80	–	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	–	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	
35	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	–	14309,68	–	14309,68	–	15454,45
		СП - 8%			–	–	–	–		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	–	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			

		РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
36	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
37	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
38	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
40	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	

45	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
48	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
49	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
50	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
51	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
52	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	
53	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				337346,65				
		Материалы	Тенге				41645,63				
		Всего заработная плата	Тенге					75565,96			
		Местные материалы	Тенге				201267,18				
		Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				

		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438424,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31369,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31369,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33878,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
							70284,68	12204,04	–	37480,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348475,20				
	Материалы		Тенге				41699,40				
	Всего заработная плата		Тенге					82488,72			
	Местные материалы		Тенге				201267,18				
	Транспортные расходы		Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				74354,05				
		Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456655,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45678,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45678,68				
		Сметная прибыль	Тенге				3654,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49332,97				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								732808,33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114715,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83041,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26501,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						354748,39		
		- Перевозка грузов	Тенге				1075,03				
		- Накладные расходы	Тенге							124945,84	
		- Сметная прибыль	Тенге							54282,10	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО

Шифр объекта 29-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: 64-2-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	611,66	тыс.тенге
Сметная заработная плата	84,018	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,064	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15740,00	--	15740,00	--	15740,00	--	16999,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1259,20	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,068	676691,71	209248,13	46015,04	14228,87	598,64	36744,64	89380,45
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	31187,52	5928,28		6620,77	

4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	
5	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	66,66	830,00	--	55327,80	--	55327,80	--	59754,02
		СП - 8%			--	--	--	--		4426,22	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	987224,25	503522,14	4146,34	2114,79	78,61	2514,25	7193,44
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	1952,94	586,71		532,85	
7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	364,00	--	1456,00	--	1456,00	--	1572,48
		СП - 8%			--	--	--	--		116,48	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	574,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	5	1490,73	103,74	7453,66	518,70	728,56	6143,23	14684,64
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	6206,40	62,20		1087,75	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	5	1291,00	--	6455,00	--	6455,00	--	6971,40
		СП - 8%			--	--	--	--		516,40	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554,00	--	554,00	--	598,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44,32	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	636,61	522,38	5092,89	4179,03	--	2122,48	7792,60
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	913,86	2034,03		577,23	

13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	33939,75	1132,82	33939,75	1132,82	27701,13	4872,89	41917,64
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	5105,80	249,02		3105,01	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,5868	25377,32	12250,13	14891,41	7188,38	3828,25	3999,23	20401,89
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	3874,78	1921,20		1511,25	
15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,2	2492,00	--	117622,40	--	117622,40	--	127032,19
		СП - 8%			--	--	--	--		9409,79	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452	237482,00	--	10734,19	--	10734,19	--	11592,92
		СП - 8%			--	--	--	--		858,73	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00416	448959,00	--	1867,67	--	1867,67	--	2017,08
		СП - 8%			--	--	--	--		149,41	
18	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0144	7994379,12	328359,27	115119,06	4728,37	101356,18	10244,13	135392,25
		НР - 99%; СП - 8%			627396,00	91187,92	9034,50	1313,11		10029,06	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,07	5828,00	--	407,96	--	407,96	--	440,60
		СП - 8%			--	--	--	--		32,64	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,52	180,88	4,62	1902,85	48,61	977,22	608,76	2712,53
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	877,02	5,23		200,93	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,44	152,98	3,28	3585,83	76,79	2366,71	796,26	4732,66
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1142,33	11,66		350,57	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	

23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				487636,33	74216,55	349515,55	78715,25	611659,71
							63904,23	20114,20	–	45308,13	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				264498,63				
		Материалы	Тенге				107259,74				
		Всего заработная плата	Тенге					71953,85			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10734,19				
		Местные материалы	Тенге				26172,18				
		Накладные расходы	Тенге				68572,79				
		Сметная прибыль	Тенге				26645,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				359717,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,11
		Сметная заработная плата	Тенге					71953,85			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16759,08				
		Материалы	Тенге				3828,25				
		Всего заработная плата	Тенге					5795,98			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1867,67				
		Накладные расходы	Тенге				3999,23				
		Сметная прибыль	Тенге				1660,66				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22418,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,75
		Сметная заработная плата	Тенге					5795,98			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				206378,62				
		Материалы	Тенге				728,56				
		Всего заработная плата	Тенге					6268,60			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198924,96				
		Накладные расходы	Тенге				6143,23				
		Сметная прибыль	Тенге				17001,75				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				229523,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,85
		Сметная заработная плата	Тенге					6268,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611659,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,71
		Сметная заработная плата	Тенге					84018,43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								611659,71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63904,23				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74216,55			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20114,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349515,55		

- Накладные расходы	Тенге							78715,25	
- Сметная прибыль	Тенге							45308,13	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Жанабулак Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-4-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	208,353	тыс.тенге
Сметная заработная плата	18,922	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,015	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	

4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	
6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,032	68153,98	22763,82	2180,93	728,44	152,53	1274,04	3731,36
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	1299,96	292,59		276,40	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03264	158657,00	--	5178,56	--	5178,56	--	5592,85
		СП - 8%			--	--	--	--		414,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35613,63	1578,52	29829,39	3897,20	42671,70
							4205,72	665,79	--	3160,87	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5178,86				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5178,86				
		Сметная прибыль	Тенге				414,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5593,17				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30434,77				
	Материалы		Тенге				152,53				
	Всего заработная плата		Тенге					4871,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				3897,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2746,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42671,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			

РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов											
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	
13	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
14	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
15	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
19	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
20	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56

		СП - 8%			–	–	–	–		174,56	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	–	267,79	–	267,79	–	289,21
		СП - 8%			–	–	–	–		21,42	
25	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	–	445,00	–	445,00	–	480,60
		СП - 8%			–	–	–	–		35,60	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	–	4479,46	–	4479,46	–	4837,81
		СП - 8%			–	–	–	–		358,36	
27	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	–	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	–	39,21	–	39,21	–	42,34
		СП - 8%			–	–	–	–		3,14	
29	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	–	80,78	–	80,78	–	87,24
		СП - 8%			–	–	–	–		6,46	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142247,38	11923,08	121337,75	11160,87	165680,91
							8986,55	5064,17	–	12272,66	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6493,14				
		Всего заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267,79				
		Накладные расходы	Тенге				2162,20				
		Сметная прибыль	Тенге				692,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9347,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				131274,79				
		Материалы	Тенге				3420,52				

Всего заработная плата			Тенге					11047,67			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				42759,98				
Местные материалы			Тенге				70410,00				
		Накладные расходы	Тенге				8998,67				
		Сметная прибыль	Тенге				11221,88				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				151495,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,99
		Сметная заработная плата	Тенге					11047,67			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4479,46				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4479,46				
		Сметная прибыль	Тенге				358,36				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4837,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165680,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,14
		Сметная заработная плата	Тенге					14050,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								208352,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13192,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13501,61			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5729,96			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151167,14		
		- Накладные расходы	Тенге							15058,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							15433,53	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-5
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1205,636	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,18	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	209,584	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-5-1	наружное водоснабжение и канализация	758,854	--	--	758,854	0,13	145,876	--
2.	2-5-2	наружное газоснабжение	401,623	--	--	401,623	0,04	58,836	--
3.	2-5-3	электроснабжение	45,16	--	--	45,16	0	4,872	--
		ИТОГО	**1205,637**	--	--	**1205,637**	**0,18**	**209,584**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-6-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	758,854	тыс.тенге
Сметная заработная плата	145,876	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,131	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	117,075	200,78	190,75	23506,08	22332,06	--	4592,17	30346,11
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1174,03	5203,98		2247,86	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,51225	1859,09	--	6529,58	--	--	4701,30	12129,35
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	6529,58	--		898,47	

3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,51225	808,70	--	2840,37	--	--	2045,07	5276,27
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2840,37	--		390,83	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,075	34,34	34,34	4020,78	4020,78	--	1010,28	5433,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1403,17		402,49	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,075	152,23	73,50	17822,56	8605,01	--	9389,26	29388,76
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	9217,55	3823,08		2176,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54719,38	34957,85	--	21738,07	82574,05
							19761,53	10430,24	--	6116,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54719,38				
	Всего заработная плата		Тенге					30191,77			
		Накладные расходы	Тенге				21738,07				
		Сметная прибыль	Тенге				6116,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82574,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,84
		Сметная заработная плата	Тенге					30191,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82574,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,84
		Сметная заработная плата	Тенге					30191,77			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,23	2807,60	154,98	6260,95	345,61	3740,83	2248,90	9190,63
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	2174,52	97,09		680,79	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0446	279433,34	73062,02	12462,73	3258,57	60,94	9921,29	24174,73
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	9143,22	878,28		1790,72	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0446	57006,84	--	2542,51	--	149,14	2369,44	5304,90
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	2393,37	--		392,96	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	218,00	--	3522,88	--	3522,88	--	3804,71
		СП - 8%			--	--	--	--		281,83	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,886	131,00	--	3784,07	--	3784,07	--	4086,79

		СП - 8%			–	–	–	–		302,73	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,01	870674,99	223561,03	8706,75	2235,61	437,84	6683,90	16621,91
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	6033,30	718,12		1231,25	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	6082,00	–	60820,00	–	60820,00	–	65685,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4865,60	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1170,03	26,30	4680,11	105,20	692,35	3893,00	9258,95
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	3882,56	49,76		685,85	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	–	1275,00	–	1275,00	–	1377,00
		СП - 8%			–	–	–	–		102,00	
15	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	–	1302,00	–	1302,00	–	1406,16
		СП - 8%			–	–	–	–		104,16	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575,00	–	575,00	–	621,00
		СП - 8%			–	–	–	–		46,00	
17	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	–	418,00	–	418,00	–	451,44
		СП - 8%			–	–	–	–		33,44	
18	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	99,00	–	396,00	–	396,00	–	427,68
		СП - 8%			–	–	–	–		31,68	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	–	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	–	410,00	–	410,00	–	442,80
		СП - 8%			–	–	–	–		32,80	

21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	--	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	
23	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	365,00	--	365,00	--	365,00	--	394,20
		СП - 8%			--	--	--	--		29,20	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
25	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
27	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	781,00	--	1562,00	--	1562,00	--	1686,96
		СП - 8%			--	--	--	--		124,96	
28	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105,46	3262,00	215,28	3566,86	10446,11
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628,18	974,71		773,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124812,74	14592,46	81146,31	32864,05	170290,94
							29073,97	4122,05	--	12614,14	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48962,79				
		Материалы	Тенге				5296,36				
		Всего заработная плата	Тенге					33196,01			
		Накладные расходы	Тенге				32864,05				
		Сметная прибыль	Тенге				6546,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				88373,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,01
		Сметная заработная плата	Тенге					33196,01			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				75849,95				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75849,95				
		Сметная прибыль	Тенге				6068,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				81917,94				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170290,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,01
		Сметная заработная плата	Тенге					33196,01			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				179532,12	49550,32	81146,31	54602,13	252864,99
							48835,50	14552,29	–	18730,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103682,18				
	Материалы		Тенге				5296,36				
	Всего заработная плата		Тенге					63387,78			
		Накладные расходы	Тенге				54602,13				
		Сметная прибыль	Тенге				12662,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170947,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,85
		Сметная заработная плата	Тенге					63387,78			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75849,95				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75849,95				
		Сметная прибыль	Тенге				6068,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81917,94				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				252864,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,85
		Сметная заработная плата	Тенге					63387,78			
		ОТДЕЛ 2.Наружная канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	–	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	–	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	–	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	–	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	189,65		54,40	

33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	–	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7395,70	4724,80	–	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	–	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	
35	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	–	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			

		РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
36	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
37	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
38	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
40	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
45	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68

		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
48	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
49	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
50	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
51	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
52	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	
53	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				337346,65				
Материалы			Тенге				41645,63				
Всего заработная плата			Тенге					75565,96			
Местные материалы			Тенге				201267,18				
Транспортные расходы			Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				
		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				438424,87				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96		
Стоимость сантехнических работ			Тенге				31369,00			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				31369,00			
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				33878,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
							70284,68	12204,04	–	37480,63	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				348475,20				
Материалы			Тенге				41699,40				
Всего заработная плата			Тенге					82488,72			
Местные материалы			Тенге				201267,18				
Транспортные расходы			Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				74354,05				
		Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				456655,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72		
Стоимость сантехнических работ			Тенге				45678,68			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				45678,68			
		Сметная прибыль	Тенге				3654,29			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				49332,97			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							71,97
		Сметная заработная плата	Тенге					82488,72		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							758853,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				119120,17			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83699,24		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26756,32		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						369791,56	
		- Перевозка грузов	Тенге				1075,03			
		- Накладные расходы	Тенге							128956,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							56211,37	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2
(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-2-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	401,623	тыс.тенге
Сметная заработная плата	58,836	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,045	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15740,00	--	15740,00	--	15740,00	--	16999,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1259,20	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0407	676691,71	209248,13	27541,35	8516,40	358,31	21992,75	53496,83
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	18666,65	3548,25		3962,73	

4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	
5	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	39,087	830,00	--	32442,21	--	32442,21	--	35037,59
		СП - 8%			--	--	--	--		2595,38	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	987224,25	503522,14	4738,68	2416,91	89,84	2873,42	8221,07
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	2231,93	670,52		608,97	
7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	364,00	--	1820,00	--	1820,00	--	1965,60
		СП - 8%			--	--	--	--		145,60	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	574,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	1	1490,73	103,74	1490,73	103,74	145,71	1228,65	2936,93
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	1241,28	12,44		217,55	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1291,00	--	1291,00	--	1291,00	--	1394,28
		СП - 8%			--	--	--	--		103,28	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554,00	--	554,00	--	598,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44,32	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	9	636,61	522,38	5729,50	4701,41	--	2387,79	8766,67
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	1028,09	2288,29		649,38	

13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	33939,75	1132,82	40727,70	1359,38	33241,35	5847,46	50301,17
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	6126,96	298,82		3726,01	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07146	25377,32	12250,13	1813,46	875,39	466,20	487,02	2484,52
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	471,87	233,96		184,04	
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1312,00	--	47232,00	--	47232,00	--	51010,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3778,56	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02286	237482,00	--	5428,84	--	5428,84	--	5863,15
		СП - 8%			--	--	--	--		434,31	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00297	448959,00	--	1333,41	--	1333,41	--	1440,08
		СП - 8%			--	--	--	--		106,67	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0162	4737084,06	124700,76	76740,76	2020,15	67215,60	8003,53	91523,83
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	7505,01	579,37		6779,54	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,1	5828,00	--	582,80	--	582,80	--	629,42
		СП - 8%			--	--	--	--		46,62	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	180,88	4,62	2181,40	55,72	1120,27	697,87	3109,62
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	1005,41	6,00		230,34	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6	152,98	3,28	4069,25	87,15	2685,77	903,60	5370,68
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1296,34	13,24		397,83	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	

23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				316781,58	60136,44	213462,54	55091,49	401622,92
							43182,60	15653,64	–	29749,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211120,16				
	Материалы		Тенге				73657,96				
	Всего заработная плата		Тенге					56876,69			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5428,84				
	Местные материалы		Тенге				31406,62				
		Накладные расходы	Тенге				53375,82				
		Сметная прибыль	Тенге				21159,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285655,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,11
		Сметная заработная плата	Тенге					56876,69			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3146,87				
	Материалы		Тенге				466,20				
	Всего заработная плата		Тенге					705,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1333,41				
		Накладные расходы	Тенге				487,02				
		Сметная прибыль	Тенге				290,71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3924,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,58
		Сметная заработная плата	Тенге					705,83			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102514,54				
	Материалы		Тенге				145,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1253,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101023,81				
		Накладные расходы	Тенге				1228,65				
		Сметная прибыль	Тенге				8299,45				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112042,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,97
		Сметная заработная плата	Тенге					1253,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401622,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,66
		Сметная заработная плата	Тенге					58836,24			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								401622,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43182,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60136,44			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15653,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						213462,54		

- Накладные расходы	Тенге							55091,49	
- Сметная прибыль	Тенге							29749,85	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-6-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	45,16	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4,872	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,004	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	

4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	
6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,032	68153,98	22763,82	2180,93	728,44	152,53	1274,04	3731,36
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	1299,96	292,59		276,40	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03264	158657,00	--	5178,56	--	5178,56	--	5592,85
		СП - 8%			--	--	--	--		414,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35613,63	1578,52	29829,39	3897,20	42671,70
							4205,72	665,79	--	3160,87	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5178,86				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5178,86				
		Сметная прибыль	Тенге				414,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5593,17				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30434,77				
	Материалы		Тенге				152,53				
	Всего заработная плата		Тенге					4871,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				3897,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2746,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42671,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			

РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов											
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	**Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2304,00	--	2304,00	--	2488,32
							--	--	--	184,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2304,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2304,00				
		Сметная прибыль	Тенге				184,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2488,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2488,32				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45160,02
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4205,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1578,52			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					665,79			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32133,39		
		- Накладные расходы	Тенге							3897,20	
		- Сметная прибыль	Тенге							3345,19	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-6
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1221,149	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,19	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	218,088	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-6-1	наружное водоснабжение и канализация	812,936	--	--	812,936	0,15	163,619	--
2.	2-6-2	наружное газоснабжение	199,86	--	--	199,86	0,03	35,547	--
3.	2-6-3	электроснабжение	208,353	--	--	208,353	0,02	18,922	--
		ИТОГО	**1221,149**	--	--	**1221,149**	**0,19**	**218,088**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-5-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	812,936	тыс.тенге
Сметная заработная плата	163,619	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,148	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	152,25	200,78	190,75	30568,45	29041,69	--	5971,88	39463,56
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1526,76	6767,51		2923,23	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5675	1859,09	--	8491,38	--	--	6113,80	15773,60
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	8491,38	--		1168,41	

3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5675	808,70	--	3693,76	--	--	2659,50	6861,52
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	3693,76	--		508,26	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,25	34,34	34,34	5228,82	5228,82	--	1313,82	7066,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1824,75		523,41	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	152,25	152,23	73,50	23177,32	11190,38	--	12210,24	38218,57
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	11986,95	4971,72		2831,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71159,73	45460,88	--	28269,24	107383,29
							25698,85	13563,99	--	7954,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71159,73				
	Всего заработная плата		Тенге					39262,84			
		Накладные расходы	Тенге				28269,24				
		Сметная прибыль	Тенге				7954,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107383,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,10
		Сметная заработная плата	Тенге					39262,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107383,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,10
		Сметная заработная плата	Тенге					39262,84			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,9	2807,60	154,98	8142,04	449,44	4864,75	2924,57	11951,94
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	2827,85	126,27		885,33	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	279433,34	73062,02	16207,13	4237,60	79,25	12902,12	31437,99
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	11890,29	1142,16		2328,74	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	57006,84	--	3306,40	--	193,94	3081,33	6898,74
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	3112,45	--		511,02	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	218,00	--	6165,04	--	6165,04	--	6658,24
		СП - 8%			--	--	--	--		493,20	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	131,00	--	3969,30	--	3969,30	--	4286,84

		СП - 8%			--	--	--	--		317,54	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,01	870674,99	223561,03	8706,75	2235,61	437,84	6683,90	16621,91
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	6033,30	718,12		1231,25	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	6082,00	--	60820,00	--	60820,00	--	65685,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4865,60	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1170,03	26,30	4680,11	105,20	692,35	3893,00	9258,95
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	3882,56	49,76		685,85	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275,00	--	1275,00	--	1377,00
		СП - 8%			--	--	--	--		102,00	
15	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	--	1302,00	--	1302,00	--	1406,16
		СП - 8%			--	--	--	--		104,16	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575,00	--	575,00	--	621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46,00	
17	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	--	418,00	--	418,00	--	451,44
		СП - 8%			--	--	--	--		33,44	
18	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	99,00	--	198,00	--	198,00	--	213,84
		СП - 8%			--	--	--	--		15,84	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410,00	--	410,00	--	442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		32,80	

21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1379,51	905,89	9656,56	6341,25	--	4918,60	15741,18
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	3315,31	1652,97		1166,01	
23	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	365,00	--	730,00	--	730,00	--	788,40
		СП - 8%			--	--	--	--		58,40	
24	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	172,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
		СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
26	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
28	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	781,00	--	1562,00	--	1562,00	--	1686,96
		СП - 8%			--	--	--	--		124,96	
29	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105,46	3262,00	215,28	3566,86	10446,11
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628,18	974,71		773,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143333,58	21110,69	86187,75	41448,40	199564,54
							36035,14	5831,93	--	14782,56	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63629,24				
		Материалы	Тенге				6483,41				
		Всего заработная плата	Тенге					41867,07			
		Накладные расходы	Тенге				41448,40				
		Сметная прибыль	Тенге				8406,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113483,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,82
		Сметная заработная плата	Тенге					41867,07			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				79704,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79704,34				
		Сметная прибыль	Тенге				6376,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				86080,69				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				199564,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,82
		Сметная заработная плата	Тенге					41867,07			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				214493,31	66571,57	86187,75	69717,65	306947,84
							61733,99	19395,92	–	22736,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134788,97				
	Материалы		Тенге				6483,41				
	Всего заработная плата		Тенге					81129,91			
		Накладные расходы	Тенге				69717,65				
		Сметная прибыль	Тенге				16360,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220867,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,92
		Сметная заработная плата	Тенге					81129,91			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				79704,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79704,34				
		Сметная прибыль	Тенге				6376,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				86080,69				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				306947,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,92
		Сметная заработная плата	Тенге					81129,91			
	ОТДЕЛ 2.Наружная канализация										
	РАЗДЕЛ 3.Земляные работы										
30	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	–	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	--	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	--	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	

33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	–	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	189,65		54,40	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	–	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7395,70	4724,80	–	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	–	826,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395,70				
	Всего заработная плата		Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	
36	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			–	--	–	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	–	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				15454,45				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.											
37	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
38	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	
39	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	
42	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
43	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
44	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	

45	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
46	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	
49	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
50	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
51	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
52	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
53	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	
54	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337346,65				
	Материалы		Тенге				41645,63				
	Всего заработная плата		Тенге					75565,96			

Местные материалы	Тенге				201267,18				
Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
Накладные расходы	Тенге				68602,30				
Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438424,87				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				31369,00				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31369,00				
Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33878,52				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				394153,88	34148,93	288645,25	74354,05	505988,57
					70284,68	12204,04	–	37480,63	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				348475,20				
Материалы	Тенге				41699,40				
Всего заработная плата	Тенге					82488,72			
Местные материалы	Тенге				201267,18				
Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
Накладные расходы	Тенге				74354,05				
Сметная прибыль	Тенге				33826,34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456655,60				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				45678,68				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45678,68				
Сметная прибыль	Тенге				3654,29				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49332,97				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				505988,57				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,97
Сметная заработная плата	Тенге					82488,72			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								812936,41
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132018,67				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100720,50			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31599,95			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						374833,00		
- Перевозка грузов	Тенге				1075,03				
- Накладные расходы	Тенге							144071,70	
- Сметная прибыль	Тенге							60217,51	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2
(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-6-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	199,86	тыс.тенге
Сметная заработная плата	35,547	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15740,00	--	15740,00	--	15740,00	--	16999,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1259,20	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0243	676691,71	209248,13	16443,61	5084,73	213,93	13130,80	31940,37
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	11144,95	2118,49		2365,95	

4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,02	390,00	--	787,80	--	787,80	--	850,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63,02	
5	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	22,523	830,00	--	18694,09	--	18694,09	--	20189,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1495,53	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	987224,25	503522,14	2961,67	1510,57	56,15	1795,89	5138,17
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	1394,95	419,08		380,61	
7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	364,00	--	728,00	--	728,00	--	786,24
		СП - 8%			--	--	--	--		58,24	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	574,00	--	574,00	--	574,00	--	619,92
		СП - 8%			--	--	--	--		45,92	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	2	1490,73	103,74	2981,46	207,48	291,42	2457,29	5873,86
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	2482,56	24,88		435,10	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1291,00	--	2582,00	--	2582,00	--	2788,56
		СП - 8%			--	--	--	--		206,56	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554,00	--	554,00	--	598,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44,32	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	636,61	522,38	1273,22	1044,76	--	530,62	1948,15
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	228,46	508,51		144,31	

13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	33939,75	1132,82	8484,94	283,20	6925,28	1218,22	10479,41
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	1276,45	62,25		776,25	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01588	25377,32	12250,13	402,99	194,53	103,60	108,23	552,12
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	104,86	51,99		40,90	
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1312,00	--	10496,00	--	10496,00	--	11335,68
		СП - 8%			--	--	--	--		839,68	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00508	237482,00	--	1206,41	--	1206,41	--	1302,92
		СП - 8%			--	--	--	--		96,51	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00066	448959,00	--	296,31	--	296,31	--	320,02
		СП - 8%			--	--	--	--		23,70	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0036	4737084,06	124700,76	17053,50	448,92	14936,80	1778,56	20338,63
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	1667,78	128,75		1506,57	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,05	5828,00	--	291,40	--	291,40	--	314,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23,31	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	180,88	4,62	2181,40	55,72	1120,27	697,87	3109,62
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	1005,41	6,00		230,34	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6	152,98	3,28	4069,25	87,15	2685,77	903,60	5370,68
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1296,34	13,24		397,83	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	

23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				151764,75	48917,24	78636,67	33290,49	199859,66
							24210,84	11335,94	–	14804,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97636,69				
	Материалы		Тенге				19748,58				
	Всего заработная плата		Тенге					32882,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1206,41				
	Местные материалы		Тенге				6543,05				
		Накладные расходы	Тенге				30724,97				
		Сметная прибыль	Тенге				10268,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138630,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,71
		Сметная заработная плата	Тенге					32882,49			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				699,30				
	Материалы		Тенге				103,60				
	Всего заработная плата		Тенге					156,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296,31				
		Накладные расходы	Тенге				108,23				
		Сметная прибыль	Тенге				64,60				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				872,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,13
		Сметная заработная плата	Тенге					156,85			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53428,75				
	Материалы		Тенге				291,42				
	Всего заработная плата		Тенге					2507,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50447,29				
		Накладные расходы	Тенге				2457,29				
		Сметная прибыль	Тенге				4470,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60356,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,94
		Сметная заработная плата	Тенге					2507,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199859,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,78
		Сметная заработная плата	Тенге					35546,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								199859,66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24210,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48917,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11335,94			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78636,67		

- Накладные расходы	Тенге							33290,49	
- Сметная прибыль	Тенге							14804,42	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-6-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	208,353	тыс.тенге
Сметная заработная плата	18,922	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,015	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	

4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	
6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,032	68153,98	22763,82	2180,93	728,44	152,53	1274,04	3731,36
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	1299,96	292,59		276,40	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03264	158657,00	--	5178,56	--	5178,56	--	5592,85
		СП - 8%			--	--	--	--		414,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35613,63	1578,52	29829,39	3897,20	42671,70
							4205,72	665,79	--	3160,87	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5178,86				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5178,86				
		Сметная прибыль	Тенге				414,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5593,17				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30434,77				
	Материалы		Тенге				152,53				
	Всего заработная плата		Тенге					4871,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				3897,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2746,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37078,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42671,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4871,50			

РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов											
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	
13	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
14	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
15	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
19	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
20	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56

		СП - 8%			–	–	–	–		174,56	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	–	267,79	–	267,79	–	289,21
		СП - 8%			–	–	–	–		21,42	
25	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	–	445,00	–	445,00	–	480,60
		СП - 8%			–	–	–	–		35,60	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	–	4479,46	–	4479,46	–	4837,81
		СП - 8%			–	–	–	–		358,36	
27	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	–	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	–	39,21	–	39,21	–	42,34
		СП - 8%			–	–	–	–		3,14	
29	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	–	80,78	–	80,78	–	87,24
		СП - 8%			–	–	–	–		6,46	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142247,38	11923,08	121337,75	11160,87	165680,91
							8986,55	5064,17	–	12272,66	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6493,14				
		Всего заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267,79				
		Накладные расходы	Тенге				2162,20				
		Сметная прибыль	Тенге				692,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9347,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3003,05			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				131274,79				
		Материалы	Тенге				3420,52				

Всего заработная плата			Тенге					11047,67			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				42759,98				
Местные материалы			Тенге				70410,00				
		Накладные расходы	Тенге				8998,67				
		Сметная прибыль	Тенге				11221,88				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				151495,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,99
		Сметная заработная плата	Тенге					11047,67			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4479,46				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4479,46				
		Сметная прибыль	Тенге				358,36				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4837,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165680,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,14
		Сметная заработная плата	Тенге					14050,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								208352,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13192,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13501,61			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5729,96			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151167,14		
		- Накладные расходы	Тенге							15058,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							15433,53	

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы,

Объектная смета № 29-7
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Лбищенск Акжаикского района ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2091,165	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,29	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	346,126	тыс.тенге

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-7-1	наружное водоснабжение и канализация	720,68	--	--	720,68	0,14	154,3	--
2.	2-7-2	наружное газоснабжение	905,71	--	--	905,71	0,12	148,601	--
3.	2-7-3	электроснабжение	464,775	--	--	464,775	0,04	43,224	--
		ИТОГО	**2091,165**	--	--	**2091,165**	**0,29**	**346,126**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Лбищенск Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-5-19.10.18-НВК.СО

Сметная стоимость	720,68	тыс.тенге
Сметная заработная плата	154,3	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,142	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	167,7375	200,78	190,75	33678,00	31995,93	--	6579,36	43477,95
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1682,07	7455,93		3220,59	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,032125	1859,09	--	9355,16	--	--	6735,72	17378,15
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	9355,16	--		1287,27	

3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,032125	808,70	--	4069,50	--	--	2930,04	7559,50
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	4069,50	--		559,96	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	167,7375	34,34	34,34	5760,72	5760,72	--	1447,47	7784,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2010,37		576,65	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,7375	152,23	73,50	25535,02	12328,71	--	13452,32	42106,32
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	13206,31	5477,47		3118,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78398,40	50085,35	--	31144,91	118306,77
							28313,04	14943,77	--	8763,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78398,40				
	Всего заработная плата		Тенге					43256,81			
		Накладные расходы	Тенге				31144,91				
		Сметная прибыль	Тенге				8763,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118306,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,18
		Сметная заработная плата	Тенге					43256,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118306,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,18
		Сметная заработная плата	Тенге					43256,81			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,195	2807,60	154,98	8970,28	495,16	5359,61	3222,07	13167,74
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	3115,51	139,11		975,39	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0639	279433,34	73062,02	17855,79	4668,66	87,31	14214,58	34636,00
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	13099,82	1258,34		2565,63	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0639	57006,84	--	3642,74	--	213,67	3394,78	7600,51
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	3429,07	--		563,00	
9	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,653	218,00	--	7772,35	--	7772,35	--	8394,14
		СП - 8%			--	--	--	--		621,79	
10	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,886	131,00	--	3784,07	--	3784,07	--	4086,79

		СП - 8%			–	–	–	–		302,73	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0001	870674,99	223561,03	87,07	22,36	4,38	66,84	166,22
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	60,33	7,18		12,31	
12	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0001	6082,00	–	0,61	–	0,61	–	0,66
		СП - 8%			–	–	–	–		0,05	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1170,03	26,30	4680,11	105,20	692,35	3893,00	9258,95
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	3882,56	49,76		685,85	
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	–	1275,00	–	1275,00	–	1377,00
		СП - 8%			–	–	–	–		102,00	
15	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	651,00	–	1302,00	–	1302,00	–	1406,16
		СП - 8%			–	–	–	–		104,16	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575,00	–	575,00	–	621,00
		СП - 8%			–	–	–	–		46,00	
17	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	209,00	–	418,00	–	418,00	–	451,44
		СП - 8%			–	–	–	–		33,44	
18	2302-0301-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	99,00	–	396,00	–	396,00	–	427,68
		СП - 8%			–	–	–	–		31,68	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	–	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
20	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32х15х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	–	410,00	–	410,00	–	442,80
		СП - 8%			–	–	–	–		32,80	

21	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
22	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,88	1333,90	2032,88	1333,90	--	1036,35	3314,77
		НР - 99%; СП - 8%			698,98	347,83	698,98	347,83		245,54	
23	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538,00	--	538,00	--	538,00	--	581,04
		СП - 8%			--	--	--	--		43,04	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
25	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	781,00	--	1562,00	--	1562,00	--	1686,96
		СП - 8%			--	--	--	--		124,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				60975,80	9770,97	25272,34	28269,28	96384,68
							25932,49	2622,34	--	7139,61	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42060,77				
		Материалы	Тенге				6357,32				
		Всего заработная плата	Тенге					28554,83			
		Накладные расходы	Тенге				28269,28				
		Сметная прибыль	Тенге				5626,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75956,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,69
		Сметная заработная плата	Тенге					28554,83			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18915,03				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18915,03				
		Сметная прибыль	Тенге				1513,20				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20428,23				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96384,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,69
		Сметная заработная плата	Тенге					28554,83			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				139374,20	59856,32	25272,34	59414,18	214691,45
							54245,53	17566,11	--	15903,07	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120459,17				
		Материалы	Тенге				6357,32				
		Всего заработная плата	Тенге					71811,64			
		Накладные расходы	Тенге				59414,18				
		Сметная прибыль	Тенге				14389,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194263,22				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,87
		Сметная заработная плата	Тенге					71811,64			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				18915,03				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				18915,03				
		Сметная прибыль	Тенге				1513,20				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				20428,23				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				214691,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,87
		Сметная заработная плата	Тенге					71811,64			
ОТДЕЛ 2.Наружная канализация											
РАЗДЕЛ 3.Земляные работы											
26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,8235	200,78	190,75	3177,01	3018,33	–	620,66	4101,49
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	158,68	703,35		303,81	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,474705	1859,09	--	882,52	--	–	635,41	1639,37
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	882,52	--		121,43	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,474705	808,70	--	383,90	--	–	276,40	713,12
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	383,90	--		52,82	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8235	34,34	34,34	543,44	543,44	–	136,55	734,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	189,65		54,40	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,8235	152,23	73,50	2408,84	1163,03	–	1269,02	3972,10
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	1245,82	516,72		294,23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				7395,70	4724,80	–	2938,05	11160,46
							2670,91	1409,72	–	826,70	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7395,70				
Всего заработная плата			Тенге					4080,63			
		Накладные расходы	Тенге				2938,05				
		Сметная прибыль	Тенге				826,70				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11160,46				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,17
		Сметная заработная плата	Тенге					4080,63			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	339349,63	104571,75	3732,85	1150,29	53,77	2813,70	7070,27
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	2528,79	313,34		523,72	
32	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	1288,00	--	14309,68	--	14309,68	--	15454,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18042,53	1150,29	14363,45	2813,70	22524,73
							2528,79	313,34	--	1668,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3732,85				
	Материалы		Тенге				53,77				
	Всего заработная плата		Тенге					2842,13			
		Накладные расходы	Тенге				2813,70				
		Сметная прибыль	Тенге				523,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14309,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14309,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1144,77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15454,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22524,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2842,13			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство выгреба 2м3-2шт.									
33	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,36375	269,39	259,64	3330,66	3210,09	3,40	679,48	4330,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	117,17	826,55		320,81	
34	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,8729376	47,00	--	1075,03	--		--	1161,03
		СП - 8%			--	--	--	--		86,00	

35	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,709125	2812,78	--	10432,94	--	--	7511,72	19380,23
		НР - 72%; СП - 8%			2812,78	--	10432,94	--		1435,57	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,709125	808,70	--	2999,58	--	--	2159,70	5572,03
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2999,58	--		412,74	
37	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,16	20645,60	6948,22	65240,10	21956,38	8380,50	43071,04	116976,03
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	34903,21	8602,89		8664,89	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3965,12	
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,56	
40	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947,00	--	43894,00	--	43894,00	--	47405,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3511,52	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378,00	--	57512,00	--	57512,00	--	62112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4600,96	
42	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	11498,00	--	22996,00	--	22996,00	--	24835,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1839,68	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5025	853,03	19,94	31137,64	727,99	20929,96	8900,58	43241,28
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	9479,70	90,82		3203,06	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142,00	431,57	9239,55	510,60	11504,81
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	470,88	90,21		852,21	

45	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	7047,00	--	2818,80	--	2818,80	--	3044,30
		СП - 8%			--	--	--	--		225,50	
46	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,4	40125,99	3571,69	16050,40	1428,68	9680,52	3884,19	21529,35
		НР - 69%; СП - 8%			12353,00	1720,15	4941,20	688,06		1594,77	
47	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5325	1493,16	68,14	5274,59	240,69	4517,13	569,20	6311,29
		НР - 94%; СП - 8%			146,29	25,13	516,77	88,77		467,50	
48	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,5325	-807,99	-10,80	-2854,22	-38,16	-2598,15	-220,94	-3321,17
		НР - 94%; СП - 8%			-61,69	-4,85	-217,91	-17,14		-246,01	
49	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797,13	316,61	39,08	1536,74	3600,58
		НР - 99%; СП - 8%			480480,00	36941,15	1441,44	110,82		266,71	
50	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2791,00	--	8373,00	--	8373,00	--	9042,84
		СП - 8%			--	--	--	--		669,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368715,65	28273,84	274281,80	68602,30	472303,39
							65084,98	10480,98	--	34985,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				337346,65				
		Материалы	Тенге				41645,63				
		Всего заработная плата	Тенге					75565,96			
		Местные материалы	Тенге				201267,18				
		Транспортные расходы	Тенге				1075,03				
		Накладные расходы	Тенге				68602,30				
		Сметная прибыль	Тенге				32475,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438424,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31369,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31369,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2509,52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33878,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				472303,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,38
		Сметная заработная плата	Тенге					75565,96			

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**394153,88**	**34148,93**	**288645,25**	**74354,05**	**505988,57**
					70284,68	**12204,04**	**–**	**37480,63**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**348475,20**				
Материалы	Тенге				**41699,40**				
Всего заработная плата	Тенге					**82488,72**			
Местные материалы	Тенге				**201267,18**				
Транспортные расходы	Тенге				**1075,03**				
Накладные расходы	Тенге				**74354,05**				
Сметная прибыль	Тенге				**33826,34**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**456655,60**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,97**
Сметная заработная плата	Тенге					**82488,72**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45678,68**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**45678,68**				
Сметная прибыль	Тенге				**3654,29**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**49332,97**				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**505988,57**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,97**
Сметная заработная плата	Тенге					**82488,72**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**720680,02**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**124530,21**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**94005,25**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29770,15**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**313917,60**		
- Перевозка грузов	Тенге				**1075,03**				
- Накладные расходы	Тенге							**133768,24**	
- Сметная прибыль	Тенге							**53383,71**	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Лбищенск Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2
(Локальный сметный расчет)

на наружное газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-5-19.10.18-ГСН.СО

Сметная стоимость	905,71	тыс.тенге
Сметная заработная плата	148,601	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,118	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (сталь)											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
2	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16054,80	--	16054,80	--	16054,80	--	17339,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1284,38	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0606	676691,71	209248,13	41007,52	12680,44	533,50	32745,96	79653,75
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	27793,58	5283,14		5900,28	

4	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,05	397,80	--	2008,89	--	2008,89	--	2169,60
		СП - 8%			--	--	--	--		160,71	
5	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	56,156	846,60	--	47541,67	--	47541,67	--	51345,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3803,33	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	987224,25	503522,14	3554,01	1812,68	67,38	2155,07	6165,80
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	1673,95	502,89		456,73	
7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	371,28	--	1113,84	--	1113,84	--	1202,95
		СП - 8%			--	--	--	--		89,11	
8	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	585,48	--	585,48	--	585,48	--	632,32
		СП - 8%			--	--	--	--		46,84	
9	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка заглушек	соединение	5	1490,73	103,74	7453,66	518,70	728,56	6143,23	14684,64
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	6206,40	62,20		1087,75	
10	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	5	1316,82	--	6584,10	--	6584,10	--	7110,83
		СП - 8%			--	--	--	--		526,73	
11	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	282,54	--	565,08	--	565,08	--	610,29
		СП - 8%			--	--	--	--		45,21	
12	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	10	636,61	522,38	6366,11	5223,79	--	2653,10	9740,75
		НР - 72%; СП - 8%			114,23	254,25	1142,32	2542,54		721,54	

13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	33939,75	1132,82	40727,70	1359,38	33241,35	5847,46	50301,17
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	6126,96	298,82		3726,01	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0794	25377,32	12250,13	2014,96	972,66	518,00	541,14	2760,58
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	524,30	259,96		204,49	
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1338,24	--	53529,60	--	53529,60	--	57811,97
		СП - 8%			--	--	--	--		4282,37	
16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0254	242231,64	--	6152,68	--	6152,68	--	6644,90
		СП - 8%			--	--	--	--		492,21	
17	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0033	457938,18	--	1511,20	--	1511,20	--	1632,09
		СП - 8%			--	--	--	--		120,90	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,018	4737084,06	124700,76	85267,51	2244,61	74684,00	8892,81	101693,15
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	8338,90	643,74		7532,83	
19	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,05	5944,56	--	297,23	--	297,23	--	321,01
		СП - 8%			--	--	--	--		23,78	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	180,88	4,62	2181,40	55,72	1120,27	697,87	3109,62
		НР - 69%; СП - 8%			83,37	0,50	1005,41	6,00		230,34	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6	152,98	3,28	4069,25	87,15	2685,77	903,60	5370,68
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1296,34	13,24		397,83	
22	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11099,66	10514,98	22199,32	21029,96	--	4882,55	29248,42
		НР - 91%; СП - 8%			584,68	2098,04	1169,36	4196,08		2166,55	

23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20270,36	18891,32	20270,36	18891,32	184,80	4516,88	26770,21
		НР - 91%; СП - 8%			1194,24	3769,36	1194,24	3769,36		1982,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				372549,37	64955,31	249876,83	71249,63	479302,92
							57717,22	17615,29	–	35503,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233288,87				
	Материалы		Тенге				81279,09				
	Всего заработная плата		Тенге					68279,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6152,68				
	Местные материалы		Тенге				31406,62				
		Накладные расходы	Тенге				64565,27				
		Сметная прибыль	Тенге				23828,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321682,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,69
		Сметная заработная плата	Тенге					68279,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3526,16				
	Материалы		Тенге				518,00				
	Всего заработная плата		Тенге					784,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1511,20				
		Накладные расходы	Тенге				541,14				
		Сметная прибыль	Тенге				325,38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4392,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,64
		Сметная заработная плата	Тенге					784,26			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				135734,35				
	Материалы		Тенге				728,56				
	Всего заработная плата		Тенге					6268,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128280,69				
		Накладные расходы	Тенге				6143,23				
		Сметная прибыль	Тенге				11350,21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				153227,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,85
		Сметная заработная плата	Тенге					6268,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				479302,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,18
		Сметная заработная плата	Тенге					75332,51			
		РАЗДЕЛ 2.Безколодецная установка ПЭ крана									
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Краны полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1379,51	905,89	–	702,66	2248,74
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	473,62	236,14		166,57	

25	ПОЛИМОД	Кран шаровый ПЭ КНР 63, марка КНР 63 SDR11	шТ	1	32421,43	--	32421,43	--	32421,43	--	35015,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,71	
26	2304-0105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20988,54	--	20988,54	--	20988,54	--	22667,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1679,08	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
28	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	780,30	--	1560,60	--	1560,60	--	1685,45
		СП - 8%			--	--	--	--		124,85	
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,168	18962,06	8985,07	3185,63	1509,49	65,60	2177,68	5792,37
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	1610,54	589,14		429,06	
30	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19609,50	--	19609,50	--	19609,50	--	21178,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,76	
31	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7697,94	--	7697,94	--	7697,94	--	8313,78
		СП - 8%			--	--	--	--		615,84	
32	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	24061,80	--	1924,94	--	1924,94	--	2078,94
		СП - 8%			--	--	--	--		154,00	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,45	1555,50	--	699,98	--	699,98	--	755,97
		СП - 8%			--	--	--	--		56,00	
34	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1	454,92	--	454,92	--	454,92	--	491,31
		СП - 8%			--	--	--	--		36,39	
35	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,25	809,12	91,10	202,28	22,78	--	178,53	411,28
		НР - 94%; СП - 8%			718,01	41,71	179,50	10,43		30,47	
36	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	0,25	3318,06	--	829,51	--	829,51	--	895,88
		СП - 8%			--	--	--	--		66,36	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93713,80	4249,95	86252,96	4464,19	106032,22
							3210,89	1307,98	–	7854,24	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				32421,43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32421,43				
		Сметная прибыль	Тенге				2593,71				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35015,14				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19133,73				
		Материалы	Тенге				65,60				
		Всего заработная плата	Тенге					4518,87			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				454,92				
		Местные материалы	Тенге				11152,37				
		Накладные расходы	Тенге				4464,19				
		Сметная прибыль	Тенге				1887,83				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25485,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,97
		Сметная заработная плата	Тенге					4518,87			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				42158,64				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42158,64				
		Сметная прибыль	Тенге				3372,69				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45531,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				106032,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,97
		Сметная заработная плата	Тенге					4518,87			
		РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)									
37	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27,93	200,78	190,75	5607,73	5327,65	–	1095,53	7239,52
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	280,08	1241,49		536,26	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8379	1859,09	--	1557,73	--	--	1121,57	2893,64
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	1557,73	--		214,34	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8379	808,70	--	677,61	--	--	487,88	1258,73
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	677,61	--		93,24	

40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,93	34,34	34,34	959,22	959,22	–	241,02	1296,26
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	334,75		96,02	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,93	152,23	73,50	4251,84	2052,86	–	2239,95	7011,13
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	2198,98	912,05		519,34	
42	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	294189,70	82024,76	11179,21	3116,94	1,90	8815,80	21594,61
		НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	8060,37	844,48		1599,60	
43	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	38	519,57	--	19743,64	--	560,18	18799,79	41626,91
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	--	19183,46	--		3083,47	
44	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	632,93	20,00	1265,86	40,00	76,26	701,26	2124,48
		НР - 61%; СП - 8%			574,80	--	1149,60	--		157,37	
45	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,38	568,14	--	21805,21	--	21805,21	--	23549,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1744,42	
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	–	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
47	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1737,06	--	1737,06	--	1737,06	--	1876,02
		СП - 8%			--	--	--	--		138,96	
48	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4557,36	--	4557,36	--	4557,36	--	4921,95
		СП - 8%			--	--	--	--		364,59	
49	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	780,30	--	780,30	--	780,30	--	842,72
		СП - 8%			--	--	--	--		62,42	

50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,038	27036,61	18739,51	1027,39	712,10	–	338,60	1475,27
		НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	315,29	154,99		109,28	
51	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая желтого цвета	м	38	9,18	--	348,84	--	348,84	--	376,75
		СП - 8%			--	--	--	--		27,91	
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,5	2807,60	154,98	12634,20	697,41	7548,75	4538,13	18546,12
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	4388,04	195,93		1373,79	
53	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	870674,99	223561,03	696,54	178,85	35,03	534,71	1329,75
		НР - 99%; СП - 8%			603330,00	71811,89	482,66	57,45		98,50	
54	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	1905684,85	193277,64	1524,55	154,62	1311,98	96,03	1750,23
		НР - 99%; СП - 8%			72435,00	48816,72	57,95	39,05		129,65	
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	16780,86	3272,59	16780,86	3272,59	4535,50	8944,62	27783,52
		НР - 99%; СП - 8%			8972,77	62,20	8972,77	62,20		2058,04	
56	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0206	333661,63	103671,75	6873,43	2135,64	2,06	5269,30	13114,15
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	4735,73	586,79		971,42	
57	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,6	2545,92	--	52445,95	--	52445,95	--	56641,63
		СП - 8%			--	--	--	--		4195,68	
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7184,37	2082,50	7184,37	2082,50	1800,17	3992,00	12070,47
		НР - 99%; СП - 8%			3301,70	730,62	3301,70	730,62		894,11	
59	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0016	552787,04	81866,54	884,46	130,99	17,46	773,75	1790,87
		НР - 99%; СП - 8%			460005,00	28476,13	736,01	45,56		132,66	

60	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,6	833,34	--	1333,34	--	1333,34	--	1440,01
		СП - 8%			--	--	--	--		106,67	
61	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6360,72	--	12721,44	--	12721,44	--	13739,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1017,72	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
63	2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2271,54	--	4543,08	--	4543,08	--	4906,53
		СП - 8%			--	--	--	--		363,45	
64	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	424,32	--	848,64	--	848,64	--	916,53
		СП - 8%			--	--	--	--		67,89	
65	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	13635,36	--	27270,72	--	27270,72	--	29452,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2181,66	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	31	171,20	34,36	5307,17	1065,13	--	3317,33	9314,46
		НР - 72%; СП - 8%			136,84	11,79	4242,04	365,36		689,96	
67	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	14831,82	--	459,79	--	459,79	--	496,57
		СП - 8%			--	--	--	--		36,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232525,57	25550,06	144741,01	64117,90	320374,94
							62234,50	6515,28	--	23731,48	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8060,20				
	Материалы		Тенге				76,26				
	Всего заработная плата		Тенге					6227,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459,79				
		Накладные расходы	Тенге				4357,18				
		Сметная прибыль	Тенге				993,39				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13410,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,79
		Сметная заработная плата	Тенге					6227,28			

Стоимость общестроительных работ			Тенге				76678,62				
Материалы			Тенге				15252,84				
Всего заработная плата			Тенге					43339,04			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				348,84				
		Накладные расходы	Тенге				40960,92				
		Сметная прибыль	Тенге				9411,16				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				127050,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,11
		Сметная заработная плата	Тенге					43339,04			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				147786,75				
Материалы			Тенге				560,18				
Всего заработная плата			Тенге					19183,46			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				128043,11				
		Накладные расходы	Тенге				18799,79				
		Сметная прибыль	Тенге				13326,92				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				179913,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,65
		Сметная заработная плата	Тенге					19183,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				320374,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,55
		Сметная заработная плата	Тенге					68749,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								905710,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123162,61				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94755,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25438,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						480870,80		
		- Накладные расходы	Тенге							139831,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							67089,64	

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"
Шифр стройки 29
Наименование объекта - Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктры одноэтажного двухквартирного жилого дома в поселке Мерген Акжаикского района ЗКО
Шифр объекта 29-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64-5-19.10.18-ЭС.СО

Сметная стоимость	464,775	тыс.тенге
Сметная заработная плата	43,224	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,035	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ответвление до абонента									
1	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	1877,92	425,04	3755,84	850,08	--	2623,17	6889,33
		НР - 80%; СП - 8%			1452,88	186,60	2905,76	373,20		510,32	
2	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
3	2306-1709-0702 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,02	15,00	--	0,30	--	0,30	--	0,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	

4	2404-0207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	4	382,00	--	1528,00	--	1528,00	--	1650,24
		СП - 8%			--	--	--	--		122,24	
5	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22,40	
6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148,00	--	3148,00	--	3399,84
		СП - 8%			--	--	--	--		251,84	
7	2404-0207-3262 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1664,00	--	3328,00	--	3328,00	--	3594,24
		СП - 8%			--	--	--	--		266,24	
8	2404-0207-3115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1740,00	--	13920,00	--	13920,00	--	15033,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,60	
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,13	68153,98	22763,82	8860,02	2959,30	619,65	5175,77	15158,65
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	5281,07	1188,64		1122,86	
10	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1326	158657,00	--	21037,92	--	21037,92	--	22720,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1683,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58152,08	3809,38	46155,87	7798,94	71227,09
							8186,83	1561,84	--	5276,08	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				21038,22				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21038,22				
		Сметная прибыль	Тенге				1683,06				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22721,28				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37113,86				
		Материалы	Тенге				619,65				
		Всего заработная плата	Тенге					9748,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24498,00				
		Накладные расходы	Тенге				7798,94				
		Сметная прибыль	Тенге				3593,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48505,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,33
		Сметная заработная плата	Тенге					9748,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71227,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,33
		Сметная заработная плата	Тенге					9748,67			

РАЗДЕЛ 2.Оконцевание СИП абонентов											
11	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	576,00	--	2304,00	--	2304,00	--	2488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		184,32	
Концевая опора											
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	
13	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
14	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
15	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
18	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
19	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
20	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
21	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	

23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
25	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	--	4479,46	--	4479,46	--	4837,81
		СП - 8%			--	--	--	--		358,36	
27	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	--	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
28	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	--	39,21	--	39,21	--	42,34
		СП - 8%			--	--	--	--		3,14	
29	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	--	80,78	--	80,78	--	87,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,46	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
Промежуточная опора											
31	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7014,54	2983,74	7014,54	2983,74	719,88	3805,06	11685,17
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	3310,92	1445,40		865,57	
32	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	35205,00	--	35205,00	--	35205,00	--	38021,40

		СП - 8%			--	--	--	--		2816,40	
33	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025,00	--	3025,00	--	3025,00	--	3267,00
		СП - 8%			--	--	--	--		242,00	
34	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
35	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
36	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
37	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,355	853,03	19,94	2008,88	46,97	1350,32	574,23	2789,76
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	611,59	5,86		206,65	
Угловая анкерная опора											
39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087,04	6896,80	719,88	7850,21	23692,23
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470,36	3342,40		1754,98	
40	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35205,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
41	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
42	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00	--	3139,00	--	3139,00	--	3390,12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,12	
43	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	

44	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
45	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
46	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873,00	--	3873,00	--	4182,84
		СП - 8%			--	--	--	--		309,84	
47	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
48	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
49	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
50	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
51	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535575,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
52	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
53	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0076	589402,00	--	4479,46	--	4479,46	--	4837,81
		СП - 8%			--	--	--	--		358,36	
54	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6225,35	4932,35	6225,35	4932,35	--	2162,20	9058,55
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	1710,05	1293,00	1710,05		671,00	
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00015	261386,00	--	39,21	--	39,21	--	42,34
		СП - 8%			--	--	--	--		3,14	

56	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00035	230789,00	--	80,78	--	80,78	--	87,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,46	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,03	19,94	4017,76	93,93	2700,64	1148,46	5579,52
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1223,19	11,72		413,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				337694,97	26876,87	288922,49	26701,02	393547,67
							21895,61	11579,60	--	29151,68	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13254,06				
	Всего заработная плата		Тенге					6006,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				803,36				
		Накладные расходы	Тенге				4324,39				
		Сметная прибыль	Тенге				1406,28				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18984,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,30
		Сметная заработная плата	Тенге					6006,10			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315482,00				
	Материалы		Тенге				8911,25				
	Всего заработная плата		Тенге					27469,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94223,97				
	Местные материалы		Тенге				176025,00				
		Накладные расходы	Тенге				22376,63				
		Сметная прибыль	Тенге				27028,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364887,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,41
		Сметная заработная плата	Тенге					27469,10			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8958,91				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8958,91				
		Сметная прибыль	Тенге				716,71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9675,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393547,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,71
		Сметная заработная плата	Тенге					33475,20			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								464774,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30082,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30686,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13141,44			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						335078,36		
		- Накладные расходы	Тенге							34499,96	

- Сметная прибыль	Тенге							**34427,76**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур одноэтажных двухквартирных жилых домов в поселках Алмалы, Жанабулак, Кабыршакты, Мерген, Жамбыл, Аксуат, Лбищенск Акжаикского района ЗКО"

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1424,834981	1092,03 --	- --	- -	1555965
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	283,7040846	1486,38 --	- --	- -	(421693)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1555965**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,97076	3139 --	- --	- -	6186
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,576902	4428 --	- --	- -	6983

5	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	26,49836	4013 --	- --	- -	106338
6	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,767824	5404 --	- --	- -	63593
7	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,85	630 --	- --	- -	1796
8	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,05016	10415 --	- --	- -	522
9	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,65294667	4261 --	- --	- -	53914
10	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,87164437	4731 --	- --	- -	4124
11	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,485672	6174 --	- --	- -	2999
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1365219	298 --	- --	- -	41
13	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,044116	39 --	- --	- -	80
14	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,344	15 --	- --	- -	20

15	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,4	100 --	- --	- -	40
16	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,346185	3532 --	- --	- -	1223
17	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,052896	2921 --	- --	- -	155
18	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	62,69229109	2740 --	- --	- -	171777
19	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,738461	5935 --	- --	- -	10318
20	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,3348808	5824 --	- --	- -	7774
21	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	26,8070985	4856 --	- --	- -	130175
22	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1209	5219 --	- --	- -	631
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,151904	4351 --	- --	- -	661
24	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,4410645	6007 --	- --	- -	8656

25	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,041564	7041 --	- --	- -	21416
26	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	31,36	8911 --	- --	- -	279449
27	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,633264	226 --	- --	- -	143
28	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,046066	28 --	- --	- -	1
29	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	17,573	3653 --	- --	- -	64194
30	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,539986	28 --	- --	- -	155
31	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,57076312	753 --	- --	- -	7207
32	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,006425	2065 --	- --	- -	13
33	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,82364	3386 --	- --	- -	2789
34	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	164,888073	15 --	- --	- -	2473

35	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,052896	665 --	- --	- -	35
36	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,9	4289 --	- --	- -	29594
37	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,2856	75 --	- --	- -	396
38	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,8	176 --	- --	- -	1549
39	2046С	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,6958	3748 --	- --	- -	2608
40	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	41,86104562	7630 --	- --	- -	319400
41	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,7595	182 --	- --	- -	138
42	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,63573	1577 --	- --	- -	7311
43	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,77813005	2630 --	- --	- -	67796
44	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1209	3591 --	- --	- -	434

45	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,672782	143 --	- --	- -	525
46	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,16072875	257 --	- --	- -	41
47	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,2878784	26 --	- --	- -	111
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**421693,02**	**1385785**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
48	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,372674	6034 --	5176 --	- -	2249
49	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8	7047 --	6169 --	- -	19732
50	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00370913	6876 --	6002 --	- -	26
51	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,406	1525 --	703 --	- -	53994
52	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,075317	20947 --	19312 --	- -	64419
53	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,081	23590 --	21903 --	- -	1911

54	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1502	25659 --	23931 --	- -	183467
55	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,002218	12984 --	11607 --	- -	25997
56	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,57120525	21135 --	20497 --	- -	12072
57	115600С	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7547 --	7312 --	- -	7547
58	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,25	239 --	234 --	- -	60
59	127743С	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0021	230789 --	225916 --	- -	485
60	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,584	545 --	534 --	- -	1408
61	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,3871273	70 --	68 --	- -	377
62	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02836622	4169 --	4087 --	- -	118
63	130740С	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02006	448959	445270	-	9006

						--	--	-	
64	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00758455	439490 --	435871 --	- -	3333
65	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00156242	60021 --	58273 --	- -	94
66	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14853475	25443 --	24372 --	- -	3779
67	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04907	47434 --	45933 --	- -	2328
68	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000125	16838 --	15936 --	- -	2
69	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,138536	227 --	222 --	- -	31
70	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,496	280 --	274 --	- -	139
71	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	730,521	224 --	218 --	- -	163637
72	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,000012	1177788 --	1153767 --	- -	14
73	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,015484	21131	20194	-	327

						--	--	-	
74	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00594807	31768 --	30248 --	- -	189
75	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00032167	347523 --	339812 --	- -	112
76	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,36161689	143101 --	139886 --	- -	51748
77	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0356	188483 --	183992 --	- -	6710
78	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00606764	499540 --	488950 --	- -	3031
79	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,2635291	409 --	401 --	- -	926
80	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,05516	321612 --	314369 --	- -	17740
81	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,176	5717 --	5603 --	- -	1006
82	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,6759745	266 --	245 --	- -	978
83	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4,3949769	144	140	-	633

						--	--	-	
84	146673С	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00008	405689 --	397253 --	- -	32
85	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00021	336103 --	329031 --	- -	71
86	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7349	1373 --	1345 --	- -	1009
87	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,08584858	53700 --	52647 --	- -	4610
88	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0021654	287565 --	281926 --	- -	623
89	147018С	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,102	146 --	143 --	- -	15
90	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,171	320 --	313 --	- -	55
91	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,14698	90 --	87 --	- -	13
92	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,225846	6931 --	6792 --	- -	8496
93	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00015169	1863677	1826336	-	283

						--	--	-	
94	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00245	1358560 --	1331123 --	- -	3328
95	147176С	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,456	774 --	758 --	- -	1127
96	147204С	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,85	318 --	312 --	- -	1224
97	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01709026	211192 --	206114 --	- -	3609
98	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	234282 --	228752 --	- -	21
99	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206090 --	201113 --	- -	577
100	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	207969 --	202955 --	- -	562
101	147621С	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	14741 --	14452 --	- -	18
102	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,3024	21265 --	20848 --	- -	6431
103	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,38	446	437	-	1061

						--	--	-	
104	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,095	127 --	124 --	- -	12
105	147820С	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,35	198 --	193 --	- -	69
106	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01346264	468138 --	457653 --	- -	6302
107	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000064	389764 --	380817 --	- -	25
108	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00552298	57878 --	55806 --	- -	320
109	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0044282	391379 --	382399 --	- -	1733
110	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00091015	622834 --	609317 --	- -	567
111	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,38	825 --	808 --	- -	314
112	149528С	2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,028467	500056 --	488606 --	- -	14235
113	150363С	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,17	390	381	-	6696

						--	--	-	
114	150366С	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	264,923	830 --	812 --	- -	219886
115	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	136	1312 --	1282 --	- -	178432
116	150609С	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,3	2492 --	2437 --	- -	249948
117	150610С	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21	2791 --	2729 --	- -	58611
118	150645С	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,7001	6082 --	5955 --	- -	387424
119	150656С	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	13368 --	13093 --	- -	26736
120	154332С	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	325,725	218 --	214 --	- -	71008
121	154411С	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	224,927	131 --	128 --	- -	29465
122	154562С	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,38	557 --	545 --	- -	21378
123	154622С	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,6	817	800	-	1307

						--	--	-	
124	154625С	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,6	2496 --	2443 --	- -	51418
125	157280С	2301-1201-0305 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 300 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	67,1328	4088 --	3975 --	- -	274439
126	157282С	2301-1201-0307 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 400 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30,8448	6933 --	6739 --	- -	213847
127	158020С	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	148 --	145 --	- -	296
128	158029С	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	287 --	281 --	- -	574
129	158040С	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	364 --	356 --	- -	7644
130	158362С	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	430 --	422 --	- -	430
131	159521С	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	1	852 --	835 --	- -	852
132	159523С	2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	19	1291 --	1265 --	- -	24529

133	163919С	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	172 --	169 --	- -	2236
134	163921С	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	365 --	358 --	- -	3650
135	168392С	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	416 --	407 --	- -	832
136	172662С	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1703 --	1669 --	- -	1703
137	172987С	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	781 --	765 --	- -	8591
138	172996С	2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2227 --	2183 --	- -	4454
139	173064С	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468 --	4380 --	- -	4468
140	173176С	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	765 --	750 --	- -	2295
141	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225 --	18794 --	- -	19225
142	187622С	2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	11498 --	11249 --	- -	160972

143	187625С	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18684 --	18280 --	- -	18684
144	237037С	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	14541 --	14236 --	- -	451
145	237241С	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	535575 --	524886 --	- -	1875
146	241927С	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	445 --	436 --	- -	2670
147	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	45 --	44 --	- -	1890
148	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7329	423 --	415 --	- -	310
149	243006С	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,094	623 --	609 --	- -	1305
150	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0002	31515 --	30232 --	- -	6
151	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,54536	266 --	266 --	- -	2805
152	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03583359	98 --	98 --	- -	4

153	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00048	223 --	217 --	- -	0,11
154	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	526 --	514 --	- -	1473
155	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,342	526 --	514 --	- -	180
156	249434С	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	561 --	549 --	- -	11
157	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,7	903 --	884 --	- -	632
158	252119С	2304-0105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577 --	20171 --	- -	20577
159	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	575 --	563 --	- -	4025
160	252406С	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	651 --	637 --	- -	5208
161	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1275 --	1247 --	- -	8925
162	254722С	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10041 --	9843 --	- -	10041

163	254723C	2304-0909-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11638 --	11408 --	- -	11638
164	254724C	2304-0909-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	15740 --	15429 --	- -	78700
165	261626C	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	405 --	397 --	- -	405
166	261745C	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	1	812 --	796 --	- -	812
167	267844C	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3873 --	3796 --	- -	27111
168	267968C	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2182 --	2139 --	- -	15274
169	268000C	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7109 --	6968 --	- -	85308
170	268124C	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3522 --	3452 --	- -	21132
171	268132C	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025 --	2965 --	- -	3025
172	268165C	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1912 --	1874 --	- -	45888

173	268167С	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1928 --	1890 --	- -	13496
174	271833С	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	13	35205 --	34254 --	- -	457665
175	271848С	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	0,25	3253 --	3131 --	- -	813
176	274412С	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03	573625 --	569008 --	- -	17209
177	274836С	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	574 --	562 --	- -	3444
178	275009С	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6236 --	6111 --	- -	12472
179	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,56351	729 --	703 --	- -	3327
180	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,21804	1022 --	984 --	- -	223
181	277267С	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153 --	150 --	- -	1836
182	277277С	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	410	402	-	7380

						--	--	-	
183	277278С	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3139	3077	-	18834
						--	--	-	
184	278140С	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1147	1124	-	16058
						--	--	-	
185	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,042028	827673	821157	-	34785
						--	--	-	
186	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18241	237482	232478	-	43319
						--	--	-	
187	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	261386	255913	-	235
						--	--	-	
188	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00294281	406722	398400	-	1197
						--	--	-	
189		С ПОЛИМОД	Кран шаровый ПЭ КНР 63, марка КНР 63 SDR11	шТ	1	32421,43	-	-	32421
						--	--	-	
190		С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4827	4687	-	4827
						--	--	-	
191		С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	14378	13867	-	431340
						--	--	-	
192		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	21947	21169	-	329205
						--	--	-	
193		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799	4687	-	4799

						--	--	-	
194		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	24782	23969	-	371730
						--	--	-	
195		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	19466	18848	-	291990
						--	--	-	
196		С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/КРОНШТЕЙН У3	т	0,0456	589402	584667	-	26877
						--	--	-	
197		С121-130816-1105	Лента полиэтиленовая желтого цвета	м	38	9,18	8	-	349
						--	--	-	
198		С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	70,397	383	375	-	26962
						--	--	-	
199		С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	62,62	770	753	-	48217
						--	--	-	
200		С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	77,77	1288	1261	-	100168
						--	--	-	
201		С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	249	244	-	249
						--	--	-	
202		С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	282,54	272	-	565
						--	--	-	
203		С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	277	272	-	2770
						--	--	-	
204		С123-020301-0609	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32x15x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	410	401	-	2870

						--	--	-	
205		С123-020301-0704	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	99	97	-	1386
						--	--	-	
206		С123-020301-0713	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	209	204	-	2926
						--	--	-	
207		С123-020301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	882	864	-	6174
						--	--	-	
208		С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	538	527	-	3766
						--	--	-	
209		С123-021104-0403	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,05	5944,56	5686	-	297
						--	--	-	
210		С123-021104-0403	Кронштейны для крепления	100 шт.	0,45	5828	5686	-	2623
						--	--	-	
211		С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35598	158657	155371	-	56479
						--	--	-	
212		С123-061709-0702	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,14	15	15	-	2
						--	--	-	
213		С124-040207-2205	Комплект промежуточной подвески КПП-1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1574	1543	-	22036
						--	--	-	
214		С124-040207-2603	Скрепы СМ20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	70	68	-	1960
						--	--	-	
215		С124-040207-3115	Зажимы ответвительные прокалывающие ЗПО ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1740	1706	-	97440
						--	--	-	
216		С124-040207-3262	Зажимы анкерные (СИП) ЗАБ 25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1664	1632	-	23296
						--	--	-	
217		С124-040207-4406	Лента стальная ЛКС-2007 ГОСТ Р 51177-98	м	28	382	375	-	10696

						--	--	-	
218		С124-040207-4601	Крепления фасадные для СИП КФ ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	576 --	565 --	- -	16128
219		С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845 --	1808 --	- -	11070
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5663986**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
220		С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	171,547032	47 --	- --	- -	8063
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**8062,71**	**8063**