Товарищество с ограниченной ответственностью
"Корпорация Шаг Групп"
Республика Казахстан, г.Уральск
Лицензия ГСЛ №012563

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Рабочий проект

KG-00-19-01-B.O

Ведомость объемов работ

Уральск, 2020г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Корпорация Шаг Групп"
Республика Казахстан, г.Уральск
Лицензия ГСЛ №012563

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Рабочий проект

KG-00-19-01-В.О

Ведомость объемов работ

Директор **Елеуов Д.**

ГИП **Байхатов Ж.**

Уральск, 2020г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №6 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м в валик	$м^3$	2014
2	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65$м^3$ с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	$м^3$	4698
3	Обратная надвижка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	$м^3$	2014
4	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	$м^3$	14212
5	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	$м^3$	708
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	1138
6	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	$м^2$	13962
7	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	2792
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	13604
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	13067
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	10,45
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	$м^2$	12530
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	3,75
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	$м^2$	12530
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	1986
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	150
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	37,73

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды - Дорожная одежда Тип 1		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	$м^3$	83,4
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65$м^3$ с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	$м^3$	40
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	$м^2$	450
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	90
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	417
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	372
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,297
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	$м^2$	333
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,099
10	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	$м^2$	333
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	104
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	5,92
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	1,97

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Ведомость основных объемов работ

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	1309
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	5238
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	5238
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	5238
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	157
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400 на бетоном основании В15	п.м	3533
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	$м^3$	44,16
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15	п.м	330
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 10 см	$м^3$	17,49

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					Лист
					2
Лист	Ndок.	Подпись	Дата		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №7 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м в валик	$м^3$	7575
2	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65$м^3$ с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	$м^3$	2525
3	Обратная надвижка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	$м^3$	7525
4	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	$м^3$	648
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	1043
5	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	$м^2$	5050
6	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	1010
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	4920
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	4560
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	3,64
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	$м^2$	4200
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	1,26
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	$м^2$	4200
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	1062
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	80,71
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	20,17

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды - Дорожная одежда Тип 1		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	$м^3$	280
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65$м^3$ с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	$м^3$	280
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	$м^2$	560
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	112
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	540
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	495
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,39
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	$м^2$	456
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,13
10	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	$м^2$	456
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	176
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	13,37
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	3,34

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	3	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	328
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	1309
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	1309
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	1309
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	39,27
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400 на бетоном основании В15	п.м	1775
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	$м^3$	22,18
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	200
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 10 см	$м^3$	10,60

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №8 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	14315
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	47638
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	3434
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	5528,74
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	40900
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	8180
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	40826
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	39722
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	31,77
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	38619
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	11,58
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	38619
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	3177
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	217
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	60

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м^3	360
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	м^3	55
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	1200
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	240
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	1140
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	1140
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,91
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	1051
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,31
10	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	1051
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	384
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	26,26
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	7,29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	5	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Остановочные площадки -6шт.		
1	Срезка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с.	$м^3$	145
2	Планировка дна корыта под остановочную площадку	$м^2$	502
3	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	145
4	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	483
5	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	483
6	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,38
7	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 6 см	$м^2$	483
8	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,14
9	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 4 см	$м^2$	483
	Посадочные площадки (13х2,5м) 6шт		
1	Устройство подстилающего слоя ПГС по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 10 см	$м^2$	195
2	Устройство основания из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 толщиной 15 см	$м^2$	195
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5кг/м2	т	0,097
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. марки II,ТИП Б. по ГОСТ 1225-2003	$м^2$	195
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	312
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	17,78
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	5,92
	Устройство покрытия из плиты вдоль дороги Тип 3		
1	Разработка грунта II группы вручную при устройстве корыта под основание	$м^3$	415
2	Планировка дна корыта под тротуарную-плиту	$м^2$	2075
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	2075
4	Устройство покрытий из тротуарно-дорожных плит 0,3х0,6 м вдоль дороги h=8см	$м^2$	2075
5	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400	п.м	3455
5	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	112,3
6	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	43,18

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	3994
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	15976
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	15976
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	15976
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	479
	Устройство велодорожки Тип 2		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	2825
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	11300
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	11291
4	Устройство основание из фракционного щебня фр.5-20мм, СТ РК 1284-2004, по способу заклинки толщиной 10 см	$м^2$	11291
5	Розлив вязкого битума БНД 70 /100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5 кг/м2	т	5,64
6	Устройство смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, Тип Б, Марки II, СТ РК 1225-2013 - 4 см	$м^2$	11291
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и велодорожках)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400	п.м	14803
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	1012
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	281
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	698
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 10 см	$м^3$	36,99

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					Лист
Лист	Ndок.	Подпись	Дата		6

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №9 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	2720
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	4207
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	765
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	1231
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	6800
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	1360
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	6781,40
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	6286
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	5,02
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	5789
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	1,73
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	5789
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	2140
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	146,37
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	40,66

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м^3	116
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	м^3	58
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	290
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	58
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	264
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	216
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,17
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	168
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,050
10	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	168
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	156
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	8,89
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	2,96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	7	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	850
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	3401
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	3401
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	3401
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	102
	Устройство велодорожки Тип 2		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	788
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	3152
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	3152
4	Устройство основание из фракционного щебня фр.5-20мм, СТ РК 1284-2004, по способу заклинки толщиной 10 см	$м^2$	3152
5	Розлив вязкого битума БНД 70 /100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5 кг/м2	т	1,57
6	Устройство смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, Тип Б, Марки II, СТ РК 1225-2013 - 4 см	$м^2$	3152
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и велодорожках)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400 на бетоном основании В15	п.м	9760
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	122
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15	п.м	324
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 10 см	$м^3$	17,17

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №10 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	6345
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	10141
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	1920
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	3091,2
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	14100
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	2820
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	14014,40
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	13461,20
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	10,76
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	12908
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	3,87
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	12908
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	2272
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	129,50
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	43,16

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м^3	116
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	м^3	58
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	290
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	58
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	264
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	216
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,17
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	168
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,050
10	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	168
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	156
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	8,89
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	2,96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	9	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	1241
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	4964
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	4964
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	4964
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	149
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400	п.м	3345
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	86,97
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	$м^3$	33,45
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня, БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	390
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 10 см	$м^3$	20,67

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №17 – 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	3645
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	12527,13
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	4914,22
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	7911
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	24300
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	4860
	Основная дорога – Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 – толщиной 23 см	м^2	24244
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 – толщиной 25 см	м^2	23287
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	18,62
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 – толщиной 7 см	м^2	22330
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	6,69
6	Верхний слой покрытия – из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 – толщиной 5 см	м^2	22330
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	2876
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	196,71
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	м^3	54,64

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Парковочная площадка – Дорожная одежда Тип 1		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	12250
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	4900
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	7350
4	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	11833
5	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	24500
6	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	4900
	Основная дорога – Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 – толщиной 23 см	м^2	24188
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 – толщиной 25 см	м^2	24188
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	19,35
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 – толщиной 7 см	м^2	24188
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	7,25
6	Верхний слой покрытия – из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 – толщиной 5 см	м^2	24188
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	433
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	32,90
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	м^3	8,22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	11	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Остановочные площадки -6шт.		
1	Срезка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с.	$м^3$	145
2	Планировка дна корыта под остановочную площадку	$м^2$	502
3	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	145
4	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	483
5	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	483
6	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,38
7	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 6 см	$м^2$	483
8	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,14
9	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 4 см	$м^2$	483
	Посадочные площадки (13х2,5м) 6шт		
1	Устройство подстилающего слоя ПГС по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 10 см	$м^2$	195
2	Устройство основания из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 толщиной 15 см	$м^2$	195
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5кг/м2	т	0,097
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. марки II,ТИП Б. по ГОСТ 1225-2003	$м^2$	195
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	312
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	17,78
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	5,92

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	2232
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	8928
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	8928
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	8928
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	267,84
	Устройство велодорожки Тип 2		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	912
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	765
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	765
4	Устройство основание из фракционного щебня фр.5-20мм, СТ РК 1284-2004, по способу заклинки толщиной 10 см	$м^2$	765
5	Розлив вязкого битума БНД 70 /100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5 кг/м2	т	0,38
6	Устройство смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, Тип Б, Марки II, СТ РК 1225-2013 - 4 см	$м^2$	765
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и велодорожках)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400	п.м	6366
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	165
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	63
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	684
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 10 см	$м^3$	36,25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					Лист
					12
Лист	Ndок.	Подпись	Дата		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №18 - 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	22300
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	4505
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	5395
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	8685
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	44600
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	8920
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	44549
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	42986
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	34,38
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	41423
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	12,42
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	41423
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	10246
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	700,82
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	м^3	194,67

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	13	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Остановочные площадки -4шт.		
1	Срезка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с.	$м^3$	17,5
2	Планировка дна корыта под остановочную площадку	$м^2$	350
3	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	$м^3$	70
4	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	$м^2$	322
5	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	$м^2$	322
6	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	0,25
7	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 6 см	$м^2$	322
8	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	0,096
9	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 4 см	$м^2$	322
	Посадочные площадки (13х2,5м) 4шт		
1	Устройство подстилающего слоя ПГС по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 10 см	$м^2$	130
2	Устройство основания из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 толщиной 15 см	$м^2$	130
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5кг/м2	т	0,065
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. марки II,ТИП Б. по ГОСТ 1225-2003	$м^2$	130
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	208
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	11,86
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	3,96

Ведомость основных объемов работ (продолжение)

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	3658
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	14632
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	14632
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	14632
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	109,74
	Устройство велодорожки Тип 2		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	2579
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	10317
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	10317
4	Устройство основание из фракционного щебня фр.5-20мм, СТ РК 1284-2004, по способу заклинки толщиной 10 см	$м^2$	10317
5	Розлив вязкого битума БНД 70 /100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5 кг/м2	т	5,15
6	Устройство смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, Тип Б, Марки II, СТ РК 1225-2013 - 4 см	$м^2$	10317
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и велодорожках)		
1	Бордюрный камень БР 100.20.8 М400	п.м	19627
2	Устройство бетонного основания В15, F200	$м^3$	1342
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	373
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	1098
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 10 см	$м^3$	50,19

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					Лист
					14
Лист	Ndок.	Подпись	Дата		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №19 – 1 этап		
1	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	14599
2	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	22322
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	3787
	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	6097
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	29300
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	5860
	Основная дорога – Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 – толщиной 23 см	м^2	29126,2
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 – толщиной 25 см	м^2	27977
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	22,37
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 – толщиной 7 см	м^2	26827
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	8,04
6	Верхний слой покрытия – из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 – толщиной 5 см	м^2	26827
	Установка бордюрного камня БР 100.30.18		
1	Бордюрный камень БР 100.30.18 М450	п.м	3058
2	Устройство бетонного основания В15, F200	м^3	209,42
3	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 – 5 см	м^3	58,1

Ведомость основных объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды к жилым домам		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м^3	2389
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	м^3	1904
3	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	4850
4	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	1006
5	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 – толщиной 15 см	м^2	4776
6	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 – толщиной 15 см	м^2	4546
7	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	3,63
8	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 – толщиной 5 см	м^2	4318
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	1,29
10	Верхний слой покрытия – из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 – толщиной 4 см	м^2	4318
	Устройство обочины		
1	Устройство присыпных обочин общей толщ. 30 см из грунта II группы		
	– разработка грунта II группы	м^3	332
	– планировка верха присыпных обочин	м^2	1029
2	Укрепление обочин hср = 9 см из песчано-гравийной смеси (2х0,5)	м^2	1029
	– песчано-гравийная смесь	м^3	92,61

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	15	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость основных объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Устройство тротуара Тип 3		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	2775,25
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	11104
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 15 см	$м^2$	11104
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	11104
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	333
	Устройство велодорожки Тип 2		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	1444
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	5779
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	5779
4	Устройство основание из фракционного щебня фр.5-20мм, СТ РК 1284-2004, по способу заклинки толщиной 10 см	$м^2$	5779
5	Розлив вязкого битума БНД 70 /100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,5 кг/м2	т	2,88
6	Устройство смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, Тип Б, Марки II, СТ РК 1225-2013 - 4 см	$м^2$	5779
	Установка бордюрного камня БР 100.20.8 (на тротуарах и велодорожках)		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	13334
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 5 см	$м^3$	133,340
	Устройство открытых водосборных лотков		
1	Устройство бортового камня,БР 100.20.8, М400, на бетоном основании В15, F200	п.м	774
2	Выравнивание основание из ПГС ГОСТ 23735 - 10 см	$м^3$	41,54

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	16	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица Пятимарская - 1 этап		
2	Срезка грунта 2 группы в выемке эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км	м^3	3739
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м	м^3	123
4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	9300
5	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	1860
	Основная дорога - Дорожная одежда Тип 1		
1	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 23 см	м^2	9233
2	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 25 см	м^2	8558
3	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	6,84
4	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 7 см	м^2	7882
5	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	2,36
6	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	7882
	Устройство обочины		
1	Устройство присыпных обочин общей толщ. 30 см из грунта II группы		
	- разработка грунта II группы	м^3	262,8
	- планировка верха присыпных обочин	м^2	876
2	Укрепление обочин hср = 9 см из песчано-гравийной смеси (2х0,5)	м^2	876
	- песчано-гравийная смесь	м^3	788,4

Ведомость основных объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	Съезды к жилым домам		
1	Срезка грунта 2 группы в выемке бульдозером 108 л.с. бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м^3	1376
2	Разработка грунта II группы эскаватором, емк. ковша 0,65м^3 с погрузкой на автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км в пониженные места рельефа	м^3	774
3	Устройство насыпи земляного полотна, грунт 2 группы экскаватором 2,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м^3	1935
4	транспортировка грунта Y = 1,61 т/м3 до 20 км (сред.)	т	3115
5	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м^2	4300
6	Уплотнение дна корыта пневмокатками массой 25 т за 8 проходов по одному следу, уплотнение слоями 20 см, с поливом водой 10%	м^3	860
7	Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 - толщиной 15 см	м^2	4214
8	Устройство основание из фракционированного щебня, фракций 40-70 мм, уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93 - толщиной 15 см	м^2	3906
9	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,8 кг/м2	т	3,12
10	Нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II Типа Б, на , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013 - толщиной 5 см	м^2	3598
11	Розлив вязкого битума БНД 70 / 100 ГОСТ 22245-90 Расход 0,3 кг/м2	т	1,07
12	Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК 1225-2013 - толщиной 4 см	м^2	3598
	Устройство обочины		
1	Устройство присыпных обочин общей толщ. 30 см из грунта II группы		
	- разработка грунта II группы	м^3	173,7
	- планировка верха присыпных обочин	м^2	579
2	Укрепление обочин hср = 9 см из песчано-гравийной смеси (2х0,5)	м^2	579
	- песчано-гравийная смесь	м^3	522

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	17	
Ведомость основных объемов работ	ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год		

Ведомость дорожных знаков

№	Номер знака по СТ РК 1412 или обозначение элементов	Наименование	Кол.	Типо размер	Размеры щитка	Примечание
1	1.31.3	Направление поворота	30	II	(1250х700мм)	
2	1.11.1	Опасный поворот	2	II	А–900	
3	1.11.2	Опасный поворот	2	II	А–900	
4	2.1	Главная дорога	90	II	В–700	
5	2.2	Конец главной дороги	37	II	В–700	
6	2.4	Уступите дорогу	61	II	А–900	
7	4.2.1	Объезд препятствия справа	20	II	D–700	
8	4.5	Велосипедная дорожка	22	II	D–700	
9	5.12	Место остановки автобуса	36	I	1050х700	
10	5.16.1	Пешеходный переход	172	II	В–700	
11	5.16.2	Пешеходный переход	172	II	В–700	
12	5.33	Стоп линия	34	II		
13	7.13	Направление главной дороги	8	II	В–700	

Ведомость стоек дорожных знаков

№	Наименование стойки	Размеры стойки	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	СКМ 1.20	ø40 х 3, L=2,0м	80	5,5	
2	СКМ 1.35	ø40 х 3, L=3,5м	247	9,6	
3	СКМ 1.40	ø40 х 3, L=4,0 м	172	11,0	

Примечание:

1. *Для установки стоек дорожных знаков применить фундамент из монолитного железобетона. Расход материалов на фундамент: Монолитный фундамент Ф-1 размер 700х500х500, вес-0.44т, объем бетона В7,5-0.175м3, арматура AIф12 - 9.2 кг, Вр-1 ф6 - 9.94 кг. Всего на объект - 499 шт фундаментов Ф-1.*

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

№	Номер разметки по СТ РК 1412	Общая длина, м	Площадь нанесения, м²
1	1.1	3218	321.8
2	1.5	31318	782.95
3	1.6	6635	497
4	1.7	1120	56
5	1.11	720	126
6	1.17.1 желтая	1152	115.2
7	ИТОГО:		

Ведомость горизонтальной дорожной разметки, наносимой трафаретом

№	Номер разметки по СТ РК 1412	Общая длина, м	Площадь нанесения, м²
1	1.12	245	98
2	1.13	186	33,5
3	1.14.3	392	47
4	1.14.4	994	1590,4
5	1.15	112	22,4
6	1.20	30	36
7	ИТОГО:		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-ГТ

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	РП	18	

Ведомость технических средств регулирования дорожного движения

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №6 - 1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	1242
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	811
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	81,1
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	82,80
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	1656/ 828
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	4868,64
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	3,10
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	347,76
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	99
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	827
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	4137
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	4137
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	4137
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	124,11
	Устройство метал. решетки	шт	414
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	5911
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	4396
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	2417,76
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	23680

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	19	

Ведомость основных объемов работ улица №6 - 1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №7 - 1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	863
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	805
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	80
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	57,50
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	1150/ 575
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	3381
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	2,15
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	241,50
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	69
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	458
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	2294
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	2294
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	2294
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	68,82
	Устройство метал. решетки	шт.	287
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	4098
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	3047
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	1676
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	16416

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	20	

Ведомость основных объемов работ улица №7 - 1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №8- 1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	2569
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	2398
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	119
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	171
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	3426/ 1713
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	10072
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	6,42
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	719,46
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	205
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	961.20
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	4806
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	4806
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	4806
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	144
	Устройство метал. решетки	шт.	856
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	12223
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	9090
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	4999
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	4896

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	21	

Ведомость основных объемов работ улица №8 - 1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №9- 1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	1162
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	1085
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	54,25
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	77.50
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	1550/ 775
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	9114
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	2,94
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	325,50
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	93
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	610
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	3052
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	3052
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	3052
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	91,56
	Устройство метал. решетки	шт.	387
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	5526
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	4109
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	2260
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	22136

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	22	

Ведомость основных объемов работ улица №9 - 1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №10-1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	1297
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	1211
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	60
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	86,50
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	1730/ 865
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	5086
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	3,89
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	363,30
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	103,8
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	913
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	4569
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	4569
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	4569
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	137,07
	Устройство метал. решетки	шт.	432
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт.-2	кг.	6168
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт.-2	кг.	4587
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	2522
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	2471

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	23	

Ведомость основных объемов работ улица №10-1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №17-1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	2431
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	226,94
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	12
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	162,1
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	3242/ 1621
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	9532
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	7,29
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	680,82
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	194
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	1318,6
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	6593
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	6593
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	6593
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	197,79
	Устройство метал. решетки	шт.	810
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	11566
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	8602
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	4730
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	46332

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	24	

Ведомость основных объемов работ улица №17-1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

Ведомость объемов работ

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №18-1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	3630
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	2968
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	148,4
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	242
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	4840/ 2420
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	1247
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	9.54
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	890
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	290,4
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	900,8
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	4504
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	4504
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	4504
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	135,12
	Устройство метал. решетки	шт.	1210
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	17278
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	12850
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	7066
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	69212

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	25	

Ведомость основных объемов работ улица №18-1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год

№ строки	Наименование работ	Един. измер.	Общ. кол-во.
	улица №19-1 этап		
	Ж/бетонная плита для перекрытия арычных лотков		
1	Плита ПД 1,0х0,8х0,12м	шт	2762
	Устройство дождеприемных лотков		
1	Разработка грунта 1 категории в траншеях механизмами	$м^3$	2573,2
2	Доработка грунта 1 категории в ручную	$м^3$	129
4	Устройство подстилающего слоя из ПГС по ГОСТ 8756-93 толщиной 10 см	$м^3$	183,7
5	Установка ж/б арочных лотков Б-3 (2,0х0,74х0,48)	п.м/шт	3684/ 1838
10	Гидроизоляция битумом 2 раза	$м^2$	10807
11	Омоноличивание стыков и соединений между лотками мон. бетон В15	$м^3$	9,07
12	Засыпка пазух из ПГС, СТ РК1549-2006 уплотнением в ручную	$м^3$	771,86
13	Устройство упора из монолитного бетона В15	$м^3$	220
	Устройство плитки из брусчатки		
1	Устройство корыта дорожной одежды вручную	$м^3$	1258,4
2	Уплотнение корыта дорожной одежды земляного полотна ручными трамбовками с поливом водой 10%	$м^2$	6296
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 10 см	$м^2$	6296
4	Устройство покрытия из бурсчаточных плит (укладка тротуарных плит размером 245х132 мм толщиной 80мм по ГОСТ 17608-91)	$м^2$	6296
5	Россыпь мелкого песка, для заделки швов (заполнение швы песком)	м3	188,81
	Устройство метал. решетки	шт.	920
1	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-1054. шт. 2	кг.	13137
2	Угольник 65х50х8 ГОСТ 85010-86, L-784. шт. 2	кг.	9769
3	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-1033. шт. 2	кг.	5372
4	Полоса 60х6, ГОСТ 103-87, L-779. шт. 26	кг.	52623

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Байхатов			02.19
Разраб.		Исмурзин			02.19
Проверил		Елеуов			02.19

KG-00-19-01-В.О.

«Внутриквартальные проезды к микрорайону «Акжайык» в г.Уральск ЗКО (1 этап)»

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
РП	26	

Ведомость основных объемов работ улица №19-1 этап

ТОО "Корпорация Шаг Групп", г.Уральск, 2019 год