ТОО «Корпорация ШАГ Групп»

ЗАКАЗ: № KG-00-19-01

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону «Акжайык» в г. Уральск ЗКО (1 очередь строительства)

ТОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Елеуов Д.**

Главный инженер проекта **Байхатов Ж.**

г. Уральск 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 1-1	Восстановление и закрепление оси трассы дороги	
5	Объектная смета 2-1	Автомобильная дорога	
6	Локальная смета 2-1-1	Улица № 6	
7	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-1	Улица № 6	
8	Локальная смета 2-1-2	Улица № 7	
9	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-2	Улица № 7	
10	Локальная смета 2-1-3	Улица № 8	
11	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-3	Улица № 8	
12	Локальная смета 2-1-4	Улица № 9	
13	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-4	Улица № 9	
14	Локальная смета 2-1-5	Улица № 10	
15	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-5	Улица № 10	
16	Локальная смета 2-1-6	Улица № 17	
17	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-6	Улица № 17	
18	Локальная смета 2-1-7	Улица № 18	
19	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-7	Улица № 18	
20	Локальная смета 2-1-8	Улица № 19	
21	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-8	Улица № 19	
22	Локальная смета 2-1-9	Улица Пятимарская	
23	Локальная ресурсный сметный расчет 2-1-9	Улица Пятимарская	
24	Локальная смета 4-1	Переустройство электрических сетей. АО «Западно-Казахстанская РЭК»	
25	Локальная ресурсный сметный расчет 4-1	Переустройство электрических сетей. АО «Западно-Казахстанская РЭК»	
26	Локальная смета 4-2	Переустройство электрических сетей. АО «КазТрансОйл»	
27	Локальная ресурсный сметный расчет 4-2	Переустройство электрических сетей. АО «КазТрансОйл»	
28	Локальная смета 5-1	Наружные сети системы связи	
29	Локальная ресурсный сметный расчет 5-1	Наружные сети системы связи	
30	Локальная смета 6-1	Наружные сети водопровода	
31	Локальная ресурсный сметный расчет 6-1	Наружные сети водопровода	
32	Локальная смета 6-2	Наружные сети канализации	
33	Локальная ресурсный сметный расчет 6-2	Наружные сети канализации	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону "Акжайык" в г. Уральск ЗКО (1 очередь строительства)»

Сметная документация составлена 7.01 территориальному району (ЗКО, г. Уральск).

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнены с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы» согласно протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: МРП 2021 г. - 2917 тенге; МРП 2022 г. - 3063 тенге;

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Байхатов Ж.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Корпорация ШАГ Групп» Товарищество с ограниченной ответственностью

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 5790185,9 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 620377,06 ТЫС.ТЕНГЕ

Молданов Н.Е.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____2021 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			12718,45	12718,45
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1375,66	1375,66
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			14094,11	14094,11
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4997992,6	-	615,71	4998608,3
4.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021	1204290,8	-	148,36	1204439,2
5.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022	3793701,8	-	467,35	3794169,1
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г. - 1204439,173.2,93% = 35290,068			35290,07	35290,07
7.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 3794169,12.2,15% = 81574,636			81574,64	81574,64
9.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г. - 1204439,173.1,01% = 12164,836			12164,84	12164,84
10.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 3794169,12.0,74% = 28076,851			28076,85	28076,85
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			157106,39	157106,39
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	4997992,6	-	171816,21	5169808,8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		В 2020 ГОДУ				
		СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ 1:				14094,11
10.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2021 Г.				1691,29
		ВСЕГО В 2020 ГОДУ				15785,41
		В 2021 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2021	1204290,8	-	148,36	1204439,2
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г.				35290,07
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г.				12164,84
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2021 Г.				150227,29
		ВСЕГО В 2021 ГОДУ				1402121,4
		В 2022 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2022	3793701,8	-	467,35	3794169,1
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				81574,64
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				28076,85
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2022 Г.				468458,47
		ВСЕГО В 2022 ГОДУ				4372279,1
		ВСЕГО ПО ГОДАМ	4997992,6	-	171816,21	5169808,8
11.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	620377,06	620377,06
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4997992,6	-	792193,27	5790185,9

ДИРЕКТОР ЕЛЕУОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БАЙХАТОВ Ж.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Корпорация ШАГ Групп" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 5598441,29 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ: 599832,995 ТЫС.ТНГ.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Молдашев К.Е

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

'' '' 2021 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ	-	-	593,43	593,43
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	593,43	593,43
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА	4468958,94	-	-	4468958,94
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4468958,94	-	-	4468958,94
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	4-1	-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК"	1990,89	-	-	1990,89
4.	4-2	-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "КАЗТРАНСОЙЛ"	9026,707	-	-	9026,707
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11017,597	-	-	11017,597
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
5.	5-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ	5240,927	-	-	5240,927
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	5240,927	-	-	5240,927
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
6.	6-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	56888,421	-	-	56888,421
7.	6-2	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	29478,502	-	-	29478,502
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	86366,923	-	-	86366,923
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4571584,39	-	593,43	4572177,82
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	59430,597	-	-	59430,597
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	59430,597	-	-	59430,597
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4631014,98	-	593,43	4631608,41
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	91694,097	-	-	91694,097
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	91694,097	-	-	91694,097
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4722709,08	-	593,43	4723302,51
10.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	94454,182	-	-	94454,182
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4817163,26	-	593,43	4817756,69
11.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД - 25 %	1204290,82	-	148,357	1204439,17
12.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 75 %	3612872,45	-	445,072	3613317,52
13.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 25 %, К=1	1204290,82	-	148,357	1204439,17
14.		-НДС НА 2021 ГОД, - 12 %	-	-	144532,701	144532,701
15.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД	1204290,82	-	144681,058	1348971,87
16.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 75 %, К=1,0500514	3793701,77	-	467,349	3794169,12
17.		-НДС НА 2022 ГОД, - 12 %	-	-	455300,294	455300,294
18.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	3793701,77	-	455767,643	4249469,41
19.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	599832,995	599832,995
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4997992,59	-	600448,702	5598441,29

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ЕЛЕУОВ Д.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ БАЙХАТОВ Ж.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Корпорация ШАГ Групп" Товарищество с ограниченной ответственностью

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 593,43 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 020 ТАБ.1601-0204-30 П.3	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	12,32	29999	--	369588	--	--	--	369588
					--	--	--	--	--	--	
2.	СЦИ РК 8.03-04-2 020 ТАБ.1601-0204-30 П.6	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	12,32	18169	--	223842	--	--	--	223842
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 593430

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 593430

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 4468958,94 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 326,885 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 440430,666 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-УЛИЦА № 6	287853,395	-	-	287853,395	22,612	30578,788	-
2.	2-1-2	-УЛИЦА № 7	115949,464	-	-	115949,464	9,943	13161,208	-
3.	2-1-3	-УЛИЦА № 8	803793,54	-	-	803793,54	63,231	85024,165	-
4.	2-1-4	-УЛИЦА № 9	225104,611	-	-	225104,611	19,753	25883,608	-
5.	2-1-5	-УЛИЦА № 10	304574,512	-	-	304574,512	23,973	32196,204	-
6.	2-1-6	-УЛИЦА № 17	793866,583	-	-	793866,583	47,904	65521,433	-
7.	2-1-7	-УЛИЦА № 18	1116480,85	-	-	1116480,85	83,042	112129,145	-
8.	2-1-8	-УЛИЦА № 19	687888,141	-	-	687888,141	52,8	70528,484	-
9.	2-1-9	-УЛИЦА ПЯТИМАРСКАЯ	133447,842	-	-	133447,842	3,627	5407,631	-
		ИТОГО	4468958,94	-	-	4468958,94	326,885	440430,666	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БАЙХАТОВ Ж.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 6

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 287853,395 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30578,788 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22,612 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6713	23,4	23,4	157084	157085	--	47802	221277				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	66392	--	16391					
2.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6713	93,6	93,6	628337	628337	--	191159	885056				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	265499	--	65560					
3.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6713	23,4	23,4	157084	157085	--	47802	221277				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	66392	--	16391					
4.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6713	93,6	93,6	628337	628337	--	191159	885056				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	265499	--	65560					
5.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	12591,9	33,48	33,48	421577	421576	--	128196	593754				
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	178049	--	43982					
6.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	12591,9	105,99	105,99	1334615	1334615	--	405983	1879846				
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,78	--	563865	--	139248					
7.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1539,5	70,3	70,3	108227	108227	--	32921	152439				
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,7	--	45723	--	11292					
8.	1101-0102 -0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	1539,5	181,25	172,66	279034	265810	1247	32477	336432				
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	21,52	11977	33130	--	24921					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,18474	6775		1252							
9.				49264	36	--	1773504	--	--	--	1915384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412-101-0216 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	141880	
10.				13873	1,13	1,13	15676	15676	--	4795	22108
1101-0104-0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	6659	--	1638	
11.				4162	69,37	69,37	288718	288718	--	85794	404473
1101-0201-0102 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	28,63	--	119158	--	29961	
12.				4162	47,18	47,18	196363	196363	--	45579	261297
1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	15,21	--	63304	--	19355	
13.				4162	89,47	79,08	372374	329131	--	84295	493203
1101-0201-0601 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	43243	73834	--	36534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1 416,2		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	6360930	4530960	1247	1297962	8271602
			ТЕНГЕ		--	--	55220	1747504	--	612713	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6360930				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1247				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1802724			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1773504				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1297962				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				612713				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8271605				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								504
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1802724			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				8271605				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								504
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1802724			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
14.				3177,22	3531,1	1112,91	11219082	3535960	7190367	1430138	13661157
1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	492755	831447	--	1011938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 3876,2084		1855		7190367			
14.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07 222,4054		--		--			
15.				13252	1652,96	254,39	21905026	3371176	18045381	1650478	25439945
1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	488469	1039752	--	1884440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189 2504,628		6596		16520526			
15.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03 397,56		--		--			
16.				13252	931,41	100,31	12343045	1329308	11013737	457703	13824808
1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ		--	31,98	--	423799	--	1024060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	1669,752		6596		11013684			
17. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	10,61	112411,3 --	2058,13 1008,04	1192684 --	21836 10695	1170848 --	11551 96339	1300574
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	10,9283		107139		1170847			
18. 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	12687	2177,88 24,48	196,88 26,43	27630764 310578	2497816 335317	24822370 --	697567 2266266	30594597
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	1228,1016		20200		24807652			
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,13702		107139		14680			
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	12,687		--		--			
19. 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	12687	1468,32 12,9	0,12 --	18628576 163662	1522 --	18463392 --	176755 1504426	20309758
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	913,464		20200		18451973			
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,106571		107139		11418			
20. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	3,81	112411,3 --	2058,13 1008,04	428287 --	7842 3841	420445 --	4148 34595	467030
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	3,9243		107139		420446			
21. 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	12687	276,66 25,73	249,84 31,12	3509985 326437	3169720 394819	13828 --	778956 343115	4632057
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,12687		109404		13880			
22. 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	12687	-3,48 -3,2	-- --	-44151 -40598	-- --	-3553 --	-43846 -7040	-95037
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,032986		109404		3609			
23.				1585,875	26291	--	41694240	--	41694240	--	45029779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т			--	--	--	--	--	3335539	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	138507538	13935180	122831055	5163450	155164668
		ТЕНГЕ			--	--	1741303	3039670	--	11493678	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					138507538				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					81136815				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4780973			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					41694240				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					5163450				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					11493678				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					155164666				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2858
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4780973			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					155164666				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2858
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4780973			
	РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18										
24.				1786	2674,24	32,51	4776193	58062	3228411	1634456	6923501
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ			834,11	13,25	1489720	23664	--	512852	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1. 212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	105,374		29448		3103054			
25.				92,872	61477	--	5709492	--	5709492	--	6166251
255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3			--	--	--	--	--	456759	
	СП - 8%										
26.				35,72	3531,1	1112,91	126131	39754	80837	16078	153586
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			155,09	261,69	5540	9348	--	11377	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	43,5784		1855		80838			
26.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	2,5004		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	10611816	97816	9018740	1650534	13243338
		ТЕНГЕ			--	--	1495260	33012	--	980988	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					10611816				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3309247				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1528272			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					5709492				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1650534				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					980988				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13243338				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1528272			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					13243338				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1528272			
	РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3										
27.				573,9	3531,1	1112,91	2026498	638699	1298793	258325	2467609
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			155,09	261,69	89006	150184	--	182786	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	700,158		1855		1298793			
27.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	40,173		--		--			
28.				3826	1387,35	142,63	5308001	545702	--	4624554	10727160
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ			1244,72	41,15	4762299	157440	--	794604	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	НР - 94%; СП - 8%										
29.				177,9525	1302	--	231694	--	231694	--	250230
211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3			--	--	--	--	--	18536	
	СП - 8%										
30.				75,495	23101	--	1744010	--	1744010	--	1883531
216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т			--	--	--	--	--	139521	
	СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				3826	3593	--	13746818	--	13746818	--	14846563
255-102-0 207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1099745	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ		--	--	23057021	1184401	17021315	4882879	30175093
			ТЕНГЕ		--	--	4851305	307624	--	2235192	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				23057021				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1298793				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5158929			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				15722522				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4882879				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2235192				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				30175092				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3900
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5158929			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				30175092				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3900
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5158929			
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
32.				3400	2114,72	32,51	7190048	110534	4243540	3111506	11125678
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2835974	45050	--	824124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	136	29448		4004928			
33.				54,4	61477	--	3344349	--	3344349	--	3611897
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	267548	
34.				44,2	3531,1	1112,91	156075	49191	100029	19895	190048
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	6855	11567	--	14078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	53,924	1855		100029			
34.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,094	--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	10690472	159725	7687918	3131401	14927623
			ТЕНГЕ		--	--	2842829	56617	--	1105750	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				10690472				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4343569				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2899446			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3344349				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3131401				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1105750				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				14927623				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2407
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2899446			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				14927623				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2407
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2899446			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
35.				409	936,8	32,51	383151	13296	28704	374296	818043
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	341151	5419	--	60596	
36.				19,5	29448	--	574236	--	574236	--	620175
212-101-0 618 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	45939	
37.				6,544	61477	--	402305	--	402305	--	434489
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	32184	
38.				11,4	3531,1	1112,91	40255	12687	25800	5131	49017
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В		155,09	261,69	1768	2983	--	3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 17	НР - 108%; СП - 8%	ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	13,908		1855		25799			
38.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,798		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ		--	--	1399947	25983	1031045	379427	1921724
			ТЕНГЕ		--	--	342919	8402	--	142350	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1399947				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				54503				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					351321			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				976541				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				379427				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				142350				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1921724				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					351321			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ				1921724				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					351321			

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	115,74	3531,1	1112,91	408690	128808	261932	52097	497650
					155,09	261,69	17950	30288	--	36863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	141,2028		1855		261931			
39.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	8,1018		--		--			
40.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1157,4	1387,35	142,63	1605719	165080	--	1398970	3245064
					1244,72	41,15	1440639	47627	--	240375	
41.	211-401-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3	53,955	1302	--	70249	--	70249	--	75869
					--	--	--	--	--	5620	
42.	216-101-1001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	22,89	23101	--	528782	--	528782	--	571085
					--	--	--	--	--	42303	
43.	255-102-0207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	1157,4	3593	--	4158538	--	4158538	--	4491221
					--	--	--	--	--	332683	
44.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1653	2114,72	32,51	3495632	53739	2063109	1512741	5409043
					834,11	13,25	1378784	21902	--	400670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	66,12		29448		1947102			
45.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	26,448	61477	--	1625944	--	1625944	--	1756019
					--	--	--	--	--	130075	
46.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	21,5	3531,1	1112,91	75919	23927	48658	9678	92444
					155,09	261,69	3334	5626	--	6848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	26,23		1855		48657			
46.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	1,505		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	ТЕНГЕ		--	--	11969473	371554	8757212	2973486	16138395
			ТЕНГЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	2840707	105443	--	1195437	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11969473				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2373697				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2946150			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6383513				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2973486				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1195437				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16138396				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2335
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2946150			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7	ТЕНГЕ				16138396				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2335
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2946150			
		РАЗДЕЛ 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
47.				15260,7	5,98	5,98	91259	91259	--	19119	119208
1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	26554	--	8830	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				15260,7	297,75	177,61	4543873	2710453	875964	1377589	6395180
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		62,74	39,84	957456	607986	--	473717	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,02 КГ	305,214		2870		875964			
49.				15260,7	534,01	155,57	8149366	2374107	--	5550915	14796303
1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015		-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2		378,44	34,9	5775259	532598	--	1096022	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	1526,07		--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		8	ТЕНГЕ		--	--	12784498	5175819	875964	6947623	21310691
			ТЕНГЕ		--	--	6732715	1167138	--	1578569	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12784498				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				875964				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7899853			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6947623				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1578569				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				21310690				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6767
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7899853			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		8	ТЕНГЕ				21310690				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6767
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7899853			
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ									
50.				1336	264,48	264,48	353345	353345	--	46547	431884
1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	64649	--	31991	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				13	2664,9	--	34644	--	--	24943	64354
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2664,9	--	34644	--	--	4767	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				141,95	18531,5	6683,07	2630546	948661	102140	2270610	5293249
1107-0201 -0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		11128,88	2426,92	1579745	344501	--	392093	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	2,98095		13674		40762			
52.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,2839		216199		61379			
53.				78,5	3531,1	1112,91	277191	87364	177652	35335	337528
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	12175	20543	--	25002	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1,22	95,77							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		177653			
53.2.			0,07	5,495							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
54.				2,8	28117	--	78728	--	78728	--	85026
212-101-0601 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		--	--	--	--	--	6298	
		СП - 8%									
55.				141,95	80315	--	11400714	--	11400714	--	12312771
225-203-0501 РСНБ РК 2015		-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	912057	
		СП - 8%									
56.				2738,8	900,08	19,87	2465139	54420	1579274	780656	3505458
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	831445	7970	--	259664	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,00016	0,438208							
216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		78091			
56.2.			0,00024	0,657312							
261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		35378			
56.3.			2,4	6573,12							
261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		1465806			
57.				7,4	4174,4	1040,04	30891	7696	16748	9054	43141
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015		-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	6447	3288	--	3196	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,22	9,028							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		16747			
58.				4,7	32920,12	1132,38	154725	5322	142937	7011	174675
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	6466	1239	--	12939	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1,02	4,794							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			28117		134793			
59.				7,104	6870,03	3545,95	48805	25190	12808	21301	75715
1127-0601-0102 РСНБ РК 2015		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1521,25	1255,12	10807	8916	--	5608	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0033	0,023443							
212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			37681		883			
59.2.			0,0057	0,040493							
212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3			17258		699			
59.3.			3,6	25,5744							
235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ			431		11023			
60.				7,104	70328	--	499610	--	499610	--	539579
226-102-0601 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3		--	--	--	--	--	39969	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	17974338	1481998	14010611	3195457	22863380
			ТЕНГЕ		--	--	2481729	451106	--	1693584	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17974338				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2031558				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2932835			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				11979052				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3195457				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1693584				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				22863379				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2074
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2932835			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				22863379				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2074
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2932835			

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

61.				3,325	33080,3	1194,15	109992	3971	86193	18924	139229
1106-0101		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			5963,3	291,05	19828	968	--	10313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	3,3915		23816		80772			
62.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,36366	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	5995 5438	545 237	12 --	5164 893	12052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,101825		112		11			
63.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,1748	325908 --	-- --	56969 --	-- --	56969 --	-- 4557	61526
64.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,18886	337503 --	-- --	63741 --	-- --	63741 --	-- 5099	68840
65.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	19	5200,87 3894,4	823,47 289,27	98817 73994	15646 5496	9177 --	85849 14773	199439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00912		647579		5906			
65.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,003676		523700		1925			
66.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	12	943,51 839,73	-- --	11322 10077	-- --	1245 --	10883 1776	23981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00576		216199		1245			
67.	251-102-0 703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30 СП - 8%	ШТ.	4	5873 --	-- --	23492 --	-- --	23492 --	-- 1879	25371
68.	251-102-0 708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30 СП - 8%	ШТ.	11	6720 --	-- --	73920 --	-- --	73920 --	-- 5914	79834
69.	251-102-0 715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40 СП - 8%	ШТ.	4	10356 --	-- --	41424 --	-- --	41424 --	-- 3314	44738
70.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	6	11355 --	-- --	68130 --	-- --	68130 --	-- 5450	73580
71.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК	ШТ.	6	10382 --	-- --	62292 --	-- --	62292 --	-- 4983	67275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 ММ СП - 8%									
72. 251-101-0 210 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%	ШТ.	1	10952 ---	-- ---	10952 ---	-- ---	10952 ---	-- 876	11828
73. 251-101-0 213 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, B=700 ММ СП - 8%	ШТ.	16	11355 ---	-- ---	181680 ---	-- ---	181680 ---	-- 14534	196214
74. 251-101-0 233 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ X 1050 ММ СП - 8%	ШТ.	2	9092 ---	-- ---	18184 ---	-- ---	18184 ---	-- 1455	19639
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
75. 1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,971	273404,29 --- 3615,98	3512,25 --- 1658,5	265476 --- 3511	3410 --- 1610	258555 --- --	5531 --- 21681	292688
75.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	625	606,875	412	250033				
76. 1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	1,214	73698,04 --- 3615,98	3512,25 --- 1658,5	89469 --- 4390	4263 --- 2013	80816 --- --	6915 --- 7711	104095
76.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	156,25	189,6875	412	78151				
77. 1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,3	206835,54 --- 3615,98	3512,25 --- 1658,5	62051 --- 1085	1054 --- 498	59912 --- --	1709 --- 5101	68861
77.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	468,75	140,625	412	57938				
78. 1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ	0,009	140266,79 --- 3615,98	3512,25 --- 1658,5	1262 --- 33	32 --- 15	1197 --- --	51 --- 105	1418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	312,5 КГ	2,8125		412		1159			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
79. 1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	М2 РАЗМЕТКИ	297,94	6751,21 495,76	17,26 4,65	2011456 147707	5142 1385	1858607 --	161020 173798	2346274
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	1381,24984		1330		1837062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	3256624 266063	34063 12222	2956498 --	296046 284212	3836882
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3256624				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2355712				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					278285			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				600784				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				296046				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				284212				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3836882				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					278285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				3836882				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					278285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								287853395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				23650050				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				26997499				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					6928738			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				184191598				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				1773504				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				29918265				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21322473				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 287853,289 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22613 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30578,788 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19403,6954378	1218,84	23650046,94
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3209,7094476	2158,68	(6928741,18)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			23650047
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,6684864	605	404,43
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,96957	44	42,66
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,53249	14	35,45
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	41,62	782	32546,84
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	254,4384	5142	1308322,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	254,4384	1738,00	442213,94
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	425,3892	6840	2909662,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	425,3892	2077,00	883533,37
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	287,319144	9229	2651668,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	287,319144	2077,00	596761,86
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,4315325	6226	8912,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4315325	1454,00	2081,45
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	35,4875	7182	254871,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,4875	2077,00	73707,54
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	139,111	4544	632120,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	139,111	1738,00	241774,92
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	1,2687	1354	1717,82
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,09	6213	12985,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,09	2077,00	4340,93
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	53,4982416	702	37555,77
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,1818	7097	29678,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,3636	3476,00	29071,87
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	13,32135	120	1598,56
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	7,55364	7496	56622,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,55364	1738,00	13128,23
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	41,62	4610	191868,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	41,62	1738,00	72335,56
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	107,8395	14124	1523125,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	107,8395	1738,00	187425,05
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	128,1387	14464	1853398,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	128,1387	2077,00	266144,08
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	27,9114	10717	299126,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,9114	1738,00	48510,01
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	1,642299	3365	5526,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,642299	2077,00	3411,06
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	31,1288	11351	353343,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,1288	2077,00	64654,52
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	10,607155	23540	249692,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,607155	2482,00	26326,96
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	797,052208	4916	3918308,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	797,052208	2077,00	1655477,44

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	72,861148	10362	754987,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,861148	2077,00	151332,60
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,1892096	6989	8311,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1892096	1738,00	2066,85
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	334,2085655	5040	1684411,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	334,2085655	1454,00	485939,25
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	47,1844546	5127	241914,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	47,1844546	2077,00	98002,11
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	24,1053	8062	194336,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,1053	2077,00	50066,71
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ- ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	32,0028	2906	93000,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	32,0028	1454,00	46532,07
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	922,582158	6482	5980177,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	922,582158	1454,00	1341434,46
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,108	17	52,84
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,256	16	36,1
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	30,4910544	3090	94217,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,4910544	1454,00	44333,99
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,50748	3561	1807,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,50748	1738,00	882,00
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,592	5283	3127,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,592	1738,00	1028,90
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,53249	454	1149,75
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	53,2854	30155	1606821,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,2854	2077,00	110673,78
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			26997484
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			6928741

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	198,78	7671	1524841,38
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	4174,38	6596	27534210,48
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,18474	6775	1251,61
4	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	231,9075	1302	301943,56
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	4960,0076	1855	9200814,1
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,3915	23816	80771,96
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	7,594	28117	213520,5
8	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0234432	37681	883,36
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	7,32975	13674	100227
10	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0404928	17258	698,82
11	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	2141,5656	20200	43259625,12
12	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	1585,875	26291	41694239,62
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,28966	216199	62624,2
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,1018248	112	11,4
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ- 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	2,53365	70	177,36
16	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	12,3216	34153	420819,6
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,023275	60737	1413,65
18	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	25,5744	431	11022,57
19	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	98,385	23101	2272791,88
20	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0027265	21028	57,33
21	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,438208	178205	78090,86
22	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	15,0961904	107139	1617390,74
23	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,0938838	109404	10271,26
24	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00912	647579	5905,92
25	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,657312	53822	35377,85
26	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,424375	6931	9872,34
27	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00095904	211214	202,56
28	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0036765	523700	1925,38
29	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА	ШТ.	6	10382	62292

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 ММ				
30	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	1	10952	10952
31	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, B=700 ММ	ШТ.	22	11355	249810
32	251-101-0233 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 1050 ММ	ШТ.	2	9092	18184
33	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	305,214	2870	875964,18
34	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	180,264	61477	11082089,93
35	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,003741	708	2,65
36	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	940	412	387280
37	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	1381,24984	1330	1837062,29
38	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	98,97564	351	34740,45
39	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006422	651547	418,42
40	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,164575	764	1653,74
41	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0010678	868408	927,29
42	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	326,994	29448	9629319,31
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1748	325908	56968,72
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,18886	337503	63740,82
45	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	4	5873	23492
46	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	11	6720	73920
47	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	4	10356	41424
48	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	73,4775	392	28803,18
49	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	4983,4	3593	17905356,2
50	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	141,95	80315	11400714,25
51	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	7,104	70328	499610,11
52	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	6573,12	223	1465805,76
53	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	4595,114698	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			184191514
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	49264	36	1773504
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1773504
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			236612548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			29918267
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			266530815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			21322474
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			287853289

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 7

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 115949,464 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13161,208 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9,943 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	2400	23,4	23,4	56160	56160	--	17090	79110						
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	23736	--	5860							
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	2400	93,6	93,6	224640	224640	--	68342	316421						
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	94920	--	23439							
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	2400	23,4	23,4	56160	56160	--	17090	79110						
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	23736	--	5860							
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	2400	93,6	93,6	224640	224640	--	68342	316421						
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	94920	--	23439							
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3278,2	33,48	33,48	109754	109754	--	33375	154579						
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	46354	--	11450							
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3278,2	105,99	105,99	347456	347457	--	105694	489402						
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,78	--	146798	--	36252							
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	160,8	70,3	70,3	11304	11304	--	3439	15922						
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,7	--	4776	--	1179							
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	160,8	181,25	172,66	29145	27763	131	3392	35140						
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	21,52	1251	3460	--	2603							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,019296	6775		131									
9.				5145,6	36	--	185242	--	--	--	200061						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	14819	
		СП - 8%									
10.				5100	1,13	1,13	5763	5763	--	1763	8128
	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	2448	--	602	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				1530	69,37	69,37	106136	106136	--	31539	148689
	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	28,63	--	43804	--	11014	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1530	47,18	47,18	72185	72185	--	16755	96056
	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	15,21	--	23271	--	7115	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				1530	89,47	79,08	136889	120992	--	30988	181307
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	15897	27142	--	13430	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,1	153							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1565474	1362954	131	397809	2120346
			ТЕНГЕ		--	--	17148	535365	--	157062	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1565474				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				130				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					552513			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				185242				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				397809				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				157062				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2120345				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					552513			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				2120345				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					552513			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2									
14.				795	3531,1	1112,91	2807224	884764	1799163	357847	3418277
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	123297	208044	--	253206	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1,22	969,9							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		1799165			
14.2.			0,07	55,65							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
15.				4910	1652,96	254,39	8116034	1249055	6685996	611519	9425757
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	180983	385239	--	698204	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,189	927,99							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			6596		6121022			
15.2.			0,03	147,3							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
16.				3,928	112411,3	2058,13	441552	8085	433467	4276	481495
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	3960	--	35666	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,03	4,04584							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013	Т			107139		433467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАРКИ БНД 70/100									
17.				4522	2177,88	196,88	9848373	890291	8847383	248632	10904766
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	110699	119516	--	807760	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0968	437,7296							
	212-501-0104	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			20200		8842138			
17.2.			0,000011	0,048838							
	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		5232			
17.3.			0,001	4,522							
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
18.				4522	1468,32	0,12	6639743	543	6580866	63001	7238963
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		12,9	--	58334	--	--	536219	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,072	325,584							
	212-501-0104	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			20200		6576797			
18.2.			0,000008	0,037985							
	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		4070			
19.				1,357	112411,3	2058,13	152542	2793	149749	1477	166341
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	1368	--	12322	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,03	1,39771							
	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		149749			
20.				4522	276,66	249,84	1251057	1129777	4929	277642	1650995
	1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ		25,73	31,12	116351	140725	--	122296	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,00001	0,04522							
	216-201-0801	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		4947			
21.				4522	-3,48	--	-15737	--	-1267	-15628	-33874
	1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301	М2 ПОКРЫТИЯ		-3,2	--	-14470	--	--	-2509	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,000003	0,011757							
	216-201-0801	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		1286			
22.				565,25	26291	--	14860988	--	14860988	--	16049867
	212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	1188879	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	44101776	4165308	39361274	1548766	49302587
			ТЕНГЕ		--	--	575194	858852	--	3652043	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				44101776				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				24500289				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1434046			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				14860988				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1548766				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3652043				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				49302585				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								926
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1434046			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				49302585				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								926
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1434046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
23.				1296	2674,24	32,51	3465815	42133	2342675	1186033	5023996
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1081007	17172	--	372148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	76,464	29448		2251712			
24.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	67,392	61477	--	4143058	--	4143058	--	4474503
					--	--	--	--	--	331445	
25.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	25,92	3531,1	1112,91	91526	28847	58659	11667	111449
					155,09	261,69	4020	6783	--	8255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	31,6224	1855		58660			
25.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	1,8144	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	7700399	70980	6544392	1197700	9609948
			ТЕНГЕ		--	--	1085027	23955	--	711848	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7700399				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2401336				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1108982			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4143058				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1197700				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				711848				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9609947				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								921
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1108982			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				9609947				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								921
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1108982			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
26.				241,65	3531,1	1112,91	853290	268934	546879	108772	1039027
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	37477	63237	--	76965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	294,813	1855		546878			
26.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	16,9155	--		--			
27.				1611	1387,35	142,63	2235021	229777	--	1947244	4516847
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	2005244	66293	--	334581	
28.	211-401-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3	74,95125	1302	--	97587	--	97587	--	105394
					--	--	--	--	--	7807	
29.	216-101-1001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	31,7975	23101	--	734554	--	734554	--	793318
					--	--	--	--	--	58764	
30.	255-102-0207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	1611	3593	--	5788323	--	5788323	--	6251389
					--	--	--	--	--	463066	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	9708775	498711	7167343	2056016	12705975
			ТЕНГЕ		--	--	2042721	129530	--	941183	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9708775				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				546878				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2172251			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6620464				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2056016				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				941183				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12705974				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1643
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2172251			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				12705974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2172251			
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
31.				2148	2114,72	32,51	4542419	69831	2680920	1965740	7028811
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1791668	28461	--	520653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	85,92		29448		2530172			
32.				34,368	61477	--	2112842	--	2112842	--	2281869
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	169027	
33.				27,9	3531,1	1112,91	98518	31050	63141	12558	119963
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	4327	7301	--	8886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	34,038		1855		63140			
33.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	1,953		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	6753779	100881	4856903	1978298	9430643
			ТЕНГЕ		--	--	1795995	35762	--	698566	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6753779				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2744059				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1831757			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2112842				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1978298				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				698566				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9430643				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1831757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				9430643				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1831757			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
34.				199	936,8	32,51	186423	6470	13965	182115	398021
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	165988	2637	--	29483	
35.				9,5	29448	--	279756	--	279756	--	302136
	212-101-0618 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	22380	
36.				3,184	61477	--	195743	--	195743	--	211402
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	15659	
37.				5,6	3531,1	1112,91	19774	6232	12673	2521	24078
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	869	1465	--	1784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	6,832		1855		12673			
37.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,392		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	681696	12702	502137	184636	935637
			ТЕНГЕ		--	--	166857	4102	--	69306	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				681696				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				26639				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					170959			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				475499				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				184636				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				69306				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				935638				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					170959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				935638				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					170959			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
38.				55,7	3531,1	1112,91	196682	61989	126054	25072	239494
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	8639	14576	--	17740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	67,954	1855		126055			
38.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,899	--		--			
39.				557	1387,35	142,63	772754	79445	--	673256	1561691
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	693309	22921	--	115681	
40.				25,905	1302	--	33728	--	33728	--	36426
211-401-0102 РСНБ РК 2015		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	2698	
		СП - 8%									
41.				10,99	23101	--	253880	--	253880	--	274190
216-101-1001 РСНБ РК 2015		-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	20310	
		СП - 8%									
42.				557	3593	--	2001301	--	2001301	--	2161405
255-102-0207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	160104	
		СП - 8%									
43.				1113	2114,72	32,51	2353683	36183	1389136	1018561	3642023
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	928364	14747	--	269780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	44,52	29448		1311025			
44.				17,808	61477	--	1094782	--	1094782	--	1182365
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	87583	
		СП - 8%									
45.				14,5	3531,1	1112,91	51201	16138	32814	6527	62346
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	2249	3795	--	4618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	17,69	1855		32815			
45.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	1,015	--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		--	--	6758011	193755	4931695	1723416	9159940
			ТЕНГЕ		--	--	1632561	56039	--	678514	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6758011				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1548005				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1688600			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3383691				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1723416				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				678514				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9159941				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1688600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				9159941				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1688600			
		РАЗДЕЛ 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
46.				3962	5,98	5,98	23693	23693	--	4964	30949
1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	6894	--	2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				3962	297,75	177,61	1179686	703691	227419	357651	1660324
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		62,74	39,84	248576	157846	--	122987	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,02 КГ	79,24		2870		227419			
48.				3962	534,01	155,57	2115748	616369	--	1441135	3841433
1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015		-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2		378,44	34,9	1499379	138274	--	284551	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	396,2		--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	3319127	1343753	227419	1803750	5532706
			ТЕНГЕ		--	--	1747955	303014	--	409831	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3319127				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				227419				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2050969			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1803750				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				409831				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5532708				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1757
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2050969			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				5532708				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1757
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2050969			

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ

49.				934	264,48	264,48	247024	247024	--	32541	301931
1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	45196	--	22365	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				9,3	2664,9	--	24784	--	--	17844	46038
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2664,9	--	24784	--	--	3410	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				99,28	18531,5	6683,07	1839807	663496	71436	1588067	3702104
1107-0201 -0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		11128,88	2426,92	1104875	240945	--	274230	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	2,08488		13674		28509			
51.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,19856		216199		42928			
52.				54,93	3531,1	1112,91	193963	61133	124311	24725	236183
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	8519	14375	--	17495	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	67,0146		1855		124312			
52.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	3,8451		--		--			
53.				1,9	28117	--	53422	--	53422	--	57696
212-101-0601 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		--	--	--	--	--	4274	
		СП - 8%									
54.				99,28	80315	--	7973673	--	7973673	--	8611567
225-203-0501 РСНБ РК 2015		-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	637894	
		СП - 8%									
55.				1916,8	900,08	19,87	1725273	38087	1105284	546356	2453360
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	581902	5578	--	181730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016 0,306688		178205		54653			
55.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024 0,460032		53822		24760			
55.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 4600,32		223		1025871			
56.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	7	4174,4 871,26	1040,04 444,38	29221 6099	7281 3111	15841 --	8565 3023	40809
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 8,54		1855		15842			
57.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3	4,5	32920,12 1375,65	1132,38 263,61	148141 6190	5095 1186	136856 --	6713 12388	167242
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02 4,59		28117		129057			
58.	1127-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	6,72	6870,03 1521,25	3545,95 1255,12	46167 10223	23828 8434	12116 --	20150 5305	71622
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0033 0,022176		37681		836			
58.2. 212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0057 0,038304		17258		661			
58.3. 235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	3,6 24,192		431		10427			
59.	226-102-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	6,72	70328 --	-- --	472604 --	-- --	472604 --	-- 37808	510412
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	12754079 1742592	1045944 318825	9965543 --	2244961 1199922	16198964
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12754079				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1465844				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2061417			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8499699				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2244961				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1199922				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16198962				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2061417			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				16198962				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2061417			

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

60.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2,1	33080,3 5963,3	1194,15 291,05	69469 12523	2508 611	54438 --	11952 6514	87935
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02 2,142		23816		51014			
61.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,22968	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	3786 3434	345 150	7 --	3261 564	7611
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ	КГ	0,28 0,06431		112		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74									
62.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1104	325908	--	35980	--	35980	--	38858
					--	--	--	--	--	2878	
		СП - 8%									
63.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,11928	337503	--	40257	--	40257	--	43478
					--	--	--	--	--	3221	
		СП - 8%									
64.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	12	5200,87	823,47	62410	9881	5796	54220	125961
					3894,4	289,27	46733	3471	--	9330	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00576		647579		3730			
64.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,002322		523700		1216			
65.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	8	943,51	--	7548	--	830	7255	15988
					839,73	--	6718	--	--	1184	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00384		216199		830			
66.	251-102-0703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	3	5873	--	17619	--	17619	--	19029
					--	--	--	--	--	1410	
		СП - 8%									
67.	251-102-0708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	8	6720	--	53760	--	53760	--	58061
					--	--	--	--	--	4301	
		СП - 8%									
68.	251-102-0715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	1	10356	--	10356	--	10356	--	11184
					--	--	--	--	--	828	
		СП - 8%									
69.	251-101-0204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	4	10382	--	41528	--	41528	--	44850
					--	--	--	--	--	3322	
		СП - 8%									
70.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	16	11355	--	181680	--	181680	--	196214
					--	--	--	--	--	14534	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
71.	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,089	273404,29	3512,25	24333	313	23698	507	26827
					3615,98	1658,5	322	148	--	1987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	625 КГ	55,625		412		22918			
72. 1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ	0,293	73698,04 3615,98	3512,25 1658,5	21594 1059	1029 486	19506 --	1669 1861	25124
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	156,25 КГ	45,78125		412		18862			
73. 1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ	0,2	206835,54 3615,98	3512,25 1658,5	41367 723	703 332	39941 --	1139 3401	45907
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	468,75 КГ	93,75		412		38625			
74. 1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ	0,014	140266,79 3615,98	3512,25 1658,5	1964 51	49 23	1864 --	80 163	2207
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	312,5 КГ	4,375		412		1803			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
75. 1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	М2 РАЗМЕТКИ	25,84	6751,21 495,76	17,26 4,65	174451 12810	446 120	161195 --	13965 15073	203489
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	119,79424		1330		159326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	788102 84373	15274 5341	688455 --	94048 70571	952723
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				788102				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				307275				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					89714			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				381180				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				94048				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				70571				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				952721				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					89714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				952721				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					89714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								115949464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				10890423				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				8810262				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					2270785			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				74245295				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				185242				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13229400				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8588846				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 115949,467 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9941 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13161,204 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8822,4837452	1234,39	10890420,9
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1118,8199144	2029,62	(2270783,04)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			10890421
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,632352	605	382,57
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,61236	44	26,94
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21964	14	3,07
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	15,3	782	11964,6
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	52,046	5142	267620,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,046	1738,00	90455,95
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	117,349	6840	802667,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	117,349	2077,00	243733,87
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	86,46096	9229	797948,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	86,46096	2077,00	179579,41
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,17981	6226	7345,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,17981	1454,00	1715,44
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	24,82	7182	178257,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,82	2077,00	51551,14
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	97,2944	4544	442105,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	97,2944	1738,00	169097,67
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,4522	1354	612,28
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	6213	8201,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	2077,00	2741,64
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	37,464288	702	26299,93
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,53265	7097	10877,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,0653	3476,00	10654,98
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7481	120	569,77
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,7987	7496	20979,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,7987	1738,00	4864,14
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,3	4610	70533
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,3	1738,00	26591,40
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	38,437	14124	542884,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,437	1738,00	66803,51
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	45,6722	14464	660602,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,6722	2077,00	94861,16
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	9,9484	10717	106617
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,9484	1738,00	17290,32
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	0,392466	3365	1320,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,392466	2077,00	815,15
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	21,7622	11351	247022,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,7622	2077,00	45200,09
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	1,107912	23540	26080,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,107912	2482,00	2749,84
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	244,069178	4916	1199844,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	244,069178	2077,00	506931,68

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	22,04328	10362	228412,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	22,04328	2077,00	45783,89
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,124928	6989	7862,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,124928	1738,00	1955,12
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	119,48919	5040	602225,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	119,48919	1454,00	173737,28
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	31,7058088	5127	162555,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,7058088	2077,00	65852,96
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	8,5918	8062	69267,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,5918	2077,00	17845,17
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ- ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,3228	2906	35810,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,3228	1454,00	17917,35
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	251,76316	6482	1631928,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	251,76316	1454,00	366063,63
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	2,94	17	49,98
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,16	16	34,56
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	21,0146916	3090	64935,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,0146916	1454,00	30555,36
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,18088	3561	644,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18088	1738,00	314,37
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС- НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,56	5283	2958,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,56	1738,00	973,28
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,21964	454	99,72
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	18,9924	30155	572715,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,9924	2077,00	39447,21
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			8810265
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			2270783

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	73,65	7671	564969,15
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	927,99	6596	6121022,04
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,019296	6775	130,73
4	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	100,85625	1302	131314,84
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1498,404	1855	2779539,42
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,142	23816	51013,87
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	6,49	28117	182479,33
8	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,022176	37681	835,61
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	4,93848	13674	67528,78
10	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,038304	17258	661,05
11	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	763,3136	20200	15418934,72
12	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	565,25	26291	14860987,75
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,2024	216199	43758,68
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0643104	112	7,2
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ- 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	1,6002	70	112,01
16	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	8,0852	34153	276133,84
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0147	60737	892,83
18	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	24,192	431	10426,75
19	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	42,7875	23101	988434,04
20	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,001722	21028	36,21
21	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,306688	178205	54653,34
22	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	5,5303724	107139	592518,57
23	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,0334628	109404	3660,96
24	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00576	647579	3730,06
25	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,460032	53822	24759,84
26	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,2825	6931	8889,01
27	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009072	211214	191,61
28	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,002322	523700	1216,03
29	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА	ШТ.	4	10382	41528

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ				
30	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	16	11355	181680
31	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	79,24	2870	227418,8
32	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	122,752	61477	7546424,7
33	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,000894	708	0,63
34	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	199,53125	412	82206,88
35	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	119,79424	1330	159326,34
36	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	13,30429	351	4669,81
37	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0004056	651547	264,27
38	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,3671	764	1044,46
39	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0006744	868408	585,65
40	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	216,404	29448	6372664,99
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1104	325908	35980,24
42	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,11928	337503	40257,36
43	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	3	5873	17619
44	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	8	6720	53760
45	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	1	10356	10356
46	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	48,19	392	18890,48
47	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	2168	3593	7789624
48	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	99,28	80315	7973673,2
49	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	6,72	70328	472604,16
50	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4600,32	223	1025871,36
51	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	1444,673504	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			74245289
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	5145,6	36	185241,6
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			185242
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			94131217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			13229401
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			107360618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			8588850
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			115949468

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 8

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 803793,54 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 85024,165 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63,231 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20229	23,4	23,4	473359	473359	--	144047	666798				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	200065	--	49392					
2.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20229	93,6	93,6	1893434	1893434	--	576041	2667033				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	800057	--	197558					
3.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20229	23,4	23,4	473359	473359	--	144047	666798				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	200065	--	49392					
4.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20229	93,6	93,6	1893434	1893434	--	576041	2667033				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	800057	--	197558					
5.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	30907,6	33,48	33,48	1034786	1034786	--	314664	1457406				
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	437033	--	107956					
6.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	30907,6	105,99	105,99	3275897	3275896	--	996510	4614200				
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,78	--	1384042	--	341793					
7.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8148,6	70,3	70,3	572847	572846	--	174250	806864				
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,7	--	242013	--	59768					
8.	1101-0102 -0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	8148,6	181,25	172,66	1476934	1406937	6601	171903	1780744				
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	21,52	63396	175358	--	131907					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,977832	6775		6625							
9.				260755,2	36	--	9387187	--	--	--	10138162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	750975	
10.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	29424	1,13 --	1,13 0,48	33249 --	33250 14124	-- --	10169 3473	46891
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8827	69,37 --	69,37 28,63	612329 --	612329 252717	-- --	181956 63543	857828
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8827	47,18 --	47,18 15,21	416458 --	416458 134259	-- --	96666 41050	554174
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8827	89,47 10,39	79,08 17,74	789752 91713	698039 156591	-- --	178779 77482	1046013
13.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	882,7	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	22333025 155109	12784127 4796381	6601 --	3565073 2071847	27969944
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22333025				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6600				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4951490			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9387187				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3565073				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2071847				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27969945				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1411
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4951490			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				27969945				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1411
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4951490			

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	7576,66	3531,1 155,09	1112,91 261,69	26753944 1175064	8432141 1982736	17146739 --	3410424 2413149	32577518
14.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	9243,5252	1855		17146739			
14.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	530,3662	--		--			
15.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	31688	1652,96 36,86	254,39 78,46	52378996 1168020	8061110 2486240	43149866 --	3946601 4506048	60831645
15.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	5989,032	6596		39503655			
15.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	950,64	--		--			
16.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ	31688	931,41 --	100,31 31,98	29514520 --	3178623 1013382	26335897 --	1094453 2448718	33057691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	3992,688	6596		26335770				
17. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	25,351	112411,3 ---	2058,13 1008,04	2849739 ---	52176 25555	2797563 ---	27599 230187	3107525
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	26,11153		107139		2797563			
18. 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	30376	2177,88 24,48	196,88 26,43	66155283 743604	5980427 802838	59431252 ---	1670158 5426035	73251476
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	2940,3968		20200		59396015			
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,328061		107139		35148			
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	30,376		---		---			
19. 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	30376	1468,32 12,9	0,12 ---	44601688 391850	3645 ---	44206193 ---	423198 3601991	48626877
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	2187,072		20200		44178854			
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,255158		107139		27337			
20. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	9,113	112411,3 ---	2058,13 1008,04	1024404 ---	18755 9186	1005649 ---	9921 82746	1117071
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	9,38639		107139		1005648			
21. 1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	30376	276,66 25,73	249,84 31,12	8403824 781574	7589140 945301	33110 ---	1865026 821508	11090358
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,30376		109404		33233			
22. 1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	30376	-3,48 -3,2	--- ---	-105708 -97203	--- ---	-8505 ---	-104979 -16855	-227542
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,078978		109404		8640			
23.				3797	26291	---	99826927	---	99826927	---	107813081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т			--	--	--	--	--	7986154	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	331403617	33316017	293924691	12342401	371245700
		ТЕНГЕ			--	--	4162909	7265238	--	27499681	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					331403617				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					194097763				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						11428147			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					99826927				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					12342401				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					27499681				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					371245699				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6830
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						11428147			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					371245699				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6830
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						11428147			
	РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18										
24.				6571	2674,24	32,51	17572431	213623	11877871	6013443	25472744
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ			834,11	13,25	5480937	87066	--	1886870	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1. 212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	387,689		29448		11416666			
25.				341,692	61477	--	21006199	--	21006199	--	22686695
255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3			--	--	--	--	--	1680496	
	СП - 8%										
26.				131,42	3531,1	1112,91	464057	146258	297417	59155	565069
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			155,09	261,69	20382	34391	--	41857	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	160,3324		1855		297417			
26.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	9,1994		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	39042687	359881	33181487	6072598	48724508
		ТЕНГЕ			--	--	5501319	121457	--	3609223	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					39042687				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12175288				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5622776			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					21006199				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					6072598				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					3609223				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					48724508				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5622776			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					48724508				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5622776			
	РАЗДЕЛ 4. ОСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ - 6 ШТ										
27.				75	33,48	33,48	2511	2510	--	764	3537
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			--	14,14	--	1060	--	262	
	НР - 72%; СП - 8%										
28.				500	1,13	1,13	565	565	--	173	797
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА			--	0,48	--	240	--	59	
	НР - 72%; СП - 8%										
29.				125	77,69	77,69	9711	9711	--	2887	13606
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	32,08	--	4010	--	1008	
	НР - 72%; СП - 8%										
30.				125	51,71	51,71	6464	6464	--	1500	8601
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	16,67	--	2084	--	637	
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				96,6	3531,1	1112,91	341104	107507	218615	43482	415353
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	14982	25279	--	30767	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 117,852		1855		218615			
31.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07 6,762		--		--			
32.				420	1652,96	254,39	694243	106844	571918	52309	806276
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	15481	32953	--	59724	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189 79,38		6596		523590			
32.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03 12,6		--		--			
33.				420	931,41	100,31	391192	42131	349061	14506	438154
	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		--	31,98	--	13432	--	32456	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,126 52,92		6596		349060			
34.				0,34	112411,3	2058,13	38220	700	37520	370	41677
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	343	--	3087	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03 0,3502		107139		37520			
35.				420	2177,88	196,88	914710	82690	821738	23093	1012827
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	10282	11101	--	75024	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0968 40,656		20200		821251			
35.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011 0,004536		107139		486			
35.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001 0,42		--		--			
36.				420	1468,32	0,12	616694	50	611226	5851	672349
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		12,9	--	5418	--	--	49804	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,072 30,24		20200		610848			
36.2.				0,000008 0,003528							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		378			
37.				0,13	112411,3	2058,13	14613	268	14345	142	15935
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	131	--	1180	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,03	0,1339							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		14346			
38.				420	276,66	249,84	116197	104932	458	25787	153343
	1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ		25,73	31,12	10807	13070	--	11359	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,00001	0,0042							
216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		459			
39.				420	-3,48	--	-1462	--	-118	-1452	-3147
	1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301	М2 ПОКРЫТИЯ		-3,2	--	-1344	--	--	-233	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,000003	0,001092							
216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		119			
40.				52,5	26291	--	1380278	--	1380278	--	1490700
	212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	110422	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	4525040	464372	4005041	169412	5070008
			ТЕНГЕ		--	--	55626	103703	--	375556	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4525040				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2624765				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					159329			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1380278				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				169412				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				375556				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5070008				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					159329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				5070008				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					159329			
		РАЗДЕЛ 5. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ (13Х3 М) - 6 ШТ									
41.				23,4	3531,1	1112,91	82628	26043	52956	10533	100614
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	3629	6124	--	7453	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1,22	28,548							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		52957			
41.2.			0,07	1,638							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
42.				234	1652,96	254,39	386793	59528	318640	29144	449212
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	8625	18360	--	33275	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,189	44,226							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			6596		291715			
42.2.			0,03	7,02							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
43.				0,12	112411,3	2058,13	13489	247	13242	131	14709
	1127-0602 -0901 РСНБ РК	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	121	--	1090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,03	0,1236							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		13242			
44.				234	2576,14	208,4	602817	48766	548323	12702	664760
1127-0602 -0301	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	5728	6033	--	49241	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0976	22,8384							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		548053			
44.2.			0,000011	0,002527							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		271			
44.3.			0,001	0,234							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	1085727	134584	933161	52510	1229295
			ТЕНГЕ		--	--	17982	30638	--	91059	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1085727				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				933162				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48620			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				52510				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				91059				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1229296				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48620			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				1229296				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48620			
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
45.				312	2674,24	32,51	834363	10143	563978	285526	1209481
1127-0201 -1002	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	260242	4134	--	89591	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,059	18,408							
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		542079			
46.				16,224	61477	--	997403	--	997403	--	1077195
255-101-0101	РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	79792	
		СП - 8%									
47.				6,24	3531,1	1112,91	22034	6945	14121	2809	26830
1127-0401 -0102	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	968	1633	--	1987	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1,22	7,6128							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		14122			
47.2.			0,07	0,4368							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	1853800	17088	1575502	288335	2313506
			ТЕНГЕ		--	--	261210	5767	--	171370	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1853800				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				578099				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					266977			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				997403				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				288335				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				171370				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2313505				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								222
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					266977			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				2313505				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								222
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					266977			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
48.				257,4	3531,1	1112,91	908905	286463	582522	115862	1106748
1127-0401 -0102	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	39920	67359	--	81981	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1,22	314,028							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3			1855		582522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014									
48.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	18,018		--		--			
49. 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2574	1387,35 1244,72	142,63 41,15	3571039 3203909	367130 105920	-- --	3111240 534582	7216861
50. 211-401-0102 РСНБ РК 2015		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3	119,79	1302 --	-- --	155967 --	-- --	155967 --	-- 12477	168444
51. 216-101-1001 РСНБ РК 2015		-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	50,82	23101 --	-- --	1173993 --	-- --	1173993 --	-- 93919	1267912
52. 255-102-0207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	2574	3593 --	-- --	9248382 --	-- --	9248382 --	-- 739871	9988253
53. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	3217	2114,72 834,11	32,51 13,25	6803054 2683332	104584 42625	4015138 --	2944034 779767	10526855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	128,68		29448		3789369			
54. 255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	51,472	61477 --	-- --	3164344 --	-- --	3164344 --	-- 253148	3417492
55. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	41,8	3531,1 155,09	1112,91 261,69	147600 6483	46520 10939	94597 --	18815 13313	179728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	50,996		1855		94598			
55.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,926		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	25173284 5933644	804697 226843	18434943 --	6189951 2509058	33872293
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				25173284				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4692258				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6160487			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				13742686				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6189951				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2509058				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				33872293				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4865
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6160487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				33872293				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4865
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6160487			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
56. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1638,15	3531,1 155,09	1112,91 261,69	5784471 254061	1823113 428687	3707297 --	737368 521747	7043586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	1998,543		1855		3707297			
56.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	114,6705		--		--			
57. 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	10921	1387,35 1244,72	142,63 41,15	15151249 13593587	1557662 449399	-- --	13200407 2268133	30619789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.				508,24125	1302	--	661730	--	661730	--	714668
	211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	52938	
		СП - 8%									
59.				215,6175	23101	--	4980980	--	4980980	--	5379458
	216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	398478	
		СП - 8%									
60.				10921	3593	--	39239153	--	39239153	--	42378285
	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	3139132	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	65817583	3380775	48589160	13937775	86135786
			ТЕНГЕ		--	--	13847648	878086	--	6380428	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				65817583				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3707297				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14725734			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				44881863				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				13937775				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6380428				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				86135786				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								11132
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14725734			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				86135786				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								11132
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14725734			
		РАЗДЕЛ 9. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
61.				7280	2114,72	32,51	15395162	236673	9086168	6662283	23822041
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	6072321	96460	--	1764596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	291,2	29448		8575258			
62.				116,48	61477	--	7160841	--	7160841	--	7733708
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	572867	
		СП - 8%									
63.				94,6	3531,1	1112,91	334042	105281	214089	42582	406753
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	14672	24756	--	30130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	115,412	1855		214089			
63.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	6,622	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	22890045	341954	16461098	6704865	31962502
			ТЕНГЕ		--	--	6086993	121216	--	2367593	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				22890045				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				9300257				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6208209			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7160841				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6704865				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2367593				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				31962503				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6208209			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				31962503				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6208209			
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 4									
64.				1555,05	3531,1	1112,91	5491037	1730631	3519233	699963	6686280
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	241173	406941	--	495280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1897,161	1855		3519234			
64.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	108,8535	--		--			
65.				10367	1656,83	254,39	17176357	2637261	14156968	1291164	19944923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	382128	813395	--	1477402	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	311,01		--		--			
66.				5,183	112411,3	2058,13	582628	10668	571960	5643	635332
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	5225	--	47062	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	5,33849		107139		571960			
67.				10367	2611,89	196,88	27077464	2041055	24782625	570007	29859268
1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	253784	274000	--	2211798	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0943 Т	977,6081		25338		24770634			
67.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,111964		107139		11996			
67.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	10,367		--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ		--	--	50327486	6419615	43030786	2566777	57125803
			ТЕНГЕ		--	--	877085	1499561	--	4231542	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				50327486				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				43030787				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2376646			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2566777				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4231542				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				57125805				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1538
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2376646			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				57125805				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1538
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2376646			
		РАЗДЕЛ 11. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ВЕЛОДОРОЖКАХ)									
68.				3455	2114,72	32,51	7306358	112322	4312186	3161839	11305653
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2881850	45779	--	837456	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	138,2		29448		4069714			
69.				55,28	61477	--	3398449	--	3398449	--	3670325
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	271876	
		СП - 8%									
70.				44,9	3531,1	1112,91	158546	49970	101612	20210	193057
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	6964	11750	--	14301	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	54,778		1855		101613			
70.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	3,143		--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	10863353	162292	7812247	3182049	15169035
			ТЕНГЕ		--	--	2888814	57529	--	1123633	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				10863353				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4413799				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2946343			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3398449				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3182049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1123633				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				15169035				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2946343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				15169035				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2946343			
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
71.				1260	936,8	32,51	1180368	40963	88426	1153087	2520132
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1050979	16695	--	186676	
72.				60	29448	--	1766880	--	1766880	--	1908230
	212-101-0 618 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3		--	--	--	--	--	141350	
		СП - 8%									
73.				20,16	61477	--	1239376	--	1239376	--	1338526
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	99150	
		СП - 8%									
74.				35,3	3531,1	1112,91	124648	39286	79887	15889	151780
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	5475	9238	--	11243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.				1,22	43,066						
	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		79887			
74.2.				0,07	2,471						
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ		--	--	4311272	80249	3174569	1168976	5918668
			ТЕНГЕ		--	--	1056454	25933	--	438419	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4311272				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				168314				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1082387			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3006256				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1168976				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				438419				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5918667				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								897
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1082387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				5918667				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								897
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1082387			
		РАЗДЕЛ 13. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
75.				43368,5	5,98	5,98	259344	259343	--	54332	338770
	1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	75461	--	25094	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				43368,5	297,75	177,61	12912971	7702679	2489352	3914892	18174092
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8%	М2		62,74	39,84	2720940	1727801	--	1346229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.				0,02	867,37						
	254-106-0101	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ			2870		2489352			
77.				43368,5	534,01	155,57	23159213	6746838	--	15774823	42048759
	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД НР - 88%; СП - 8%	М2		378,44	34,9	16412375	1513561	--	3114723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.				0,1	4336,85						
	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ		--	--	36331528	14708860	2489352	19744047	60561621
			ТЕНГЕ		--	--	19133315	3316823	--	4486046	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				36331528				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2489352				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22450138			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				19744047				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4486046				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				60561621				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								19234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22450138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				60561621				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								19234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22450138			
		РАЗДЕЛ 14. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.				2529	264,48	264,48	668870	668870	--	88112	817541
1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	122378	--	60559	
		НР - 72%; СП - 8%									
79.				25	2664,9	--	66622	--	--	47968	123757
1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2664,9	--	66622	--	--	9167	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				268,77	18531,5	6683,07	4980711	1796208	193394	4299203	10022307
1107-0201-0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		11128,88	2426,92	2991109	652283	--	742393	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,021	5,64417	13674		77178			
80.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,002	0,53754	216199		116216			
81.				148,7	3531,1	1112,91	525075	165489	336524	66933	639369
1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	23062	38913	--	47361	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	181,414	1855		336523			
81.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	10,409	--		--			
82.				5,2	28117	--	146208	--	146208	--	157905
212-101-0601 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		--	--	--	--	--	11697	
		СП - 8%									
83.				268,77	80315	--	21586263	--	21586263	--	23313164
225-203-0501 РСНБ РК 2015		-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	1726901	
		СП - 8%									
84.				5187	900,08	19,87	4668715	103066	2990980	1478480	6638971
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	1574669	15094	--	491776	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,82992	178205		147896			
84.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	1,24488	53822		67002			
84.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	12448,8	223		2776082			
85.				14,6	4174,4	1040,04	60946	15185	33041	17864	85115
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015		-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	12720	6488	--	6305	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	17,812	1855		33041			
86.				9,3	32920,12	1132,38	306157	10532	282831	13873	345632
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	12794	2452	--	25602	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	9,486	28117		266718			
87.				14,016	6870,03	3545,95	96290	49700	25268	42027	149382
1127-0601		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ПЛИТ		1521,25	1255,12	21322	17592	--	11065	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0033 М3	0,046253		37681		1743			
87.2. 212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0057 М3	0,079891		17258		1379			
87.3. 235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	3,6 КГ	50,4576		431		21747			
88.	226-102-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	14,016	70328	--	985717	--	985717	--	1064574
					--	--	--	--	--	78857	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	34091574	2809050	26580226	6054460	43357717
			ТЕНГЕ		--	--	4702298	855200	--	3211683	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				34091574				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3862037				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5557498			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				22718188				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6054460				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3211683				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				43357717				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3932
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5557498			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				43357717				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3932
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5557498			

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

89.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	14,35	33080,3	1194,15	474702	17136	371993	81672	600884
		НР - 91%; СП - 8%			5963,3	291,05	85573	4177	--	44510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	14,637		23816		348595			
90.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	1,56948	16483,88	1500,12	25871	2355	49	22287	52011
		НР - 91%; СП - 8%			14952,4	652,2	23467	1024	--	3853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,439454		112		49			
91.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,7544	325908	--	245865	--	245865	--	265534
					--	--	--	--	--	19669	
		СП - 8%									
92.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,81508	337503	--	275092	--	275092	--	297099
					--	--	--	--	--	22007	
		СП - 8%									
93.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	82	5200,87	823,47	426471	67524	39606	370506	860735
					3894,4	289,27	319341	23720	--	63758	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,03936		647579		25489			
93.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,015867		523700		8310			
94.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	33	943,51	--	31136	--	3425	29928	65949
					839,73	--	27711	--	--	4885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,01584		216199		3425			
95. 251-102-0 701 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	--	8546	--	8546	--	9230
					--	--	--	--	--	684	
		СП - 8%									
96. 251-102-0 703 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	32	5873	--	187936	--	187936	--	202971
					--	--	--	--	--	15035	
		СП - 8%									
97. 251-102-0 708 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	36	6720	--	241920	--	241920	--	261274
					--	--	--	--	--	19354	
		СП - 8%									
98. 251-102-0 713 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	6	7847	--	47082	--	47082	--	50849
					--	--	--	--	--	3767	
		СП - 8%									
99. 251-102-0 715 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	6	10356	--	62136	--	62136	--	67107
					--	--	--	--	--	4971	
		СП - 8%									
100. 251-101-0 218 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	--	26965	--	26965	--	29122
					--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
101. 251-101-0 213 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	14	11355	--	158970	--	158970	--	171688
					--	--	--	--	--	12718	
		СП - 8%									
102. 251-101-0 204 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	6	10382	--	62292	--	62292	--	67275
					--	--	--	--	--	4983	
		СП - 8%									
103. 251-101-0 210 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	36	10952	--	394272	--	394272	--	425814
					--	--	--	--	--	31542	
		СП - 8%									
104. 251-101-0 221 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.	6	15218	--	91308	--	91308	--	98613
					--	--	--	--	--	7305	
		СП - 8%									
105.				52	11355	--	590460	--	590460	--	637697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	47237	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
106.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,525	273404,29 3615,98	3512,25 1658,5	143537 1898	1844 871	139795 --	2991 11722	158250
106.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	625 КГ	328,125		412	135188				
107.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	2,1437	73698,04 3615,98	3512,25 1658,5	157986 7752	7529 3555	142705 --	12211 13616	183813
107.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	156,25 КГ	334,953125		412	138001				
108.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,742	206835,54 3615,98	3512,25 1658,5	153472 2683	2606 1231	148183 --	4227 12616	170315
108.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	468,75 КГ	347,8125		412	143299				
109.	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,266	140266,79 3615,98	3512,25 1658,5	37311 962	934 441	35415 --	1515 3106	41932
109.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	312,5 КГ	83,125		412	34248				
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
110.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ	1069,08	6751,21 495,76	17,26 4,65	7217584 530007	18452 4971	6669125 --	577777 623629	8418989
110.1. 251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	4956,25488		1330	6591819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	11060914 999394	118380 39990	9943140 --	1103114 973124	13137151

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	11060914
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	7550296
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1039384
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2392844
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1103114
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	973124
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	13137152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1039384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				13137152				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1039384			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								803793540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				65679800				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				75901941				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					19344365			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				510142008				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				9387187				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				83142343				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				59540262				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 803793,227 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63231 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 85024,162 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54151,69646809	1212,89	65679799,05
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9079,16274655	2130,63	(19344363)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			65679799
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,3189056	605	797,94
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,18446	44	184,12
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,08718	14	127,22
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	89,64	782	70098,48
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	728,8442	5142	3747716,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	728,8442	1738,00	1266731,22
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1284,0307	6840	8782769,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1284,0307	2077,00	2666931,76
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	824,835576	9229	7612407,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	824,835576	2077,00	1713183,49
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,201035	6226	26155,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,201035	1454,00	6108,30
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	67,1925	7182	482576,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	67,1925	2077,00	139558,82
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	263,3946	4544	1196865,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	263,3946	1738,00	457779,81
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	4,1397	1354	5605,15
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,02	6213	56041,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,02	2077,00	18734,54
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	101,3273064	702	71131,77
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	11,66873	7097	82812,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,33746	3476,00	81121,01
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	32,65383	120	3918,46
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	24,34413	7496	182483,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,34413	1738,00	42310,10
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	89,64	4610	413240,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	89,64	1738,00	155794,32
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	282,3525	14124	3987946,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	282,3525	1738,00	490728,64
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	371,4653	14464	5372874,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	371,4653	2077,00	771533,43
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	67,7512	10717	726089,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	67,7512	1738,00	117751,59
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	2,42110695	3365	8147,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42110695	2077,00	5028,64
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	58,9257	11351	668865,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58,9257	2077,00	122388,68
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	56,143854	23540	1321626,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,143854	2482,00	139349,05
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2217,31766	4916	10900333,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2217,31766	2077,00	4605368,78

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	210,69894	10362	2183262,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	210,69894	2077,00	437621,70
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	2,3462784	6989	16398,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,3462784	1738,00	4077,83
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	936,497717	5040	4719948,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	936,497717	1454,00	1361667,68
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	141,5130628	5127	725537,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	141,5130628	2077,00	293922,63
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	78,2097	8062	630526,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	78,2097	2077,00	162441,55
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	89,6976	2906	260661,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	89,6976	1454,00	130420,31
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2601,131122	6482	16860531,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2601,131122	1454,00	3782044,65
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	6,132	17	104,24
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	4,464	16	71,42
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	63,4800384	3090	196153,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,4800384	1454,00	92299,98
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	1,65588	3561	5896,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65588	1738,00	2877,92
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	1,168	5283	6170,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,168	1738,00	2029,98
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,08718	454	4125,58
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	151,6053	30155	4571657,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	151,6053	2077,00	314884,21
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			75901862
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			19344363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	485,13	7671	3721432,23
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	2114,868	6694	14156926,39
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	10158,246	6596	67003790,62
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,977832	6775	6624,81
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	628,03125	1302	817696,69
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	14231,0804	1855	26398654,14
7	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	14,637	23816	348594,79
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	14,686	28117	412926,26
9	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0462528	37681	1742,85
10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	18,90117	13674	258454,6
11	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0798912	17258	1378,76
12	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	5198,3648	20200	105006968,96
13	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	22,8384	23997	548053,08
14	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	977,6081	25338	24770634,04
15	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	3849,5	26291	101207204,5
16	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,55338	216199	119640,2
17	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,4394544	112	49,22
18	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	10,9347	70	765,43
19	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	37,5615	34153	1282837,91
20	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,10045	60737	6101,03
21	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	50,4576	431	21747,23
22	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	266,4375	23101	6154972,69
23	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,011767	21028	247,44
24	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,82992	178205	147895,89
25	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	42,149884	107139	4515896,42
26	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,2278904	109404	24932,12
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03936	647579	25488,71
28	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	1,24488	53822	67001,93
29	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	3,40125	6931	23574,06

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
30	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00189216	211214	399,65
31	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,015867	523700	8309,55
32	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	6	10382	62292
33	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	36	10952	394272
34	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	66	11355	749430
35	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	26965
36	251-101-0221 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.	6	15218	91308
37	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	867,37	2870	2489351,9
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	601,308	61477	36966611,92
39	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,00551505	708	3,9
40	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	1094,015625	412	450734,44
41	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	4956,25488	1330	6591818,99
42	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	263,991105	351	92660,88
43	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0027716	651547	1805,83
44	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	9,34185	764	7137,17
45	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0046084	868408	4001,97
46	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	1024,177	29448	30159964,3
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,7544	325908	245865
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,81508	337503	275091,95
49	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	8546
50	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	32	5873	187936
51	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	36	6720	241920
52	251-102-0713 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	6	7847	47082
53	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	6	10356	62136
54	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	225,255	392	88299,96
55	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	13495	3593	48487535
56	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	268,77	80315	21586262,55
57	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	14,016	70328	985717,25
58	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	12448,8	223	2776082,4
59	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	12627,199644	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			510141775
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	260755,2	36	9387187,2
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			9387187
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			661110623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			83142342
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			744252965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			59540262
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			803793227

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 9

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 225104,611 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25883,608 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19,753 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3308	23,4	23,4	77407	77407	--	23556	109040					
					--	9,89	--	32716	--	8077						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3308	93,6	93,6	309629	309628	--	94199	436134					
					--	39,55	--	130831	--	32306						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3308	23,4	23,4	77407	77407	--	23556	109040					
					--	9,89	--	32716	--	8077						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3308	93,6	93,6	309629	309628	--	94199	436134					
					--	39,55	--	130831	--	32306						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3898,5	33,48	33,48	130522	130522	--	39690	183829					
					--	14,14	--	55125	--	13617						
		НР - 72%; СП - 8%														
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3898,5	105,99	105,99	413202	413202	--	125694	582008					
					--	44,78	--	174575	--	43112						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	802,17	70,3	70,3	56393	56392	--	17154	79430					
					--	29,7	--	23824	--	5884						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	802,17	181,25	172,66	145393	138503	649	16923	175301					
					7,78	21,52	6241	17263	--	12985						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,09626	6775		652								
9.				25669,44	36	--	924100	--	--	--	998028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	73928	
		СП - 8%									
10.				7029	1,13	1,13	7943	7943	--	2429	11202
	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	3374	--	830	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				2109	69,37	69,37	146301	146302	--	43474	204957
	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	28,63	--	60381	--	15182	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				2109	47,18	47,18	99503	99503	--	23096	132407
	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	15,21	--	32078	--	9808	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				2109	89,47	79,08	188692	166780	--	42715	249919
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	21913	37414	--	18513	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,1	210,9							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2886121	1933217	649	546685	3707429
			ТЕНГЕ		--	--	28154	731128	--	274625	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2886121				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				650				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					759282			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				924100				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				546685				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				274625				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3707431				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								226
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					759282			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				3707431				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								226
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					759282			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2									
14.				1051,65	3531,1	1112,91	3713481	1170392	2379989	473371	4521800
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	163100	275206	--	334948	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1,22	1283,013							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		2379989			
14.2.			0,07	73,6155							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
15.				6495	1652,96	254,39	10735975	1652263	8844306	808924	12468491
	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	239406	509598	--	923592	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,189	1227,555							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			6596		8096953			
15.2.			0,03	194,85							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
16.				5,196	112411,3	2058,13	584089	10694	573395	5657	636925
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	5238	--	47180	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,03	5,35188							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013	Т			107139		573395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАРКИ БНД 70/100									
17.				5970	2177,88	196,88	13001944	1175373	11680425	328247	14396607
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	146146	157787	--	1066415	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0968	577,896							
212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			20200		11673499			
17.2.			0,000011	0,064476							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		6908			
17.3.			0,001	5,97							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
18.				5970	1468,32	0,12	8765870	716	8688141	83174	9556968
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		12,9	--	77013	--	--	707924	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,072	429,84							
212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			20200		8682768			
18.2.			0,000008	0,050148							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		5373			
19.				1,791	112411,3	2058,13	201329	3686	197643	1950	219541
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	1805	--	16262	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,03	1,84473							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		197643			
20.				5970	276,66	249,84	1651660	1491544	6508	366546	2179663
	1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ		25,73	31,12	153608	185786	--	161457	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,00001	0,0597							
216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		6531			
21.				5970	-3,48	--	-20776	--	-1672	-20632	-44721
	1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301	М2 ПОКРЫТИЯ		-3,2	--	-19104	--	--	-3313	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,000003	0,015522							
216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т			109404		1698			
22.				746,25	26291	--	19619659	--	19619659	--	21189232
	212-503-0103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	1569573	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	58253231	5504668	51988394	2047237	65124506
			ТЕНГЕ		--	--	760169	1135420	--	4824038	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				58253231				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				32368733				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1895589			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				19619659				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2047237				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4824038				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				65124506				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1895589			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				65124506				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1895589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
23.				1662	2674,24	32,51	4444587	54032	3004264	1520977	6442809
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1386291	22022	--	477245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,059	98,058							
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		2887612			
24.				86,424	61477	--	5313088	--	5313088	--	5738135
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	425047	
25.				33,24	3531,1	1112,91	117374	36994	75225	14962	142923
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	5155	8699	--	10587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1,22	40,5528							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		75225			
25.2.			0,07	2,3268							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	9875049	91026	8392577	1535939	12323867
			ТЕНГЕ		--	--	1391446	30721	--	912879	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9875049				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3079489				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1422167			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5313088				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1535939				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				912879				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12323867				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1422167			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				12323867				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1422167			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
26.				349,2	3531,1	1112,91	1233060	388628	790275	157183	1501462
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	54157	91382	--	111219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,22	426,024							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		790275			
26.2.			0,07	24,444							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
27.				2328	1387,35	142,63	3229751	332042	--	2813895	6527138
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	2897708	95797	--	483492	
28.				108,405	1302	--	141143	--	141143	--	152434
	211-401-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	11291	
29.				45,99	23101	--	1062415	--	1062415	--	1147408
	216-101-1001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	84993	
30.				2328	3593	--	8364504	--	8364504	--	9033664
	255-102-0207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	669160	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	14030873	720670	10358337	2971078	18362106
			ТЕНГЕ		--	--	2951865	187179	--	1360155	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				14030873				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				790275				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3139044			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				9568062				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2971078				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1360155				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				18362106				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2373
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3139044			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				18362106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3139044			
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
31.				3104	2114,72	32,51	6564091	100911	3874103	2840622	10157090
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2589077	41128	--	752377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	124,16		29448		3656264			
32.				49,664	61477	--	3053194	--	3053194	--	3297449
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	244255	
33.				40,4	3531,1	1112,91	142656	44961	91429	18185	173708
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	6266	10572	--	12867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	49,288		1855		91429			
33.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,828		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	9759941	145872	7018726	2858807	13628247
			ТЕНГЕ		--	--	2595343	51700	--	1009499	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9759941				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3965531				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2647043			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3053194				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2858807				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1009499				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				13628247				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2647043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				13628247				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2647043			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 4									
34.				631,5	3531,1	1112,91	2229890	702802	1429149	284252	2715274
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	97939	165257	--	201131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	770,43		1855		1429148			
34.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	44,205		--		--			
35.				4210	1656,83	254,39	6975254	1070982	5749091	524337	8099558
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	155181	330317	--	599967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	126,3		--		--			
36.				2,105	112411,3	2058,13	236626	4332	232294	2292	258031
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	1008,04	--	2122	--	19113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	2,16815		107139		232293			
37.				4210	2611,89	196,88	10996057	828864	10064132	231478	12125737
	1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	103061	111270	--	898203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	0,0943 Т	397,003		25338		10059262			
37.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,045468		107139		4871			
37.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	4,21		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	20437827	2606980	17474666	1042359	23198600
			ТЕНГЕ		--	--	356181	608966	--	1718414	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20437827				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				17474664				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					965147			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1042359				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1718414				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23198600				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								624
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					965147			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				23198600				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								624
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					965147			
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ВЕЛОДОРОЖКАХ)									
38. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	3118	2114,72	32,51	6593697	101367	3891575	2853434	10202901
					834,11	13,25	2600755	41314	--	755770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	124,72		29448		3672755			
39. 255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	49,888	61477	--	3066965	--	3066965	--	3312322
					--	--	--	--	--	245357	
40. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	40,5	3531,1	1112,91	143010	45072	91657	18230	174139
					155,09	261,69	6281	10598	--	12899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	49,41		1855		91656			
40.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,835		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	9803672	146439	7050197	2871664	13689362
			ТЕНГЕ		--	--	2607036	51912	--	1014026	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9803672				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3983232				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2658948			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3066965				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2871664				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1014026				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13689362				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2658948			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				13689362				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2658948			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
41. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	125,24	3531,1	1112,91	442235	139381	283431	56373	538497
					155,09	261,69	19423	32774	--	39889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	152,7928		1855		283431			
41.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	8,7668		--		--			
42. 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1252,4	1387,35	142,63	1737517	178630	--	1513798	3511420
					1244,72	41,15	1558887	51536	--	260105	
43.				58,245	1302	--	75835	--	75835	--	81902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6067	
44.	216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	24,71	23101	--	570826	--	570826	--	616492
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	45666	
45.	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	1252,4	3593	--	4499873	--	4499873	--	4859863
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	359990	
46.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М БОРТОВОГО КАМНЯ	1566	2114,72	32,51	3311652	50911	1954525	1433123	5124357
					---	---	---	---	---	---	
					834,11	13,25	1306216	20750	--	379582	
46.1.	212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	62,64	29448		1844623			
47.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	25,056	61477	--	1540368	--	1540368	--	1663597
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	123229	
48.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	20,4	3531,1	1112,91	72034	22703	46167	9182	87714
					---	---	---	---	---	---	
					155,09	261,69	3164	5338	--	6497	
48.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	24,888	1855		46167			
48.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	1,428	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	12250340	391625	8971025	3012476	16483842
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2887690	110398	--	1221025	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12250340				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2284123				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2998088			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6686902				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3012476				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1221025				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16483841				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2998088			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				16483841				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2998088			
		РАЗДЕЛ 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
49.	1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	6113,2	5,98	5,98	36557	36557	--	7659	47753
					---	---	---	---	---	---	
					--	1,74	--	10637	--	3537	
50.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	6113,2	297,75	177,61	1820205	1085766	350897	551841	2561810
					---	---	---	---	---	---	
					62,74	39,84	383542	243550	--	189764	
50.1.	254-106-0101	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	122,264	2870		350898			
51.	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	6113,2	534,01	155,57	3264510	951031	--	2223610	5927170
					---	---	---	---	---	---	
					378,44	34,9	2313479	213351	--	439050	
51.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	611,32	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	5121272	2073354	350897	2783110	8536733
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2697021	467538	--	632351	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5121272				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				350898				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3164559			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2783110				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				632351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8536733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2712
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3164559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				8536733				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2712
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3164559			
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ									
52.				1253	264,48	264,48	331393	331394	--	43656	405052
1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	60633	--	30004	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				12	2664,9	--	31979	--	--	23025	59404
1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2664,9	--	31979	--	--	4400	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				133,11	18531,5	6683,07	2466728	889583	95780	2129207	4963610
1107-0201-0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		11128,88	2426,92	1481365	323047	--	367675	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,021	2,79531	13674		38223			
54.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,002	0,26622	216199		57556			
55.				73,6	3531,1	1112,91	259889	81910	166564	33129	316459
1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	11415	19260	--	23441	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	89,792	1855		166564			
55.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	5,152	--		--			
56.				2,6	28117	--	73104	--	73104	--	78952
212-101-0601 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		--	--	--	--	--	5848	
		СП - 8%									
57.				133,11	80315	--	10690730	--	10690730	--	11545988
225-203-0501 РСНБ РК 2015		-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	855258	
		СП - 8%									
58.				2567,1	900,08	19,87	2310595	51008	1480267	731715	3285695
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	779320	7470	--	243385	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,410736	178205		73195			
58.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,616104	53822		33160			
58.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	6161,04	223		1373912			
59.				156,5	4174,4	1040,04	653294	162766	354176	191485	912361
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015		-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	136352	69545	--	67582	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	190,93	1855		354175			
60.				100,2	32920,12	1132,38	3298596	113465	3047291	149471	3723912
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	137840	26414	--	275845	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	102,204		28117		2873670			
61. 1127-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100,224	6870,03 1521,25	3545,95 1255,12	688542 152466	355389 125793	180687 --	300520 79125	1068187
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0033 М3	0,330739		37681		12463			
61.2. 212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0057 М3	0,571277		17258		9859			
61.3. 235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	3,6 КГ	360,8064		431		155508			
62. 226-102-0601 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	100,224	70328 --	-- --	7048553 --	-- --	7048553 --	-- 563884	7612437
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	27853403 2730737	1985515 632162	23137152 --	3602208 2516447	33972057
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				27853403				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				5324763				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3362899			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				17812387				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3602208				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2516447				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				33972058				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3362899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				33972058				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3362899			
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ									
63. 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015		-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	45,90512	221447,08 54524,7	9857,94 3620,46	10165555 2502963	452530 166198	7210062 --	2482319 1011830	13659704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 261-301-0261		РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ	1 Т	45,90512		126599		5811542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	10165555 2502963	452530 166198	7210062 --	2482319 1011830	13659704
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				10165555				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7210062				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2669161			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2482319				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1011830				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				13659704				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2056
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2669161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				13659704				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2056
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2669161			
		РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
64. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	3,5	33080,3 5963,3	1194,15 291,05	115781 20872	4180 1019	90729 --	19920 10856	146557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	3,57		23816		85023			
65. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,3828	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	6310 5724	575 250	11 --	5436 940	12686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,107184		112		12			
66. 214-210-0		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т	0,184	325908	-- --	59967	-- --	59967	-- --	64764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ			--	--	--	--	--	4797	
		СП - 8%									
67.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,1988	337503	--	67096	--	67096	--	72464
					--	--	--	--	--	5368	
		СП - 8%									
68.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	20	5200,87	823,47	104017	16469	9660	90367	209935
					3894,4	289,27	77888	5785	--	15551	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,0096		647579		6217			
68.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,00387		523700		2027			
69.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	12	943,51	--	11322	--	1245	10883	23981
					839,73	--	10077	--	--	1776	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00576		216199		1245			
70.	251-102-0701 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	--	8546	--	8546	--	9230
					--	--	--	--	--	684	
		СП - 8%									
71.	251-102-0703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	5	5873	--	29365	--	29365	--	31714
					--	--	--	--	--	2349	
		СП - 8%									
72.	251-102-0708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	10	6720	--	67200	--	67200	--	72576
					--	--	--	--	--	5376	
		СП - 8%									
73.	251-102-0715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	3	10356	--	31068	--	31068	--	33553
					--	--	--	--	--	2485	
		СП - 8%									
74.	251-101-0218 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	--	26965	--	26965	--	29122
					--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
75.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	3	11355	--	34065	--	34065	--	36790
					--	--	--	--	--	2725	
		СП - 8%									
76.	251-101-0204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	5	10382	--	51910	--	51910	--	56063
					--	--	--	--	--	4153	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	251-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%	ШТ.	3	10952	--	32856	--	32856	--	35484
					--	--	--	--	--	2628	
78.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	20	11355	--	227100	--	227100	--	245268
					--	--	--	--	--	18168	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
79.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,163	273404,29	3512,25	44565	572	43404	929	49133
					3615,98	1658,5	589	270	--	3639	
79.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	625	101,875	412	41973				
80.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,319	73698,04	3512,25	23510	1120	21237	1817	27353
					3615,98	1658,5	1153	529	--	2026	
80.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	156,25	49,84375	412	20536				
81.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,283	206835,54	3512,25	58534	994	56517	1612	64958
					3615,98	1658,5	1023	469	--	4812	
81.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	468,75	132,65625	412	54654				
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
82.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ	151,94	6751,21	17,26	1025779	2623	947830	82115	1196525
					495,76	4,65	75326	707	--	88631	
82.1.	251-103-0204	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	4,636	704,39384	1330	936844				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			--	--	2025956	26533	1806771	213079	2418156
			ТЕНГЕ			--	--	192652	9029	--	179121	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2025956
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1170634
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	201681
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	636138
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	213079
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	179121
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2418156
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	201681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	2418156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					201681			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								225104611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				21701257				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				16078429				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					4182351			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				143759449				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				924100				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				25966961				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16674410				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 225104,607 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19755 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25883,61 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17596,556246	1233,27	21701258,12
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2158,7778521	1937,37	(4182351,78)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			21701258
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	9,4310784	605	5705,8
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,0206	44	44,91
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,29149	14	18,08
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	21,09	782	16492,38
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	113,473	5142	583478,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	113,473	1738,00	197216,07
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	255,8495	6840	1750010,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	255,8495	2077,00	531399,41
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	167,493684	9229	1545799,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	167,493684	2077,00	347884,38
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	50,3268828	6226	313335,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	50,3268828	1454,00	73175,29
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	33,2775	7182	238999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,2775	2077,00	69117,37
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	130,4478	4544	592754,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	130,4478	1738,00	226718,28
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	1,018	1354	1378,37
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,2	6213	13668,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,2	2077,00	4569,40
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	51,3513396	702	36048,64
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,63668	7097	18712,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,27336	3476,00	18330,20
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	6,3948	120	767,38
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	6,10185	7496	45739,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,10185	1738,00	10605,02
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,09	4610	97224,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,09	1738,00	36654,42
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	58,744	14124	829700,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58,744	1738,00	102097,07
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	84,294	14464	1219228,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	84,294	2077,00	175078,64
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	13,134	10717	140757,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,134	1738,00	22826,89
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	0,5037525	3365	1695,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5037525	2077,00	1046,29
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	29,1949	11351	331391,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	29,1949	2077,00	60637,81
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	5,5269513	23540	130104,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,5269513	2482,00	13717,89
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	337,9395781	4916	1661310,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	337,9395781	2077,00	701900,50

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	42,601103	10362	441432,63
			ЧЕЛ-Ч	42,601103	2077,00	88482,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	16,7774976	6989	117257,93
			ЧЕЛ-Ч	16,7774976	1738,00	29159,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	213,943518	5040	1078275,33
			ЧЕЛ-Ч	213,943518	1454,00	311073,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	94,718132	5127	485619,86
			ЧЕЛ-Ч	94,718132	2077,00	196729,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	19,342	8062	155935,2
			ЧЕЛ-Ч	19,342	2077,00	40173,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,245	2906	151823,97
			ЧЕЛ-Ч	52,245	1454,00	75964,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	400,146363	6482	2593748,72
			ЧЕЛ-Ч	400,146363	1454,00	581812,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	65,73	17	1117,41
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	48,096	16	769,54
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	125,3086532	3090	387203,74
			ЧЕЛ-Ч	125,3086532	1454,00	182198,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,4072	3561	1450,04
			ЧЕЛ-Ч	0,4072	1738,00	707,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	12,52	5283	66143,16
			ЧЕЛ-Ч	12,52	1738,00	21759,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,29149	454	586,34
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	33,915	30155	1022706,82
			ЧЕЛ-Ч	33,915	2077,00	70441,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			16078436
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			4182352

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	97,425	7671	747347,18
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	858,84	6694	5749074,96
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1227,555	6596	8096952,78
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0962604	6775	652,16
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	166,65	1302	216978,3
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	3077,1206	1855	5708058,71
7	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,57	23816	85023,12
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	104,804	28117	2946774,07
9	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,3307392	37681	12462,58
10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	8,46531	13674	115754,65
11	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	35,0001168	17258	604032,02
12	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1007,736	20200	20356267,2
13	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	397,003	25338	10059262,01
14	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	746,25	26291	19619658,75
15	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	3,0262872	216199	654280,27
16	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,107184	112	12
17	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	2,667	70	186,69
18	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	16,065	34153	548667,94
19	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0245	60737	1488,06
20	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	360,8064	431	155507,56
21	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	70,7	23101	1633240,7
22	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00287	21028	60,35
23	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,410736	178205	73195,21
24	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	9,524852	107139	1020483,12
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,044178	109404	4833,25
26	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0096	647579	6216,76
27	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,616104	53822	33159,95
28	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	25,3125	6931	175440,94
29	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01353024	211214	2857,78

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
30	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00387	523700	2026,72
31	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	5	10382	51910
32	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	3	10952	32856
33	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	23	11355	261165
34	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	26965
35	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	122,264	2870	350897,68
36	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	211,032	61477	12973614,26
37	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	229,5256	910	208868,3
38	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,0011475	708	0,81
39	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	284,375	412	117162,5
40	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	704,39384	1330	936843,81
41	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	42,67464	351	14978,8
42	261-301-0261 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	45,90512	126599	5811542,29
43	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,000676	651547	440,45
44	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,2785	764	1740,77
45	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,001124	868408	976,09
46	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	409,578	29448	12061252,94
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,184	325908	59967,07
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИА-МЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,1988	337503	67095,6
49	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	8546
50	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	5	5873	29365
51	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	10	6720	67200
52	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	3	10356	31068
53	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	95,55	392	37455,6
54	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	3580,4	3593	12864377,2
55	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	133,11	80315	10690729,65
56	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	100,224	70328	7048553,47
57	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	6161,04	223	1373911,92
58	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	2320,63734	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			143759440
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-КТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	25669,44	36	924099,84
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			924100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			182463234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			25966957
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			208430191
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			16674416
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			225104607

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 10

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 304574,512 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 32196,204 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23,973 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6915	23,4	23,4	161811	161811	--	49240	227935				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	68389	--	16884					
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6915	93,6	93,6	647244	647244	--	196912	911688				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	273488	--	67532					
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6915	23,4	23,4	161811	161811	--	49240	227935				
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	68389	--	16884					
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6915	93,6	93,6	647244	647244	--	196912	911688				
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,55	--	273488	--	67532					
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	9720,4	33,48	33,48	325439	325439	--	98961	458352				
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	137446	--	33952					
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	9720,4	105,99	105,99	1030265	1030266	--	313401	1451160				
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,78	--	435280	--	107493					
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2441,41	70,3	70,3	171631	171631	--	52207	241745				
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,7	--	72510	--	17907					
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	2441,41	181,25	172,66	442506	421534	1978	51504	533531				
		НР - 72%; СП - 8%			7,78	21,52	18994	52539	--	39521					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,292969	6775		1985							
9.				78125,12	36	--	2812504	--	--	--	3037504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	225000	
10.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	14291	1,13 --	1,13 0,48	16149 --	16149 6860	-- --	4939 1687	22775
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4287,3	69,37 --	69,37 28,63	297410 --	297410 122745	-- --	88377 30863	416650
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4287,3	47,18 --	47,18 15,21	202275 --	202275 65210	-- --	46951 19938	269164
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4287,3	89,47 10,39	79,08 17,74	383585 44545	339040 76057	-- --	86833 37633	508052
13.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1 428,73		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	7299874 63539	4421854 1652401	1978 --	1235477 682826	9218179
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7299874				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1978				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1715940			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2812504				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1235477				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				682826				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9218177				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								508
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1715940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				9218177				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								508
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1715940			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	3294,52	3531,1 155,09	1112,91 261,69	11633280 510947	3666504 862143	7455829 --	1482937 1049297	14165515
14.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 4019,3144		1855		7455828			
14.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07 230,6164		--		--			
15.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	13746	1652,96 36,86	254,39 78,46	22721588 506678	3496845 1078511	18718065 --	1712004 1954687	26388279
15.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189 2597,994		6596		17136368			
15.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03 412,38		--		--			
16.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ	13746	931,41 --	100,31 31,98	12803162 --	1378861 439597	11424301 --	474765 1062234	14340161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	1731,996	6596		11424246				
17. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	10,997	112411,3 ---	2058,13 1008,04	1236187 ---	22633 11085	1213554 ---	11972 99853	1348012
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	11,32691	107139		1213554				
18. 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	13163	2177,88 24,48	196,88 26,43	28667434 322230	2591531 347898	25753673 ---	723739 2351294	31742466
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	1274,1784	20200		25738404				
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,14216	107139		15231				
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	13,163	---		---				
19. 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	13163	1468,32 12,9	0,12 ---	19327496 169803	1580 ---	19156113 ---	183387 1560871	21071754
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	947,736	20200		19144267				
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,110569	107139		11846				
20. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	3,949	112411,3 ---	2058,13 1008,04	443912 ---	8128 3981	435784 ---	4299 35857	484068
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	4,06747	107139		435785				
21. 1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	13163	276,66 25,73	249,84 31,12	3641676 338684	3288644 409633	14348 ---	808182 355989	4805846
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,13163	109404		14401				
22. 1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	13163	-3,48 -3,2	--- ---	-45807 -42122	--- ---	-3685 ---	-45491 -7304	-98602
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,034224	109404		3744				
23.				1645,375	26291	---	43258554	---	43258554	---	46719238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	3460684	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	143687482	14454726	127426536	5355794	160966737
			ТЕНГЕ		--	--	1806220	3152848	--	11923462	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				143687482				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				84167983				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4959068			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				43258554				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5355794				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11923462				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				160966738				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2963
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4959068			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				160966738				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2963
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4959068			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
24.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	2744	2674,24	32,51	7338115	89207	4960110	2511168	10637226
		НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	2288798	36358	--	787943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	161,896	29448		4767513			
25.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	142,688	61477	--	8772030	--	8772030	--	9473792
					--	--	--	--	--	701762	
		СП - 8%									
26.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	54,88	3531,1	1112,91	193787	61077	124199	24703	235969
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	8511	14362	--	17479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	66,9536	1855		124199			
26.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,8416	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	16303932	150284	13856339	2535871	20346987
			ТЕНГЕ		--	--	2297309	50720	--	1507184	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16303932				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5084308				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2348029			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8772030				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2535871				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1507184				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20346987				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1949
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2348029			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				20346987				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1949
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2348029			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
27.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	593,4	3531,1	1112,91	2095355	660401	1342924	267103	2551454
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	92030	155287	--	188997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	723,948	1855		1342924			
27.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	41,538	--		--			
28.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ	3956	1387,35	142,63	5488357	564244	--	4781688	11091648
		НР - 94%; СП - 8%			1244,72	41,15	4924112	162789	--	821604	
29.	211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	184,14	1302	--	239750	--	239750	--	258930
					--	--	--	--	--	19180	
		СП - 8%									
30.	216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	78,12	23101	--	1804650	--	1804650	--	1949022
					--	--	--	--	--	144372	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				3956	3593	--	14213908	--	14213908	--	15351021
255-102-0 207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1137113	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ		--	--	23842020	1224645	17601232	5048791	31202075
			ТЕНГЕ		--	--	5016142	318076	--	2311266	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				23842020				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1342924				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5334218			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				16258308				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5048791				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2311266				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				31202077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4032
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5334218			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				31202077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4032
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5334218			
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
32.				3516	2114,72	32,51	7435356	114305	4388320	3217663	11505261
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2932731	46587	--	852241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	140,64	29448		4141567			
33.				56,256	61477	--	3458450	--	3458450	--	3735126
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	276676	
34.				45,7	3531,1	1112,91	161371	50860	103423	20571	196497
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	7088	11959	--	14555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	55,754	1855		103424			
34.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,199	--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	11055177	165165	7950193	3238234	15436884
			ТЕНГЕ		--	--	2939819	58546	--	1143472	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11055177				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4491744				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2998365			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3458450				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3238234				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1143472				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15436883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2491
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2998365			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				15436883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2491
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2998365			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
35.				406	936,8	32,51	380341	13200	28492	371550	812043
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	338649	5380	--	60151	
36.				19,3	29448	--	568346	--	568346	--	613814
212-101-0 618 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	45468	
37.				6,496	61477	--	399355	--	399355	--	431303
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	31948	
38.				11,4	3531,1	1112,91	40255	12687	25800	5131	49017
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В		155,09	261,69	1768	2983	--	3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 17	НР - 108%; СП - 8%	ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	13,908		1855		25799			
38.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,798		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ		--	--	1388297	25887	1021993	376681	1906177
			ТЕНГЕ		--	--	340417	8363	--	141198	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1388297				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				54292				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					348780			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				967701				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				376681				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				141198				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1906176				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								290
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					348780			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	ТЕНГЕ				1906176				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								290
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					348780			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
39.				120,2	3531,1	1112,91	424438	133772	272024	54105	516826
1127-0401 -0102		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	18642	31455	--	38283	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	146,644		1855		272025			
39.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	8,414		--		--			
40.				1202	1387,35	142,63	1667595	171441	--	1452879	3370112
1111-0101 -2501		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	1496153	49462	--	249638	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		НР - 94%; СП - 8%									
41.				55,935	1302	--	72827	--	72827	--	78653
211-401-0102		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	5826	
РСНБ РК 2015		СП - 8%									
42.				23,73	23101	--	548187	--	548187	--	592042
216-101-1001		-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	43855	
РСНБ РК 2015		СП - 8%									
43.				1202	3593	--	4318786	--	4318786	--	4664289
255-102-0207		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	345503	
РСНБ РК 2015		СП - 8%									
44.				1717	2114,72	32,51	3630974	55819	2142988	1571310	5618467
1127-0201 -1002		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1432167	22750	--	416183	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	68,68		29448		2022489			
45.				27,472	61477	--	1688896	--	1688896	--	1824008
255-101-0101		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	135112	
РСНБ РК 2015		СП - 8%									
46.				22,3	3531,1	1112,91	78744	24818	50467	10038	95884
1127-0401 -0102		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	3459	5836	--	7103	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	27,206		1855		50467			
46.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	1,561		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	ТЕНГЕ		--	--	12430447	385850	9094175	3088332	16760281
			ТЕНГЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	2950421	109503	--	1241503	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12430447				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2465480				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3059924			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6628696				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3088332				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1241503				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16760282				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2422
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3059924			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				16760282				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2422
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3059924			
		РАЗДЕЛ 8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
47.				15833,2	5,98	5,98	94683	94683	--	19836	123680
1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	27550	--	9161	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				15833,2	297,75	177,61	4714335	2812135	908825	1429269	6635093
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		62,74	39,84	993375	630795	--	491488	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,02 КГ	316,664		2870		908826			
49.				15833,2	534,01	155,57	8455087	2463171	--	5759156	15351382
1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015		-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2		378,44	34,9	5991916	552579	--	1137139	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	1583,32		--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	13264105	5369989	908825	7208261	22110155
			ТЕНГЕ		--	--	6985291	1210924	--	1637788	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13264105				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				908826				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8196215			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				7208261				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1637788				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				22110154				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8196215			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				22110154				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8196215			
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ									
50.				1360	264,48	264,48	359693	359692	--	47383	439643
1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	65810	--	32566	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				13	2664,9	--	34644	--	--	24943	64354
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2664,9	--	34644	--	--	4767	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				144,5	18531,5	6683,07	2677802	965704	103975	2311399	5388338
1107-0201 -0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		11128,88	2426,92	1608123	350690	--	399136	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	3,0345		13674		41494			
52.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,289		216199		62482			
53.				79,9	3531,1	1112,91	282135	88921	180822	35965	343548
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	12392	20909	--	25448	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1,22	97,478							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		180822			
53.2.			0,07	5,593							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
54.				2,8	28117	--	78728	--	78728	--	85026
212-101-0601 РСНБ РК 2015		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		--	--	--	--	--	6298	
		СП - 8%									
55.				144,5	80315	--	11605518	--	11605518	--	12533959
225-203-0501 РСНБ РК 2015		-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	928441	
		СП - 8%									
56.				2788	900,08	19,87	2509423	55397	1607645	794680	3568431
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	846381	8113	--	264328	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,00016	0,44608							
216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			178205		79494			
56.2.			0,00024	0,66912							
261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т			53822		36013			
56.3.			2,4	6691,2							
261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		1492138			
57.				2,4	4174,4	1040,04	10019	2497	5431	2937	13992
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015		-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		871,26	444,38	2091	1067	--	1036	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,22	2,928							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		5431			
58.				1,5	32920,12	1132,38	49380	1698	45619	2238	55747
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		1375,65	263,61	2063	395	--	4129	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1,02	1,53							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			28117		43019			
59.				2,304	6870,03	3545,95	15829	8170	4154	6908	24556
1127-0601-0102 РСНБ РК 2015		-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1521,25	1255,12	3505	2892	--	1819	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0033	0,007603							
212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			37681		286			
59.2.			0,0057	0,013133							
212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3			17258		227			
59.3.			3,6	8,2944							
235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ			431		3575			
60.				2,304	70328	--	162036	--	162036	--	174999
226-102-0601 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3		--	--	--	--	--	12963	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ		--	--	17785207	1482079	13793928	3226453	22692593
			ТЕНГЕ		--	--	2509199	449876	--	1680931	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	17785207	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1947644	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2959075	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	11846282	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3226453	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1680931	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	22692591	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		2093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2959075	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	22692591	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		2093
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2959075	

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

61.				2,975	33080,3	1194,15	98414	3553	77120	16932	124574
1106-0101		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			5963,3	291,05	17741	866	--	9228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	3,0345		23816		72270			
62.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,32538	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	5364 4865	488 212	11 --	4620 799	10783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,091106		112		10			
63.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,1564	325908 --	-- --	50972 --	-- --	50972 --	-- 4078	55050
64.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,16898	337503 --	-- --	57031 --	-- --	57031 --	-- 4563	61594
65.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	17	5200,87 3894,4	823,47 289,27	88415 66205	13999 4918	8211 --	76812 13218	178445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00816		647579		5284			
65.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000194 Т	0,00329		523700		1723			
66.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	12	943,51 839,73	-- --	11322 10077	-- --	1245 --	10883 1776	23981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00576		216199		1245			
67.	251-102-0 703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30 СП - 8%	ШТ.	6	5873 --	-- --	35238 --	-- --	35238 --	-- 2819	38057
68.	251-102-0 708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30 СП - 8%	ШТ.	10	6720 --	-- --	67200 --	-- --	67200 --	-- 5376	72576
69.	251-102-0 715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40 СП - 8%	ШТ.	3	10356 --	-- --	31068 --	-- --	31068 --	-- 2485	33553
70.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	1	11355 --	-- --	11355 --	-- --	11355 --	-- 908	12263
71.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК	ШТ.	6	10382 --	-- --	62292 --	-- --	62292 --	-- 4983	67275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 ММ СП - 8%									
72.	251-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%	ШТ.	2	10952 --	-- --	21904 --	-- --	21904 --	-- 1752	23656
73.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, B=700 ММ СП - 8%	ШТ.	20	11355 --	-- --	227100 --	-- --	227100 --	-- 18168	245268
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
74.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	1,049	273404,29 3615,98	3512,25 1658,5	286801 3793	3685 1740	279323 --	5976 23422	316199
74.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	625	655,625	412	270118				
75.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	1,165	73698,04 3615,98	3512,25 1658,5	85858 4213	4092 1932	77553 --	6636 7400	99894
75.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	156,25	182,03125	412	74997				
76.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,361	206835,54 3615,98	3512,25 1658,5	74668 1305	1268 599	72095 --	2056 6138	82862
76.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	468,75	169,21875	412	69718				
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
77.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ	315,99	6751,21 495,76	17,26 4,65	2133315 156655	5454 1469	1971206 --	170775 184327	2488417
77.1.	251-103-0204	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	4,636	1464,92964	1330	1948356				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	3348317 264854	32539 11736	3050924 --	294690 291440	3934447
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3348317				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2486764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					276590			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				564160				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				294690				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				291440				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3934447				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					276590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				3934447				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					276590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								304574512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				25173211				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				27713018				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					7022993			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				194706124				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				2812504				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				31608584				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				22561070				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 304574,411 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23977 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 32196,204 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20667,7313595	1218	25173210,98
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3309,2447817	2122,23	(7022992,94)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			25173211
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,2168064	605	131,17
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,86751	44	38,17
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,685915	14	37,6
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	42,873	782	33526,69
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	263,9232	5142	1357093,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	263,9232	1738,00	458698,52
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	441,2466	6840	3018126,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	441,2466	2077,00	916469,19
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	298,93884	9229	2758906,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	298,93884	2077,00	620895,97
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,7938975	6226	4942,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7938975	1454,00	1154,33
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	36,125	7182	259449,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	36,125	2077,00	75031,63
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	141,61	4544	643475,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	141,61	1738,00	246118,18
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	1,3163	1354	1782,27
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,87	6213	11618,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,87	2077,00	3883,99
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	54,3957216	702	38185,8
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,33434	7097	30760,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,66868	3476,00	30132,33
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	13,82115	120	1658,54
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	7,83522	7496	58732,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,83522	1738,00	13617,61
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	42,873	4610	197644,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	42,873	1738,00	74513,27
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	111,8855	14124	1580270,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	111,8855	1738,00	194457,00
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	132,9463	14464	1922935,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	132,9463	2077,00	276129,47
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	28,9586	10717	310349,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,9586	1738,00	50330,05
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	1,6956375	3365	5705,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6956375	2077,00	3521,84
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	31,688	11351	359690,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,688	2077,00	65815,98
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	16,8213149	23540	395973,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,8213149	2482,00	41750,50
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	743,1609463	4916	3653379,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	743,1609463	2077,00	1543545,29

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	75,777498	10362	785206,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	75,777498	2077,00	157389,86
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,3856896	6989	2695,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3856896	1738,00	670,33
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	346,9609125	5040	1748683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	346,9609125	1454,00	504481,17
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	52,3120398	5127	268203,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,3120398	2077,00	108652,11
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	25,0097	8062	201628,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,0097	2077,00	51945,15
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	32,0952	2906	93268,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	32,0952	1454,00	46666,42
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	956,92066	6482	6202759,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	956,92066	1454,00	1391362,64
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,008	17	17,14
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,72	16	11,52
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	30,7116928	3090	94899,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,7116928	1454,00	44654,80
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,52652	3561	1874,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52652	1738,00	915,09
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,192	5283	1014,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,192	1738,00	333,70
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,685915	454	1219,41
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	55,2846	30155	1667107,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	55,2846	2077,00	114826,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			27713005
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			7022993

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	206,19	7671	1581683,49
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	4329,99	6596	28560614,04
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,2929692	6775	1984,87
4	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	240,075	1302	312577,65
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	5154,134	1855	9560918,57
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,0345	23816	72269,65
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,33	28117	121746,61
8	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0076032	37681	286,5
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	8,0643	13674	110271,24
10	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0131328	17258	226,65
11	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	2221,9144	20200	44882670,88
12	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	1645,375	26291	43258554,12
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,29476	216199	63726,82
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0911064	112	10,2
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	2,26695	70	158,69
16	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	14,2511	34153	486717,82
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,020825	60737	1264,85
18	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	8,2944	431	3574,89
19	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	101,85	23101	2352836,85
20	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0024395	21028	51,3
21	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,44608	178205	79493,69
22	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	15,6471096	107139	1676415,68
23	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,0974062	109404	10656,63
24	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00816	647579	5284,24
25	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,66912	53822	36013,38
26	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,598125	6931	4145,6
27	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00031104	211214	65,7
28	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0032895	523700	1722,71
29	251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА	ШТ.	6	10382	62292

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 ММ				
30	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	2	10952	21904
31	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, B=700 ММ	ШТ.	21	11355	238455
32	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	316,664	2870	908825,68
33	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	232,912	61477	14318731,02
34	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,0038625	708	2,73
35	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	1006,875	412	414832,5
36	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	1464,92964	1330	1948356,42
37	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	105,36894	351	36984,5
38	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0005746	651547	374,38
39	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,936725	764	1479,66
40	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0009554	868408	829,68
41	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	390,516	29448	11499915,17
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1564	325908	50972,01
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,16898	337503	57031,26
44	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	6	5873	35238
45	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	10	6720	67200
46	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	3	10356	31068
47	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	84,7225	392	33211,22
48	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	5158	3593	18532694
49	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	144,5	80315	11605517,5
50	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	2,304	70328	162035,71
51	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	6691,2	223	1492137,6
52	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	4758,493014	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			194706031
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	78125,12	36	2812504,32
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2812504
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			250404752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			31608584
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			282013336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			22561075
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			304574411

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 17

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 793866,583 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 65521,433 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47,904 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП СТРОИТЕЛЕЙ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	11962	23,4 -- 23,4 9,89	279911 -- 279911 118304	-- 85179 -- 29207	394297						
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	11962	93,6 -- 93,6 39,55	1119643 -- 1119643 473097	-- 340630 -- 116822	1577095						
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	11962	23,4 -- 23,4 9,89	279911 -- 279911 118304	-- 85179 -- 29207	394297						
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	11962	93,6 -- 93,6 39,55	1119643 -- 1119643 473097	-- 340630 -- 116822	1577095						
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	12407,81	33,48 -- 33,48 14,14	415413 -- 415413 175446	-- 126321 -- 43339	585073						
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	12407,81	105,99 -- 105,99 44,78	1315104 -- 1315104 555622	-- 400048 -- 137212	1852364						
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	6106,15	70,3 -- 70,3 29,7	429262 -- 429263 181353	-- 130574 -- 44787	604623						
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	6106,15	181,25 7,78 172,66 21,52	1106740 47506 1054288 131404	4946 -- 128815 98844	1334400						
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,732738	6775	4964								
9.				195396,8	36	--	7034285	--	--	--	7597028			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	562743	
10.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	24722	1,13 --	1,13 0,48	27936 --	27936 11867	-- --	8544 2918	39398
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7417	69,37 --	69,37 28,63	514517 --	514518 212349	-- --	152891 53393	720801
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7417	47,18 --	47,18 15,21	349934 --	349934 112813	-- --	81225 34493	465652
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7417	89,47 10,39	79,08 17,74	663599 77063	586537 131578	-- --	150221 65106	878926
13.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1 741,7		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	14655898 124569	7492101 2695234	4946 --	2030257 1334893	18021049
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14655898				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4946				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2819803			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7034285				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2030257				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1334893				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18021048				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								892
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2819803			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				18021048				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								892
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2819803			

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1

14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	5484,58	3531,1 155,09	1112,91 261,69	19366600 850604	6103844 1435260	12412152 --	2468732 1746827	23582159
14.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 6691,1876		1855		12412153			
14.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07 383,9206		--		--			
15.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	22884	1652,96 36,86	254,39 78,46	37826337 843504	5821461 1795479	31161372 --	2850102 3254115	43930554
15.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189 4325,076		6596		28528201			
15.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03 686,52		--		--			
16.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ	22884	931,41 --	100,31 31,98	21314386 --	2295494 731830	19018892 --	790377 1768381	23873144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	2883,384		6596		19018801			
17. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	18,308	112411,3 ---	2058,13 1008,04	2058026 ---	37680 18455	2020346 ---	19932 166237	2244194
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	18,85724		107139		2020346			
18. 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	21920	2177,88 24,48	196,88 26,43	47739130 536602	4315610 579346	42886918 ---	1205223 3915548	52859901
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	2121,856		20200		42861491			
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,236736		107139		25364			
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	21,92		--		--			
19. 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	21920	1468,32 12,9	0,12 ---	32185574 282768	2630 ---	31900176 ---	305389 2599277	35090241
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	1578,24		20200		31880448			
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,184128		107139		19727			
20. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6,576	112411,3 ---	2058,13 1008,04	739217 ---	13534 6629	725683 ---	7159 59710	806086
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	6,77328		107139		725682			
21. 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	21920	276,66 25,73	249,84 31,12	6064387 564002	5476492 682150	23893 ---	1345844 592819	8003050
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,2192		109404		23981			
22. 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	21920	-3,48 -3,2	--- ---	-76282 -70144	--- ---	-6138 ---	-75756 -12163	-164200
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,056992		109404		6235			
23.				2740	26291	---	72037340	---	72037340	---	77800327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	5762987	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	239254715	24066745	212180634	8917002	268025456
			ТЕНГЕ		--	--	3007336	5249149	--	19853738	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				239254715				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				140143294				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8256485			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				72037340				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8917002				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				19853738				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				268025455				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4937
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8256485			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				268025455				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4937
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8256485			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
24.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	2819	2674,24	32,51	7538683	91646	5095681	2579804	10927966
		НР - 108%; СП - 8%	БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2351356	37352	--	809479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	166,321	29448		4897821			
25.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	146,588	61477	--	9011790	--	9011790	--	9732733
					--	--	--	--	--	720943	
		СП - 8%									
26.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3	56,38	3531,1	1112,91	199083	62746	127593	25378	242418
		НР - 108%; СП - 8%	МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	8744	14754	--	17957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	68,7836	1855		127594			
26.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,9466	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	16749556	154392	14235064	2605182	20903117
			ТЕНГЕ		--	--	2360100	52106	--	1548379	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16749556				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5223275				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2412206			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9011790				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2605182				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1548379				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20903117				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2002
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2412206			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				20903117				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2002
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2412206			
		РАЗДЕЛ 4. ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА НА ПК1+58, ПК3+43, ПК6+14, ПК7+83, ПК9+52, ПК11+34 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3	11914	242,09	233,39	2884260	2780609	9650	457898	3609531
			ГРУНТА		7,89	45,49	94001	541968	--	267373	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	1,42968	6775		9686			
28.	412-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	208495	40	--	8339800	--	--	--	9006984
					--	--	--	--	--	667184	
		СП - 8%									
29.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	19388	70,3	70,3	1362976	1362977	--	414593	1919775
			ГРУНТА		--	29,7	--	575824	--	142206	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				19388	181,25	172,66	3514075	3347532	15704	409009	4236931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0102 -0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА		7,78	21,52	150839	417230	--	313847	
30.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	2,32656	6775		15762			
31. 412-101-0216 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ	620416	36	--	22334976	--	--	--	24121774
					--	--	--	--	--	1786798	
32. 1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	24800	1,13	1,13	28024	28024	--	8571	39522
					--	0,48	--	11904	--	2928	
33. 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015		ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4960	77,69	77,69	385342	385343	--	114564	539899
					--	32,08	--	159117	--	39993	
34. 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7		ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4960	51,71	51,71	256482	256481	--	59532	341295
					--	16,67	--	82683	--	25281	
35. 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015		ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4960	89,47	79,08	443771	392236	--	100458	587767
					10,39	17,74	51534	87990	--	43538	
35.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	496	--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ		--	--	39549706	8553202	25354	1564625	44403478
			ТЕНГЕ		--	--	296374	1876716	--	3289148	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				39549706				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				25354				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2173090			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				30674776				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1564625				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3289148				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				44403479				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1249
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2173090			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				44403479				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1249
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2173090			

РАЗДЕЛ 5. ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА НА ПК1+58, ПК3+43, ПК6+14, ПК7+83, ПК9+52, ПК11+34 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 6

36. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	3636	3531,1	1112,91	12839080	4046541	8228632	1636645	15633783
					155,09	261,69	563907	951505	--	1158058	
36.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	4435,92	1855		8228632			
36.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	254,52	--		--			
37. 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	24240	1652,96	254,39	40067750	6166413	33007851	3018985	46533674
					36,86	78,46	893486	1901870	--	3446939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			0,189	4581,36							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			6596		30218651			
6.2.			0,03	727,2							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
38.				19,4	112411,3	2058,13	2180779	39928	2140851	21120	2378051
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	19556	--	176152	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,03	19,982							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		2140851			
39.				24240	2034,26	196,88	49310462	4772371	43944696	1332783	54694705
1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	593395	640663	--	4051460	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,0959	2324,616							
212-501-0402		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 МАРКИ II	Т			18892		43916645			
39.2.			0,000011	0,261792							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		28048			
39.3.			0,001	24,24							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
40.				24240	885,87	0,08	21473489	1939	21263086	225141	23434521
1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0306	М2 ПОКРЫТИЯ		8,6	--	208464	--	--	1735890	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,0464	1124,736							
212-501-0402		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 МАРКИ II	Т			18892		21248513			
40.2.			0,000006	0,135744							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		14543			
41.				7,28	112411,3	2058,13	818354	14984	803370	7926	892382
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	7339	--	66102	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1,03	7,4984							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		803371			
42.				24240	2576,14	208,4	62445634	5051616	56800623	1315767	68862313
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	593395	624907	--	5100912	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0976	2365,824							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		56772679			
42.2.			0,000011	0,261792							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		28048			
42.3.			0,001	24,24							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	189135548	20093792	166189109	7558367	212429429
			ТЕНГЕ		--	--	2852647	4145840	--	15735513	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	189135548
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	166189108
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	6998487
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	7558367
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	15735513
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	212429428
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4506
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	6998487
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	212429428
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	4506
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	6998487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
43.				2391	2674,24	32,51	6394108	77732	4322019	2188121	9268807
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1994357	31681	--	686578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,059 М3	141,069		29448		4154200			
44.				124,332	61477	--	7643558	--	7643558	--	8255043
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	611485	
45.				42,82	3531,1	1112,91	151202	47655	96906	19274	184114
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	6641	11206	--	13638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	52,2404		1855		96906			
45.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,9974		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	14188868	125387	12062483	2207395	17707964
			ТЕНГЕ		--	--	2000998	42887	--	1311701	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				14188868				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4418925				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2043885			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7643558				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2207395				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1311701				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				17707964				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2043885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				17707964				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2043885			
		РАЗДЕЛ 7. ОСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ - 6 ШТ									
46.				75	33,48	33,48	2511	2510	--	764	3537
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	1060	--	262	
47.				500	1,13	1,13	565	565	--	173	797
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	240	--	59	
48.				125	77,69	77,69	9711	9711	--	2887	13606
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	4010	--	1008	
49.				125	51,71	51,71	6464	6464	--	1500	8601
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,67	--	2084	--	637	
50.				96,6	3531,1	1112,91	341104	107507	218615	43482	415353
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	14982	25279	--	30767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	117,852		1855		218615			
50.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	6,762		--		--			
51.				420	1652,96	254,39	694243	106844	571918	52309	806276
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	15481	32953	--	59724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 18	МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	79,38	6596		523590				
51.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	12,6	--		--				
52.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	420	931,41	100,31	391192	42131	349061	14506	438154
					--	31,98	--	13432	--	32456	
52.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	52,92	6596		349060				
53.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,34	112411,3	2058,13	38220	700	37520	370	41677
					--	1008,04	--	343	--	3087	
53.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,3502	107139		37520				
54.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	420	2177,88	196,88	914710	82690	821738	23093	1012827
					24,48	26,43	10282	11101	--	75024	
54.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	40,656	20200		821251				
54.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,004536	107139		486				
54.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	0,42	--		--				
55.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	420	1468,32	0,12	616694	50	611226	5851	672349
					12,9	--	5418	--	--	49804	
55.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	30,24	20200		610848				
55.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,003528	107139		378				
56.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,13	112411,3	2058,13	14613	268	14345	142	15935
					--	1008,04	--	131	--	1180	
56.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,1339	107139		14346				
57.	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ	420	276,66	249,84	116197	104932	458	25787	153343
					25,73	31,12	10807	13070	--	11359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,0042		109404		459			
58.				420	-3,48	--	-1462	--	-118	-1452	-3147
1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301	М2 ПОКРЫТИЯ		-3,2	--	-1344	--	--	-233	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,001092		109404		119			
59.				52,5	26291	--	1380278	--	1380278	--	1490700
212-503-0 103 РСНБ РК 2015		-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т		--	--	--	--	--	110422	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	4525040	464372	4005041	169412	5070008
					--	--	55626	103703	--	375556	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4525040				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2624765				
ВСЕГО ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					159329			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1380278				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				169412				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				375556				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5070008				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								95
СМЕТНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					159329			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				5070008				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								95
СМЕТНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					159329			
		РАЗДЕЛ 8. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ (13Х3 М) - 6 ШТ									
60.				23,4	3531,1	1112,91	82628	26043	52956	10533	100614
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ Я В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	3629	6124	--	7453	
60.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	28,548		1855		52957			
60.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	1,638		--		--			
61.				234	1652,96	254,39	386793	59528	318640	29144	449212
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИ Я		36,86	78,46	8625	18360	--	33275	
61.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	44,226		6596		291715			
61.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	7,02		--		--			
62.				0,12	112411,3	2058,13	13489	247	13242	131	14709
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		--	1008,04	--	121	--	1090	
62.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,1236		107139		13242			
63.				234	2576,14	208,4	602817	48766	548323	12702	664760
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	5728	6033	--	49241	
63.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК	0,0976 Т	22,8384		23997		548053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II									
63.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,002527		107139		271			
63.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	0,234		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	1085727	134584	933161	52510	1229295
			ТЕНГЕ		--	--	17982	30638	--	91059	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1085727				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				933162				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48620			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				52510				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				91059				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1229296				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48620			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				1229296				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48620			
		РАЗДЕЛ 9. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
64. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	312	2674,24 834,11	32,51 13,25	834363 260242	10143 4134	563978 --	285526 89591	1209481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,059 М3	18,408		29448		542079			
65. 255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	16,224	61477 --	-- --	997403 --	-- --	997403 --	-- 79792	1077195
66. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	6,24	3531,1 155,09	1112,91 261,69	22034 968	6945 1633	14121 --	2809 1987	26830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	7,6128		1855		14122			
66.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,4368		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	1853800	17088	1575502	288335	2313506
			ТЕНГЕ		--	--	261210	5767	--	171370	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1853800				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				578099				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					266977			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				997403				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				288335				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				171370				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2313505				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					266977			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				2313505				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					266977			
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ									
67. 1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2442	264,48 --	264,48 48,39	645860 --	645860 118168	-- --	85081 58475	789417
68. 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	24	2664,9 2664,9	-- --	63958 63958	-- --	-- --	46049 8801	118808
69. 1107-0201 -0207 РСНБ РК 2015		-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	259,42	18531,5 11128,88	6683,07 2426,92	4807442 2887054	1733722 629592	186666 --	4149642 716567	9673651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	5,44782		13674		74493			
69.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,51884		216199		112173			
70.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	143,4	3531,1 155,09	1112,91 261,69	506360 22240	159591 37526	324529 --	64548 45673	616580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	174,948		1855		324529			
70.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	10,038		--		--			
71.	212-101-0601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК СП - 8%	М3	5	28117 --	-- --	140585 --	-- --	140585 --	-- 11247	151832
72.	225-203-0501 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	259,42	80315 --	-- --	20835317 --	-- --	20835317 --	-- 1666825	22502142
73.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	5005,4	900,08 303,58	19,87 2,91	4505260 1519539	99458 14566	2886263 --	1426718 474558	6406536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,800864		178205		142718			
73.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	1,201296		53822		64656			
73.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	12012,96		223		2678890			
74.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	34,1	4174,4 871,26	1040,04 444,38	142347 29710	35465 15153	77172 --	41723 14726	198795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	41,602		1855		77172			
75.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	21,8	32920,12 1375,65	1132,38 263,61	717659 29989	24686 5747	662984 --	32520 60014	810193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	22,236		28117		625210			
76.	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	32,736	6870,03 1521,25	3545,95 1255,12	224897 49800	116081 41088	59016 --	98158 25844	348900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-1001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0033 М3	0,108029		37681		4071			
76.2. 212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0057 М3	0,186595		17258		3220			
76.3. 235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	3,6 КГ	117,8496		431		50793			
77.	226-102-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84 СП - 8%	М3	32,736	70328 --	-- --	2302257 --	-- --	2302257 --	-- 184181	2486438
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	34891942 4602290	2814863 861840	27474789 --	5944439 3266911	44103292
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				34891942				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4196632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5464130			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				23278159				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5944439				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3266911				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				44103292				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3874
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5464130			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				44103292				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3874
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5464130			
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
78.				1027,2	3531,1	1112,91	3627146	1143181	2324657	462366	4416673
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	159308	268808	--	327161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1253,184	1855		2324656			
78.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	71,904	--		--			
79.				6848	1387,35	142,63	9500573	976730	--	8277299	19200102
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	8523843	281795	--	1422230	
80.				318,6975	1302	--	414944	--	414944	--	448140
211-401-0102 РСНБ РК 2015		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	33196	
		СП - 8%									
81.				135,205	23101	--	3123371	--	3123371	--	3373241
216-101-1001 РСНБ РК 2015		-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	249870	
		СП - 8%									
82.				6848	3593	--	24604864	--	24604864	--	26573253
255-102-0207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	1968389	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	41270898	2119911	30467836	8739665	54011409
			ТЕНГЕ		--	--	8683151	550603	--	4000846	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				41270898				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2324656				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9233754			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				28143179				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8739665				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4000846				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				54011409				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6981
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9233754			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				54011409				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6981
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9233754			
		РАЗДЕЛ 12. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
83.				6087	2114,72	32,51	12872301	197889	7597184	5570511	19918237
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	5077228	80653	--	1475425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	243,48	29448		7169999			
84.				97,392	61477	--	5987368	--	5987368	--	6466357
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	478989	
		СП - 8%									
85.				79,1	3531,1	1112,91	279310	88032	179010	35605	340108
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	12268	20700	--	25193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	96,502	1855		179011			
85.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	5,537	--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ		--	--	19138979	285921	13763562	5606116	26724702
			ТЕНГЕ		--	--	5089496	101353	--	1979607	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				19138979				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7776196				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5190849			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5987368				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5606116				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1979607				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				26724702				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5190849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				26724702				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5190849			
		РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
86.				722	936,8	32,51	676370	23472	50671	660737	1444076
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	602227	9566	--	106969	
87.				34,4	29448	--	1013011	--	1013011	--	1094052
212-101-0 618 РСНБ РК 2015		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3		--	--	--	--	--	81041	
		СП - 8%									
88.				11,552	61477	--	710182	--	710182	--	766997
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	56815	
		СП - 8%									
89.				20,2	3531,1	1112,91	71328	22481	45714	9092	86854
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	3133	5286	--	6434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	24,644	1855		45715			
89.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	1,414	--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ		--	--	2470891	45953	1819578	669829	3391979
			ТЕНГЕ		--	--	605360	14852	--	251259	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2470891				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				96385				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					620212			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1723193				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				669829				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				251259				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3391979				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					620212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				3391979				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					620212			
		РАЗДЕЛ 14. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
90.				197	3531,1	1112,91	695627	219243	445831	88674	847045
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	30553	51553	--	62744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	240,34	1855		445831			
90.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	13,79	--		--			
91.				1970	1387,35	142,63	2733080	280982	--	2381174	5523394
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	2452098	81066	--	409140	
92.				91,6575	1302	--	119338	--	119338	--	128885
211-401-0 102 РСНБ РК 2015		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	9547	
		СП - 8%									
93.				38,885	23101	--	898282	--	898282	--	970145
216-101-1 001 РСНБ РК 2015		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	71863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
94.				1970	3593	--	7078210	--	7078210	--	7644467
255-102-0 207 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	566257	
		СП - 8%									
95.				2813	2114,72	32,51	5948707	91450	3510906	2574314	9204862
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2346351	37272	--	681842	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	112,52		29448		3313489			
96.				45,008	61477	--	2766957	--	2766957	--	2988314
255-101-0 101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	221357	
		СП - 8%									
97.				36,6	3531,1	1112,91	129238	40733	82829	16474	157369
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	5676	9578	--	11657	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	44,652		1855		82829			
97.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,562		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	20369439	632408	14902353	5060636	27464481
			ТЕНГЕ		--	--	4834678	179469	--	2034407	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20369439				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4039565				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5014147			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				10862787				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5060636				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2034407				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				27464482				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3971
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5014147			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				27464482				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3971
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5014147			
		РАЗДЕЛ 15. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
98.				27293,1	5,98	5,98	163213	163213	--	34193	213198
1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	47490	--	15792	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				27293,1	297,75	177,61	8126521	4847527	1566625	2463759	11437502
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		62,74	39,84	1712369	1087357	--	847222	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,02 КГ	545,862		2870		1566624			
100.				27293,1	534,01	155,57	14574788	4245987	--	9927570	26462547
1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015		-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2		378,44	34,9	10328801	952529	--	1960189	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	2729,31		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		--	--	22864522	9256727	1566625	12425522	38113247
			ТЕНГЕ		--	--	12041170	2087376	--	2823203	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				22864522				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1566624				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14128546			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				12425522				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2823203				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				38113247				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								12105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14128546			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ				38113247				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								12105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					14128546			

РАЗДЕЛ 16. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	10,675	33080,3 5963,3	1194,15 291,05	353132 63658	12748 3107	276726 --	60756 33111	446999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	10,8885		23816		259321			
102.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	1,16754	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	19246 17458	1751 761	37 --	16579 2866	38691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,326911		112		37			
103.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,5612	325908 --	-- --	182900 --	-- --	182900 --	-- 14632	197532
104.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,60634	337503 --	-- --	204642 --	-- --	204642 --	-- 16371	221013
105.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	61	5200,87 3894,4	823,47 289,27	317253 237558	50231 17645	29464 --	275620 47430	640303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,02928		647579		18961			
105.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,011803		523700		6181			
106.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	12	943,51 839,73	-- --	11322 10077	-- --	1245 --	10883 1776	23981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00576		216199		1245			
107.	251-102-0 701 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20 СП - 8%	ШТ.	6	4273 --	-- --	25638 --	-- --	25638 --	-- 2051	27689
108.	251-102-0 703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30 СП - 8%	ШТ.	4	5873 --	-- --	23492 --	-- --	23492 --	-- 1879	25371
109.	251-102-0 708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30 СП - 8%	ШТ.	42	6720 --	-- --	282240 --	-- --	282240 --	-- 22579	304819
110.	251-102-0 713 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30 СП - 8%	ШТ.	6	7847 --	-- --	47082 --	-- --	47082 --	-- 3767	50849
111.	251-102-0 715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40 СП - 8%	ШТ.	3	10356 --	-- --	31068 --	-- --	31068 --	-- 2485	33553
112.	251-101-0	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ	ШТ.	3	26965	--	80895	--	80895	--	87367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	218 РСНБ РК 2015	ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ СП - 8%			--	--	--	--	--	6472	
113.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	12	11355	--	136260	--	136260	--	147161
					--	--	--	--	--	10901	
114.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ СП - 8%	ШТ.	3	10382	--	31146	--	31146	--	33638
					--	--	--	--	--	2492	
115.	251-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%	ШТ.	4	10952	--	43808	--	43808	--	47313
					--	--	--	--	--	3505	
116.	251-101-0 221 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ СП - 8%	ШТ.	21	15218	--	319578	--	319578	--	345144
					--	--	--	--	--	25566	
117.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	36	11355	--	408780	--	408780	--	441482
					--	--	--	--	--	32702	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
118.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	6,35	273404,29	3512,25	1736117	22302	1690854	36172	1914073
					3615,98	1658,5	22961	10531	--	141783	
118.1.	251-103-0201	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	625	3968,75	412	1635125				
119.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	2,024	73698,04	3512,25	149165	7109	134737	11530	173550
					3615,98	1658,5	7319	3357	--	12856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1.			156,25	316,25							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		130295			
120.				0,6	206835,54	3512,25	124101	2107	119824	3418	137720
	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	2170	995	--	10202	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			468,75	281,25							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		115875			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
121.				586,15	6751,21	17,26	3957222	10117	3656515	316781	4615923
	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	М2 РАЗМЕТКИ		495,76	4,65	290590	2726	--	341920	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			4,636	2717,3914							
251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ			1330		3614131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ		--	--	8485087	106365	7726931	731739	9954171
			ТЕНГЕ		--	--	651791	39122	--	737346	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8485087
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	5909400
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	690913
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1817529
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	731739
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	737346
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	9954172
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	517
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	690913
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ	9954172
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	517
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	690913
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	793866583
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	47484778
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	76363811
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	18036655
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	508932970
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	37709061
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	64571031
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	58804936

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 17

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 793866,433 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47902 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 65521,429 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38981,8121388	1218,13	47484777,09
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8920,5914464	2021,91	(18036652,15)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			47484777
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	3,0804576	605	1863,68
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	3,11283	44	136,96
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,982275	14	69,75
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	129,9016	782	101583,05
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	706,8612	5142	3634680,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	706,8612	1738,00	1228524,77
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1332,987	6840	9117631,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1332,987	2077,00	2768614,00
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	768,146016	9229	7089219,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	768,146016	2077,00	1595439,28
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	5,8038675	6226	36134,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,8038675	1454,00	8438,82
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	64,855	7182	465788,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	64,855	2077,00	134703,83
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	254,2316	4544	1155228,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	254,2316	1738,00	441854,52
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	7,1054	1354	9620,71
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,71	6213	41689,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,71	2077,00	13936,67
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	98,0275944	702	68815,37
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	15,12466	7097	107339,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,24932	3476,00	105146,64
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	41,40162	120	4968,19
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	27,23346	7496	204142,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,23346	1738,00	47331,75
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	129,9016	4610	598846,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	129,9016	1738,00	225768,98
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	328,9472	14124	4646050,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	328,9472	1738,00	571710,23
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	503,3038	14464	7279786,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	503,3038	2077,00	1045361,99
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	49,148	10717	526719,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	49,148	1738,00	85419,22
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	5,909379	3365	19885,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,909379	2077,00	12273,78
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	56,8986	11351	645856,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,8986	2077,00	118178,39
23	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	199,08294	12440	2476591,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	199,08294	2077,00	413495,27
24	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	175,6546935	23540	4134911,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	175,6546935	2482,00	435974,95

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1707,2520542	4916	8392851,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1707,2520542	2077,00	3545962,52
26	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	194,647294	10362	2016935,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	194,647294	2077,00	404282,43
27	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	5,4800064	6989	38299,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,4800064	1738,00	9524,25
28	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	766,0153745	5040	3860717,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	766,0153745	1454,00	1113786,35
29	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	105,5527774	5127	541169,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	105,5527774	2077,00	219233,12
30	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	88,502	8062	713503,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	88,502	2077,00	183818,65
31	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	119,2338	2906	346493,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	119,2338	1454,00	173365,95
32	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1844,978322	6482	11959149,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1844,978322	1454,00	2682598,48
33	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	14,322	17	243,47
34	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	10,464	16	167,42
35	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	60,0518316	3090	185560,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	60,0518316	1454,00	87315,36
36	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	2,84216	3561	10120,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,84216	1738,00	4939,67
37	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	2,728	5283	14412,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,728	1738,00	4741,26
38	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,982275	454	2261,95
39	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	196,1274	30155	5914221,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	196,1274	2077,00	407356,61
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			76363664
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			18036652

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	716,67	7671	5497575,57
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	11966,346	6596	78930018,22
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	4,488978	6775	30412,83
4	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	410,355	1302	534282,21
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	13278,0164	1855	24630720,42
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	10,8885	23816	259320,52
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	27,236	28117	765794,61
8	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,1080288	37681	4070,63
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	14,53422	13674	198740,92
10	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,1865952	17258	3220,26
11	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	3770,992	20200	76174038,4
12	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	2388,6624	23997	57320731,61
13	212-501-0402 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 МАРКИ II	Т	3449,352	18892	65165157,98
14	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	2792,5	26291	73417617,5
15	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,5246	216199	113418
16	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3269112	112	36,61
17	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	8,13435	70	569,4
18	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	25,7448	34153	879262,15
19	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,074725	60737	4538,57
20	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	117,8496	431	50793,18
21	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	174,09	23101	4021653,09
22	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0087535	21028	184,07
23	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,800864	178205	142717,97
24	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	54,8094032	107139	5872224,65
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,165316	109404	18086,23
26	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02928	647579	18961,11

1	2	3	4	5	6	7
27	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	1,201296	53822	64656,15
28	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	6,250625	6931	43323,08
29	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00441936	211214	933,43
30	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0118035	523700	6181,49
31	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	3	10382	31146
32	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	4	10952	43808
33	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	48	11355	545040
34	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	3	26965	80895
35	251-101-0221 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.	21	15218	319578
36	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	545,862	2870	1566623,94
37	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	441,096	61477	27117258,79
38	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,013461	708	9,53
39	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	4566,25	412	1881295
40	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	2717,3914	1330	3614130,56
41	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	303,3969	351	106492,31
42	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0020618	651547	1343,36
43	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	6,949425	764	5309,36
44	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0034282	868408	2977,08
45	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	716,198	29448	21090598,7
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,5612	325908	182899,57
47	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,60634	337503	204641,57
48	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	6	4273	25638
49	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	4	5873	23492
50	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	42	6720	282240
51	251-102-0713 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	6	7847	47082
52	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	3	10356	31068
53	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	154,6425	392	60619,86
54	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	8818	3593	31683074
55	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	259,42	80315	20835317,3
56	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	32,736	70328	2302257,41
57	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	12012,96	223	2678890,08
58	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	9744,886262	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			508932966
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0210 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	208495	40	8339800
2	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	815812,8	36	29369260,8
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			37709061
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			670490468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			64571032
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			735061500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			58804932
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			793866432

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 18

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1116480,85 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 112129,145 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83,042 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20840	23,4	23,4	487656	487656	--	148397	686938					
					--	9,89	--	206108	--	50884						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20840	93,6	93,6	1950624	1950624	--	593440	2747589					
					--	39,55	--	824222	--	203525						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20840	23,4	23,4	487656	487656	--	148397	686938					
					--	9,89	--	206108	--	50884						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20840	93,6	93,6	1950624	1950624	--	593440	2747589					
					--	39,55	--	824222	--	203525						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	28385,98	33,48	33,48	950363	950363	--	288992	1338503					
					--	14,14	--	401378	--	99148						
		НР - 72%; СП - 8%														
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	28385,98	105,99	105,99	3008630	3008630	--	915209	4237747					
					--	44,78	--	1271124	--	313907						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	5686,33	70,3	70,3	399749	399749	--	121596	563053					
					--	29,7	--	168884	--	41708						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА	5686,33	181,25	172,66	1030647	981802	4605	119959	1242654					
					7,78	21,52	44240	122370	--	92048						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,68236											
						6775		4623								
9.				181962,56	36	--	6550652	--	--	--	7074704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	524052	
10.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	44285	1,13	1,13	50042	50042	--	15305	70575
					--	0,48	--	21257	--	5228	
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13285	69,37	69,37	921580	921581	--	273852	1291066
					--	28,63	--	380350	--	95635	
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13285	47,18	47,18	626786	626786	--	145487	834055
					--	15,21	--	202065	--	61782	
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13285	89,47	79,08	1188609	1050578	--	269069	1574292
					10,39	17,74	138031	235676	--	116614	
13.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	1328,5	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	19603618	12866091	4605	3633143	25095703
			ТЕНГЕ		--	--	182271	4863764	--	1858940	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				19603618				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4606				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5046035			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6550652				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3633143				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1858940				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25095701				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1481
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5046035			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				25095701				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1481
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5046035			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	10686,49	3531,1	1112,91	37735065	11893102	24184595	4810229	45948917
					155,09	261,69	1657368	2796548	--	3403623	
14.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13037,5178	1855		24184596			
14.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	748,0543	--		--			
15.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	44387	1652,96	254,39	73369936	11291609	60442222	5528206	85209993
					36,86	78,46	1636105	3482604	--	6311851	
15.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	8389,143	6596		55334787			
15.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	1331,61	--		--			
16.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ	44387	931,41	100,31	41342496	4452460	36890036	1533056	46305596
					--	31,98	--	1419496	--	3430044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	5592,762		6596		36889858			
17. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	35,51	112411,3 ---	2058,13 1008,04	3991725 ---	73085 35796	3918640 ---	38659 322431	4352815
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	36,5753		107139		3918641			
18. 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	42281	2177,88 24,48	196,88 26,43	92082944 1035039	8324283 1117487	82723622 ---	2324728 7552614	101960286
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	4092,8008		20200		82674576			
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,456635		107139		48923			
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	42,281		---		---			
19. 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	42281	1468,32 12,9	0,12 ---	62082038 545425	5074 ---	61531539 ---	589059 5013688	67684785
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	3044,232		20200		61493486			
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,35516		107139		38052			
20. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	12,685	112411,3 ---	2058,13 1008,04	1425937 ---	26107 12787	1399830 ---	13810 115180	1554927
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	13,06555		107139		1399830			
21. 1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	42281	276,66 25,73	249,84 31,12	11697461 1087890	10563485 1315785	46086 ---	2595969 1143474	15436904
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,42281		109404		46257			
22. 1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	42281	-3,48 -3,2	--- ---	-147138 -135299	--- ---	-11839 ---	-146123 -23461	-316722
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,109931		109404		12027			
23.				5285,125	26291	---	138951221	---	138951221	---	150067319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	11116098	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	462531685	46629205	410075952	17287593	518204820
		ТЕНГЕ			--	--	5826528	10180503	--	38385542	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					462531685				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					271124733				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						16007031			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					138951221				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					17287593				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					38385542				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					518204820				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									9570
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						16007031			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					518204820				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									9570
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						16007031			
	РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18										
24.				9360	2674,24	32,51	25030886	304294	16919322	8565793	36284413
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ			834,11	13,25	7807270	124020	--	2687734	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1. 212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	552,24		29448		16262364			
25.				486,72	61477	--	29922085	--	29922085	--	32315852
255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	2393767	
26.				187,2	3531,1	1112,91	661022	208336	423653	84263	804908
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			155,09	261,69	29033	48988	--	59623	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	228,384		1855		423652			
26.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	13,104		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	55613993	512630	47265060	8650056	69405173
		ТЕНГЕ			--	--	7836303	173008	--	5141124	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					55613993				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					17342975				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8009311			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					29922085				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					8650056				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					5141124				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					69405173				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									6648
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8009311			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					69405173				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									6648
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8009311			
	РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3										
27.				2325,6	3531,1	1112,91	8211926	2588183	5263066	1046805	9999429
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ			155,09	261,69	360677	608586	--	740698	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2837,232		1855		5263065			
27.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	162,792		--		--			
28.				15504	1387,35	142,63	21509474	2211336	--	18739961	43469390
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			1244,72	41,15	19298139	637990	--	3219955	
29.				721,4625	1302	--	939344	--	939344	--	1014492
211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	75148	
30.				306,075	23101	--	7070639	--	7070639	--	7636290
216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	565651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				15504	3593	--	55705872	--	55705872	--	60162342
	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	4456470	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	93437255	4799519	68978921	19786766	122281943
			ТЕНГЕ		--	--	19658816	1246576	--	9057922	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				93437255				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5263065				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20905392			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				63715855				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				19786766				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				9057922				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				122281943				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15805
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20905392			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				122281943				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15805
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20905392			

РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)

32.				10336	2114,72	32,51	21857746	336023	12900362	9458978	33822062
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	8621361	136952	--	2505338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	413,44	29448		12174981			
33.				165,376	61477	--	10166820	--	10166820	--	10980166
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	813346	
		СП - 8%									
34.				134,4	3531,1	1112,91	474580	149575	304161	60496	577883
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	20844	35171	--	42806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	163,968	1855		304161			
34.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	9,408	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	32499146	485598	23371343	9519474	45380111
			ТЕНГЕ		--	--	8642205	172123	--	3361490	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				32499146				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				13204523				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8814328			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				10166820				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				9519474				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3361490				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				45380110				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7320
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8814328			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				45380110				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7320
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8814328			

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 4

35.				1110,3	3531,1	1112,91	3920580	1235664	2512720	499771	4773979
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	172196	290554	--	353628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1354,566	1855		2512720			
35.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	77,721	--		--			
36.				7402	1656,83	254,39	12263856	1882995	10108023	921887	14240602
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	272838	580761	--	1054859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			0,03	222,06							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
37.				3,701	112411,3	2058,13	416034	7617	408417	4029	453668
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	3731	--	33605	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,03	3,81203							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		408417			
38.				7402	2611,89	196,88	19333210	1457306	17694703	406983	21319408
1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	181201	195635	--	1579215	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0943	698,0086							
212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т			25338		17686142			
38.2.			0,000011	0,079942							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		8565			
38.3.			0,001	7,402							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ		--	--	35933680	4583582	30723863	1832670	40787657
			ТЕНГЕ		--	--	626235	1070681	--	3021307	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				35933680				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				30723863				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1696916			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1832670				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3021307				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				40787657				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1098
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1696916			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				40787657				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1098
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1696916			
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ВЕЛОДОРОЖКАХ)									
39.				4935	2114,72	32,51	10436143	160437	6159373	4516259	16148595
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	4116333	65389	--	1196192	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,04	197,4							
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		5813035			
40.				78,96	61477	--	4854224	--	4854224	--	5242562
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	388338	
		СП - 8%									
41.				64,02	3531,1	1112,91	226061	71248	144884	28817	275268
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	9929	16753	--	20390	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1,22	78,1044							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		144884			
41.2.			0,07	4,4814							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ		--	--	15516428	231685	11158481	4545076	21666425
			ТЕНГЕ		--	--	4126262	82142	--	1604920	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15516428				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				6304258				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4208404			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4854224				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4545076				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1604920				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				21666424				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4208404			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				21666424				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4208404			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
42.				395,9	3531,1	1112,91	1397962	440601	895961	178203	1702259
1127-0401		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	61400	103603	--	126093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	482,998	1855		895961			
42.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	27,713	--		--			
43.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	3959	1387,35	142,63	5492519	564672	--	4785314	11100059
					1244,72	41,15	4927846	162913	--	822227	
44.	211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3	184,2225	1302	--	239858	--	239858	--	259047
					--	--	--	--	--	19189	
45.	216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	78,155	23101	--	1805459	--	1805459	--	1949896
					--	--	--	--	--	144437	
46.	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	3959	3593	--	14224687	--	14224687	--	15362662
					--	--	--	--	--	1137975	
47.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	4949	2114,72	32,51	10465749	160892	6176847	4529071	16194406
					834,11	13,25	4128010	65574	--	1199586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	197,96	29448		5829526			
48.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	79,184	61477	--	4867995	--	4867995	--	5257435
					--	--	--	--	--	389440	
49.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	64,3	3531,1	1112,91	227050	71560	145518	28943	276472
					155,09	261,69	9972	16827	--	20479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	78,446	1855		145517			
49.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	4,501	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	38721279	1237725	28356325	9521531	52102236
			ТЕНГЕ		--	--	9127228	348917	--	3859426	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				38721279				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7218325				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9476145			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21137999				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9521531				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3859426				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52102236				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7483
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9476145			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				52102236				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7483
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9476145			
		РАЗДЕЛ 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
50.	1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	32656,3	5,98	5,98	195285	195285	--	40912	255093
					--	1,74	--	56822	--	18896	
51.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8%	М2	32656,3	297,75	177,61	9723413	5800085	1874472	2947897	13685015
					62,74	39,84	2048856	1301027	--	1013705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,02 КГ	653,126		2870		1874472			
52.	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД НР - 88%; СП - 8%	М2	32656,3	534,01 378,44	155,57 34,9	17438791 12358450	5080341 1139705	-- --	11878376 2345373	31662541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	3265,63		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	27357489 14407306	11075711 2497554	1874472 --	14867185 3377974	45602649
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				27357489				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1874472				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16904860			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				14867185				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3377974				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				45602648				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								14483
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16904860			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				45602648				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								14483
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16904860			

РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ

53.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3977	264,48 --	264,48 48,39	1051837 --	1051837 192447	-- --	138562 95232	1285631
54.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	39	2664,9 2664,9	-- --	103931 103931	-- --	-- --	74830 14301	193062
55.	1107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	422,62	18531,5 11128,88	6683,07 2426,92	7831783 4703287	2824399 1025665	304097 --	6760164 1167356	15759302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	8,87502		13674		121357			
55.2. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,84524		216199		182740			
56.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	233,6	3531,1 155,09	1112,91 261,69	824865 36229	259976 61131	528660 --	105149 74401	1004415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	284,992		1855		528660			
56.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	16,352		--		--			
57.	212-101-0601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК СП - 8%	М3	8,2	28117 --	-- --	230559 --	-- --	230559 --	-- 18445	249004
58.	225-203-0501 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	422,62	80315 --	-- --	33942725 --	-- --	33942725 --	-- 2715418	36658143
59.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	8152,4	900,08 303,58	19,87 2,91	7337812 2474906	161988 23723	4700918 --	2323725 772923	10434460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	1,304384		178205		232448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.2.	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	1,956576		53822		105307			
59.3.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	19565,76		223		4363164			
60.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ОСНОВАНИЯ	497,1	4174,4 871,26	1040,04 444,38	2075094 433103	517004 220901	1124987 --	608224 214665	2897984
60.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	606,462		1855		1124987			
61.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	318,1	32920,12 1375,65	1132,38 263,61	10471890 437594	360210 83854	9674086 --	474518 875713	11822121
61.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	324,462		28117		9122898			
62.	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	318,144	6870,03 1521,25	3545,95 1255,12	2185659 483977	1128123 399309	573559 --	953948 251169	3390776
62.1.	212-101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0033 М3	1,049875		37681		39560			
62.2.	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0057 М3	1,813421		17258		31296			
62.3.	235-201-0203	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	3,6 КГ	1145,3184		431		493632			
63.	226-102-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84 СП - 8%	М3	318,144	70328 --	-- --	22374431 --	-- --	22374431 --	-- 1789954	24164385
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	88430586 8673027	6303537 2007030	73454022 --	11439120 7989577	107859283
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				88430586				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				16906307				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10680057			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				56547715				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11439120				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7989577				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				107859283				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7722
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10680057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				107859283				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7722
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10680057			

РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	145,7164	221447,08 54524,7	9857,94 3620,46	32268471 7945143	1436463 527560	22886865 --	7879614 3211847	43359932
64.1.	261-301-0261	РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ	1 Т	145,7164		126599		18447551			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	32268471 7945143	1436463 527560	22886865 --	7879614 3211847	43359932
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32268471				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				22886865				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8472703			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7879614				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3211847				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				43359932				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6527
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8472703			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				43359932				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6527
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8472703			

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	22,4	33080,3 5963,3	1194,15 291,05	740999 133578	26749 6520	580672 --	127489 69479	937967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	22,848		23816		544148			
66. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	2,44992	16483,88 / 14952,4	1500,12 / 652,2	40384 / 36632	3675 / 1598	77 / --	34789 / 6014	81187
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,685978		112		77			
67. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,1776	325908 / --	-- / --	383789 / --	-- / --	383789 / --	-- / 30703	414492
		СП - 8%									
68. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1,27232	337503 / --	-- / --	429412 / --	-- / --	429412 / --	-- / 34353	463765
		СП - 8%									
69. 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	128	5200,87 / 3894,4	823,47 / 289,27	665711 / 498483	105405 / 37027	61823 / --	578351 / 99525	1343586
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,06144		647579		39787			
69.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,024768		523700		12971			
70. 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11		-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	64	943,51 / 839,73	-- / --	60385 / 53743	-- / --	6642 / --	58042 / 9474	127901
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,03072		216199		6642			
71. 251-102-0701 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273 / --	-- / --	8546 / --	-- / --	8546 / --	-- / 684	9230
		СП - 8%									
72. 251-102-0703 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	53	5873 / --	-- / --	311269 / --	-- / --	311269 / --	-- / 24902	336171
		СП - 8%									
73. 251-102-0708 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	62	6720 / --	-- / --	416640 / --	-- / --	416640 / --	-- / 33331	449971
		СП - 8%									
74. 251-102-0713 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	5	7847 / --	-- / --	39235 / --	-- / --	39235 / --	-- / 3139	42374
		СП - 8%									
75. 251-102-0715 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	6	10356 / --	-- / --	62136 / --	-- / --	62136 / --	-- / 4971	67107
		СП - 8%									
76. 251-101-0224 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.32.1-1.32.3, РАЗМЕРОМ 600 ММ Х 300 ММ	ШТ.	20	5966 / --	-- / --	119320 / --	-- / --	119320 / --	-- / 9546	128866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
77.	251-101-0 218 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	--	26965	--	26965	--	29122
					--	--	--	--	--	2157	
		СП - 8%									
78.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	104	11355	--	1180920	--	1180920	--	1275394
					--	--	--	--	--	94474	
		СП - 8%									
79.	251-101-0 204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	11	10382	--	114202	--	114202	--	123338
					--	--	--	--	--	9136	
		СП - 8%									
80.	251-101-0 210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	44	10952	--	481888	--	481888	--	520439
					--	--	--	--	--	38551	
		СП - 8%									
81.	251-101-0 221 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.	4	15218	--	60872	--	60872	--	65742
					--	--	--	--	--	4870	
		СП - 8%									
82.	251-101-0 233 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 1050 ММ	ШТ.	7	9092	--	63644	--	63644	--	68736
					--	--	--	--	--	5092	
		СП - 8%									
83.	251-101-0 213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	1	11355	--	11355	--	11355	--	12263
					--	--	--	--	--	908	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
84.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ	0,496	273404,29	3512,25	135609	1742	132073	2825	149509
					3615,98	1658,5	1794	823	--	11075	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			625	310							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		127720			
85.				2,878	73698,04	3512,25	212103	10108	191588	16394	246777
	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	10407	4773	--	18280	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			156,25	449,6875							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		185271			
86.				1,144	206835,54	3512,25	236620	4018	228465	6517	262588
	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	4137	1897	--	19451	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			468,75	536,25							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		220935			
87.				0,096	140266,79	3512,25	13466	337	12782	547	15134
	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	347	159	--	1121	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			312,5	30							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412		12360			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
88.				2230,26	6751,21	17,26	15056954	38495	13912785	1205328	17563264
	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	М2 РАЗМЕТКИ		495,76	4,65	1105674	10371	--	1300983	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			4,636	10339,48536							
251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ			1330		13751516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	20872424	190529	18837100	2030282	24734923
			ТЕНГЕ		--	--	1844795	63168	--	1832219	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20872424				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				15126908				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1907963			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3710193				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2030282				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1832219				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				24734925				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1907963			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ				24734925				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1907963			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1116480852
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				88896119				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				90352275				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					23233026			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				736987012				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				6550652				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				110992510				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				82702288				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-7
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 18

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1116480,575 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83045 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 112129,141 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72042,4451148	1233,94	88896118,29
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11002,9415634	2111,53	(23233023,17)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			88896118
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	29,9373504	605	18112,1
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	6,53184	44	287,4
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,95721	14	265,4
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	132,85	782	103888,7
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	930,6916	5142	4785616,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	930,6916	1738,00	1617542,00
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1601,7305	6840	10955836,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1601,7305	2077,00	3326794,25
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	1076,288148	9229	9933063,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1076,288148	2077,00	2235450,48
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	161,746956	6226	1007036,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	161,746956	1454,00	235180,07
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	105,655	7182	758814,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	105,655	2077,00	219445,43
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	414,1676	4544	1881977,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	414,1676	1738,00	719823,29
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	4,9683	1354	6727,08
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,08	6213	87479,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,08	2077,00	29244,16
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	163,0758576	702	114479,25
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	15,04984	7097	106808,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,09968	3476,00	104626,49
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	44,61711	120	5354,05
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	29,51973	7496	221279,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	29,51973	1738,00	51305,29
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	132,85	4610	612438,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	132,85	1738,00	230893,30
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	373,4523	14124	5274640,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	373,4523	1738,00	649060,10
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	469,2295	14464	6786935,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	469,2295	2077,00	974589,67
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	93,0182	10717	996876,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	93,0182	1738,00	161665,63
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	3,038319	3365	10223,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,038319	2077,00	6310,59
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	92,6641	11351	1051830,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	92,6641	2077,00	192463,34
23	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	39,1788137	23540	922269,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,1788137	2482,00	97241,82
24	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2208,1894045	4916	10855459,11

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2208,1894045	2077,00	4586409,39
25	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	265,375237	10362	2749818,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	265,375237	2077,00	551184,37
26	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	53,2573056	6989	372215,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,2573056	1738,00	92561,20
27	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1274,469536	5040	6423326,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1274,469536	1454,00	1853078,71
28	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	299,3820512	5127	1534931,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	299,3820512	2077,00	621816,52
29	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	94,3977	8062	761034,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	94,3977	2077,00	196064,02
30	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	214,7478	2906	624057,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	214,7478	1454,00	312243,30
31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2173,410551	6482	14088047,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2173,410551	1454,00	3160138,94
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	208,782	17	3549,29
33	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	152,688	16	2443,01
34	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	403,1560996	3090	1245752,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	403,1560996	1454,00	586188,97
35	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	1,98732	3561	7076,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,98732	1738,00	3453,96
36	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	39,768	5283	210094,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,768	1738,00	69116,78
37	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,95721	454	8606,57
38	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	193,1244	30155	5823666,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	193,1244	2077,00	401119,38
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			90352318
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			23233023

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	665,805	7671	5107390,16
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1510,008	6694	10107993,55
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	13981,905	6596	92224645,38
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,6823596	6775	4622,99
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	905,685	1302	1179201,87
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	19152,6702	1855	35528203,22
7	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	22,848	23816	544147,97
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	332,662	28117	9353457,45
9	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,0498752	37681	39560,35
10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	26,62302	13674	364043,18
11	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	111,1007208	17258	1917376,24
12	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	7137,0328	20200	144168062,56
13	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	698,0086	25338	17686141,91
14	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	5285,125	26291	138951221,38
15	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	9,618944	216199	2079606,07
16	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,6859776	112	76,83
17	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	17,0688	70	1194,82
18	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	50,286	34153	1717417,76
19	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1568	60737	9523,56
20	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	1145,3184	431	493632,23
21	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	384,23	23101	8876097,23
22	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,018368	21028	386,24
23	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	1,304384	178205	232447,75
24	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	54,3446168	107139	5822427,9
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,3128794	109404	34230,26
26	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,06144	647579	39787,25
27	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	1,956576	53822	105306,83
28	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	81,205	6931	562831,86

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
29	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04294944	211214	9071,52
30	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,024768	523700	12971
31	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	11	10382	114202
32	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	44	10952	481888
33	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	105	11355	1192275
34	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	26965
35	251-101-0221 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.	4	15218	60872
36	251-101-0224 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.32.1-1.32.3, РАЗМЕРОМ 600 ММ Х 300 ММ	ШТ.	20	5966	119320
37	251-101-0233 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 1050 ММ	ШТ.	7	9092	63644
38	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	653,126	2870	1874471,62
39	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	810,24	61477	49811124,48
40	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	728,582	910	663009,62
41	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,006921	708	4,9
42	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	1325,9375	412	546286,25
43	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	10339,48536	1330	13751515,53
44	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	512,47106	351	179877,34
45	261-301-0261 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	145,7164	126599	18447550,52
46	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0043264	651547	2818,85
47	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	14,5824	764	11140,95
48	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0071936	868408	6246,98
49	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	1361,04	29448	40079905,92
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,1776	325908	383789,26
51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1,27232	337503	429411,82
52	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	8546
53	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	53	5873	311269
54	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	62	6720	416640
55	251-102-0713 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	5	7847	39235
56	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	6	10356	62136
57	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	302,52	392	118587,84
58	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	19463	3593	69930559
59	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	422,62	80315	33942725,3
60	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	318,144	70328	22374431,23
61	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	19565,76	223	4363164,48
62	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	12010,45667 6	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			736986691
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	181962,56	36	6550652,16
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			6550652
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			922785780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			110992510
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1033778290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			82702285
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1116480575

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА № 19

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 687888,141 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 70528,484 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52,8 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14333	23,4 --	23,4 9,89	335392 --	335392 141753	-- --	102062 34996	472451				
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14333	93,6 --	93,6 39,55	1341569 --	1341569 566870	-- --	408147 139977	1889693				
3.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14333	23,4 --	23,4 9,89	335392 --	335392 141753	-- --	102062 34996	472451				
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14333	93,6 --	93,6 39,55	1341569 --	1341569 566870	-- --	408147 139977	1889693				
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	18738,42	33,48 --	33,48 14,14	627362 --	627362 264961	-- --	190772 65451	883585				
6.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	18738,42	105,99 --	105,99 44,78	1986085 --	1986085 839106	-- --	604157 207219	2797461				
7.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	4835,39	70,3 --	70,3 29,7	339928 --	339928 143611	-- --	103400 35466	478794				
8.	1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	4835,39	181,25 7,78	172,66 21,52	876414 37619	834879 104058	3916 --	102007 78274	1056695				
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,580247	6775		3931							
9.				154732,48	36	--	5570369	--	--	--	6015999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-101-0216 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	445630	
10.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	29620	1,13 --	1,13 0,48	33471 --	33471 14218	-- --	10237 3497	47204
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8886	69,37 --	69,37 28,63	616422 --	616422 254406	-- --	183172 63968	863562
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8886	47,18 --	47,18 15,21	419241 --	419241 135156	-- --	97312 41324	557878
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8886	89,47 10,39	79,08 17,74	795030 92326	702705 157638	-- --	179973 78000	1053004
13.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	888,6	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	14618244 129945	8914015 3330400	3916 --	2491448 1368775	18478470
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14618244				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3917				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3460345			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5570369				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2491448				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1368775				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18478467				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1032
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3460345			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				18478467				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1032
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3460345			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
14.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	6848,25	3531,1 155,09	1112,91 261,69	24181856 1062095	7621486 1792119	15498275 --	3082551 2181153	29445559
14.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	8354,865	1855		15498275			
14.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	479,3775	--		--			
15.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	28587	1652,96 36,86	254,39 78,46	47253168 1053717	7272247 2242936	38927204 --	3560385 4065084	54878637
15.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	5402,943	6596		35637812			
15.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	857,61	--		--			
16.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1	М2 ОСНОВАНИЯ	28587	931,41 --	100,31 31,98	26626218 --	2867562 914212	23758656 --	987349 2209085	29822653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	3601,962		6596		23758541			
17. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	22,87	112411,3 --	2058,13 1008,04	2570846 --	47070 23054	2523776 --	24898 207660	2803404
17.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	23,5561		107139		2523777			
18. 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	27404	2177,88 24,48	196,88 26,43	59682624 670850	5395300 724288	53616474 --	1506749 4895150	66084522
18.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	2652,7072		20200		53584685			
18.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,295963		107139		31709			
18.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	27,404		--		--			
19. 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	27404	1468,32 12,9	0,12 --	40237841 353512	3288 --	39881041 --	381793 3249571	43869204
19.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	1973,088		20200		39856378			
19.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,230194		107139		24663			
20. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	8,222	112411,3 --	2058,13 1008,04	924246 --	16922 8288	907324 --	8951 74656	1007853
20.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	8,46866		107139		907324			
21. 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	27404	276,66 25,73	249,84 31,12	7581591 705105	6846615 852812	29871 --	1682551 741131	10005273
21.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,27404		109404		29981			
22. 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	27404	-3,48 -3,2	-- --	-95366 -87693	-- --	-7673 --	-94708 -15206	-205280
22.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,07125		109404		7795			
23.				3425,5	26291	--	90059820	--	90059820	--	97264606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т			--	--	--	--	--	7204786	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	299022844	30070490	265194768	11140519	334976431
		ТЕНГЕ			--	--	3757586	6557709	--	24813070	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					299022844				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					175134948				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						10315295			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					90059820				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					11140519				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					24813070				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					334976433				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						10315295			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					334976433				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						10315295			
	РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18										
24.			3423	2674,24	32,51	9153924	111282	6187483	3132554	13269397	
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	2855159	45355	--	982918		
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1. 212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	201,957		29448		5947230			
25.			177,996	61477	--	10942660	--	10942660	--	11818073	
255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3			--	--	--	--	--	875413	
	СП - 8%										
26.			68,46	3531,1	1112,91	241739	76190	154932	30815	294359	
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	10617	17915	--	21804		
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1. 211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	83,5212		1855		154932			
26.2. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	4,7922		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	20338323	187472	17285075	3163369	25381829
		ТЕНГЕ			--	--	2865776	63270	--	1880135	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					20338323				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6342415				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2929046			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					10942660				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3163369				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1880135				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					25381827				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2929046			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					25381827				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2929046			
	РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
27.			1381	33,48	33,48	46236	46236	--	14060	65119	
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			--	14,14	--	19527	--	4824	
	НР - 72%; СП - 8%										
28.			1381	26,5	26,5	36596	36596	--	11136	51551	
1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА			--	11,2	--	15467	--	3819	
	НР - 72%; СП - 8%										
29.			2460	242,09	233,39	595541	574139	1993	94547	745295	
1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		7,89	45,49	19409	111905	--	55207		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1. 211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,2952		6775		2000			
30.			86100	36	--	3099600	--	--	--	3347568	
412-101-0	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	Т·КМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	216 РСНБ РК 2015	ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ СП - 8%			--	--	--	--	--	247968	
31.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	4446	1,13 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,126 М3	203,364		6596		1341389			
38. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	1,3	112411,3 --	2058,13 1008,04	146135 --	2675 1310	143460 --	1415 11804	159354
38.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	1,339		107139		143459			
39. 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1573	2177,88 24,48	196,88 26,43	3425805 38507	309692 41574	3077606 --	86488 280983	3793276
39.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	152,2664		20200		3075781			
39.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,016988		107139		1820			
39.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	1,573		--		--			
40. 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1573	1468,32 12,9	0,12 --	2309667 20292	189 --	2289186 --	21915 186527	2518109
40.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,072 Т	113,256		20200		2287771			
40.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,013213		107139		1416			
41. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,48	112411,3 --	2058,13 1008,04	53957 --	988 484	52969 --	523 4358	58838
41.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,4944		107139		52970			
42. 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1573	276,66 25,73	249,84 31,12	435186 40473	392999 48952	1714 --	96579 42541	574306
42.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,01573		109404		1721			
43. 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1573	-3,48 -3,2	-- --	-5474 -5034	-- --	-440 --	-5436 -873	-11783
43.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,00409		109404		447			
44. 212-503-0		-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ	Т	196,625	26291	--	5169468	--	5169468	--	5583025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20			--	--	--	--	--	413557	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			--	--	17048406	1702146	15133566	629378	19092005
		ТЕНГЕ			--	--	212694	370062	--	1414222	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					17048406				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					9964100				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						582756			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					5169468				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					629378				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1414222				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					19092006				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									348
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						582756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ					19092006				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									348
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						582756			
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
45.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	462	2674,24	32,51	1235499	15020	835120	422799	1790962
		НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	385359	6122	--	132664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,059	27,258	29448		802694			
46.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	24,024	61477	--	1476923	--	1476923	--	1595077
					--	--	--	--	--	118154	
		СП - 8%									
47.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	9,24	3531,1	1112,91	32627	10283	20911	4159	39729
					155,09	261,69	1433	2418	--	2943	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	11,2728	1855		20911			
47.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	0,6468	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			--	--	2745049	25303	2332954	426958	3425768
		ТЕНГЕ			--	--	386792	8540	--	253761	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2745049				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					856031				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						395332			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1476923				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					426958				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					253761				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3425768				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									327
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						395332			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ					3425768				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									327
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						395332			
		РАЗДЕЛ 7. СЪЕЗДЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 7									
48.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	451,8	3531,1	1112,91	1595351	502813	1022468	203365	1942614
					155,09	261,69	70070	118232	--	143897	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	551,196	1855		1022469			
48.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	31,626	--		--			
49.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	2880	1652,96	254,39	4760525	732643	3921725	358691	5528754
					36,86	78,46	106157	225965	--	409537	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	544,32	6596		3590335			
49.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ	М3	0,03	86,4	--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСТОЧНИКОВ									
50.				2,2	112411,3	2058,13	247305	4528	242777	2395	269676
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	2218	--	19976	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1,03	2,266							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		242777			
51.				2748	2576,14	208,4	7079233	572683	6439279	149164	7806668
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	67271	70843	--	578272	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,0976	268,2048							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23997		6436111			
51.2.			0,000011	0,029678							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			107139		3180			
51.3.			0,001	2,748							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ		--	--	13682414	1812667	11626249	713615	15547712
			ТЕНГЕ		--	--	243498	417258	--	1151682	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13682414				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				11626249				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					660756			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				713615				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1151682				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15547711				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								428
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					660756			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				15547711				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								428
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					660756			
		РАЗДЕЛ 8. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8									
52.				1152	2114,72	32,51	2436157	37452	1437810	1054251	3769641
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	960895	15264	--	279233	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,04	46,08							
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		1356964			
53.				18,432	61477	--	1133144	--	1133144	--	1223796
255-101-0101 РСНБ РК 2015		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	90652	
		СП - 8%									
54.				23,04	3531,1	1112,91	81357	25641	52143	10371	99066
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	3573	6029	--	7338	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			1,22	28,1088							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		52142			
54.2.			0,07	1,6128							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	3650658	63093	2623097	1064622	5092503
			ТЕНГЕ		--	--	964468	21293	--	377223	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3650658				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1489953				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					985761			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1133144				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1064622				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				377223				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5092503				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								817
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					985761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				5092503				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								817
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					985761			
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ТИП 5									
55.				269,2	3531,1	1112,91	950572	299595	609227	121173	1157485
1127-0401		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ Я В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	41750	70447	--	85740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	328,424	1855		609227			
55.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	18,844	--		--			
56.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2692	1387,35	142,63	3734746	383960	--	3253868	7547703
					1244,72	41,15	3350786	110776	--	559089	
57.	211-401-0 102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА СП - 8%	М3	125,235	1302	--	163056	--	163056	--	176100
					--	--	--	--	--	13044	
58.	216-101-1 001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 СП - 8%	Т	53,13	23101	--	1227356	--	1227356	--	1325544
					--	--	--	--	--	98188	
59.	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	2692	3593	--	9672356	--	9672356	--	10446144
					--	--	--	--	--	773788	
60.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГ О КАМНЯ	3365	2114,72	32,51	7116033	109396	4199857	3079476	11011149
					834,11	13,25	2806780	44586	--	815641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	0,04	134,6	29448		3963701			
61.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	53,84	61477	--	3309922	--	3309922	--	3574716
					--	--	--	--	--	264794	
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ Я В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	43,7	3531,1	1112,91	154309	48634	98898	19670	187898
					155,09	261,69	6777	11436	--	13918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	53,314	1855		98897			
62.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	3,059	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	26328350	841585	19280672	6474187	35426739
			ТЕНГЕ		--	--	6206093	237245	--	2624202	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				26328350				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4907980				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6443338			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14372690				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6474187				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2624202				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				35426739				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5088
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6443338			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				35426739				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5088
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6443338			

РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ЛОТКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1472	264,48	264,48	389315	389314	--	51286	475849
					--	48,39	--	71230	--	35248	
64.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М.	М3 ГРУНТА	14	2664,9	--	37309	--	--	26862	69305
					2664,9	--	37309	--	--	5134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
65.	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	156,4	18531,5	6683,07	2898327	1045232	112538	2501750	5832083
					11128,88	2426,92	1740557	379570	--	432006	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,021 М3	3,2844	13674		44911				
65.2.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,002 Т	0,3128	216199		67627				
66.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	86,5	3531,1	1112,91	305440	96267	195758	38936	371926
					155,09	261,69	13415	22636	--	27550	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	105,53	1855		195758				
66.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	6,055	--		--				
67.	212-101-0601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3	28117	--	84351	--	84351	--	91099
					--	--	--	--	--	6748	
		СП - 8%									
68.	225-203-0501 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	156,4	80315	--	12561266	--	12561266	--	13566167
					--	--	--	--	--	1004901	
		СП - 8%									
69.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	3018,4	900,08	19,87	2716801	59976	1740499	860352	3863325
					303,58	2,91	916326	8784	--	286172	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,482944	178205		86063				
69.2.	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,724416	53822		38990				
69.3.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	7244,16	223		1615448				
70.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	6,9	4174,4	1040,04	28803	7176	15615	8442	40225
					871,26	444,38	6012	3066	--	2980	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	8,418	1855		15615				
71.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3	4,4	32920,12	1132,38	144849	4983	133813	6564	163526
					1375,65	263,61	6053	1160	--	12113	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	4,488	28117		126189				
72.	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	6,624	6870,03	3545,95	45507	23488	11942	19862	70598
					1521,25	1255,12	10077	8314	--	5230	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	212-101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0033 М3	0,021859	37681		824				
72.2.	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0057 М3	0,037757	17258		652				
72.3.			3,6	23,8464							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235-201-0203		МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ			431		10278			
73.				6,624	70328	--	465853	--	465853	--	503121
	226-102-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3		--	--	--	--	--	37268	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ		--	--	19677821	1626436	15321635	3514054	25047224
			ТЕНГЕ		--	--	2729749	494760	--	1855350	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				19677821				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2210166				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3224509			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				13111470				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3514054				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1855350				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				25047225				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3224509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				25047225				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3224509			
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ТИП 3									
74.				1139,25	3531,1	1112,91	4022806	1267882	2578238	512802	4898457
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	176686	298130	--	362849	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.				1,22	1389,885						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		2578237			
74.2.				0,07	79,7475						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
75.				7595	1387,35	142,63	10536923	1083275	--	9180212	21294505
	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ		1244,72	41,15	9453648	312534	--	1577371	
		НР - 94%; СП - 8%									
76.				353,38875	1302	--	460112	--	460112	--	496921
	211-401-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	36809	
		СП - 8%									
77.				149,9225	23101	--	3463360	--	3463360	--	3740429
	216-101-1001 РСНБ РК 2015	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	277069	
		СП - 8%									
78.				7595	3593	--	27288835	--	27288835	--	29471942
	255-102-0207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	2183107	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ		--	--	45772036	2351157	33790545	9693014	59902254
			ТЕНГЕ		--	--	9630334	610664	--	4437205	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				45772036				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2578237				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10240998			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				31212307				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				9693014				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4437205				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				59902255				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								7742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10240998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				59902255				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								7742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10240998			
		РАЗДЕЛ 12. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
79.				6751	2114,72	32,51	14276475	219475	8425923	6178170	22091016
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	5631077	89451	--	1636372	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.				0,04	270,04						
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		7952138			
80.				108,016	61477	--	6640500	--	6640500	--	7171740
	255-101-0101 РСНБ	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	531240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
81.				87,8	3531,1	1112,91	310031	97713	198701	39521	377516
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	13617	22976	--	27964	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	107,116	1855		198700			
81.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	6,146	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	21227006	317188	15265124	6217691	29640272
			ТЕНГЕ		--	--	5644694	112427	--	2195576	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				21227006				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8624623				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5757121			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6640500				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6217691				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2195576				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				29640273				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4782
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5757121			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ				29640273				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4782
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5757121			
		РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ТИП 4									
82.				772,545	3531,1	1112,91	2727934	859773	1748347	347740	3321728
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	119814	202167	--	246054	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	942,5049	1855		1748347			
82.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	54,07815	--		--			
83.				5150,3	1656,83	254,39	8533172	1310185	7033147	641447	9908589
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	189840	404093	--	733970	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	154,509	--		--			
84.				2,576	112411,3	2058,13	289572	5302	284270	2804	315767
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	2597	--	23390	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03	2,65328	107139		284270			
85.				5150,3	2611,89	196,88	13452017	1013991	12311947	283178	14834011
	1127-0602 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ ГД, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	126079	136122	--	1098816	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 212-501-0302		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	0,0943	485,67329	25338		12305990			
85.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,055623	107139		5959			
85.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001	5,1503	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	25002695	3189251	21377711	1275169	28380095
			ТЕНГЕ		--	--	435733	744979	--	2102230	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25002695				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				21377711				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1180712			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1275169				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2102230				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				28380094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1180712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				28380094				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1180712			
		РАЗДЕЛ 14. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8 (НА ВЕЛОДОРОЖКАХ)									
86.				5259	2114,72	32,51	11121312	170970	6563758	4812768	17208806
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	4386584	69682	--	1274726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.				0,04	210,36						
212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3			29448		6194681			
87.				84,144	61477	--	5172921	--	5172921	--	5586755
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	413834	
		СП - 8%									
88.				68,4	3531,1	1112,91	241527	76123	154796	30788	294101
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	10608	17900	--	21785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.				1,22	83,448						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		154796			
88.2.				0,07	4,788						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	16535760	247093	11891475	4843556	23089662
			ТЕНГЕ		--	--	4397192	87582	--	1710345	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				16535760				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				6718554				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4484774			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5172921				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4843556				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1710345				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				23089661				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4484774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				23089661				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4484774			
		РАЗДЕЛ 15. УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ									
89.				333	936,8	32,51	311954	10826	23369	304745	666034
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	277759	4412	--	49336	
90.				15,8	29448	--	465278	--	465278	--	502500
	212-101-0618 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3		--	--	--	--	--	37222	
		СП - 8%									
91.				5,328	61477	--	327549	--	327549	--	353753
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	26204	
		СП - 8%									
92.				9,3	3531,1	1112,91	32839	10350	21047	4186	39987
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	1442	2434	--	2962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.				1,22	11,346						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			1855		21047			
92.2.				0,07	0,651						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		--	--	1137620	21176	837243	308931	1562274
			ТЕНГЕ		--	--	279201	6846	--	115724	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1137620				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				44417				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					286047			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				792827				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				308931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				115724				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1562275				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					286047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				1562275				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					286047			
		РАЗДЕЛ 16. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
93.				36224,3	5,98	5,98	216621	216621	--	45382	282963
	1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	63030	--	20960	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				36224,3	297,75	177,61	10785785	6433798	2079274	3269982	15180228
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		62,74	39,84	2272713	1443176	--	1124461	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,02	724,486							
254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ			2870		2079275			
95.				36224,3	534,01	155,57	19344138	5635414	--	13176198	35121963
	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2		378,44	34,9	13708724	1264228	--	2601627	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,1	3622,43							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ		--	--	30346544	12285833	2079274	16491562	50585154
			ТЕНГЕ		--	--	15981437	2770434	--	3747048	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				30346544				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2079275				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18751871			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				16491562				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3747048				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				50585154				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								16066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18751871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ				50585154				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								16066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18751871			
		РАЗДЕЛ 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
96.				8,4	33080,3	1194,15	277875	10031	217752	47808	351738
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		5963,3	291,05	50092	2445	--	26055	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1,02	8,568							
212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			23816		204055			
97.				0,91872	16483,88	1500,12	15144	1378	29	13046	30445
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		14952,4	652,2	13737	599	--	2255	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,28	0,257242							
261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			112		29			
98.				0,4416	325908	--	143921	--	143921	--	155435
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	11514	
		СП - 8%									
99.				0,47712	337503	--	161029	--	161029	--	173911
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	12882	
		СП - 8%									
100.				48	5200,87	823,47	249642	39527	23184	216881	503845
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		3894,4	289,27	186931	13885	--	37322	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,00048	0,02304							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		14920			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,009288		523700		4864			
101.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	16	943,51 839,73	-- --	15096 13436	-- --	1660 --	14511 2369	31975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00768		216199		1660			
102.	251-102-0701 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20 СП - 8%	ШТ.	2	4273 --	-- --	8546 --	-- --	8546 --	-- 684	9230
103.	251-102-0703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30 СП - 8%	ШТ.	22	5873 --	-- --	129206 --	-- --	129206 --	-- 10336	139542
104.	251-102-0708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30 СП - 8%	ШТ.	22	6720 --	-- --	147840 --	-- --	147840 --	-- 11827	159667
105.	251-102-0713 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30 СП - 8%	ШТ.	1	7847 --	-- --	7847 --	-- --	7847 --	-- 628	8475
106.	251-102-0715 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40 СП - 8%	ШТ.	1	10356 --	-- --	10356 --	-- --	10356 --	-- 828	11184
107.	251-101-0218 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ СП - 8%	ШТ.	1	26965 --	-- --	26965 --	-- --	26965 --	-- 2157	29122
108.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%	ШТ.	8	11355 --	-- --	90840 --	-- --	90840 --	-- 7267	98107
109.	251-101-0204 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ СП - 8%	ШТ.	6	10382 --	-- --	62292 --	-- --	62292 --	-- 4983	67275
110.	251-101-0210 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ СП - 8%	ШТ.	14	10952 --	-- --	153328 --	-- --	153328 --	-- 12266	165594
111.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК	ШТ.	32	11355 --	-- --	363360 --	-- --	363360 --	-- 29069	392429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ СП - 8%									
112.				3	9092	--	27276	--	27276	--	29458
251-101-0233 РСНБ РК 2015		-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 1050 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2182	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
113.				2,039	273404,29	3512,25	557471	7162	542936	11615	614613
1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	7373	3382	--	45527	
113.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	625	1274,375	412		525043			
114.				3,048	73698,04	3512,25	224632	10705	202905	17363	261354
1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	11022	5055	--	19360	
114.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	156,25	476,25	412		196215			
115.				0,4	206835,54	3512,25	82734	1405	79883	2279	91814
1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	1446	663	--	6801	
115.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	468,75	187,5	412		77250			
116.				0,023	140266,79	3512,25	3226	81	3062	131	3626
1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	83	38	--	269	
116.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	312,5	7,1875	412		2961			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
117.				565,2	6751,21	17,26	3815784	9755	3525825	305458	4450942
1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ		495,76	4,65	280204	2628	--	329699	
117.1. 251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	4,636	2620,2672	1330		3484955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			ТЕНГЕ		--	--	6574410	80044	5930042	629092	7779781
			ТЕНГЕ		--	--	564324	28695	--	576280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6574410				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4597237				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					593019			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1332806				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				629092				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				576280				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7779782				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					593019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ				7779782				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					593019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								687888141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				54458164				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				64582325				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					16070320			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				439975342				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				8669969				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				69247666				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				50954678				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-8
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА № 19

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 687887,91 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52807 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 70528,486 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45140,206788	1206,42	54458163,2
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7667,0293244	2096,03	(16070322,67)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			54458163
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,6233184	605	377,11
2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	2,44944	44	107,78
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,8042	14	67,26
4	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	98,605632	782	77109,6
5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	664,98038	5142	3419329,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	664,98038	1738,00	1155735,90
6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1161,37627	6840	7943813,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1161,37627	2077,00	2412178,51
7	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	726,24339	9229	6702500,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	726,24339	2077,00	1508407,52
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2,27124	6226	14140,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,27124	1454,00	3302,38
9	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	39,1	7182	280816,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,1	2077,00	81210,70
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	153,272	4544	696467,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	153,272	1738,00	266386,74
11	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	3,68753	1354	4992,92
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,28	6213	32804,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,28	2077,00	10966,56
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	58,9442496	702	41378,86
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	10,91792	7097	77484,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,83584	3476,00	75901,38
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	30,662799	120	3679,54
16	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	21,791841	7496	163351,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,791841	1738,00	37874,22
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	98,605632	4610	454571,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	98,605632	1738,00	171376,59
18	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	266,53247	14124	3764504,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	266,53247	1738,00	463233,43
19	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	337,68801	14464	4884319,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	337,68801	2077,00	701378,00
20	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	63,7494	10717	683202,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,7494	1738,00	110796,46
21	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	3,628335	3365	12209,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,628335	2077,00	7536,05
22	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	34,2976	11351	389312,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,2976	2077,00	71236,12
23	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	41,1066	12440	511366,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	41,1066	2077,00	85378,41
24	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 2,5 М3	МАШ.-Ч	33,3158371	23540	784254,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,3158371	2482,00	82689,91

1	2	3	4	5	6	7
25	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1564,6349181	4916	7691745,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1564,6349181	2077,00	3249746,72
26	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	185,0734925	10362	1917731,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	185,0734925	2077,00	384397,64
27	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,1088576	6989	7749,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1088576	1738,00	1927,19
28	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	779,41011	5040	3928226,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	779,41011	1454,00	1133262,30
29	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	129,9076392	5127	666036,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	129,9076392	2077,00	269818,17
30	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	64,84187	8062	522755,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	64,84187	2077,00	134676,56
31	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ-ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	80,47176	2906	233850,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	80,47176	1454,00	117005,94
32	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2216,6909225	6482	14368590,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2216,6909225	1454,00	3223068,60
33	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	2,898	17	49,27
34	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,112	16	33,79
35	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	39,7607856	3090	122860,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,7607856	1454,00	57812,18
36	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	1,475012	3561	5252,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,475012	1738,00	2563,57
37	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,552	5283	2916,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,552	1738,00	959,38
38	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,8042	454	2181,11
39	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	138,28983	30155	4170129,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	138,28983	2077,00	287227,98
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			64582273
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			16070323

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	496,215	7671	3806465,26
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1050,6612	6694	7033126,07
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	10057,635	6596	66340160,46
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,8754468	6775	5931,15
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	478,62375	1302	623168,12
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	12522,7815	1855	23229759,68
7	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	8,568	23816	204055,49
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	7,488	28117	210540,1
9	212-101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0218592	37681	823,68
10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	15,7314	13674	215111,16
11	212-402-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0377568	17258	651,61
12	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	4891,3176	20200	98804615,52
13	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	268,2048	23997	6436110,59
14	212-501-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Г, МАРКИ II	Т	485,67329	25338	12305989,82
15	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	3622,125	26291	95229288,38
16	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,32048	216199	69287,46
17	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,2572416	112	28,81
18	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	6,4008	70	448,06
19	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	35,2665	34153	1204456,77
20	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0588	60737	3571,34
21	235-201-0203 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	23,8464	431	10277,8
22	216-101-1001 РСНБ РК 2015	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	203,0525	23101	4690715,8
23	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,006888	21028	144,84
24	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,482944	178205	86063,04
25	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	39,41910004	107139	4223322,96
26	216-201-0801	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,2144298	109404	23459,48

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02304	647579	14920,22
28	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,724416	53822	38989,52
29	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,73	6931	11990,63
30	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00089424	211214	188,88
31	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,009288	523700	4864,13
32	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	6	10382	62292
33	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	14	10952	153328
34	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	40	11355	454200
35	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	26965
36	251-101-0233 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, РАЗМЕРОМ 350 ММ Х 1050 ММ	ШТ.	3	9092	27276
37	254-106-0101 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	724,486	2870	2079274,82
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	471,78	61477	29003619,06
39	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,008265	708	5,85
40	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	1945,3125	412	801468,75
41	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	2620,2672	1330	3484955,38
42	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	194,2437	351	68179,54
43	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0016224	651547	1057,07
44	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,4684	764	4177,86
45	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0026976	868408	2342,62
46	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	906,095	29448	26682685,56
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,4416	325908	143920,97
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,47712	337503	161029,43
49	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	8546
50	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	22	5873	129206
51	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	22	6720	147840
52	251-102-0713 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	1	7847	7847
53	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	1	10356	10356
54	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	209,97	392	82308,24
55	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	10287	3593	36961191
56	225-203-0501 РСНБ РК 2015	ЛОТОК АРЫЧНЫЙ ГОСТ 13015-2012	М3	156,4	80315	12561266
57	226-102-0601 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	6,624	70328	465852,67
58	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	7244,16	223	1615447,68
59	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	10747,444566	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			439975165
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	240832,48	36	8669969,28
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			8669969
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			567685570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			69247663
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			636933233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			50954677
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			687887910

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА ПЯТИМАРСКАЯ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 133447,842 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5407,631 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,627 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	3884,5	242,09	233,39	940399	906604	3146	149295	1176870
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	30649	176706	--	87176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,46614		6775		3158			
2.	412-101-0210 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	67978,75	40	--	2719150	--	--	--	2936682
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217532	
3.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	64,91	33,48	33,48	2173	2173	--	661	3061
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	918	--	227	
4.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	64,91	105,99	105,99	6880	6880	--	2093	9691
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,78	--	2907	--	718	
5.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	10134	1,13	1,13	11451	11451	--	3502	16150
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	4864	--	1196	
6.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3040	69,37	69,37	210885	210885	--	62665	295434
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,63	--	87035	--	21884	
7.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3040	47,18	47,18	143427	143427	--	33292	190856
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,21	--	46238	--	14138	
8.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3040	89,47	79,08	271989	240404	--	61571	360245
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	31586	53930	--	26685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	304		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	4306354	1521824	3146	313079	4988989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЕНГЕ								
					--	--	62235	372598	--	369556	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4306354				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3146				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					434833			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2719150				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				313079				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				369556				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4988989				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					434833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				4988989				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					434833			
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2									
9.				1419,45	3531,1	1112,91	5012220	1579720	3212357	638926	6103238
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	220143	371456	--	452092	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	1731,729	1855		3212357			
9.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	99,3615	--		--			
10.				8768	1652,96	254,39	14493153	2230491	11939474	1092016	16831982
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	323188	687937	--	1246814	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	1657,152	6596		10930575			
10.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	263,04	--		--			
11.				7,015	112411,3	2058,13	788565	14437	774128	7637	859898
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	7071	--	63696	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03	7,22545	107139		774127			
12.				8063	2177,88	196,88	17560246	1587443	15775421	443326	19443858
1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	197382	213105	--	1440286	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0968	780,4984	20200		15766068			
12.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,08708	107139		9330			
12.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001	8,063	--		--			
13.				8063	1468,32	0,12	11839064	968	11734083	112334	12907510
1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		12,9	--	104013	--	--	956112	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,072	580,536	20200		11726827			
13.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000008	0,067729	107139		7256			
14.				2,419	112411,3	2058,13	271923	4978	266945	2634	296521
1127-0602		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ			--	1008,04	--	2438	--	21965	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	2,49157		107139		266944			
15.	1127-0602 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ	8063	276,66	249,84	2230710	2014460	8789	495052	2943823
					25,73	31,12	207461	250921	--	218061	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,08063		109404		8821			
16.	1127-0602 -1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301	М2 ПОКРЫТИЯ	8063	-3,48	--	-28059	--	-2257	-27866	-60399
					-3,2	--	-25802	--	--	-4474	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,020964		109404		2294			
17.	212-503-0 103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	1007,875	26291	--	26498042	--	26498042	--	28617885
					--	--	--	--	--	2119843	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	78665864	7432497	70206982	2764059	87944316
			ТЕНГЕ		--	--	1026385	1532928	--	6514395	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				78665864				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				43708937				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2559313			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				26498042				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2764059				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6514395				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87944318				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1654
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2559313			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				87944318				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1654
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2559313			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ОБОЧИНЫ									
18.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	337,8	33,48	33,48	11310	11309	--	3439	15929
					--	14,14	--	4776	--	1180	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	1126	1,13	1,13	1272	1272	--	389	1794
					--	0,48	--	540	--	133	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ОБОЧИНЫ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1126	199,62	150,74	224772	169733	--	111977	363689
					48,88	43,2	55039	48643	--	26940	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,0105 М3	11,823		--		--			
21.	211-201-0 406 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	83,7744	6518	--	546042	--	546042	--	589725
					--	--	--	--	--	43683	
		СП - 8%									
22.	211-601-0 101 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	83,7744	1855	--	155402	--	155402	--	167834
					--	--	--	--	--	12432	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	938798	182314	701444	115805	1138971
			ТЕНГЕ		--	--	55039	53959	--	84368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				938798				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108998			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				701444				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				115805				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				84368				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1138971				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1138971				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108998			
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗДЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
23.				618	33,48	33,48	20691	20691	--	6292	29141
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	8739	--	2159	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				618	26,5	26,5	16377	16377	--	4984	23069
1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	11,2	--	6922	--	1709	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				826	242,09	233,39	199966	192780	669	31746	250249
1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		7,89	45,49	6517	37575	--	18537	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,09912	6775		672			
26.				28910	36	--	1040760	--	--	--	1124021
412-101-0216 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	83261	
		СП - 8%									
27.				2740	1,13	1,13	3096	3096	--	947	4366
1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	1315	--	323	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				548	77,69	77,69	42574	42574	--	12657	59650
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	17580	--	4419	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				548	51,71	51,71	28337	28337	--	6577	37707
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,67	--	9135	--	2793	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				548	89,47	79,08	49030	43336	--	11099	64939
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	5694	9722	--	4810	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	54,8	--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	1400831	347191	669	74302	1593142
			ТЕНГЕ		--	--	12211	90988	--	118011	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1400831				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				669				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					103199			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1040760				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				74302				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				118011				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1593144				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					103199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1593144				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					103199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. СЪЕЗДЫ - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
31.				393,76	3531,1	1112,91	1390406	438219	891119	177240	1693058
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	61068	103043	--	125412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	480,3872	1855		891118			
31.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	27,5632	--		--			
32.				1663	1652,96	254,39	2748872	423051	2264523	207119	3192471
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	61298	130479	--	236479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	314,307	6596		2073169			
32.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	49,89	--		--			
33.				1663	931,41	100,31	1548935	166816	1382119	57437	1734882
1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		--	31,98	--	53183	--	128510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,126	209,538	6596		1382113			
34.				1,33	112411,3	2058,13	149507	2738	146769	1448	163031
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	1008,04	--	1341	--	12076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03	1,3699	107139		146770			
35.				1623	2177,88	196,88	3534699	319536	3175432	89237	3913851
1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	26,43	39731	42896	--	289915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0968	157,1064	20200		3173549			
35.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,017528	107139		1878			
35.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001	1,623	--		--			
36.				1623	1468,32	0,12	2383083	195	2361951	22612	2598150
1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=6		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		12,9	--	20937	--	--	192456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК	Т	0,072	116,856	20200		2360491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II									
36.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000008 Т	0,013633		107139		1461			
37.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,49	112411,3 --	2058,13 1008,04	55082 --	1009 494	54073 --	533 4449	60065
37.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,5047		107139		54073			
38.	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1623	276,66 25,73	249,84 31,12	449019 41760	405491 50508	1768 --	99649 43893	592561
38.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,00001 Т	0,01623		109404		1776			
39.	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 6 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1623	-3,48 -3,2	-- --	-5648 -5194	-- --	-454 --	-5609 -901	-12158
39.1. 216-201-0801		ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	0,000003 Т	0,00422		109404		462			
40.	212-503-0103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20 СП - 8%	Т	202,875	26291 --	-- --	5333787 --	-- --	5333787 --	-- 426703	5760490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	17587742 219600	1757055 381944	15611087 --	649666 1458992	19696401
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				17587742				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				10277303				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					601544			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5333787				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				649666				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1458992				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				19696400				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					601544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				19696400				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					601544			
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.30.18									
41.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М БОРТОВОГО КАМНЯ	485	2674,24 834,11	32,51 13,25	1297006 404543	15767 6426	876696 --	443847 139268	1880121
41.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,059 М3	28,615		29448		842655			
42.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	25,22	61477 --	-- --	1550450 --	-- --	1550450 --	-- 124036	1674486
43.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	9,7	3531,1 155,09	1112,91 261,69	34252 1504	10795 2538	21953 --	4366 3089	41708
43.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	11,834		1855		21952			
43.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,679		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2881708 406047	26562 8964	2449099 --	448213 266393	3596315
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2881708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				898648				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					415011			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1550450				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				448213				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				266393				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3596314				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								344
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					415011			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				3596314				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								344
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					415011			
		РАЗДЕЛ 7. СЪЕЗДЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 7									
44.				270	3531,1	1112,91	953397	300485	611038	121533	1160924
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	41874	70656	--	85994	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	329,4	1855		611037			
44.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	18,9	--		--			
45.				1710	1652,96	254,39	2826562	435007	2328524	212973	3282698
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	78,46	63031	134167	--	243163	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	323,19	6596		2131761			
45.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,03	51,3	--		--			
46.				1,32	112411,3	2058,13	148383	2717	145666	1437	161806
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1008,04	--	1331	--	11986	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,03	1,3596	107139		145666			
47.				1642	2576,14	208,4	4230022	342193	3847633	89129	4664683
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	40196	42331	--	345532	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976	160,2592	23997		3845740			
47.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,017734	107139		1900			
47.3. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001	1,642	--		--			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ		--	--	8158364	1080402	6932861	425072	9270111
			ТЕНГЕ		--	--	145101	248485	--	686675	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8158364				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				6932860				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					393586			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				425072				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				686675				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9270111				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								256
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					393586			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				9270111				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								256
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					393586			
		РАЗДЕЛ 8. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР 100.20.8									
48.				684	2114,72	32,51	1446468	22237	853700	625962	2238224
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	570531	9063	--	165794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	В15 (М200) - 0,68 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-101-0618		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	0,04 М3	27,36		29448		805697			
49. 255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%		М3	10,944	61477 --	-- --	672804 --	-- --	672804 --	-- 53824	726628
50. 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	40,36	3531,1 155,09	1112,91 261,69	142515 6259	44917 10562	91339 --	18167 12855	173537
50.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	49,2392		1855		91339			
50.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	2,8252		-- --		-- --			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2261787 576790	67154 19625	1617843 --	644129 232473	3138389
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2261787				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				945039				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					596415			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				672804				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				644129				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				232473				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3138389				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					596415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				3138389				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					596415			

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51. 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	4,375	33080,3 5963,3	1194,15 291,05	144726 26089	5224 1273	113413 --	24900 13570	183196
51.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	4,4625		23816		106279			
52. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,4785	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	7888 7155	718 312	15 --	6795 1175	15857
52.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,13398		112		15			
53. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,23	325908 --	-- --	74959 --	-- --	74959 --	-- 5997	80956
54. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,2485	337503 --	-- --	83869 --	-- --	83869 --	-- 6710	90579
55. 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	25	5200,87 3894,4	823,47 289,27	130022 97360	20587 7232	12075 --	112959 19438	262420
55.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,012		647579		7771			
55.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,004837		523700		2533			
56. 1127-0902-0201		-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К	ШТ.	3	943,51 839,73	-- --	2831 2519	-- --	312 --	2721 444	5996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00144	216199		311			
57.	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	--	8546	--	8546	--	9230
		СП - 8%			--	--	--	--	--	684	
58.	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	19	5873	--	111587	--	111587	--	120514
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8927	
59.	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	3	6720	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1613	
60.	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	1	10356	--	10356	--	10356	--	11184
		СП - 8%			--	--	--	--	--	828	
61.	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	18	10382	--	186876	--	186876	--	201826
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14950	
62.	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	--	26965	--	26965	--	29122
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2157	
63.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	2	11355	--	22710	--	22710	--	24527
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1817	
64.	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	3	10952	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2628	
65.	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	4	11355	--	45420	--	45420	--	49054
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3634	
		УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
66.				0,318	273404,29	3512,25	86943	1116	84677	1811	95855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	1150	527	--	7100	
66.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	625 КГ	198,75		412		81885			
67.	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,683	73698,04 3615,98	3512,25 1658,5	50336 2470	2399 1133	45467 --	3891 4338	58565
67.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	156,25 КГ	106,71875		412		43968			
68.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,2	206835,54 3615,98	3512,25 1658,5	41367 723	703 332	39941 --	1139 3401	45907
68.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	468,75 КГ	93,75		412		38625			
69.	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,108	140266,79 3615,98	3512,25 1658,5	15149 391	379 179	14379 --	615 1261	17025
69.1. 251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	312,5 КГ	33,75		412		13905			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА НАНОСИМАЯ ТРАФАРЕТОМ									
70.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ	91,7	6751,21 495,76	17,26 4,65	619086 45461	1582 426	572043 --	49559 53492	722136
70.1. 251-103-0204		ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	4,636 КГ	425,1212		1330		565411			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1722652 183318	32708 11414	1506626 --	204390 154164	2081206

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1722652			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	882318			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		194732		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	624304			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	204390			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	154164			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2081206			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		194732		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	2081206			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		194732		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				133447842
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2686726			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	12447707			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		2720905		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	99029751			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3759910			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	5638715			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9885027			

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-9
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА УЛИЦА ПЯТИМАРСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 133447,828 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3629 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5407,632 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2248,7193943	1194,78	2686727,02
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1380,3102435	1971,23	(2720904,66)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2686727
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,27575	44	56,13
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,77945	14	10,91
3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	36,40608	782	28469,55
4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	151,19368	5142	777437,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	151,19368	1738,00	262774,62
5	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	311,37322	6840	2129792,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	311,37322	2077,00	646722,18
6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	151,035516	9229	1393906,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	151,035516	2077,00	313700,77
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,7704375	6226	4796,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7704375	1454,00	1120,22
8	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	1,1328	1354	1533,81
9	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,75	6213	17085,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,75	2077,00	5711,75
10	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	3,64646	7097	25878,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,29292	3476,00	25350,19
11	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	10,21956	120	1226,35
12	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	6,92037	7496	51875,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,92037	1738,00	12027,60
13	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	36,40608	4610	167832,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	36,40608	1738,00	63273,77
14	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	88,5706	14124	1250971,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	88,5706	1738,00	153935,70
15	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	107,188	14464	1550367,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	107,188	2077,00	222629,48
16	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	21,3092	10717	228370,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,3092	1738,00	37035,39
17	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	0,8619765	3365	2900,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,8619765	2077,00	1790,33
18	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,65 М3	МАШ.-Ч	78,712455	12440	979182,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	78,712455	2077,00	163485,77
19	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	114,4463597	4916	562618,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	114,4463597	2077,00	237705,09
20	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	40,048765	10362	414985,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,048765	2077,00	83181,28
21	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	108,2213845	5040	545435,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	108,2213845	1454,00	157353,89
22	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	7,619835	5127	39066,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,619835	2077,00	15826,40
23	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	18,98892	8062	153088,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,98892	2077,00	39439,99

1	2	3	4	5	6	7
24	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	25,2168	2906	73280,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,2168	1454,00	36665,23
25	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	109,653437	6482	710773,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	109,653437	1454,00	159436,10
26	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,32436	3090	4092,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32436	1454,00	1925,62
27	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,45312	3561	1613,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45312	1738,00	787,52
28	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,77945	454	353,87
29	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	44,1294	30155	1330722,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	44,1294	2077,00	91656,76
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			12447726
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			2720905
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	83,7744	6518	546041,54
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	182,115	7671	1397004,16
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	2504,187	6596	16517617,45
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,56526	6775	3829,64
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	2686,3638	1855	4983204,85
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,4625	23816	106278,9
7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,7014	13674	9590,94
8	212-501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1634,9968	20200	33026935,36
9	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	160,2592	23997	3845740,02
10	212-503-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	Т	1210,75	26291	31831828,25
11	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00144	216199	311,33
12	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,13398	112	15,01
13	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	3,33375	70	233,36
14	215-201-0104 РСНБ РК 2015	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	1,9873	34153	67872,26
15	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,030625	60737	1860,07
16	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0035875	21028	75,44
17	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	13,1549248	107139	1409405,49
18	216-201-0801 РСНБ РК 2015	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДОРОЖНАЯ	Т	0,0716764	109404	7841,68
19	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,012	647579	7770,95
20	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,328125	6931	2274,23
21	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0048375	523700	2533,4
22	251-101-0204 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	18	10382	186876
23	251-101-0210 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	3	10952	32856
24	251-101-0213 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	6	11355	68130
25	251-101-0218 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	ШТ.	1	26965	26965
26	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	36,164	61477	2223254,23
27	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,0019635	708	1,39
28	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	432,96875	412	178383,12
29	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	425,1212	1330	565411,2
30	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	36,20895	351	12709,34
31	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,000845	651547	550,56
32	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,848125	764	2175,97
33	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,001405	868408	1220,11
34	212-101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	М3	55,975	29448	1648351,8
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,23	325908	74958,84
36	214-403-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,2485	337503	83869,5
37	251-102-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.20	ШТ.	2	4273	8546
38	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	19	5873	111587
39	251-102-0708	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-	ШТ.	3	6720	20160

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	2014 МАРКИ СКМ 2.30				
40	251-102-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.40	ШТ.	1	10356	10356
41	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	13,0025	392	5096,98
42	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	912,96325	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			99029723
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0210 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	67978,75	40	2719150
2	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	28910	36	1040760
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3759910
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			117924086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			5638716
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			123562802
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			9885025
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			133447827

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК"

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК"

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1990,89 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	98,056 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,07 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 КВ															
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5 - 2 ШТ															
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		2	8272,63	3727,34	16545	7454	1349	8895	27475						
					3870,9	1688,62	7742	3377	--	2035							
		НР - 80%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,2	1607		321									
1.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	12	45		540									
1.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	459		367									
2.	225-204-0317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	2	126639	--	253278	--	253278	--	273540						
					--	--	--	--	--	20262							
		СП - 8%															
3.	252-207-0538 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	31990	--	63980	--	63980	--	69098						
					--	--	--	--	--	5118							
		СП - 8%															
4.	252-207-3944 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	8364	--	16728	--	16728	--	18066						
					--	--	--	--	--	1338							
		СП - 8%															
5.	252-207-0213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2220	--	4440	--	4440	--	4795						
					--	--	--	--	--	355							
		СП - 8%															
6.	252-207-0214 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2335	--	4670	--	4670	--	5044						
					--	--	--	--	--	374							
		СП - 8%															
7.	252-207-3910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1110	--	6660	--	6660	--	7193						
					--	--	--	--	--	533							
		СП - 8%															
8.	252-102-0107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 10-Д	ШТ.	12	2409	--	28908	--	28908	--	31221						
					--	--	--	--	--	2313							
		СП - 8%															
9.	252-108-0704 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	12	50	--	600	--	600	--	648						
					--	--	--	--	--	48							
		СП - 8%															
10.				12	287	--	3444	--	3444	--	3720						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-204-0 901 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	276	
11.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1 СП - 8%	ШТ.	12	200	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--	--	192	
12.	252-206-0 601 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ, ТИПА А2А 300-2 СП - 8%	ШТ.	12	1722	--	20664	--	20664	--	22317
					--	--	--	--	--	1653	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОПОРА 2П10-1 - 1 ШТ									
13.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		1	8272,63	3727,34	8273	3728	674	4448	13738
					3870,9	1688,62	3871	1689	--	1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,1	1607		161			
13.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	45		270			
13.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	459		184			
14.	225-204-0 317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12 СП - 8%	ШТ.	1	126639	--	126639	--	126639	--	136770
					--	--	--	--	--	10131	
15.	252-207-0 544 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 19, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	3	38737	--	116211	--	116211	--	125508
					--	--	--	--	--	9297	
16.	252-207-0 213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2220	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--	--	178	
17.	252-207-0 214 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2335	--	2335	--	2335	--	2522
					--	--	--	--	--	187	
18.	252-207-0 215 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-35 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2449	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--	--	196	
19.	252-207-2 001 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	1100	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--	--	88	
20.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	7	1110	--	7770	--	7770	--	8392
					--	--	--	--	--	622	
21.	252-202-0 111 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГЛУХОЙ ТИПА ПГН-3-5 СП - 8%	ШТ.	6	1506	--	9036	--	9036	--	9759
					--	--	--	--	--	723	
		АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОПОРА 2А10-1 - 1 ШТ									
22.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		1	8272,63	3727,34	8273	3728	674	4448	13738
					3870,9	1688,62	3871	1689	--	1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,1	1607		161			
22.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	45		270			
22.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,4	0,4	459		184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71									
23.	225-204-0 317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	1	126639	--	126639	--	126639	--	136770
					--	--	--	--	--	10131	
		СП - 8%									
24.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,05	12615,86	7458,9	631	373	--	288	993
					5156,96	2052,54	258	103	--	74	
		НР - 80%; СП - 8%									
25.	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА П-3 И	М3	0,05	57266	--	2863	--	2863	--	3092
					--	--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
26.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,12	12615,86	7458,9	1514	895	--	692	2383
					5156,96	2052,54	619	246	--	176	
		НР - 80%; СП - 8%									
27.	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-АНКЕР АЦ-1	М3	0,12	54636	--	6556	--	6556	--	7081
					--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
28.	252-207-0 545 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 20, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	48755	--	146265	--	146265	--	157966
					--	--	--	--	--	11701	
		СП - 8%									
29.	252-207-3 602 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	85261	--	170522	--	170522	--	184164
					--	--	--	--	--	13642	
		СП - 8%									
30.	252-207-0 213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2220	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%									
31.	252-207-0 214 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2335	--	4670	--	4670	--	5044
					--	--	--	--	--	374	
		СП - 8%									
32.	252-207-0 215 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-35 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2449	--	4898	--	4898	--	5290
					--	--	--	--	--	392	
		СП - 8%									
33.	252-207-0 265 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 5 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	21665	--	21665	--	21665	--	23398
					--	--	--	--	--	1733	
		СП - 8%									
34.	252-207-2 001 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	1100	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
35.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	5	1110	--	5550	--	5550	--	5994
					--	--	--	--	--	444	
		СП - 8%									
36.	252-204-0 807 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-3-2	ШТ.	2	507	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
37.	252-204-0 803 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	1	469	--	469	--	469	--	507
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
38.	252-203-0 501 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ТИПА НЗ-2-7	ШТ.	12	2994	--	35928	--	35928	--	38802
					--	--	--	--	--	2874	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1242447	16178	1209908	18771	1362117
			ТЕНГЕ		--	--	16361	7104	--	100900	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1242447
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2697
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	23465
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1207211
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	18771
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	100900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1362118				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					23465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1362118				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					23465			

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-0,4 КВ

УГЛОВЫЕ АНКЕРНЫЕ ОПОРА УАЗ - 1 ШТ

39.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		1	16863,89	8624,8	16864	8625	674	9176	28123
		НР - 80%; СП - 8%			7564,7	3904,8	7565	3905	--	2083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,1	1607		161			
39.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	45		270			
39.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	459		184			
40.	225-204-0301 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-2	ШТ.	2	38192	--	76384	--	76384	--	82495
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6111	
41.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,1	12615,86	7458,9	1262	746	--	577	1986
		НР - 80%; СП - 8%			5156,96	2052,54	516	205	--	147	
42.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА П-3 И	М3	0,1	57266	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--	--	458	
43.	252-207-2310 РСНБ РК 2015	-КРЮК ТИПА SOT21.01 СКВОЗНОЙ	ШТ.	1	3921	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--	--	314	
44.	252-207-2401 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ ТИПА PD2.2	ШТ.	1	4214	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%			--	--	--	--	--	337	
45.	252-207-2320 РСНБ РК 2015	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	1	2385	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--	--	191	
46.	252-207-1802 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	4	574	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--	--	184	
47.	252-207-0803 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	2	185	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--	--	30	
48.	252-202-0511 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO130.02 С БАРАШКОМ	ШТ.	1	4362	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--	--	349	
49.	252-207-1132 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO234S	ШТ.	2	8253	--	16506	--	16506	--	17826
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1320	
50.	252-207-2613 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	4	2158	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--	--	691	
51.	252-207-2615 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.127	ШТ.	1	2158	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--	--	173	
52.	252-207-1014 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА AL-CU SM2.21	ШТ.	1	3082	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--	--	247	
53.	1133-0204 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА ВРУЧНУЮ	КМ ЛИНИИ	0,0045	37637,92	3769,8	169	17	5	124	316
		НР - 80%; СП - 8%			32598,4	1773,88	147	8	--	23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3	ШТ.	2,1	0,00945	423		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51177-2017									
53.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000002		544445		0,98			
54. 243-602-0108 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 16 ММ2	КМ	0,0045	661811	--	2978	--	2978	--	3216
					--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%									
55. 252-204-0801 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-1-1	ШТ.	1	333	--	333	--	333	--	360
					--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
56. 252-207-3910 РСНБ РК 2015		-ПРОВОДНИК ЗП-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	1110	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
57. 252-207-3927 РСНБ РК 2015		-КРОНШТЕЙН У 3, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	8517	--	8517	--	8517	--	9198
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
58. 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	2816,15	119,27	2816	119	1711	730	3830
					985,6	28,25	986	28	--	284	
		НР - 72%; СП - 8%									
59. 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	1	600,91	61,55	601	61	329	166	828
					211,2	19,42	211	19	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
60. 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,06	127013,63	27291,19	7621	1638	3206	2741	11191
					46291,54	10814,68	2777	649	--	829	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 261-107-0684		КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	3 КОМПЛЕКТ	0,18		3666		660			
60.2. 261-107-0686		КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	17 КОМПЛЕКТ	1,02		1597		1629			
60.3. 252-207-1002		ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА P95 С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП)	4 ШТ.	0,24		1819		437			
61. 243-701-0856 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, С ЖИЛОЙ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х50+1Х25-0,6/1,0	КМ	0,06	1025102	--	61506	--	61506	--	66426
					--	--	--	--	--	4920	
		СП - 8%									
62. 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015		-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,93	38594,73	15429,01	35893	14349	1181	21094	61546
					21896	6455,76	20363	6004	--	4559	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 ШТ.	1,953		423		826			
62.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000372		544445		203			
63. 243-604-0106 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	0,93	213798	--	198832	--	198832	--	214739
					--	--	--	--	--	15907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
64.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3979,27	170,81	15917	684	11291	2981	20410
					985,6	49,43	3942	198	--	1512	
65.	1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	4	600,91	61,55	2404	247	1312	664	3314
					211,2	19,42	845	78	--	245	
		ДЕМОНТАЖ									
66.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	4	6078,59	2981,87	24314	11928	--	14232	41630
					3096,72	1350,9	12387	5404	--	3084	
67.	1133-0210 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	2963,2	1470,95	11853	5884	--	6683	20019
					1492,25	596,14	5969	2385	--	1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	523027	44298	423022	59168	628773
			ТЕНГЕ		--	--	55708	18883	--	46577	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				21738				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				14643				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6307			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4541				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2102				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				28381				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6307			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				501289				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				5067				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					68284			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				403313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				54627				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				44475				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				600391				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					68284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				628772				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								1990890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				72069				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				60476				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					25987			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1632931				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				77939				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				147477				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК"

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1990,885 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 98,053 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,509274	1298,31	72068,02
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,694762	1655,67	(25985,42)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			72068
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	2,9327	3673	10771,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,9327	1454,00	4264,15
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0915	5500	503,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0915	2077,00	190,05
3	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т	МАШ.-Ч	0,2511	6790	1704,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2511	1738,00	436,41
4	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,0303	6	0,18
5	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	0,1968	12	2,36
6	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	6,496	4618	29998,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,496	2077,00	13492,19
7	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	СПЕЦАВТОМАШИНЫ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОДЫ	МАШ.-Ч	0,081	3814	308,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,081	1454,00	117,77
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,6295	199	324,27
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,003036	5127	15,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003036	2077,00	6,31
10	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,2041	3521	7760,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,2041	1454,00	3204,76
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,939326	3090	9082,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,939326	1454,00	4273,78
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			60473
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			25985
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-209-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,025	453	11,32
2	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00015	429747	64,46
3	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,59345	1607	953,67
4	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,11869	90	10,68
5	261-107-0492 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	0,078	483	37,67
6	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000473	234305	110,83
7	261-107-0684 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	КОМПЛЕКТ	0,18	3666	659,88
8	261-107-0686 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	1,02	1597	1628,94
9	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00001869	57042	1,07
10	243-602-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 16 ММ2	КМ	0,0045	661811	2978,15
11	243-604-0106 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	0,93	213798	198832,14
12	243-701-0856 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, С ЖИЛОЙ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х50+1Х25-0,6/1,0	КМ	0,06	1025102	61506,12
13	252-102-0107 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 10-Д	ШТ.	12	2409	28908
14	252-108-0704 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	12	50	600
15	252-202-0111 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГЛУХОЙ ТИПА ПГН-3-5	ШТ.	6	1506	9036
16	252-204-0801 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-1-1	ШТ.	1	333	333
17	252-204-0803 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	1	469	469

1	2	3	4	5	6	7
18	252-204-0804 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	12	200	2400
19	252-204-0807 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-3-2	ШТ.	2	507	1014
20	252-206-0601 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ, ТИПА А2А 300-2	ШТ.	12	1722	20664
21	252-207-0105 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА Е778 (СИП) СТЯЖНОЙ ХОМУТ	ШТ.	1,2	48	57,6
22	252-207-0806 РСНБ РК 2015	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА NC20	ШТ.	1,2	130	156
23	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	30	45	1350
24	252-207-0914 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТИПА СЕ6.35 (СИП) ГЕРМЕТИЧНЫЙ	ШТ.	1,2	191	229,2
25	252-207-1002 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА Р95 С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП)	ШТ.	0,24	1819	436,56
26	261-404-0603 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,96245	423	830,12
27	261-102-0237 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0003738	544445	203,51
28	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	2	459	918
29	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,5	454	227
30	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,11	910	1010,1
31	252-202-0511 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO130.02 С БАРАШКОМ	ШТ.	1	4362	4362
32	252-207-1014 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА AL-CU SM2.21	ШТ.	1	3082	3082
33	252-207-1132 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO234S	ШТ.	2	8253	16506
34	252-207-2310 РСНБ РК 2015	КРЮК ТИПА SOT21.01 СКВОЗНОЙ	ШТ.	1	3921	3921
35	252-207-2320 РСНБ РК 2015	КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	1	2385	2385
36	252-207-2613 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	4	2158	8632
37	252-207-2615 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.127	ШТ.	1	2158	2158
38	225-204-0317 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	4	126639	506556
39	252-203-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ТИПА НЗ-2-7	ШТ.	12	2994	35928
40	252-207-0803 РСНБ РК 2015	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	2	185	370
41	252-207-1802 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	4	574	2296
42	252-207-2401 РСНБ РК 2015	ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ ТИПА PD2.2	ШТ.	1	4214	4214
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0046	325908	1499,18
44	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0371	323776	12012,09
45	225-204-0301 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-2	ШТ.	2	38192	76384
46	252-207-0213 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	5	2220	11100
47	252-207-0214 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	5	2335	11675
48	252-207-0215 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-35 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	3	2449	7347
49	252-207-0265 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 5 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	21665	21665
50	252-207-0538 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	31990	63980
51	252-207-0544 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 19, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	38737	116211
52	252-207-0545 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 20, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	48755	146265
53	252-207-2001 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	1100	3300
54	252-207-3602 РСНБ РК 2015	ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	85261	170522
55	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	18	1110	19980
56	252-207-3944 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	8364	16728
57	252-204-0901 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2	ШТ.	12	287	3444
58	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	1110	1110
59	252-207-3927 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН У 3, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	8517	8517
60	261-101-0383 РСНБ РК 2015	АНКЕР АЦ-1	М3	0,12	54636	6556,32
61	261-101-0383 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3 И	М3	0,15	57266	8589,9
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1632933
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1765474
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			77938
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1843412
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			147473
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1990885

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "КАЗТРАНСОЙЛ"

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "КАЗТРАНСОЙЛ"

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9026,707 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	431,388 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,311 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-ЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МЕБЕЛЬ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА10-2 - 2 ШТ											
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	8272,63	3727,34	16545	7454	1349	8895	27475		
					3870,9	1688,62	7742	3377	--	2035			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,2	1607		321					
1.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	12	45		540					
1.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	459		367					
2.	225-204-0317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12 СП - 8%	ШТ.	2	126639	--	253278	--	253278	--	273540		
					--	--	--	--	--	20262			
3.	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3	0,1	12615,86	7458,9	1262	746	--	577	1986		
					5156,96	2052,54	516	205	--	147			
4.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА П-3 И СП - 8%	М3	0,1	57266	--	5727	--	5727	--	6185		
					--	--	--	--	--	458			
5.	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3	0,24	12615,86	7458,9	3028	1791	--	1384	4765		
					5156,96	2052,54	1238	493	--	353			
6.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-АНКЕР АЦ-1 СП - 8%	М3	0,24	54636	--	13113	--	13113	--	14162		
					--	--	--	--	--	1049			
7.	252-207-0542 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 17, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	4	25053	--	100212	--	100212	--	108229		
					--	--	--	--	--	8017			
8.	252-207-3952 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ 14, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	9426	--	18852	--	18852	--	20360		
					--	--	--	--	--	1508			
9.	252-207-2001 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	1100	--	2200	--	2200	--	2376		
					--	--	--	--	--	176			
10.	252-207-2003 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	4	1770	--	7080	--	7080	--	7646		
					--	--	--	--	--	566			
11.	252-207-0213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	2220	--	4440	--	4440	--	4795		
					--	--	--	--	--	355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
12.	252-207-3 601 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	9971	--	19942	--	19942	--	21537
					--	--	--	--	--	1595	
		СП - 8%									
13.	252-207-3 602 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	6	85261	--	511566	--	511566	--	552491
					--	--	--	--	--	40925	
		СП - 8%									
14.	252-207-0 265 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 5 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	4	21665	--	86660	--	86660	--	93593
					--	--	--	--	--	6933	
		СП - 8%									
15.	252-207-3 949 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОТ 6, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	9758	--	39032	--	39032	--	42155
					--	--	--	--	--	3123	
		СП - 8%									
16.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1110	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--	--	533	
		СП - 8%									
17.	252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	2	1915	--	3830	--	3830	--	4136
					--	--	--	--	--	306	
		СП - 8%									
18.	252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	2	49	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
19.	252-204-0 901 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2	ШТ.	2	287	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
20.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	6	200	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
21.	252-204-0 803 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	6	469	--	2814	--	2814	--	3039
					--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%									
22.	252-106-0 107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Д 212V	ШТ.	12	3565	--	42780	--	42780	--	46202
					--	--	--	--	--	3422	
		СП - 8%									
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5 - 2 ШТ									
23.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		4	8272,63	3727,34	33091	14909	2698	17790	54952
					3870,9	1688,62	15484	6754	--	4070	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,4	1607		643			
23.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	24	45		1080			
23.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,6	459		734			
24.	225-204-0 317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	4	126639	--	506556	--	506556	--	547080
					--	--	--	--	--	40524	
		СП - 8%									
25.	252-207-0 538 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	31990	--	127960	--	127960	--	138197
					--	--	--	--	--	10237	
		СП - 8%									
26.	252-207-3 944 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	8364	--	33456	--	33456	--	36132
					--	--	--	--	--	2676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
27.	252-207-0 213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	4	2220	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
28.	252-207-0 214 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	4	2335	--	9340	--	9340	--	10087
					--	--	--	--	--	747	
		СП - 8%									
29.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	11	1110	--	12210	--	12210	--	13187
					--	--	--	--	--	977	
		СП - 8%									
30.	252-102-0 107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 10-Д	ШТ.	24	2409	--	57816	--	57816	--	62441
					--	--	--	--	--	4625	
		СП - 8%									
31.	252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	24	50	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
32.	252-204-0 901 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2	ШТ.	24	287	--	6888	--	6888	--	7439
					--	--	--	--	--	551	
		СП - 8%									
33.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	24	200	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
34.	252-206-0 601 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ, ТИПА А2А 300-2	ШТ.	24	1722	--	41328	--	41328	--	44634
					--	--	--	--	--	3306	
		СП - 8%									
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-2 - 1 ШТ									
35.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		1	16863,89	8624,8	16864	8625	674	9176	28123
					7564,7	3904,8	7565	3905	--	2083	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,1	1607		161			
35.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	45		270			
35.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	459		184			
36.	225-204-0 312 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ110-5А	ШТ.	2	51626	--	103252	--	103252	--	111512
					--	--	--	--	--	8260	
		СП - 8%									
37.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,1	12615,86	7458,9	1262	746	--	577	1986
					5156,96	2052,54	516	205	--	147	
		НР - 80%; СП - 8%									
38.	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА П-3 И	М3	0,1	57266	--	5727	--	5727	--	6185
					--	--	--	--	--	458	
		СП - 8%									
39.	252-207-0 530 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	15426	--	30852	--	30852	--	33320
					--	--	--	--	--	2468	
		СП - 8%									
40.	252-207-3 940 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	7455	--	14910	--	14910	--	16103
					--	--	--	--	--	1193	
		СП - 8%									
41.	252-207-0 201 РСНБ	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	1559	--	3118	--	3118	--	3367
					--	--	--	--	--	249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%									
42.	252-207-0 202 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	1665	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--	--	266	
		СП - 8%									
43.	252-207-2 002 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	985	--	3940	--	3940	--	4255
					--	--	--	--	--	315	
		СП - 8%									
44.	252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	9072	--	18144	--	18144	--	19596
					--	--	--	--	--	1452	
		СП - 8%									
45.	252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	8	7329	--	58632	--	58632	--	63323
					--	--	--	--	--	4691	
		СП - 8%									
46.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1110	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--	--	533	
		СП - 8%									
47.	252-102-0 123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 20-В	ШТ.	6	3254	--	19524	--	19524	--	21086
					--	--	--	--	--	1562	
		СП - 8%									
48.	252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	50	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
49.	252-204-0 901 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2	ШТ.	6	287	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
50.	252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	8	397	--	3176	--	3176	--	3430
					--	--	--	--	--	254	
		СП - 8%									
51.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	12	200	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
52.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	1,14	38594,73	15429,01	43998	17590	1447	25857	75443
					21896	6455,76	24961	7360	--	5588	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	2,394	423		1013			
52.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000456	544445		248			
53.	243-604-0 106 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	1,14	213798	--	243730	--	243730	--	263228
					--	--	--	--	--	19498	
		СП - 8%									
54.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	3979,27	170,81	23876	1025	16937	4471	30615
					985,6	49,43	5914	297	--	2268	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	6	600,91	61,55	3605	370	1968	996	4969
					211,2	19,42	1267	117	--	368	
		НР - 72%; СП - 8%									

ДЕМОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 80%; СП - 8%		6	6078,59 3096,72	2981,87 1350,9	36472 18580	17891 8105	-- --	21349 4626	62446
57.	1133-0210 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	6	2963,2 1492,25	1470,95 596,14	17779 8954	8826 3577	-- --	10024 2224	30028
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА10-2 - 1 ШТ									
58.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	8272,63 3870,9	3727,34 1688,62	8273 3871	3728 1689	674 --	4448 1018	13738
58.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1 / 0,1		1607		161			
58.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6 / 6		45		270			
58.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4 / 0,4		459		184			
59.	225-204-0317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12 СП - 8%	ШТ.	1	126639 --	-- --	126639 --	-- --	126639 --	-- 10131	136770
60.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3	0,05	12615,86 5156,96	7458,9 2052,54	631 258	373 103	-- --	288 74	993
61.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА П-3 И СП - 8%	М3	0,05	57266 --	-- --	2863 --	-- --	2863 --	-- 229	3092
62.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3	0,36	12615,86 5156,96	7458,9 2052,54	4542 1857	2685 739	-- --	2076 529	7148
63.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-АНКЕР АЦ-1 СП - 8%	М3	0,36	54636 --	-- --	19669 --	-- --	19669 --	-- 1574	21243
64.	252-207-0542 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 17, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	25053 --	-- --	50106 --	-- --	50106 --	-- 4008	54114
65.	252-207-3952 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ 14, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	9426 --	-- --	9426 --	-- --	9426 --	-- 754	10180
66.	252-207-2001 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	1100 --	-- --	1100 --	-- --	1100 --	-- 88	1188
67.	252-207-2003 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	1770 --	-- --	3540 --	-- --	3540 --	-- 283	3823
68.	252-207-0213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2220 --	-- --	2220 --	-- --	2220 --	-- 178	2398
69.	252-207-3601 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 3, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	9971 --	-- --	9971 --	-- --	9971 --	-- 798	10769
70.	252-207-3602 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	3	85261 --	-- --	255783 --	-- --	255783 --	-- 20463	276246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	252-207-0 265 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 5 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	2	21665 --	-- --	43330 --	-- --	43330 --	-- 3466	46796
72.	252-207-3 949 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОТ 6, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	9758 --	-- --	19516 --	-- --	19516 --	-- 1561	21077
73.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	1110 --	-- --	2220 --	-- --	2220 --	-- 178	2398
74.	252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) СП - 8%	ШТ.	1	1915 --	-- --	1915 --	-- --	1915 --	-- 153	2068
75.	252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20) СП - 8%	ШТ.	1	49 --	-- --	49 --	-- --	49 --	-- 4	53
76.	252-204-0 901 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2 СП - 8%	ШТ.	1	287 --	-- --	287 --	-- --	287 --	-- 23	310
77.	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1 СП - 8%	ШТ.	3	200 --	-- --	600 --	-- --	600 --	-- 48	648
78.	252-204-0 803 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1 СП - 8%	ШТ.	3	469 --	-- --	1407 --	-- --	1407 --	-- 113	1520
79.	252-106-0 107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Д 212V СП - 8%	ШТ.	6	3565 --	-- --	21390 --	-- --	21390 --	-- 1711	23101
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5 - 1 ШТ									
80.	1133-0202 -0101	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	8272,63 3870,9	3727,34 1688,62	8273 3871	3728 1689	674 --	4448 1018	13738
80.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1		1607		161			
80.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6		45		270			
80.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4		459		184			
81.	225-204-0 317 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12 СП - 8%	ШТ.	1	126639 --	-- --	126639 --	-- --	126639 --	-- 10131	136770
82.	252-207-0 538 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	31990 --	-- --	31990 --	-- --	31990 --	-- 2559	34549
83.	252-207-3 944 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	8364 --	-- --	8364 --	-- --	8364 --	-- 669	9033
84.	252-207-0 213 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	ШТ.	1	2220 --	-- --	2220 --	-- --	2220 --	-- 178	2398
85.	252-207-0 214 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ,	ШТ.	1	2335 --	-- --	2335 --	-- --	2335 --	-- 187	2522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т.П.3.407.1-143 СП - 8%									
86. 252-207-3 910 РСНБ РК 2015		-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	1110 -- --	-- -- --	2220 -- --	-- -- --	2220 -- --	-- 178	2398
		СП - 8%									
87. 252-102-0 107 РСНБ РК 2015		-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 10-Д	ШТ.	6	2409 -- --	-- -- --	14454 -- --	-- -- --	14454 -- --	-- 1156	15610
		СП - 8%									
88. 252-108-0 704 РСНБ РК 2015		-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	50 -- --	-- -- --	300 -- --	-- -- --	300 -- --	-- 24	324
		СП - 8%									
89. 252-204-0 901 РСНБ РК 2015		-КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2 СП - 8%	ШТ.	6	287 -- --	-- -- --	1722 -- --	-- -- --	1722 -- --	-- 138	1860
90. 252-204-0 804 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	6	200 -- --	-- -- --	1200 -- --	-- -- --	1200 -- --	-- 96	1296
		СП - 8%									
91. 252-206-0 601 РСНБ РК 2015		-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ, ТИПА А2А 300-2	ШТ.	6	1722 -- --	-- -- --	10332 -- --	-- -- --	10332 -- --	-- 827	11159
		СП - 8%									
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.2 - 3 ШТ									
92. 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015		-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА		3	25951,09 11385	13891,7 6287,14	77853 34155	41675 18861	2023 --	42413 9621	129887
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,3 1607		482				
92.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	18 45		810				
92.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,2 459		551				
93. 225-204-0 312 РСНБ РК 2015		-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ110-5А	ШТ.	9	51626 -- --	-- -- --	464634 -- --	-- -- --	464634 -- --	-- 37171	501805
		СП - 8%									
94. 1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015		-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3	0,45	12615,86 5156,96	7458,9 2052,54	5677 2321	3357 924	-- --	2595 662	8934
		НР - 80%; СП - 8%									
95. 261-101-0 383 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА П-3 И СП - 8%	М3	0,45	57266 -- --	-- -- --	25770 -- --	-- -- --	25770 -- --	-- 2062	27832
96. 252-207-0 543 РСНБ РК 2015		-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 73, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	17818 -- --	-- -- --	160362 -- --	-- -- --	160362 -- --	-- 12829	173191
		СП - 8%									
97. 252-207-0 554 РСНБ РК 2015		-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-60, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	4804 -- --	-- -- --	43236 -- --	-- -- --	43236 -- --	-- 3459	46695
		СП - 8%									
98. 252-207-3 944 РСНБ РК 2015		-НАКЛАДКА ОГ 52, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	8364 -- --	-- -- --	75276 -- --	-- -- --	75276 -- --	-- 6022	81298
		СП - 8%									
99. 252-207-3 910 РСНБ РК 2015		-ПРОВОДНИК ЗП-21, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	12	1110 -- --	-- -- --	13320 -- --	-- -- --	13320 -- --	-- 1066	14386
		СП - 8%									
100.				18	1559	--	28062	--	28062	--	30307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-207-0 205 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА У52, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2245	
		СП - 8%									
101.	252-207-0 253 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА KUSL	ШТ.	2	3215	--	6430	--	6430	--	6944
					--	--	--	--	--	514	
		СП - 8%									
102.	252-207-0 254 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-51, Т.П.3.407.1-164	ШТ.	18	2995	--	53910	--	53910	--	58223
					--	--	--	--	--	4313	
		СП - 8%									
103.	251-102-0 605 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА М20 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0036	2244410	--	8080	--	8080	--	8726
					--	--	--	--	--	646	
		СП - 8%									
104.	252-108-0 501 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА SDI37	ШТ.	9	14143	--	127287	--	127287	--	137470
					--	--	--	--	--	10183	
		СП - 8%									
105.	252-108-0 601 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОМПОЗИТНЫЙ НАТЯЖНОЙ ТИПА ТИПА SDI90.280	ШТ.	18	26469	--	476442	--	476442	--	514557
					--	--	--	--	--	38115	
		СП - 8%									
106.	252-207-2 902 РСНБ РК 2015	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	18	445	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--	--	641	
		СП - 8%									
107.	252-207-2 112 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА SO115.5085	КОМПЛЕКТ	18	18983	--	341694	--	341694	--	369030
					--	--	--	--	--	27336	
		СП - 8%									
108.	252-207-1 018 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	18	1048	--	18864	--	18864	--	20373
					--	--	--	--	--	1509	
		СП - 8%									
109.	252-207-2 618 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLW25.2	ШТ.	9	2859	--	25731	--	25731	--	27789
					--	--	--	--	--	2058	
		СП - 8%									
110.	252-207-1 151 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO256	ШТ.	18	27410	--	493380	--	493380	--	532850
					--	--	--	--	--	39470	
		СП - 8%									
111.	252-201-0 502 РСНБ РК 2015	-СКОБА ТИПА СК-7-1А	ШТ.	18	644	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--	--	927	
		СП - 8%									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-3.2 - 12 ШТ									
112.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		12	8272,63	3727,34	99272	44728	8093	53371	164855
					3870,9	1688,62	46451	20263	--	12211	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	1,2	1607		1928			
112.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	72	45		3240			
112.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	4,8	459		2203			
113.	225-204-0 312 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ110-5А	ШТ.	12	51626	--	619512	--	619512	--	669073
					--	--	--	--	--	49561	
		СП - 8%									
114.	252-207-3 953 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК OGS54, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	12	17514	--	210168	--	210168	--	226981
					--	--	--	--	--	16813	
		СП - 8%									
115.	252-108-0 501 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА SDI37	ШТ.	9	14143	--	127287	--	127287	--	137470
					--	--	--	--	--	10183	
		СП - 8%									
116.	252-207-1 018 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	12	1048	--	12576	--	12576	--	13582
					--	--	--	--	--	1006	
		СП - 8%									
117.	252-207-2 902 РСНБ	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	12	445	--	5340	--	5340	--	5767
					--	--	--	--	--	427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
118.				18	18983	--	341694	--	341694	--	369030
	252-207-2 112 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА SO115.5085	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	27336	
		СП - 8%									
119.				0,64	38594,73	15429,01	24701	9875	813	14516	42354
	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		21896	6455,76	14013	4132	--	3137	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 ШТ.	1,344		423		569			
119.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000256		544445		139			
120.				0,64	213798	--	136831	--	136831	--	147777
	243-604-0 106 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	10946	
		СП - 8%									
121.				0,88	127013,63	27291,19	111772	24016	47019	40203	164133
	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		46291,54	10814,68	40737	9517	--	12158	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	261-107-0684	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	3 КОМПЛЕКТ	2,64		3666		9678			
121.2.	261-107-0686	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	17 КОМПЛЕКТ	14,96		1597		23891			
121.3.	252-207-1002	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА P95 С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП)	4 ШТ.	3,52		1819		6403			
122.				0,88	298974	--	263097	--	263097	--	284145
	243-701-0 503 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-3 1Х50-20	КМ		--	--	--	--	--	21048	
		СП - 8%									
123.				60	600,91	61,55	36055	3693	19690	9963	49699
	1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		211,2	19,42	12672	1165	--	3681	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				13	6078,59	2981,87	79022	38765	--	46255	135299
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ОПОРА		3096,72	1350,9	40257	17562	--	10022	
		НР - 80%; СП - 8%									
125.				13	2963,2	1470,95	38522	19123	--	21719	65061
	1133-0210 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ	ШТ.		1492,25	596,14	19399	7750	--	4819	
		НР - 80%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			9026707
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	312599		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	275719		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		118789	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7426361		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	343391		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	668640		

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "КАЗТРАНСОЙЛ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. АО "КАЗТРАНСОЙЛ"

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9026,707 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 313 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 431,384 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	242,551352	1288,78	312596,41
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	70,272456	1690,38	(118787,15)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			312596
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	15,1348	3673	55590,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,1348	1454,00	22006,00
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,447	5500	2458,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,447	2077,00	928,42
3	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т	МАШ.-Ч	1,209	6790	8209,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,209	1738,00	2101,24
4	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,4444	6	2,67
5	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	2,8864	12	34,64
6	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	33,336	4618	153945,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,336	2077,00	69238,87
7	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	СПЕЦАВТОМАШИНЫ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОДЫ	МАШ.-Ч	0,39	3814	1487,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,39	1454,00	567,06
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	6,2694	199	1247,61
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,044528	5127	228,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044528	2077,00	92,48
10	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,2186	3521	14853,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,2186	1454,00	6133,84
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12,186528	3090	37656,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,186528	1454,00	17719,21
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			275714
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			118787
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-209-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,33	453	149,49
2	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00072	429747	309,42
3	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	2,578	1607	4142,85
4	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,5156	90	46,4
5	261-107-0492 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	1,144	483	552,55
6	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,001656	234305	388,01
7	261-107-0684 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ EA1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ PA1500	КОМПЛЕКТ	2,64	3666	9678,24
8	261-107-0686 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	14,96	1597	23891,12
9	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0000356	57042	2,03
10	243-604-0106 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	1,78	213798	380560,44
11	243-701-0503 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-3 1Х50-20	КМ	0,88	298974	263097,12
12	252-102-0107 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС 10-Д	ШТ.	30	2409	72270
13	252-102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	3	1915	5745
14	252-108-0702 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	3	49	147
15	252-108-0704 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	36	50	1800
16	252-201-0502 РСНБ РК 2015	СКОБА ТИПА СК-7-1А	ШТ.	18	644	11592
17	252-204-0802 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	8	397	3176
18	252-204-0803	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	9	469	4221

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
19	252-204-0804 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	51	200	10200
20	252-206-0601 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ, ТИПА А2А 300-2	ШТ.	30	1722	51660
21	252-207-0105 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА Е778 (СИП) СТЯЖНОЙ ХОМУТ	ШТ.	17,6	48	844,8
22	252-207-0806 РСНБ РК 2015	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА NC20	ШТ.	17,6	130	2288
23	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	144	45	6480
24	252-207-0914 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТИПА СЕ6.35 (СИП) ГЕРМЕТИЧНЫЙ	ШТ.	17,6	191	3361,6
25	252-207-1002 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА Р95 С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП)	ШТ.	3,52	1819	6402,88
26	261-404-0603 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3,738	423	1581,17
27	261-102-0237 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,000712	544445	387,64
28	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	9,6	459	4406,4
29	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	2,4	454	1089,6
30	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,784	910	2533,44
31	252-108-0501 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА SDI37	ШТ.	18	14143	254574
32	252-108-0601 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОМПОЗИТНЫЙ НАТЯЖНОЙ ТИПА ТИПА SDI90.280	ШТ.	18	26469	476442
33	252-207-1018 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	30	1048	31440
34	252-207-1151 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO256	ШТ.	18	27410	493380
35	252-207-2112 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА SO115.5085	КОМПЛЕКТ	36	18983	683388
36	252-207-2618 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLW25.2	ШТ.	9	2859	25731
37	252-207-2902 РСНБ РК 2015	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	30	445	13350
38	225-204-0317 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	8	126639	1013112
39	225-204-0312 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ110-5А	ШТ.	23	51626	1187398
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,06072	325908	19789,13
41	214-206-0202 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0486	323776	15735,51
42	252-207-0201 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	1559	3118
43	252-207-0202 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	1665	3330
44	252-207-0213 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	8	2220	17760
45	252-207-0214 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	5	2335	11675
46	252-207-0265 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 5 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	6	21665	129990
47	252-207-0268 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	8	7329	58632
48	252-207-0530 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	15426	30852
49	252-207-0538 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	5	31990	159950
50	252-207-0542 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 17, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	25053	150318
51	252-207-2001 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	1100	3300
52	252-207-2002 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	985	3940
53	252-207-2003 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	1770	10620
54	252-207-3601 РСНБ РК 2015	ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	3	9971	29913
55	252-207-3602 РСНБ РК 2015	ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	9	85261	767349
56	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	27	1110	29970
57	252-207-3925 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	9072	18144
58	252-207-3940 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	7455	14910
59	252-207-3944 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	5	8364	41820
60	252-207-3949 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОТ 6, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	6	9758	58548
61	252-207-3952 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГ 14, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	9426	28278
62	251-102-0605 РСНБ РК 2015	ГАЙКА М20 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0036	2244410	8079,88
63	252-102-0123 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ СТЕКЛЯННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШС_20-В	ШТ.	6	3254	19524
64	252-106-0107 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПС70Д 212V	ШТ.	18	3565	64170
65	252-204-0901 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА СШ-2	ШТ.	39	287	11193
66	252-207-0205 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА У52, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	18	1559	28062
67	252-207-0253 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА KUSL	ШТ.	2	3215	6430
68	252-207-0254 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-51, Т.П.3.407.1-164	ШТ.	18	2995	53910
69	252-207-0543 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 73, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	17818	160362
70	252-207-0554 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-60, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	4804	43236
71	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-21, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	12	1110	13320
72	252-207-3944 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 52, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	9	8364	75276
73	252-207-3953 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГS54, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	12	17514	210168
74	261-101-0383 РСНБ РК 2015	АНКЕР АЦ-1	М3	0,6	54636	32781,6

1	2	3	4	5	6	7
75	261-101-0383 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3 И	М3	0,7	57266	40086,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7426360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8014670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			343392
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			8358062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			668645
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			9026707

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5240,927 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 560,063 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,425 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	М3 ГРУНТА	634,725	378,28	378,28	240104	240103	--	32644	294567						
					--	71,43	--	45338	--	21820						
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	19,04	2664,9	--	50740	--	--	36533	94254						
					2664,9	--	50740	--	--	6982							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	634,725	18,68	18,68	11857	11857	--	3606	16700						
					--	7,89	--	5008	--	1237							
		НР - 72%; СП - 8%															
4.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	634,725	170,09	78,07	107960	49553	--	59497	180854						
					92,02	38,17	58407	24227	--	13397							
		НР - 72%; СП - 8%															
5.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,168	839561,08	263524,98	141046	44273	2451	113183	274568						
					561440	119074,42	94322	20005	--	20338							
		НР - 99%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
5.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,03024		34153		1033									
5.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,00672		211214		1419									
6.	241-102-0176 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,5 ММ	М	168,672	2362	--	398403	--	398403	--	430275						
					--	--	--	--	--	31872							
		СП - 8%															
7.	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,168	1578275,96	37256,28	265150	6259	210399	48050	338256						
					288640	261,72	48492	44	--	25056							
		НР - 99%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
7.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ	3320 КГ	557,76		263		146691									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000									
7.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	82 10 М2	13,776		4019		55366			
8. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	24	3357,1 871,26	1040,04 444,38	80570 20910	24961 10665	34699 --	29365 8795	118730
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	26,4		1301		34346			
9. 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	7,88	10646,59 949,45	1775,04 807,88	83895 7482	13987 6366	62426 --	12878 7742	104515
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	9,062		6876		62310			
10. 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	70	2179,87 506,58	1027,42 275,5	152591 35461	71919 19285	45211 --	64600 17375	234566
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,034 М3	2,38		13674		32544			
11. 221-102-0101 РСНБ РК 2015		-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	28,42	36068 --	-- --	1025053 --	-- --	1025053 --	-- 82004	1107057
		СП - 8%									
12. 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5		-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7	7849,47 2057,44	2553,51 382,64	54946 14402	17874 2678	22670 --	20155 6008	81109
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-101-0501		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,071 М3	0,497		25487		12667			
12.2. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,0056		718405		4023			
12.3. 261-102-0251		СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	0,0024 Т	0,0168		267997		4502			
13. 225-202-1104 РСНБ РК 2015		-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	7	95538 --	-- --	668766 --	-- --	668766 --	-- 53501	722267
		СП - 8%									
14. 261-105-0654 РСНБ РК 2015		-ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	8	1712 --	-- --	13696 --	-- --	13696 --	-- 1096	14792
		СП - 8%									
15. 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10		-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	11	1942,39 764,8	938,5 394,63	21366 8413	10324 4341	2629 --	13774 2811	37951
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 261-105-0166		СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	0,000036 Т	0,000396		2152521		852			
15.2. 261-201-0330		КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	0,2784 КГ	3,0624		459		1406			
16. 261-404-0471 РСНБ РК 2015		-СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СЗК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	11	5314 --	-- --	58454 --	-- --	58454 --	-- 4676	63130
		СП - 8%									
17. 1310-0901		-КАБЕЛЬ МАССА 1 М ДО 0,6	КМ	0,9365	67250,44	32514,44	62980	30450	--	26007	96106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	КГ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ			34736	10788,68	32530	10104	--	7119	
		НР - 61%; СП - 8%									
18.	243-301-0 158 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 10Х2Х0,64-315	КМ	0,9365	490726	--	459565	--	459565	--	496330
					--	--	--	--	--	36765	
		СП - 8%									
19.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	КМ КАБЕЛЯ	0,9566	30880,7	21191,3	29540	20272	--	8435	41013
					9689,4	4765,61	9269	4559	--	3038	
		НР - 61%; СП - 8%									
20.	249-101-0 404 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "СВЯЗЬ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,01 М	М	956,6	43	--	41134	--	41134	--	44425
					--	--	--	--	--	3291	
		СП - 8%									
21.	1310-0902 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ СО СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ ДО 10Х2. МОНТАЖ В КОЛОДЦАХ	ШТ.	4	8126,14	1695,56	32505	6782	1383	16479	52903
					6085	668,84	24340	2675	--	3919	
		НР - 61%; СП - 8%									
22.	243-903-0 125 РСНБ РК 2015	МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ССК 10(7/13)-1-ЭП	ШТ.	4	5822	--	23288	--	23288	--	25151
					--	--	--	--	--	1863	
		СП - 8%									
23.	244-201-1 604 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)	КОМПЛЕКТ	5	68779	--	343895	--	343895	--	371407
					--	--	--	--	--	27512	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		5240927
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	404768	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	548614	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	155295	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3414124	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	485206	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	388217	

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 5-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НСС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5240,929 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 425 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 560,063 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	326,4326	1239,97	404767,06
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	98,2885447	1580	(155295,68)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			404767
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,54856	5560	14169,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,54856	1738,00	4429,40
2	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,262712	11433	14436,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,262712	2077,00	2622,65
3	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1848	6332	1170,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1848	2077,00	383,83
4	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	10,1204172	3686	37303,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,1204172	1454,00	14715,09
5	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ, 50-100 Т	МАШ.-Ч	0,812	17374	14107,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,812	2077,00	1686,52
6	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	5,24832	1137	5967,34
7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	7,77	9256	71919,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,77	2482,00	19285,14
8	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	11,6088	12	139,31
9	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,77	4618	3555,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,77	2077,00	1599,29
10	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,772	31	85,93
11	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	8,2804172	696	5763,17
12	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 15 Т	МАШ.-Ч	0,5649	4717	2664,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5649	1738,00	981,80
13	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,4998	199	99,46
14	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,3024	210	63,5
15	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,64304	1941	3189,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,64304	1454,00	2388,98
16	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,25 М3	МАШ.-Ч	26,0871975	9204	240106,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	26,0871975	1738,00	45339,55
17	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,411955	4916	11857,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,411955	2077,00	5009,63
18	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,03024	5040	152,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03024	1454,00	43,97
19	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,32	5127	6767,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	2077,00	2741,64
20	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	34,09593125	2906	99082,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,09593125	1454,00	49575,48
21	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	83,975725	17	1427,59
22	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04228	3090	130,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04228	1454,00	61,48
23	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0581	28	1,63
24	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,5649	1734	979,54
25	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	2,5504	5283	13473,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,5504	1738,00	4432,60
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			548615

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			155296
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0606 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	9,062	6876	62310,31
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	26,4	1301	34346,4
3	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,994	25487	25334,08
4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	2,4864	13674	33999,03
5	214-301-0103 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100Х100 НД	М2	0,2244	722	162,02
6	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0056	718405	4023,07
7	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,03024	34153	1032,79
8	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	557,76	263	146690,88
9	261-105-0654 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	8	1712	13696
10	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	13,776	4019	55365,74
11	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000126	622565	7,84
12	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,049	295	14,46
13	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,304	153	46,51
14	261-107-0403 РСНБ РК 2015	СТЕАРИН ГОСТ 6484-96	КГ	0,028	906	25,37
15	261-107-0412 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,11928	16978	2025,14
16	261-107-0426 РСНБ РК 2015	МИТКАЛЬ Т-2 СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) ГОСТ 29298-2005	10 М	0,056	2826	158,26
17	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,2016	262	52,82
18	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,05208	6931	360,97
19	261-107-0456 РСНБ РК 2015	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,032	1082	34,62
20	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00672	211214	1419,36
21	261-107-0668 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦО БУМАЖНОЕ 2,7 Х 5	1000 ШТ.	0,048	1557	74,74
22	261-107-0735 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2 ГОСТ 21930-76	КГ	0,52	1306	679,12
23	261-105-0166 РСНБ РК 2015	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000396	2152521	852,4
24	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00924	436528	4033,52
25	241-102-0176 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х3,5 ММ	М	168,672	2362	398403,26
26	243-301-0158 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЖИЛ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТППЭП 10Х2Х0,64-315	КМ	0,9365	490726	459564,9
27	243-903-0125 РСНБ РК 2015	МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ЗАМКОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ТПП, ГОСТ 13781.0-86, МАРКИ ССК 10(7/13)-1-ЭП	ШТ.	4	5822	23288
28	261-404-0452 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ БУМАЖНЫЕ ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,084	3676	308,78
29	261-404-0471 РСНБ РК 2015	СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СЗК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	11	5314	58454
30	261-601-0101 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,00016	70228	11,24
31	221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	28,42	36068	1025052,56
32	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,042	44541	1870,72
33	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4,782	98	468,64
34	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	3,0624	459	1405,64
35	225-202-1104 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	7	95538	668766
36	261-102-0251 РСНБ РК 2015	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0168	267997	4502,35
37	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,8932	235	209,9
38	261-107-0961 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,04	1092	43,68
39	249-101-0404 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "СВЯЗЬ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,01 М	М	956,6	43	41133,8
40	244-201-1604 РСНБ РК 2015	КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА (КОД)	КОМПЛЕКТ	5	68779	343895
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			3414124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			4367506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			485206
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			4852712
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			388217
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			5240929

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 56888,421 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6968,746 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,426 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДА															
1.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	10723	264,48	264,48	2836019	2836019	--	373598	3466386						
					--	48,39	--	518886	--	256769							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	333	2171,4	--	723076	--	--	520615	1343186						
					2171,4	--	723076	--	--	99495							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	11056	15,63	15,63	172805	172806	--	52538	243371						
					--	6,6	--	72970	--	18027							
		НР - 72%; СП - 8%															
4.	1122-0201-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. ДЕМОНТАЖ	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,805	1180778,78	587546,78	2131306	1060522	--	1365191	3776216						
					593232	170746,12	1070784	308197	--	279720							
		НР - 99%; СП - 8%															
5.	414-103-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	213,8925	796	--	170258	--	--	--	183879						
					--	--	--	--	--	13621							
		СП - 8%															
6.	414-103-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т	213,8925	796	--	170258	--	--	--	183879						
					--	--	--	--	--	13621							
		СП - 8%															
7.	411-102-0215 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	3208,3875	54	--	173253	--	--	--	187113						
					--	--	--	--	--	13860							
		СП - 8%															
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6376975	4069347	--	2311942	9384030						
			ТЕНГЕ		--	--	1793860	900053	--	695113							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6376975										
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2693913									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				513770										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2311942										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				695113										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9384030										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1939						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2693913									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				9384030										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1939						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2693913									
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8.				9168	264,48	264,48	2424753	2424753	--	319420	2963707
1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	48,39	--	443640	--	219534	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				285	2171,4	--	618849	--	--	445571	1149574
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2171,4	--	618849	--	--	85154	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				1570	860,22	--	1350545	--	--	972393	2508773
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		860,22	--	1350545	--	--	185835	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				7883	15,63	15,63	123211	123211	--	37460	173525
1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		--	6,6	--	52028	--	12854	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УЧАСТОК № 1									
12.				1,088	1049504,23	366164,23	1141861	398386	86497	775039	2070252
1122-0501 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		603840	115707,9	656978	125890	--	153352	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	265	288,32	300		86496			
13.				1098,88	13523	--	14860154	--	14860154	--	16048966
241-201-0921 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 400Х15,3 ММ	М		--	--	--	--	--	1188812	
		СП - 8%									
14.				1,088	340717,26	--	370700	--	261594	108014	517012
1122-0701 -0110 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		100280,8	--	109106	--	--	38297	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	756	822,528	300		246758			
15.				6	1480,7	927,6	8884	5566	--	4924	14912
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		553,1	275,8	3319	1655	--	1105	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				2	56140	--	112280	--	112280	--	121262
241-208-0418 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	8982	
		СП - 8%									
17.				2	270540	--	541080	--	541080	--	584366
241-507-0213 РСНБ РК 2015		-МУФТА-ФЛАНЕЦ PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ, С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	43286	
		СП - 8%									
18.				2	26910	--	53820	--	53820	--	58126
241-116-0317 РСНБ РК 2015		-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	4306	
		СП - 8%									
19.				2	33954	--	67908	--	67908	--	73341
241-214-0220 РСНБ РК 2015		-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	5433	
		СП - 8%									
20.				0,04	3372653,98	1680355,57	134906	67214	4083	85030	237531
1122-0301		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ,	КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ДИАМЕТР 630 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	ТРУБОПРО ВОДА		1590215	557018,2	63609	22281	--	17595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	70 КГ	2,8		874		2447			
20.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,15 Т	0,006		211214		1267			
21.				0,006	1355241,23	564776,28	8131	3389	522	5354	14564
	1122-0301 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 273 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		703395	197960,47	4220	1188	--	1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	60 КГ	0,36		874		315			
21.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,00078		211214		165			
22.				40,16	61338	--	2463334	--	2463334	--	2660401
	241-102-0263 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 630Х10,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	197067	
23.				6,024	7167	--	43174	--	43174	--	46628
	241-102-0232 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х4,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	3454	
24.				0,04	9125294,69	1339569,56	365012	53583	286187	38984	436315
	1122-0601 -0312 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 630 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		631040	353391,99	25242	14136	--	32320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	18700 КГ	748		263		196724			
24.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	500 10 М2	20		4019		80380			
25.				0,006	3861391,29	275934,91	23168	1656	18783	3014	28277
	1122-0601 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 273 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		454784	52633,3	2729	316	--	2095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	8290 КГ	49,74		263		13082			
25.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	210 10 М2	1,26		4019		5064			
		УЧАСТОК № 2									
26.				0,78	1049504,23	366164,23	818613	285608	62010	555635	1484188
	1122-0501 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		603840	115707,9	470995	90252	--	109940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	265 М3	206,7		300		62010			
27.				787,8	13523	--	10653419	--	10653419	--	11505693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-201-0921 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 400Х15,3 ММ СП - 8%	М		---	---	---	---	---	852274	
28.	1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,78	340717,26 100280,8	-- --	265759 78219	-- --	187540 --	77437 27456	370652
28.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	756 589,68		300	176904				
29.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	6	1480,7 553,1	927,6 275,8	8884 3319	5566 1655	-- --	4924 1105	14912
30.	241-208-0418 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 400 ММ СП - 8%	ШТ.	2	56140	-- --	112280 --	-- --	112280 --	-- 8982	121262
31.	241-507-0213 РСНБ РК 2015	-МУФТА-ФЛАНЕЦ PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ, С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКОЙ СП - 8%	ШТ.	2	270540	-- --	541080 --	-- --	541080 --	-- 43286	584366
32.	241-116-0317 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 400 ММ СП - 8%	ШТ.	2	26910	-- --	53820 --	-- --	53820 --	-- 4306	58126
33.	241-214-0220 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ СП - 8%	ШТ.	2	33954	-- --	67908 --	-- --	67908 --	-- 5433	73341
34.	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 630 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,043	3372653,98 1590215	1680355,57 557018,2	145024 68379	72256 23952	4389 --	91408 18915	255346
34.1.	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	70 3,01		874	2631				
34.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,15 0,00645		211214	1362				
35.	241-102-0263 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 630Х10,0 ММ СП - 8%	М	43,172	61338	-- --	2648084 --	-- --	2648084 --	-- 211847	2859931
36.	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 630 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,043	9125294,69 631040	1339569,56 353391,99	392388 27135	57602 15196	307651 --	41907 34744	469039
36.1.	261-105-0177	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	18700 804,1		263	211478				
36.2.	234-203-0204	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	500 21,5		4019	86409				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- -- -- --	-- -- -- --	40419029 3482644	3498790 792189	33437597 --	3566514 3518848	47504388

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	40419029
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1219258
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4274833
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	32218341
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3566514
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3518848
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	47504391
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	3487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4274833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				47504391				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4274833			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								56888421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				5276504				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				7568137				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1692242			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				33437599				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				513769				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5878456				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4213961				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 56888,442 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5427 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6968,742 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4432,9852	1190,28	5276502,45
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	994,044387	1702,38	(1692239,2)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			5276502
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	152,128	4107	624789,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	152,128	1217,00	185139,78
2	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	16,68388	5560	92762,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,68388	1738,00	28996,58
3	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,95942	6332	6075,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,95942	2077,00	1992,72
4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,24488	4544	5656,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,24488	1738,00	2163,60
5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	142,10484	7295	1036654,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	142,10484	2077,00	295151,75
6	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	12,01757	8379	100695,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,01757	2077,00	24960,49
7	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	9,59319	1137	10907,46
8	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,32628	12	3,92
9	3204-0106-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	0,78684	10163	7996,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,57368	4154,00	6537,07
10	3204-0106-0304 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	2,48585	8012	19916,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,9717	3476,00	17281,63
11	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4645	31	262,4
12	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	0,20916	12850	2687,71
13	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	150,719	88	13263,27
14	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,51862	210	738,91
15	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	23,35849	1941	45338,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,35849	1454,00	33963,24
16	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	463,4603	11351	5260737,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	463,4603	2077,00	962607,04
17	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	60,22602	4916	296071,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	60,22602	2077,00	125089,44
18	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,08226	5040	414,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08226	1454,00	119,61
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	13,97468	3090	43181,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,97468	1454,00	20319,18
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			7568155
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			1692239
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	6,17	874	5392,58
2	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,02367	34153	808,4
3	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1601,84	263	421283,92
4	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	42,76	4019	171852,44
5	216-102-0401 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,0706104	360753	25472,91
6	261-107-0412 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,36266	16978	6157,24
7	261-107-0429	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО	М2	0,1068	262	27,98

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	500 Г/М2				
8	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,02261	6931	156,71
9	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01323	211214	2794,36
10	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,027418	436528	11968,72
11	241-102-0232 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х4,0 ММ	М	6,024	7167	43174,01
12	241-102-0263 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 630Х10,0 ММ	М	83,332	61338	5111418,22
13	241-201-0921 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 400Х15,3 ММ	М	1886,68	13523	25513573,64
14	241-116-0317 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	4	26910	107640
15	241-208-0418 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	4	56140	224560
16	241-214-0220 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	4	33954	135816
17	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0264	44541	1175,88
18	217-603-0103 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	1907,228	300	572168,4
19	241-507-0213 РСНБ РК 2015	МУФТА-ФЛАНЕЦ PN 16 ДИАМЕТРОМ 400 ММ, С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ.	4	270540	1082160
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			33437601
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	411-102-0215 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	3208,3875	54	173252,92
2	414-103-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	213,8925	796	170258,43
3	414-103-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т	213,8925	796	170258,43
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			513770
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			46796029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			5878456
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			52674485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			4213957
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			56888442

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29478,502 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2101,39 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,53 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1548	264,48 --	264,48 48,39	409415 --	409415 74908	-- --	53934 37068	500416						
2.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	46,44	2664,9 2664,9	-- --	123758 123758	-- --	-- --	89106 17029	229893						
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1548	33,48 --	33,48 14,14	51827 --	51827 21889	-- --	15760 5407	72994						
4.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1548	26,5 --	26,5 11,2	41022 --	41022 17338	-- --	12483 4280	57785						
5.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	879,9	33,48 --	33,48 14,14	29459 --	29459 12442	-- --	8958 3073	41490						
6.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	879,9	26,5 --	26,5 11,2	23317 --	23317 9855	-- --	7096 2433	32846						
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	879,9	170,09 92,02	78,07 38,17	149662 80968	68694 33586	-- --	82479 18571	250712						
8.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	668,1	294,33 10,38	283,14 59,84	196642 6935	189166 39979	541 --	33778 18434	248854						
8.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,080172		6775		543									
9.	412-101-0	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	Т·КМ	21379,2	36	--	769651	--	--	--	831223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	216 РСНБ РК 2015	ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ			--	--	--	--	--	61572	
		СП - 8%									
10.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	360	2771,28	1308,8	997661	471168	248890	476655	1592262
					771,12	350,95	277603	126342	--	117945	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0418 М3	15,048		13674		205766			
11.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	195,48	36068	--	7050573	--	7050573	--	7614619
					--	--	--	--	--	564046	
		СП - 8%									
12.	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. УКЛАДКА	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	119,52	7849,47	2553,51	938169	305195	387069	344133	1384886
					2057,44	382,64	245905	45733	--	102584	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,071 М3	8,48592		25487		216281			
12.2.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,095616		718405		68691			
12.3.	261-102-0251	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	0,0024 Т	0,286848		267997		76874			
13.	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	119,52	95538	--	11418702	--	11418702	--	12332198
					--	--	--	--	--	913496	
		СП - 8%									
14.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	36	4189,1	1040,04	150808	37442	82001	44048	210444
					871,26	444,38	31365	15998	--	15588	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	43,92		1855		81472			
15.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	1057,5	900,08	19,87	951835	21012	609787	301425	1353521
					303,58	2,91	321036	3077	--	100261	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,1692		178205		30152			
15.2.	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,2538		53822		13660			
15.3.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	2538		223		565974			
16.	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	1057,5	1846,59	200,1	1952769	211606	1234589	569786	2724359
					479,03	100,33	506574	106099	--	201804	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	235-103-0306	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ	1,14 М2	1205,55		771		929479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ СПП-4,0 (ТПП), СТЕКЛОТКАНЬ, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА									
16.2. 235-201-0101		ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,5 КГ	528,75		473		250099			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								29478502
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1594144				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1859323				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					507246			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				21032150				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				769651				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2039641				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2183591				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К МИКРОРАЙОНУ "АКЖАЙЫК" В Г. УРАЛЬСК ЗКО (1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: KG-00-19-01-НК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29478,483 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1531 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2101,39 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2021 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1263,12354	1262,07	1594145,1
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	268,039044	1892,43	(507244,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1594145
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	70,8525	2889	204692,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	70,8525	1454,00	103019,54
2	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ, 50-100 Т	МАШ.-Ч	13,86432	17374	240878,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,86432	2077,00	28796,19
3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	50,904	9256	471167,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	50,904	2482,00	126343,73
4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	20,62125	702	14476,12
5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 15 Т	МАШ.-Ч	9,645264	4717	45496,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,645264	1738,00	16763,47
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,533728	199	1698,21
7	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	50,759919	11351	576175,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	50,759919	2077,00	105428,35
8	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	34,176822	4916	168013,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,176822	2077,00	70985,26
9	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	30,657375	2906	89090,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,657375	1454,00	44575,82
10	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	107,5095	17	1827,66
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,34952	3090	13440,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,34952	1454,00	6324,20
12	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	94,1175	4	376,47
13	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,992016	28	27,78
14	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ, 40 Т	МАШ.-Ч	9,645264	1734	16724,89
15	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	2,88	5283	15215,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,88	1738,00	5005,44
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1859301
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			507245
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0607 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,080172	6775	543,17
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	43,92	1855	81471,6
3	212-101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	10,17792	25487	259404,65
4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	16,864704	13674	230607,96
5	222-509-1006 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,095616	718405	68691,01
6	235-103-0306 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ СПП-4,0 (ТПП), СТЕКЛОТКАНЬ, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	1205,55	771	929479,05
7	235-201-0101 РСНБ РК 2015	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	528,75	473	250098,75
8	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1692	178205	30152,29
9	261-107-0332 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00021514	622565	133,94
10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,83664	295	246,81
11	217-605-0104 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	359,55	153	55011,15
12	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,2538	53822	13660,02
13	221-102-0101 РСНБ РК 2015	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	195,48	36068	7050572,64
14	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	5,4	98	529,2

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
15	225-202-1104 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	119,52	95538	11418701,76
16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,286848	267997	76874,4
17	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2538	223	565974
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			21032152
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0216 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 15 ДО 20 КМ	Т·КМ	21379,2	36	769651,2
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			769651
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			25255250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2039640
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			27294890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2183593
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			29478483

СОСТАВИЛ ИВАНОВА