1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	24	2158,00	--	51792	--	51792	--	55935
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	3	1378,00	--	4134	--	4134	--	4465
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	7017,98	237,23	84216	2847	63360	13653	105699
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	18009	954		7830	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	10,8	939,65	30,41	10148	328	7299	1887	12998
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	2521	99		963	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6042165**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				322547				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4752603		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	25	87500,00	--	2187500	--	2187500	--	2362500
		СП - 8%			--	--	--	--		175000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	25	1802,35	--	45059	--	324	32209	83450
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	44735	--		6181	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	25	81980,00	--	2049500	--	2049500	--	2213460
		СП - 8%			--	--	--	--		163960	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,668	189929,12	751,90	126873	502	70476	44884	185498
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	55895	210		13741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,004	3666,00				7347		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,68136	317171,00	--	216108	--	216108	--	233397
		СП - 8%			--	--	--	--		17289	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	25	2386,00	--	59650	--	59650	--	64422
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	50	185,00	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	25	3443,00	--	86075	--	86075	--	92961
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	50	2158,00	--	107900	--	107900	--	116532
		СП - 8%			--	--	--	--		8632	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1378,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	25	7017,98	237,23	175450	5931	132000	28444	220205
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	37519	1987		16311	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	22,5	939,65	30,41	21142	684	15205	3931	27079
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5253	207		2006	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12227347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9621589		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							622581	
		- Сметная прибыль	Тенге							905727	

Объект : **Строительство наружного освещения Ермат ата, Гагарин кошелері, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	20	3965,66	1028,70	79313	20574	--	54469	144485
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	58739	9347		10703	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	33030,00	--	660600	--	660600	--	713448
		СП - 8%			--	--	--	--		52848	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	64	15265,24	8259,73	976976	528622	45952	419742	1508456
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	402402	180573		111737	
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм, (К1П)	шт.	64	9392,00	--	601088	--	601088	--	649175
		СП - 8%			--	--	--	--		48087	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,19584	73647,00	--	14423	--	14423	--	15577
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	64	5808,02	1223,00	371713	78272	113069	168293	583206
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	180372	53368		43200	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	64	87500,00	--	5600000	--	5600000	--	6048000
		СП - 8%			--	--	--	--		448000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	64	1802,35	--	115350	--	828	82456	213630
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	114522	--		15824	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	64	81980,00	--	5246720	--	5246720	--	5666458
		СП - 8%			--	--	--	--		419738	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	3,257	189929,12	751,90	618599	2449	343620	218845	904440
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	272530	1026		66996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	9,771	3666,00				35820		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	3,32214	317171,00	--	1053686	--	1053686	--	1137981
		СП - 8%			--	--	--	--		84295	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	64	2386,00	--	152704	--	152704	--	164920
		СП - 8%			--	--	--	--		12216	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	128	185,00	--	23680	--	23680	--	25574
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	128	574,00	--	73472	--	73472	--	79350
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	64	3443,00	--	220352	--	220352	--	237980
		СП - 8%			--	--	--	--		17628	
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	128	2158,00	--	276224	--	276224	--	298322
		СП - 8%			--	--	--	--		22098	