1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	64	3082,00	--	197248	--	197248	--	213028
		СП - 8%			--	--	--	--		15780	
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	16	1378,00	--	22048	--	22048	--	23812
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,03264	661811,00	--	21602	--	21602	--	23330
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19325350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1075078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					647821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15188402		
		- Накладные расходы	Тенге							982541	
		- Сметная прибыль	Тенге							1431507	

Объект : **Строительство наружного освещения Омішулы кошесі, Тамірлан тас жолы жолынан Даулов кошесіне дейін, Абайский район;**

	Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ
	Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,32	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	1028 360	667 306	1	619 132	1779
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,3248	2810,00 --	-- --	913 --	-- --	913	-- 73	986
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	20	18645,55 3187,04	-- --	372911 63741	-- --	309170	50993 33912	457816
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,788	392348,00				309170		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	4,896	20873,00 --	-- --	102194 --	-- --	102194	-- 8176	110370
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	48	960,61 359,61	23,20 3,45	46109 17261	1114 166	27734	16207 4985	67301
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00768	185549,00				1425		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01152	53822,00				620		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	115,2	223,00				25690		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1526	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	14808 11173	3409 1348	226	11394 2096	28298
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,1526	871634,00 --	-- --	133011 --	-- --	133011	-- 10641	143652
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	12428 12349	79 35	--	11269 1896	25593
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,028	531110,00 --	-- --	14871 --	-- --	14871	-- 1190	16061
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	20	11801,13	6800,19	236023	136004	2700	120271	384797
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	97319	53020		28503	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	20	133928,57	--	2678571	--	2678571	--	2892857
		СП - 8%			--	--	--	--		214286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	20	15265,24	8259,73	305305	165194	14360	131169	471392
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	125751	56429		34918	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	20	9392,00	--	187840	--	187840	--	202867
		СП - 8%			--	--	--	--		15027	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0612	73647,00	--	4507	--	4507	--	4868
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	20	5808,02	1223,00	116160	24461	35333	52591	182252
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	56366	16678		13500	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС- ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	20	87500,00	--	1750000	--	1750000	--	1890000
		СП - 8%			--	--	--	--		140000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	20	1802,35	--	36047	--	259	25767	66760
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	35788	--		4945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	20	81980,00	--	1639600	--	1639600	--	1770768
		СП - 8%			--	--	--	--		131168	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,551	189929,12	751,90	104651	415	58131	37023	153008
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	46105	174		11334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,653	3666,00				6060		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,56202	317171,00	--	178256	--	178256	--	192517
		СП - 8%			--	--	--	--		14261	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	20	2386,00	--	47720	--	47720	--	51538
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	185,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	574,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	20	3443,00	--	68860	--	68860	--	74369
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	2158,00	--	86320	--	86320	--	93226
		СП - 8%			--	--	--	--		6906	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	5	1378,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		Заземление опор									