1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	7017,98	237,23	140360	4744	105601	22755	176164
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	30015	1589		13049	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	939,65	30,41	18793	608	13516	3494	24070
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4669	184		1783	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9860626**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				524153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					345648			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7757489		
		- Накладные расходы	Тенге							502921	
		- Сметная прибыль	Тенге							730418	

Объект : **Строительство наружного освещения Алпамыс батыр, Жаныбек хан кошелері, Бауыржан Момышулы кошесінен А2 дейін, Абайский район;**

	Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ
	Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	1,216	3212,18	2084,31	3906	2535	4	2354	6760
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1367	1164		501	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,23424	2810,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	76	18645,55	--	1417062	--	1174847	193772	1739701
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	242215	--		128867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9944	392348,00				1174847		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	18,6048	20873,00	--	388338	--	388338	--	419405
		СП - 8%			--	--	--	--		31067	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	182,4	960,61	23,20	175215	4231	105392	61586	255745
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	65592	629		18944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,029184	185549,00				5415		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,043776	53822,00				2356		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	437,76	223,00				97620		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,57988	97035,46	22342,21	56269	12955	858	43297	107531
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	42456	5123		7965	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,57988	871634,00	--	505443	--	505443	--	545878
		СП - 8%			--	--	--	--		40435	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1091	443864,82	2836,37	48426	310	--	43910	99723
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	48116	137		7387	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1091	531110,00	--	57944	--	57944	--	62580
		СП - 8%			--	--	--	--		4636	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	76	11801,13	6800,19	896886	516814	10261	457029	1462228
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	369811	201474		108313	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	76	133928,57	--	10178571	--	10178571	--	10992857
		СП - 8%			--	--	--	--		814286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	76	15265,24	8259,73	1160158	627739	54566	498444	1791290
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	477853	214431		132688	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	76	9392,00	--	713792	--	713792	--	770895
		СП - 8%			--	--	--	--		57103	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,23256	73647,00	--	17127	--	17127	--	18497
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	76	5808,02	1223,00	441409	92949	134269	199847	692557
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	214191	63375		51301	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	76	87500,00	--	6650000	--	6650000	--	7182000
		СП - 8%			--	--	--	--		532000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	76	1802,35	--	136979	--	985	97916	253687
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	135994	--		18792	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	76	81980,00	--	6230480	--	6230480	--	6728918
		СП - 8%			--	--	--	--		498438	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,374	189929,12	751,90	450892	1785	250462	159514	659239
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	198645	748		48832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,122	3666,00				26109		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	2,42148	317171,00	--	768023	--	768023	--	829465
		СП - 8%			--	--	--	--		61442	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	76	2386,00	--	181336	--	181336	--	195843
		СП - 8%			--	--	--	--		14507	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	152	185,00	--	28120	--	28120	--	30370
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	152	574,00	--	87248	--	87248	--	94228
		СП - 8%			--	--	--	--		6980	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	76	3443,00	--	261668	--	261668	--	282601
		СП - 8%			--	--	--	--		20933	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	152	2158,00	--	328016	--	328016	--	354257
		СП - 8%			--	--	--	--		26241	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	19	1378,00	--	26182	--	26182	--	28277
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
		Заземление опор									