1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				30							1000
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	401,37 172,27	184,09 59,57	4014 1723	1841 596	450	1669 455	6138
36	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0102	737632,00 --	-- --	7524 --	-- --	7524	-- 602	8126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24683215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1303384				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19449031		
		- Накладные расходы	Тенге							1236442	
		- Сметная прибыль	Тенге							1828385	

Объект : **Строительство наружного освещения Самал ш/а, Жабайы ата кошесі, Аль-Фарабийский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	610610 251501	330389 112858	28720	262339 69836	942785
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)** *СП - 8%*	шт.	40	9392,00 --	-- --	375680 --	-- --	375680	-- 30054	405734
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1224	73647,00 --	-- --	9014 --	-- --	9014	-- 721	9735
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	232321 112732	48920 33355	70669	105183 27000	364504

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W									
		СП - 8%	шт	40	87500,00	--	3500000	--	3500000	--	3780000
					--	--	--	--		280000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	1802,35	--	72094	--	518	51535	133519
					1789,40	--	71576	--		9890	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим									
		СП - 8%	шт.	40	81980,00	--	3279200	--	3279200	--	3541536
					--	--	--	--		262336	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	2,088	189929,12	751,90	396572	1570	220288	140297	579819
					83675,31	315,00	174714	658		42950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,264	3666,00				22964		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	2,12976	317171,00	--	675498	--	675498	--	729538
					--	--	--	--		54040	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)									
		СП - 8%	шт.	40	2386,00	--	95440	--	95440	--	103075
					--	--	--	--		7635	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36									
		СП - 8%	шт.	80	185,00	--	14800	--	14800	--	15984
					--	--	--	--		1184	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
		СП - 8%	м	80	574,00	--	45920	--	45920	--	49594
					--	--	--	--		3674	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130									
		СП - 8%	шт.	40	3443,00	--	137720	--	137720	--	148738
					--	--	--	--		11018	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	80	2158,00 --	-- --	172640 --	-- --	172640	-- 13811	186451
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	40	3082,00 --	-- --	123280 --	-- --	123280	-- 9862	133142
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	10	1378,00 --	-- --	13780 --	-- --	13780	-- 1102	14882
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,0204	661811,00 --	-- --	13501 --	-- --	13501	-- 1080	14581
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	32518 22395	8032 3346	2091	18534 4084	55136
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	401,37 172,27	184,09 59,57	2007 861	921 298	225	835 227	3069
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	737632,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11490706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				633779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					389832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9037209		
		- Накладные расходы	Тенге							578723	
		- Сметная прибыль	Тенге							851162	

Объект : **Строительство наружного освещения Тажибай ата кошесі, Аль-Фарабийский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	33	15265,24	8259,73	503753	272571	23693	216430	777797
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	207489	93108		57615	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)**	шт.	33	9392,00	--	309936	--	309936	--	334731
		СП - 8%			--	--	--	--		24795	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,10098	73647,00	--	7437	--	7437	--	8032
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	33	5808,02	1223,00	191665	40359	58302	86776	300716
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	93004	27518		22275	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	33	87500,00	--	2887500	--	2887500	--	3118500
		СП - 8%			--	--	--	--		231000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	33	1802,35	--	59478	--	428	42516	110154
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	59050	--		8159	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	33	81980,00	--	2705340	--	2705340	--	2921767
		СП - 8%			--	--	--	--		216427	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,272	189929,12	751,90	241590	957	134198	85469	353223
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83675,31	315,00	106435	401		26165	