1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				40							1000
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,01632	661811,00 --	-- --	10801 --	-- --	10801	-- 864	11665
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	32518 22395	8032 3346	2091	18534 4084	55136
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474 *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО) *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	401,37 172,27	184,09 59,57	2007 861	921 298	225	835 227	3069
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0051	737632,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8820773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					313131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6981394		
		- Накладные расходы	Тенге							419790	
		- Сметная прибыль	Тенге							653391	

Объект : **Строительство наружного освещения Гулдала, Зере кошелері, Нуртас ш/а, Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,08	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	257 90	167 77	--	155 33	445
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,0812	2810,00 --	-- --	228 --	-- --	228	-- 18	246

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	5	18645,55	--	93228	--	77293	12748	114454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3187,04	--	15935	--		8478	
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197	392348,00				77293		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**									
		СП - 8%	м3	1,224	20873,00	--	25549	--	25549	--	27593
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**			--	--	--	--		2044	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	12	960,61	23,20	11527	278	6934	4052	16825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			359,61	3,45	4315	41		1246	
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00192	185549,00				356		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00				155		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00				6422		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,03815	97035,46	22342,21	3702	852	57	2848	7075
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**			73214,75	8835,44	2793	337		524	
		СП - 8%	т	0,03815	871634,00	--	33253	--	33253	--	35913
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**			--	--	--	--		2660	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0071	443864,82	2836,37	3151	20	--	2858	6489
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**			441028,45	1252,36	3131	9		481	
		СП - 8%	т	0,0071	531110,00	--	3771	--	3771	--	4073
		Опоры освещения металлические			--	--	--	--		302	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	5	11801,13	6800,19	59006	34001	675	30068	96200
					4865,94	2650,98	24330	13255		7126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б *СП - 8%*	шт	5	133928,57 --	-- --	669643 --	-- --	669643	-- 53571	723214
		Опоры освещения железобетонные									
12	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом *НР - 80%; СП - 8%*	опора	26	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	103107 76361	26746 12152	--	70810 13913	187831
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	26	33030,00 --	-- --	858780 --	-- --	858780	-- 68702	927482
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	2488235 1024869	1346335 459897	117031	1069031 284581	3841848
15	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П) *СП - 8%*	шт.	163	9392,00 --	-- --	1530896 --	-- --	1530896	-- 122472	1653368
16	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,49878	73647,00 --	-- --	36734 --	-- --	36734	-- 2939	39673
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	946707 459384	199349 135922	287974	428620 110026	1485353
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	163	87500,00 --	-- --	14262500 --	-- --	14262500	-- 1141000	15403500

43

1000

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	1802,35 1789,40	-- --	293783 291672	-- --	2111	210004 40303	544090
20	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	163	81980,00 --	-- --	13362740 --	-- --	13362740	-- 1069019	14431759
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	5,082	189929,12 83675,31	751,90 315,00	965220 425238	3821 1601	536161	341471 104535	1411226
21.1	147589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	15,246	3666,00				55892		
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	5,18364	317171,00 --	-- --	1644100 --	-- --	1644100	-- 131528	1775628
		Линейная арматура									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	163	2386,00 --	-- --	388918 --	-- --	388918	-- 31113	420031
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	326	185,00 --	-- --	60310 --	-- --	60310	-- 4825	65135
25	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	326	574,00 --	-- --	187124 --	-- --	187124	-- 14970	202094
26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	163	3443,00 --	-- --	561209 --	-- --	561209	-- 44897	606106
27	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	326	2158,00 --	-- --	703508 --	-- --	703508	-- 56281	759789