1	2	3	4	45	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1630795			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					631017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36521905		
		- Накладные расходы	Тенге							2217876	
		- Сметная прибыль	Тенге							3420299	

1000

Объект : **Строительство наружного освещения №41 мектеп лицейі (18ш/а ішкі орам жол), Енбекшинский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,288	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	925 324	601 276	--	557 119	1601
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,29232	2810,00 --	-- --	821 --	-- --	821	-- 66	887
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	18	18645,55 3187,04	-- --	335620 57367	-- --	278253	45893 30521	412034
3.1	279845 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7092	392348,00				278253		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	4,4064	20873,00 --	-- --	91975 --	-- --	91975	-- 7358	99333
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	43,2	960,61 359,61	23,20 3,45	41498 15535	1002 149	24961	14586 4487	60571
5.1	144636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,006912	185549,00				1283		
5.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,010368	53822,00				558		
5.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	103,68	223,00				23121		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,13734	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	13327 10055	3068 1213	204	10255 1887	25468
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,13734	871634,00	--	119710	--	119710	--	129287

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9577	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,026	443864,82	2836,37	11540	74	--	10464	23765
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	11467	33		1760	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,026	531110,00	--	13809	--	13809	--	14914
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	18	11801,13	6800,19	212420	122404	2429	108244	346317
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	87587	47718		25653	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	18	133928,57	--	2410714	--	2410714	--	2603571
		СП - 8%			--	--	--	--		192857	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	18	15265,24	8259,73	274774	148675	12923	118053	424253
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	113176	50786		31426	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	18	9392,00	--	169056	--	169056	--	182580
		СП - 8%			--	--	--	--		13524	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,05508	73647,00	--	4056	--	4056	--	4381
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	18	5808,02	1223,00	104544	22014	31801	47332	164026

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	50729	15010		12150	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	18	87500,00	--	1575000	--	1575000	--	1701000
		СП - 8%			--	--	--	--		126000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	18	1802,35	--	32442	--	233	23191	60083
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	32209	--		4451	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	18	81980,00	--	1475640	--	1475640	--	1593691
		СП - 8%			--	--	--	--		118051	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,5	189929,12	751,90	94965	375	52752	33596	138846
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	41838	157		10285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	1,5	3666,00				5499		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,51	317171,00	--	161757	--	161757	--	174698
		СП - 8%			--	--	--	--		12941	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	18	2386,00	--	42948	--	42948	--	46384
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	185,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36	574,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	18	3443,00	--	61974	--	61974	--	66932
		СП - 8%			--	--	--	--		4958	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	36	2158,00	--	77688	--	77688	--	83903
		СП - 8%			--	--	--	--		6215	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	5	1378,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	18	7017,98	237,23	126324	4270	95040	20480	158548
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	27014	1430		11744	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	17,5	939,65	30,41	16444	532	11827	3057	21061
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4085	161		1560	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8912175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				474642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311968			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7010328		

1	2	3	4	49	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							455077	
		- Сметная прибыль	Тенге							660162	
		Временные здания и сооружения	Тенге								4080897
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**246991436**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1728940
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**248720376**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								4974408
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**253694784**
		НДС - 12%	Тенге								30443374
		ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**284 138 157,7**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"
Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А. Б.

РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «АВМ – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**147 784 400**
	Всего по акту ТОО «АВМ – Building - 2007»	**147 784 400**

Гл.спец **Ш. Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года
Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	6 517 370	2 015 147							241 818	2 256 965
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 115 147	344 799							41 376	386 175
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства	429 279 418	129 590 411							15 550 849	145 141 260
Всего к оплате										147 784 400

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**