1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49755549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2630643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1751552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					676327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39154765		
		- Накладные расходы	Тенге							2532994	
		- Сметная прибыль	Тенге							3685596	

Объект : **Строительство наружного освещения Ізгілік кошесі, Юсупов кошесінен А2 айналым жолына дейін(Самал-3 ш/а), Абайский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,704	3212,18	2084,31	2261	1468	2	1363	3914
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	791	674		290	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,71456	2810,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	44	18645,55	--	820404	--	680174	112184	1007195
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	140230	--		74607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7336	392348,00				680174		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	10,7712	20873,00	--	224827	--	224827	--	242813
		СП - 8%			--	--	--	--		17986	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,6	960,61	23,20	101440	2449	61017	35655	148063
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	37974	364		10968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,016896	185549,00				3135		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,025344	53822,00				1364		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	253,44	223,00				56517		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,33572	97035,46	22342,21	32577	7500	497	25067	62255
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	24580	2966		4611	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,33572	871634,00	--	292625	--	292625	--	316035
		СП - 8%			--	--	--	--		23410	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,063	443864,82	2836,37	27963	179	--	25356	57585
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	27785	79		4266	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,063	531110,00	--	33460	--	33460	--	36137
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	44	11801,13	6800,19	519250	299208	5941	264595	846553
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	214101	116643		62708	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	44	133928,57	--	5892857	--	5892857	--	6364286
		СП - 8%			--	--	--	--		471429	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	94	15265,24	8259,73	1434933	776414	67491	616497	2215544
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	591028	265217		164114	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	94	9392,00	--	882848	--	882848	--	953476

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		70628	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,28764	73647,00	--	21184	--	21184	--	22879
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	94	5808,02	1223,00	545954	114962	166071	247180	856584
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	264921	78384		63451	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	94	87500,00	--	8225000	--	8225000	--	8883000
		СП - 8%			--	--	--	--		658000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	94	1802,35	--	169421	--	1217	121107	313770
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	168204	--		23242	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	94	81980,00	--	7706120	--	7706120	--	8322610
		СП - 8%			--	--	--	--		616490	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,984	189929,12	751,90	566748	2244	314817	200502	828630
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	249687	940		61380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	8,952	3666,00				32818		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	3,04368	317171,00	--	965367	--	965367	--	1042596
		СП - 8%			--	--	--	--		77229	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	94	2386,00	--	224284	--	224284	--	242227
		СП - 8%			--	--	--	--		17943	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	188	185,00	--	34780	--	34780	--	37562
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	188	574,00	--	107912	--	107912	--	116545
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	94	3443,00	--	323642	--	323642	--	349533
		СП - 8%			--	--	--	--		25891	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	188	2158,00	--	405704	--	405704	--	438160
		СП - 8%			--	--	--	--		32456	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	24	1378,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	7017,98	237,23	308791	10438	232320	50061	387560
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	66033	3496		28708	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	939,65	30,41	37586	1216	27032	6988	48140
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	9338	368		3566	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	