1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	68	11801,13	6800,19	802477	462413	9180	408920	1308309
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	330884	180267		96912	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	68	133928,57	--	9107143	--	9107143	--	9835714
		СП - 8%			--	--	--	--		728571	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	68	15265,24	8259,73	1038036	561661	48822	445976	1602733
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	427553	191859		118721	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	68	9392,00	--	638656	--	638656	--	689748
		СП - 8%			--	--	--	--		51092	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,20808	73647,00	--	15324	--	15324	--	16550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	68	5808,02	1223,00	394945	83165	120135	178811	619656
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	191645	56704		45900	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	68	87500,00	--	5950000	--	5950000	--	6426000
		СП - 8%			--	--	--	--		476000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	68	1802,35	--	122560	--	881	87609	226983
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	121679	--		16814	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	68	81980,00	--	5574640	--	5574640	--	6020611
		СП - 8%			--	--	--	--		445971	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,162	189929,12	751,90	410627	1626	228095	145270	600368
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	180906	681		44472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,486	3666,00				23778		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	2,20524	317171,00	--	699438	--	699438	--	755393
		СП - 8%			--	--	--	--		55955	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	68	2386,00	--	162248	--	162248	--	175228
		СП - 8%			--	--	--	--		12980	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	136	185,00	--	25160	--	25160	--	27173
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	136	574,00	--	78064	--	78064	--	84309
		СП - 8%			--	--	--	--		6245	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	68	3443,00	--	234124	--	234124	--	252854
		СП - 8%			--	--	--	--		18730	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	136	2158,00	--	293488	--	293488	--	316967
		СП - 8%			--	--	--	--		23479	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	17	1378,00	--	23426	--	23426	--	25300
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	68	7017,98	237,23	477223	16132	359040	77367	598958
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	102051	5404		44367	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	62,5	939,65	30,41	58728	1900	42237	10919	75219
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	14591	575		5572	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33 232 877**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1773704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1162723			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					449089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26132342		
		- Накладные расходы	Тенге							1702415	
		- Сметная прибыль	Тенге							2461694	

	Временные здания и сооружения	Тенге							2084572
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							**126166258**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге							883164
	Итого с дополнительными затратами	Тенге							**127049422**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге							2540988
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							**129590411**
	НДС - 12%	Тенге							15550849

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**145 141 259,8**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

_____Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____Молдагасимов А. Б.