1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34855719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1841185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1233982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					476419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27453354		
		- Накладные расходы	Тенге							1745291	
		- Сметная прибыль	Тенге							2581906	

Объект : **Строительство наружного освещения Шертер кошесі, Нуртас ш/а, Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	22	15265,24	8259,73	335835	181714	15795	144286	518531
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	138326	62072		38410	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)**	шт.	22	9392,00	--	206624	--	206624	--	223154
		СП - 8%			--	--	--	--		16530	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,06732	73647,00	--	4958	--	4958	--	5355
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	22	5808,02	1223,00	127776	26906	38867	57851	200477
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	62003	18345		14850	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	22	87500,00	--	1925000	--	1925000	--	2079000
		СП - 8%			--	--	--	--		154000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	22	1802,35	--	39652	--	285	28344	73436
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	39367	--		5440	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	22	81980,00	--	1803560	--	1803560	--	1947845
		СП - 8%			--	--	--	--		144285	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,774	189929,12	751,90	147005	582	81658	52007	214933
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	64765	244		15921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,322	3666,00				8512		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,78948	317171,00	--	250400	--	250400	--	270432
		СП - 8%			--	--	--	--		20032	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	22	2386,00	--	52492	--	52492	--	56691
		СП - 8%			--	--	--	--		4199	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	44	185,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	44	574,00	--	25256	--	25256	--	27276
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	22	3443,00	--	75746	--	75746	--	81806
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	44	2158,00	--	94952	--	94952	--	102548
		СП - 8%			--	--	--	--		7596	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	22	3082,00	--	67804	--	67804	--	73228

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1378,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,01122	661811,00	--	7426	--	7426	--	8020
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6237541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4927776		
		- Накладные расходы	Тенге							301857	
		- Сметная прибыль	Тенге							462039	

Объект : **Строительство наружного освещения №30 жалпы орта мектеп (А. Жылкышиев кошесіне-800м, Желтоксан кошесінін киылысынан бастап, А. Пшеничных кошесін бойлап-600м, Тауке хан дангылы мен Кызыл су кошесінін киылысынан бастап, Г. Ильяев кошесінін сонына дейін шамамен 1000м), Енбекшинский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ

Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	1,088	3212,18	2084,31	3495	2267	5	2106	6049
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1223	1041		448	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,10432	2810,00	--	3103	--	3103	--	3351
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	68	18645,55	--	1267897	--	1051178	173375	1556574
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	216719	--		115302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6792	392348,00				1051179		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	16,6464	20873,00	--	347460	--	347460	--	375257
		СП - 8%			--	--	--	--		27797	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	163,2	960,61	23,20	156772	3785	94299	55103	228825
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	58688	563		16950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,026112	185549,00				4845		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,039168	53822,00				2108		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	391,68	223,00				87345		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,51884	97035,46	22342,21	50346	11592	767	38740	96212
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	37987	4584		7127	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,51884	871634,00	--	452239	--	452239	--	488418
		СП - 8%			--	--	--	--		36179	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0981	443864,82	2836,37	43543	278	--	39483	89668
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	43265	123		6642	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0981	531110,00	--	52102	--	52102	--	56270
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
		Опоры освещения металлические									