1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	27	13918,02	7863,82	375787	212323	3510	197704	619370
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	159954	87177		45879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	135	26,00				3510		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	27	133928,57	--	3616071	--	3616071	--	3905357
		СП - 8%			--	--	--	--		289286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	35	15674,85	7381,26	548620	258344	25016	276740	891388
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	265260	119101		66029	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	27	13632,00	--	368064	--	368064	--	397509
		СП - 8%			--	--	--	--		29445	
14	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	8	13632,00	--	109056	--	109056	--	117780
		СП - 8%			--	--	--	--		8724	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1071	105369,00	--	11285	--	11285	--	12188
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	35	7053,12	1328,70	246859	46504	81452	110948	386432
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	118903	35191		28625	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	35	87500,00	--	3062500	--	3062500	--	3307500
		СП - 8%			--	--	--	--		245000	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	35	2173,23	--	76063	--	569	54356	140852
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	75494	--		10434	
19	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	35	69278,00	--	2424730	--	2424730	--	2618708
		СП - 8%			--	--	--	--		193978	
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,981	102845,14	938,99	100891	921	--	80277	195661
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	99970	376		14493	
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,00062	450441,00	--	450720	--	450720	--	486778
		СП - 8%			--	--	--	--		36058	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	35	2873,00	--	100555	--	100555	--	108599
		СП - 8%			--	--	--	--		8044	
23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	70	175,00	--	12250	--	12250	--	13230
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	70	647,00	--	45290	--	45290	--	48913
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
25	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	35	3860,00	--	135100	--	135100	--	145908
		СП - 8%			--	--	--	--		10808	
26	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	70	2097,00	--	146790	--	146790	--	158533

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11743	
27	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	8	3104,00	--	24832	--	24832	--	26819
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	9	1359,00	--	12231	--	12231	--	13209
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00408	951092,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Заземление опор									
30	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	27	7421,74	284,35	200387	7677	143836	37052	256434
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	48874	2587		18995	
31	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24,3	1016,36	36,19	24698	880	16976	5121	32204
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	6842	270		2385	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
32	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
35	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15528175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				976096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					546455			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					252146			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11920780		
		- Накладные расходы	Тенге							934607	
		- Сметная прибыль	Тенге							1150235	

Объект : **Строительство наружного освещения М.Тулебаев кошесі, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	4827,62 3574,84	1252,78 569,24	4828 3575	1253 569	--	3315 651	8795
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	1	50290,00 --	-- --	50290 --	-- --	50290	-- 4023	54313
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	501595 242523	236200 108892	22872	253019 60369	814983
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П) *СП - 8%*	шт.	32	13632,00 --	-- --	436224 --	-- --	436224	-- 34898	471122
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,09792	105369,00 --	-- --	10318 --	-- --	10318	-- 825	11143
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	7053,12 3397,23	1328,70 1005,47	225700 108712	42518 32175	74470	101438 26171	353309
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	32	87500,00 --	-- --	2800000 --	-- --	2800000	-- 224000	3024000