1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4	1226,14	30,14	17656	434	10917	5920	25462
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	6305	60		1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,56	295,00				10195		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04578	118901,12	27843,14	5443	1274	90	4160	10372
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	4079	492		768	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,04578	1036166,00	--	47436	--	47436	--	51231
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,008	540705,36	3574,58	4326	28	--	3921	8907
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	4297	12		660	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,008	530487,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	6	13918,02	7863,82	83508	47183	780	43934	137638
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	35545	19373		10195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	26,00				780		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	6	133928,57	--	803571	--	803571	--	867857
		СП - 8%			--	--	--	--		64286	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	34	15674,85	7381,26	532945	250963	24301	268833	865920
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	257681	115698		64142	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	6	13632,00	--	81792	--	81792	--	88335
		СП - 8%			--	--	--	--		6543	
14	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	28	13632,00	--	381696	--	381696	--	412232
		СП - 8%			--	--	--	--		30536	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,10404	105369,00	--	10963	--	10963	--	11840
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	34	7053,12	1328,70	239806	45176	79124	107778	375391
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	115506	34186		27807	
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	34	87500,00	--	2975000	--	2975000	--	3213000
		СП - 8%			--	--	--	--		238000	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	34	2173,23	--	73890	--	553	52803	136828
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	73337	--		10135	
19	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	34	69278,00	--	2355452	--	2355452	--	2543888
		СП - 8%			--	--	--	--		188436	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,219	102845,14	938,99	125368	1144	--	99753	243131
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	124224	467		18010	
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,24338	450441,00	--	560069	--	560069	--	604875
		СП - 8%			--	--	--	--		44806	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	34	2873,00	--	97682	--	97682	--	105497
		СП - 8%			--	--	--	--		7815	
23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	68	175,00	--	11900	--	11900	--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	68	647,00	--	43996	--	43996	--	47516
		СП - 8%			--	--	--	--		3520	
25	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	34	3860,00	--	131240	--	131240	--	141739
		СП - 8%			--	--	--	--		10499	
26	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	68	2097,00	--	142596	--	142596	--	154004
		СП - 8%			--	--	--	--		11408	
27	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	28	3104,00	--	86912	--	86912	--	93865
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1359,00	--	12231	--	12231	--	13209
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01428	951092,00	--	13582	--	13582	--	14669
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	7421,74	284,35	44530	1706	31963	8234	56985
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	10861	575		4221	
31	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	5,4	1016,36	36,19	5488	196	3771	1138	7156
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	1521	60		530	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
32	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
35	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10784492**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				684800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359151			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175429			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8303016		
		- Накладные расходы	Тенге							638671	
		- Сметная прибыль	Тенге							798854	

Объект : **Строительство наружного освещения О.Сулейменов кошесі, Казиев кошесінен бастап, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,432	4150,43	2776,69	1793	1199	3	1018	3036
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	591	503		225	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,43848	5354,00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	27	19975,14	--	539329	--	434565	83811	672992
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	104764	--		49851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0638	408502,00				434564		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	6,6096	21724,00	--	143587	--	143587	--	155074
		СП - 8%			--	--	--	--		11487	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,8	1226,14	30,14	79454	1953	49126	26641	114583
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	28375	272		8488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	155,52	295,00				45878		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,20601	118901,12	27843,14	24495	5736	402	18721	46673
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	18357	2216		3457	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,20601	1036166,00	--	213461	--	213461	--	230538
		СП - 8%			--	--	--	--		17077	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0385	540705,36	3574,58	20817	138	--	18872	42864
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	20680	59		3175	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0385	530487,00	--	20424	--	20424	--	22058
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		Опоры освещения металлические									