1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	1016,36 281,58	36,19 11,10	54883 15205	1954 599	37724	11379 5301	71563
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	39329 26994	9791 4035	2544	22340 4934	66603
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73 207,64	197,79 71,84	2314 1038	989 359	287	1006 266	3586
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	952755,00 --	-- --	4859 --	-- --	4859	-- 389	5248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29570744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1873372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1046068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					476478			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22659486		
		- Накладные расходы	Тенге							1801391	
		- Сметная прибыль	Тенге							2190426	

Объект : **Строительство наружного освещения Агроферма карасу, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	626994 303154	295250 136115	28590	316274 75461	1018729

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	40	13632,00	--	545280	--	545280	--	588902
		СП - 8%			--	--	--	--		43622	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1224	105369,00	--	12897	--	12897	--	13929
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	40	7053,12	1328,70	282125	53148	93088	126798	441637
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	135889	40219		32714	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	40	87500,00	--	3500000	--	3500000	--	3780000
		СП - 8%			--	--	--	--		280000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	40	2173,23	--	86929	--	650	62121	160974
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	86279	--		11924	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	40	69278,00	--	2771120	--	2771120	--	2992810
		СП - 8%			--	--	--	--		221690	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,187	102845,14	938,99	122077	1114	--	97134	236748
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	120963	455		17537	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,21074	450441,00	--	545367	--	545367	--	588996
		СП - 8%			--	--	--	--		43629	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	40	2873,00	--	114920	--	114920	--	124114
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	80	175,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	80	647,00	--	51760	--	51760	--	55901
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	40	3860,00	--	154400	--	154400	--	166752
		СП - 8%			--	--	--	--		12352	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	80	2097,00	--	167760	--	167760	--	181181
		СП - 8%			--	--	--	--		13421	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	40	3104,00	--	124160	--	124160	--	134093
		СП - 8%			--	--	--	--		9933	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	10	1359,00	--	13590	--	13590	--	14677
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0204	951092,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10885775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8419138		
		- Накладные расходы	Тенге							625673	
		- Сметная прибыль	Тенге							806355	

Объект : **Строительство наружного освещения Жоламан кошесі, Акжайык ш/а орталык кошесі, А2 жолынан №88 мектепке дейін, Каратауский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	44	15674,85	7381,26	689694	324776	31449	347901	1120603
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	333469	149727		83008	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	44	13632,00	--	599808	--	599808	--	647793
		СП - 8%			--	--	--	--		47985	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,13464	105369,00	--	14187	--	14187	--	15322
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	44	7053,12	1328,70	310337	58463	102396	139478	485800
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	149478	44241		35985	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	44	87500,00	--	3850000	--	3850000	--	4158000
		СП - 8%			--	--	--	--		308000	