1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	44	2173,23	--	95622	--	715	68333	177071
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	94907	--		13116	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	44	69278,00	--	3048232	--	3048232	--	3292091
		СП - 8%			--	--	--	--		243859	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,431	102845,14	938,99	147171	1344	--	117101	285414
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	145828	549		21142	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,45962	450441,00	--	657473	--	657473	--	710071
		СП - 8%			--	--	--	--		52598	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	44	2873,00	--	126412	--	126412	--	136525
		СП - 8%			--	--	--	--		10113	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	88	175,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	88	647,00	--	56936	--	56936	--	61491
		СП - 8%			--	--	--	--		4555	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	44	3860,00	--	169840	--	169840	--	183427
		СП - 8%			--	--	--	--		13587	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	88	2097,00	--	184536	--	184536	--	199299
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	44	3104,00	--	136576	--	136576	--	147502
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	11	1359,00	--	14949	--	14949	--	16145
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,02244	951092,00	--	21343	--	21343	--	23050
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12026494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				751714				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					395363			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9292406		
		- Накладные расходы	Тенге							696159	
		- Сметная прибыль	Тенге							890853	

Объект : **Строительство наружного освещения Арайлы тан Достык ш/а, Каратауский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	опора	23	4827,62	1252,78	111035	28813	--	76251	202269
		НР - 80%; СП - 8%			3574,84	569,24	82221	13092		14983	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	23	50290,00	--	1156670	--	1156670	--	1249204
		СП - 8%			--	--	--	--		92534	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	92	15674,85	7381,26	1442086	679076	65756	727430	2343077
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	697254	313065		173561	
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	92	13632,00	--	1254144	--	1254144	--	1354476
		СП - 8%			--	--	--	--		100332	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28152	105369,00	--	29663	--	29663	--	32036
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	92	7053,12	1328,70	648887	122240	214101	291635	1015764
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	312546	92503		75242	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	92	87500,00	--	8050000	--	8050000	--	8694000
		СП - 8%			--	--	--	--		644000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	92	2173,23	--	199938	--	1496	142878	370241
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	198442	--		27425	
9	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	92	69278,00	--	6373576	--	6373576	--	6883462
		СП - 8%			--	--	--	--		509886	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	3,222	102845,14	938,99	331367	3026	--	263662	642631
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	328342	1236		47602	
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	3,28644	450441,00	--	1480347	--	1480347	--	1598775
		СП - 8%			--	--	--	--		118428	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	92	2873,00	--	264316	--	264316	--	285461
		СП - 8%			--	--	--	--		21145	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	184	175,00	--	32200	--	32200	--	34776
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	184	647,00	--	119048	--	119048	--	128572
		СП - 8%			--	--	--	--		9524	
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	92	3860,00	--	355120	--	355120	--	383530
		СП - 8%			--	--	--	--		28410	
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	184	2097,00	--	385848	--	385848	--	416716
		СП - 8%			--	--	--	--		30868	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	92	3104,00	--	285568	--	285568	--	308413
		СП - 8%			--	--	--	--		22845	
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	23	1359,00	--	31257	--	31257	--	33758
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,04692	951092,00	--	44625	--	44625	--	48195
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
		Оборудование на напряжение до 1000В									