1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	3	39328,73	9790,61	117986	29372	7633	67021	199808
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	80981	12105		14801	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	15	462,73	197,79	6941	2967	859	3018	10756
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	3115	1078		797	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0153	952755,00	--	14577	--	14577	--	15743
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27076127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1702901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20930199		
		- Накладные расходы	Тенге							1571895	
		- Сметная прибыль	Тенге							2005640	

Объект : **Строительство наружного освещения Нурсат ш/а, Шанин кошесінен балалар ауруханасына дейін, Каратауский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,368	4150,43	2776,69	1527	1022	1	867	2586
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	504	429		192	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,37352	5354,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	23	19975,14	--	459428	--	370184	71395	573289
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	89244	--		42466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9062	408502,00				370185		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	5,6304	21724,00	--	122315	--	122315	--	132100
		СП - 8%			--	--	--	--		9785	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,2	1226,14	30,14	67683	1664	41848	22694	97608
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	24171	232		7230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	132,48	295,00				39082		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,17549	118901,12	27843,14	20866	4886	343	15948	39759
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	15637	1888		2945	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,17549	1036166,00	--	181837	--	181837	--	196384
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,035	540705,36	3574,58	18925	125	--	17156	38968
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	18800	53		2886	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,035	530487,00	--	18567	--	18567	--	20052
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	23	13918,02	7863,82	320114	180868	2989	168415	527611
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	136257	74262		39082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	115	26,00				2990		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	23	133928,57	--	3080357	--	3080357	--	3326786
		СП - 8%			--	--	--	--		246429	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	23	15674,85	7381,26	360522	169769	16439	181858	585770
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	174314	78266		43390	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	23	13632,00	--	313536	--	313536	--	338619
		СП - 8%			--	--	--	--		25083	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,07038	105369,00	--	7416	--	7416	--	8009
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	23	7053,12	1328,70	162222	30560	53526	72909	253941
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	78136	23126		18810	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	23	87500,00	--	2012500	--	2012500	--	2173500
		СП - 8%			--	--	--	--		161000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	23	2173,23	--	49984	--	374	35719	92560
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	49610	--		6856	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	23	69278,00	--	1593394	--	1593394	--	1720866
		СП - 8%			--	--	--	--		127472	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,694	102845,14	938,99	71375	652	--	56791	138419
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	70723	266		10253	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,70788	450441,00	--	318858	--	318858	--	344367
		СП - 8%			--	--	--	--		25509	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	23	2873,00	--	66079	--	66079	--	71365
		СП - 8%			--	--	--	--		5286	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	175,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46	647,00	--	29762	--	29762	--	32143
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	23	3860,00	--	88780	--	88780	--	95882
		СП - 8%			--	--	--	--		7102	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	46	2097,00	--	96462	--	96462	--	104179
		СП - 8%			--	--	--	--		7717	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	7421,74	284,35	170700	6540	122526	31563	218444
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	41634	2204		16181	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,7	1016,36	36,19	21039	749	14461	4362	27433
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	5829	230		2032	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	