1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474 *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО) *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73 207,64	197,79 71,84	2314 1038	989 359	287	1006 266	3586
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0051	952755,00 --	-- --	4859 --	-- --	4859	-- 389	5248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11 530 555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				732891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					407615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8832915		
		- Накладные расходы	Тенге							703023	
		- Сметная прибыль	Тенге							854114	

Объект : **Строительство наружного освещения Бабашулы жалгасы Керімбай Отебаев Кошелері Таскен т/а, Каратауский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	54	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	846442 409258	398588 183756	38596	426970 101873	1375285
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П) *СП - 8%*	шт.	54	13632,00 --	-- --	736128 --	-- --	736128	-- 58890	795018
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,16524	105369,00 --	-- --	17411 --	-- --	17411	-- 1393	18804

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	54	7053,12 3397,23	1328,70 1005,47	380869 183451	71749 54295	125669	171177 44164	596210
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	54	87500,00 --	-- --	4725000 --	-- --	4725000	-- 378000	5103000
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	54	2173,23 2156,97	-- --	117355 116477	-- --	878	83863 16097	217316
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	54	69278,00 --	-- --	3741012 --	-- --	3741012	-- 299281	4040293
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,078	102845,14 101906,15	938,99 383,48	213712 211761	1951 797	--	170046 30701	414459
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	2,11956	450441,00 --	-- --	954737 --	-- --	954737	-- 76379	1031116
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	54	2873,00 --	-- --	155142 --	-- --	155142	-- 12411	167553
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	108	175,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	108	647,00 --	-- --	69876 --	-- --	69876	-- 5590	75466

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	54	3860,00 --	-- --	208440 --	-- --	208440	-- 16675	225115
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	108	2097,00 --	-- --	226476 --	-- --	226476	-- 18118	244594
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	54	3104,00 --	-- --	167616 --	-- --	167616	-- 13409	181025
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	14	1359,00 --	-- --	19026 --	-- --	19026	-- 1522	20548
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,02754	951092,00 --	-- --	26193 --	-- --	26193	-- 2095	28288
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	39329 26994	9791 4035	2544	22340 4934	66603
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73 207,64	197,79 71,84	2314 1038	989 359	287	1006 266	3586
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	952755,00 --	-- --	4859 --	-- --	4859	-- 389	5248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 904 759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				948979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					483068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11493253		
		- Накладные расходы	Тенге							875402	
		- Сметная прибыль	Тенге							1104056	

Объект : Строительство наружного освещения Жулдыз кошесі, Аль-Фарабийский район;

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	235123 113683	110719 51043	10721	118603 28298	382024
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П) *СП - 8%*	шт.	15	13632,00 --	-- --	204480 --	-- --	204480	-- 16358	220838
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0459	105369,00 --	-- --	4836 --	-- --	4836	-- 387	5223
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	7053,12 3397,23	1328,70 1005,47	105797 50959	19930 15082	34908	47549 12268	165614
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	15	87500,00 --	-- --	1312500 --	-- --	1312500	-- 105000	1417500
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	2173,23 2156,97	-- --	32599 32355	-- --	244	23295 4472	60366
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	15	69278,00 --	-- --	1039170 --	-- --	1039170	-- 83134	1122304
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,53	102845,14	938,99	54508	497	--	43371	105709