1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	54010	203		7830	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,5406	450441,00 --	-- --	243508 --	-- --	243508	-- 19481	262989
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	15	2873,00 --	-- --	43095 --	-- --	43095	-- 3448	46543
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	30	175,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	30	647,00 --	-- --	19410 --	-- --	19410	-- 1553	20963
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	15	3860,00 --	-- --	57900 --	-- --	57900	-- 4632	62532
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	30	2097,00 --	-- --	62910 --	-- --	62910	-- 5033	67943
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	15	3104,00 --	-- --	46560 --	-- --	46560	-- 3725	50285
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	4	1359,00 --	-- --	5436 --	-- --	5436	-- 435	5871
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,00765	951092,00 --	-- --	7276 --	-- --	7276	-- 582	7858
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 010 232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				251007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66328			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3098204		
		- Накладные расходы	Тенге							232818	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							297056	

Объект : **Строительство наружного освещения Томенгы Отырар ш/а орталыгы, Аль-Фарабийский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,88	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	3652 1204	2443 1025	5	2073 458	6183
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,8932	5354,00 --	-- --	4782 --	-- --	4782	-- 383	5165
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	55	19975,14 3880,16	-- --	1098633 213409	-- --	885224	170727 101549	1370909
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,167	408502,00				885224		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	13,464	21724,00 --	-- --	292492 --	-- --	292492	-- 23399	315891
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	132	1226,14 437,88	30,14 4,20	161851 57800	3979 554	100072	54269 17290	233410
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	316,8	295,00				93456		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,41965	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	49897 37393	11684 4514	820	38135 7043	95075
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,41965	1036166,00 --	-- --	434827 --	-- --	434827	-- 34786	469613
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0795	540705,36	3574,58	42986	284	--	38969	88511

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	42702	121		6556	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0795	530487,00	--	42174	--	42174	--	45548
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	55	13918,02	7863,82	765491	432510	7150	402731	1261679
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	325831	177582		93458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	275	26,00				7150		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	55	133928,57	--	7366071	--	7366071	--	7955357
		СП - 8%			--	--	--	--		589286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	55	15674,85	7381,26	862117	405970	39310	434877	1400753
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	416837	187159		103759	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	55	13632,00	--	749760	--	749760	--	809741
		СП - 8%			--	--	--	--		59981	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1683	105369,00	--	17734	--	17734	--	19153
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	55	7053,12	1328,70	387922	73079	127995	174347	607251
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	186848	55301		44982	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	55	87500,00 --	-- --	4812500 --	-- --	4812500	-- 385000	5197500
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	55	2173,23 2156,97	-- --	119528 118634	-- --	894	85416 16396	221340
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	55	69278,00 --	-- --	3810290 --	-- --	3810290	-- 304823	4115113
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,447	102845,14 101906,15	938,99 383,48	148817 147458	1359 555	--	118410 21378	288606
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,47594	450441,00 --	-- --	664824 --	-- --	664824	-- 53186	718010
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный) *СП - 8%*	шт.	55	2873,00 --	-- --	158015 --	-- --	158015	-- 12641	170656
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	110	175,00 --	-- --	19250 --	-- --	19250	-- 1540	20790
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	110	647,00 --	-- --	71170 --	-- --	71170	-- 5694	76864
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	55	3860,00 --	-- --	212300 --	-- --	212300	-- 16984	229284
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	110	2097,00	--	230670	--	230670	--	249124