1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18454	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	14	1359,00	--	19026	--	19026	--	20548
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	55	7421,74	284,35	408196	15640	292998	75477	522367
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	99558	5271		38694	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	49,5	1016,36	36,19	50310	1791	34581	10431	65600
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	13938	549		4859	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	39328,73	9790,61	78657	19581	5089	44681	133205
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	53987	8070		9867	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	462,73	197,79	4627	1977	574	2012	7170
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	2076	718		531	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	952755,00	--	9718	--	9718	--	10495
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27 280 554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1717675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					970297			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					441419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20919243		
		- Накладные расходы	Тенге							1652555	
		- Сметная прибыль	Тенге							2020783	

Объект : **Строительство наружного освещения Айбергенов кошесінен Республика кошесіне дейін, балалар тіс емханасы, Аль-Фарабийский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,384	4150,43	2776,69	1594	1066	3	905	2699
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	525	447		200	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,38976	5354,00	--	2087	--	2087	--	2254
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	24	19975,14	--	479403	--	386279	74499	598214
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	93124	--		44312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9456	408502,00				386279		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	5,8752	21724,00	--	127633	--	127633	--	137844
		СП - 8%			--	--	--	--		10211	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	57,6	1226,14	30,14	70626	1736	43668	23681	101852
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	25222	242		7545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	138,24	295,00				40781		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,18312	118901,12	27843,14	21773	5099	357	16641	41487
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	16317	1970		3073	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,18312	1036166,00	--	189743	--	189743	--	204922
		СП - 8%			--	--	--	--		15179	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,035	540705,36	3574,58	18925	125	--	17156	38968
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	18800	53		2886	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,035	530487,00	--	18567	--	18567	--	20052
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	24	13918,02	7863,82	334033	188731	3121	175737	550552
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	142181	77490		40782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	120	26,00				3120		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	24	133928,57	--	3214286	--	3214286	--	3471429
		СП - 8%			--	--	--	--		257143	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	24	15674,85	7381,26	376196	177150	17154	189764	611237
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	181892	81669		45277	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	24	13632,00	--	327168	--	327168	--	353341
		СП - 8%			--	--	--	--		26173	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,07344	105369,00	--	7738	--	7738	--	8357
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	24	7053,12	1328,70	169275	31889	55852	76079	264982
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	81534	24131		19628	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	24	87500,00	--	2100000	--	2100000	--	2268000
		СП - 8%			--	--	--	--		168000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	24	2173,23	--	52158	--	391	37273	96585
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	51767	--		7154	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	24	69278,00	--	1662672	--	1662672	--	1795686
		СП - 8%			--	--	--	--		133014	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,657	102845,14	938,99	67569	617	--	53763	131039
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	66952	252		9707	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,67014	450441,00	--	301859	--	301859	--	326008
		СП - 8%			--	--	--	--		24149	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	24	2873,00	--	68952	--	68952	--	74468
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	48	175,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	48	647,00	--	31056	--	31056	--	33540
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	24	3860,00	--	92640	--	92640	--	100051
		СП - 8%			--	--	--	--		7411	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	48	2097,00	--	100656	--	100656	--	108708
		СП - 8%			--	--	--	--		8052	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806
		СП - 8%			--	--	--	--		652	