1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
27	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	9	3104,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	3	1359,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00459	951092,00	--	4366	--	4366	--	4715
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Заземление опор									
30	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	7421,74	284,35	29687	1137	21309	5489	37990
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	7241	383		2814	
31	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	3,6	1016,36	36,19	3659	130	2515	759	4771
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	1014	40		353	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
32	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
35	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4780611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				312694				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75705			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3664820		
		- Накладные расходы	Тенге							290390	
		- Сметная прибыль	Тенге							354117	

Объект : **Строительство наружного освещения Шаймерденов кошесі(Тауке хан кошесінен Желтоксан кошеіне дейін), Аль-Фарабийский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,48	4150,43	2776,69	1992	1333	2	1131	3373
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	657	559		250	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,4872	5354,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	30	19975,14	--	599254	--	482849	93124	747768
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	116405	--		55390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,182	408502,00				482849		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	7,344	21724,00	--	159541	--	159541	--	172304
		СП - 8%			--	--	--	--		12763	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	72	1226,14	30,14	88282	2170	54585	29601	127314
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	31527	302		9431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	172,8	295,00				50976		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,2289	118901,12	27843,14	27216	6373	447	20801	51859
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	20396	2462		3841	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,2289	1036166,00	--	237178	--	237178	--	256152
		СП - 8%			--	--	--	--		18974	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0795	540705,36	3574,58	42986	284	--	38969	88511
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	42702	121		6556	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0795	530487,00	--	42174	--	42174	--	45548
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	30	13918,02	7863,82	417541	235915	3900	219671	688189
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	177726	96863		50977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	150	26,00				3900		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	30	133928,57	--	4017857	--	4017857	--	4339286
		СП - 8%			--	--	--	--		321429	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	30	15674,85	7381,26	470246	221438	21443	237205	764048
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	227365	102087		56596	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	30	13632,00	--	408960	--	408960	--	441677
		СП - 8%			--	--	--	--		32717	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0918	105369,00	--	9673	--	9673	--	10447
		СП - 8%			--	--	--	--		774	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	30	7053,12	1328,70	211594	39861	69816	95098	331228
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	101917	30164		24535	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	30	87500,00	--	2625000	--	2625000	--	2835000
		СП - 8%			--	--	--	--		210000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	30	2173,23	--	65197	--	488	46591	120731
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	64709	--		8943	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	30	69278,00	--	2078340	--	2078340	--	2244607
		СП - 8%			--	--	--	--		166267	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,447	102845,14	938,99	148817	1359	--	118410	288606
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	147458	555		21378	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,47594	450441,00	--	664824	--	664824	--	718010
		СП - 8%			--	--	--	--		53186	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	30	2873,00	--	86190	--	86190	--	93085
		СП - 8%			--	--	--	--		6895	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	175,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	60	647,00	--	38820	--	38820	--	41926
		СП - 8%			--	--	--	--		3106	