1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	30	3860,00	--	115800	--	115800	--	125064
		СП - 8%			--	--	--	--		9264	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	60	2097,00	--	125820	--	125820	--	135886
		СП - 8%			--	--	--	--		10066	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	1359,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	30	7421,74	284,35	222652	8531	159816	41169	284927
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	54305	2875		21106	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	27	1016,36	36,19	27442	978	18861	5690	35782
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	7603	300		2651	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	39328,73	9790,61	78657	19581	5089	44681	133205
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	53987	8070		9867	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	462,73	197,79	4627	1977	574	2012	7170
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	2076	718		531	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	952755,00	--	9718	--	9718	--	10495
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 717 737**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1048833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					539800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11970675		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							994153	
		- Сметная прибыль	Тенге							1164277	

Объект : **Строительство наружного освещения №46 мектеп-лицей жане Онер мектебтерінін орталык кошелері, Енбекшинский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,224	4150,43	2776,69	930	622	1	528	1574
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	307	261		117	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,22736	5354,00	--	1217	--	1217	--	1314
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	14	19975,14	--	279652	--	225330	43458	348959
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	54322	--		25849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5516	408502,00				225330		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	3,4272	21724,00	--	74452	--	74452	--	80408
		СП - 8%			--	--	--	--		5956	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	33,6	1226,14	30,14	41198	1013	25472	13814	59413
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	14713	141		4401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	80,64	295,00				23789		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,10682	118901,12	27843,14	12701	2974	209	9707	24201
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	9518	1149		1793	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,10682	1036166,00	--	110683	--	110683	--	119538
		СП - 8%			--	--	--	--		8855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,02	540705,36	3574,58	10814	71	--	9804	22267
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	10743	30		1649	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,02	530487,00	--	10610	--	10610	--	11459
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	14	13918,02	7863,82	194852	110094	1819	102513	321155
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	82939	45203		23789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	26,00				1820		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	14	133928,57	--	1875000	--	1875000	--	2025000
		СП - 8%			--	--	--	--		150000	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	14	15674,85	7381,26	219448	103337	10007	110696	356555
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	106104	47640		26412	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	14	13632,00	--	190848	--	190848	--	206116
		СП - 8%			--	--	--	--		15268	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,04284	105369,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	14	7053,12	1328,70	98744	18602	32581	44379	154573
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	47561	14077		11450	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	14	87500,00	--	1225000	--	1225000	--	1323000
		СП - 8%			--	--	--	--		98000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	14	2173,23	--	30425	--	227	21742	56341
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	30198	--		4173	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	14	69278,00	--	969892	--	969892	--	1047483
		СП - 8%			--	--	--	--		77591	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,398	102845,14	938,99	40932	374	--	32569	79381
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	40559	153		5880	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,40596	450441,00	--	182861	--	182861	--	197490
		СП - 8%			--	--	--	--		14629	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	14	2873,00	--	40222	--	40222	--	43440
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	28	175,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	28	647,00	--	18116	--	18116	--	19565
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	