1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	14	3860,00	--	54040	--	54040	--	58363
		СП - 8%			--	--	--	--		4323	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	28	2097,00	--	58716	--	58716	--	63413
		СП - 8%			--	--	--	--		4697	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	4	1359,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	7421,74	284,35	103904	3981	74581	19212	132966
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	25342	1342		9849	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12,6	1016,36	36,19	12806	456	8802	2655	16698
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	3548	140		1237	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7 136 967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114530			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5467692		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							434423	
		- Сметная прибыль	Тенге							528665	

Объект : **Строительство наружного освещения Улагат ш/а, Сатпаев кошесі, Енбекшинский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,32	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	1328 438	889 373	1	754 167	2248
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,3248	5354,00 --	-- --	1739 --	-- --	1739	-- 139	1878
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	19975,14 3880,16	-- --	399503 77603	-- --	321900	62083 36927	498512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,788	408502,00				321900		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	4,896	21724,00 --	-- --	106361 --	-- --	106361	-- 8509	114870
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48	1226,14 437,88	30,14 4,20	58855 21018	1446 201	36391	19734 6287	84876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	115,2	295,00				33984		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1526	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	18144 13597	4249 1642	298	13867 2561	34572
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,1526	1036166,00 --	-- --	158119 --	-- --	158119	-- 12650	170769

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,028	540705,36	3574,58	15140	100	--	13725	31174
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	15040	43		2309	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,028	530487,00	--	14854	--	14854	--	16042
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	20	13918,02	7863,82	278360	157276	2600	146448	458792
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	118484	64575		33985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	26,00				2600		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	20	133928,57	--	2678571	--	2678571	--	2892857
		СП - 8%			--	--	--	--		214286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	49	15674,85	7381,26	768068	361682	35022	387436	1247944
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	371364	166741		92440	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	20	13632,00	--	272640	--	272640	--	294451
		СП - 8%			--	--	--	--		21811	
14	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	29	13632,00	--	395328	--	395328	--	426954
		СП - 8%			--	--	--	--		31626	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14994	105369,00	--	15799	--	15799	--	17063

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	49	7053,12	1328,70	345603	65106	114032	155327	541005
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	166465	49268		40074	
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	29	87500,00	--	2537500	--	2537500	--	2740500
		СП - 8%			--	--	--	--		203000	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W**	шт	20	110714,29	--	2214286	--	2214286	--	2391429
		СП - 8%			--	--	--	--		177143	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	49	2173,23	--	106488	--	796	76098	197193
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	105692	--		14607	
20	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	49	69278,00	--	3394622	--	3394622	--	3666192
		СП - 8%			--	--	--	--		271570	
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,622	102845,14	938,99	166815	1523	--	132731	323510
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	165292	622		23964	
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,65444	450441,00	--	745228	--	745228	--	804846
		СП - 8%			--	--	--	--		59618	
		Линейная арматура									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	49	2873,00	--	140777	--	140777	--	152039
		СП - 8%			--	--	--	--		11262	