| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,275 | 1250027,00 | 408652,93 | 343757 | 112379 | 8747 | 267153 | 659783 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 809567,62 | 171710,79 | 222631 | 47220 | | 48873 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0495 | 114703,00 | | | | 5678 | | |
| 8.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,011 | 278998,00 | | | | 3069 | | |
| 9 | С1241-102-0170<br>241-102-0170<br>РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм** | м | 276,1 | 4207,00 | -- | 1161553 | -- | 1161553 | -- | 1254477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92924 | |
| 10 | Ц13-080201-3410<br>1308-0201-3410<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | **Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** | м | 3219,2 | 439,21 | 251,97 | 1413893 | 811126 | 10205 | 595877 | 2170552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 184,07 | 73,01 | 592562 | 235045 | | 160782 | |
| 11 | С1241-201-0606<br>241-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм** | м | 3267,488 | 248,00 | -- | 810337 | -- | 810337 | -- | 875164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64827 | |
| 12 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 3229 | 462,73 | 197,79 | 1494160 | 638659 | 185022 | 649765 | 2315439 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 207,64 | 71,84 | 670479 | 231973 | | 171514 | |
| 13 | С1243-113-0805<br>243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | км | 3,29358 | 952755,00 | -- | 3137975 | -- | 3137975 | -- | 3389013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251038 | |
| | | **Основание под опоры наружного освещения** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Прим | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** | м3 основания | 1,888 | 4150,43 | 2776,69 | 7836 | 5242 | 11 | 4448 | 13267 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1368,34 | 1164,97 | 2583 | 2199 | | 983 | |
| 15 | С1211-601-0101<br>211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,91632 | 5354,00 | -- | 10260 | -- | 10260 | -- | 11081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 821 | |
| 16 | Е11-330304-0101<br>1133-0304-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** | опора | 118 | 19975,14 | -- | 2357066 | -- | 1899207 | 366287 | 2941221 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3880,16 | -- | 457859 | -- | | 217868 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 4,6492 | 408502,00 | | | | 1899207 | | |
| 17 | С1212-101-0618<br>212-101-0618<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | 28,8864 | 21724,00 | -- | 627528 | -- | 627528 | -- | 677730 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50202 | |
| 18 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 283,2 | 1226,14 | 30,14 | 347243 | 8536 | 214700 | 116432 | 500770 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 437,88 | 4,20 | 124007 | 1189 | | 37094 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 679,68 | 295,00 | | | | 200506 | | |
| 19 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,90034 | 118901,12 | 27843,14 | 107051 | 25068 | 1758 | 81818 | 203978 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 89104,99 | 10757,00 | 80225 | 9685 | | 15110 | |
| 20 | С1222-509-1005<br>222-509-1005<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,90034 | 1036166,00 | -- | 932902 | -- | 932902 | -- | 1007534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74632 | |
| 21 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,1691 | 540705,36 | 3574,58 | 91433 | 605 | -- | 82889 | 188268 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 537130,78 | 1524,73 | 90829 | 258 | | 13946 | |
| 22 | С1217-101-0104<br>217-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,1691 | 530487,00 | -- | 89705 | -- | 89705 | -- | 96881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7176 | |
| | | **Опоры освещения металлические** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-330304-0401<br>1133-0304-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения | опора | 118 | 13918,02 | 7863,82 | 1642327 | 927930 | 15341 | 864040 | 2706877 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5924,21 | 3228,76 | 699056 | 380994 | | 200509 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1 | 154778 С | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 590 | 26,00 | | | | 15340 | | |
| 24 | прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "АВМ Building" | Опора СГКФ 8-4 70/160-Б | шт | 118 | 133928,57 | -- | 15803571 | -- | 15803571 | -- | 17067857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1264286 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ц13-080205-0301<br>1308-0205-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** | шт. | 118 | 15674,85 | 7381,26 | 1849633 | 870989 | 84340 | 933008 | 3005252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7578,85 | 3402,88 | 894304 | 401540 | | 222611 | |
| 26 | С1247-306-0327<br>247-306-0327<br>РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-2 2,5/25-1,23)** | шт. | 84 | 13632,00 | -- | 1145088 | -- | 1145088 | -- | 1236695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91607 | |
| 27 | С1247-306-0327<br>247-306-0327<br>РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)** | шт. | 34 | 13632,00 | -- | 463488 | -- | 463488 | -- | 500567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37079 | |
| 28 | С1243-110-0501<br>243-110-0501<br>РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 1,56468 | 105369,00 | -- | 164869 | -- | 164869 | -- | 178059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13190 | |
| 29 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | **Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** | шт. | 202 | 7053,12 | 1328,70 | 1424731 | 268398 | 470092 | 640329 | 2230265 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3397,23 | 1005,47 | 686241 | 203105 | | 165205 | |
| 30 | прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building" | **Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** | шт | 84 | 87500,00 | -- | 7350000 | -- | 7350000 | -- | 7938000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588000 | |
| 31 | прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building" | **Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W** | шт | 118 | 110714,29 | -- | 13064286 | -- | 13064286 | -- | 14109429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1045143 | |
| 32 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | **Прибор или аппарат. Установка.** | шт. | 202 | 2173,23 | -- | 438993 | -- | 3284 | 313710 | 812920 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2156,97 | -- | 435709 | -- | | 60216 | |
| 33 | С1247-210-0102<br>247-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | **Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** | шт. | 202 | 69278,00 | -- | 13994156 | -- | 13994156 | -- | 15113688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1119532 | |
| 34 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Сжим ответвительный У733М ЗЭТА | шт. | 472 | 178,57 | -- | 84285 | -- | 84285 | -- | 91028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6743 | |
| | | **Заземление опор** | | | | | | | | | |
| 35 | Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 118 | 7421,74 | 284,35 | 875766 | 33553 | 628615 | 161932 | 1120714 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1810,15 | 95,83 | 213598 | 11308 | | 83016 | |
| 36 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 106,2 | 1016,36 | 36,19 | 107937 | 3844 | 74189 | 22379 | 140742 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 281,58 | 11,10 | 29904 | 1179 | | 10425 | |
| | | **Оборудование на напряжение до 1000В** | | | | | | | | | |
| 37 | Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 2 | 39328,73 | 9790,61 | 78657 | 19581 | 5089 | 44681 | 133205 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26993,57 | 4034,88 | 53987 | 8070 | | 9867 | |
| 38 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474 | шт | 2 | 254464,29 | -- | 508929 | -- | 508929 | -- | 549643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40714 | |
| | | **Востановление асфальтобетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 82,5 | 1661,56 | 1437,83 | 137078 | 118621 | -- | 53563 | 205892 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 223,72 | 377,43 | 18457 | 31138 | | 15251 | |
| 40 | С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм | м3 | 100,65 | 4390,00 | -- | 441854 | -- | 441854 | -- | 477202 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35348 | |
| 41 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 550 | 2192,12 | 241,57 | 1205669 | 132863 | 1053388 | 43063 | 1348631 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 35,31 | 37,19 | 19418 | 20455 | | 99899 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1 | 102736 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I | т | 53,68 | 19607,00 | | | | 1052504 | | |
| 41.2 | 144639 С | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,00594 | 145352,00 | | | | 863 | | |
| 41.3 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,55 | 36,00 | | | | 20 | | |