1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3496	462,73 207,64	197,79 71,84	1617709 725919	691468 251154	200322	703493 185696	2506898
13	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	3,56592	952755,00 --	-- --	3397448 --	-- --	3397448	-- 271796	3669244
		Основание под опоры наружного освещения									
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	8301 2737	5553 2330	11	4712 1041	14054
15	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	2,03	5354,00 --	-- --	10869 --	-- --	10869	-- 869	11738
16	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	125	19975,14 3880,16	-- --	2496892 485020	-- --	2011872	388016 230793	3115701
16.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,925	408502,00				2011872		
17	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	30,6	21724,00 --	-- --	664754 --	-- --	664754	-- 53180	717934
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	300	1226,14 437,88	30,14 4,20	367842 131364	9042 1259	227436	123339 39295	530476
18.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	720	295,00				212400		
19	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,95375	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	113402 84984	26555 10259	1863	86671 16006	216079
20	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,95375	1036166,00 --	-- --	988243 --	-- --	988243	-- 79059	1067302

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1796	540705,36	3574,58	97111	642	--	88036	199958
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	96469	274		14812	
22	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1796	530487,00	--	95275	--	95275	--	102897
		СП - 8%			--	--	--	--		7622	
		Опоры освещения металлические									
23	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	125	13918,02	7863,82	1739753	982977	16250	915297	2867454
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	740526	403595		212404	
23.1	154778 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	625	26,00				16250		
24	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	125	133928,57	--	16741071	--	16741071	--	18080357
		СП - 8%			--	--	--	--		1339286	
25	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	125	15674,85	7381,26	1959357	922658	89343	988356	3183530
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	947356	425361		235817	
26	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)**	шт.	125	13632,00	--	1704000	--	1704000	--	1840320
		СП - 8%			--	--	--	--		136320	
27	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,6575	105369,00	--	174649	--	174649	--	188621
		СП - 8%			--	--	--	--		13972	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	125	7053,12	1328,70	881640	166088	290898	396243	1380114
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	424654	125684		102231	
29	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	125	110714,29	--	13839286	--	13839286	--	14946429
		СП - 8%			--	--	--	--		1107143	
30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	125	2173,23	--	271654	--	2032	194128	503044
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	269622	--		37263	
31	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	125	69278,00	--	8659750	--	8659750	--	9352530
		СП - 8%			--	--	--	--		692780	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	500	178,57	--	89285	--	89285	--	96428
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
		Заземление опор									
33	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	125	7421,74	284,35	927718	35544	665905	171538	1187197
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	226269	11979		87940	
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	112,5	1016,36	36,19	114340	4071	78591	23707	149091
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	31678	1248		11044	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
35	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	39328,73	9790,61	117986	29372	7633	67021	199808
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	80981	12105		14801	
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,125	1661,56	1437,83	76639	66320	--	29946	115112
		НР - 108%; СП - 8%			223,72	377,43	10319	17409		8527	
38	С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	56,2725	4390,00	--	247036	--	247036	--	266799
		СП - 8%			--	--	--	--		19763	
39	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	307,5	2192,12	241,57	674078	74282	588939	24076	754007
		НР - 108%; СП - 8%			35,31	37,19	10857	11436		55852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							588445		
39.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	30,012	19607,00				483		
39.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003321	145352,00				11		
39.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,3075	36,00						
40	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	307,5	481,17	0,05	147958	14	146032	2065	162025
		НР - 108%; СП - 8%			6,22	--	1912	--		12002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							145905		
40.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	7,4415	19607,00				125		
40.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000861	145352,00						
41	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	307,5	1949,66	231,82	599521	71284	517380	24386	673819
		НР - 108%; СП - 8%			35,31	38,12	10857	11723		49913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							516888		
41.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29,48925	17528,00				483		
41.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003321	145352,00				11		
41.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,3075	36,00						
42	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	307,5	2479,91	0,25	762572	78	751020	12392	836962
		НР - 108%; СП - 8%			37,32	--	11474	--		61997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									