1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3781036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59481			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2889928		
		- Накладные расходы	Тенге							233142	
		- Сметная прибыль	Тенге							280078	

Объект : **Строительство наружного освещения Ш. Улиханов кошесі, Енбекшинский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	11	15674,85	7381,26	172423	81194	7862	86975	280150
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	83367	37432		20752	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	11	13632,00	--	149952	--	149952	--	161948
		СП - 8%			--	--	--	--		11996	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03366	105369,00	--	3547	--	3547	--	3831
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	7053,12 3397,23	1328,70 1005,47	77584 37370	14616 11060	25598	34869 8996	121450
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	11	87500,00 --	-- --	962500 --	-- --	962500	-- 77000	1039500
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	2173,23 2156,97	-- --	23906 23727	-- --	179	17083 3279	44268
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	11	69278,00 --	-- --	762058 --	-- --	762058	-- 60965	823023
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,535	102845,14 101906,15	938,99 383,48	55022 54520	502 205	--	43780 7904	106706
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,5457	450441,00 --	-- --	245806 --	-- --	245806	-- 19664	265470
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	11	2873,00 --	-- --	31603 --	-- --	31603	-- 2528	34131
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	22	175,00 --	-- --	3850 --	-- --	3850	-- 308	4158
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	22	647,00 --	-- --	14234 --	-- --	14234	-- 1139	15373

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	11	3860,00	--	42460	--	42460	--	45857
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	22	2097,00	--	46134	--	46134	--	49825
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	11	3104,00	--	34144	--	34144	--	36876
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	3	1359,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00561	951092,00	--	5336	--	5336	--	5763
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3392989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				227016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2601495		
		- Накладные расходы	Тенге							206053	
		- Сметная прибыль	Тенге							251334	

Объект : Строительство наружного освещения Капал батыр, Тауке хана кошелері, Енбекшинский район;

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,32	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	1328 438	889 373	1	754 167	2248
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,3248	5354,00 --	-- --	1739 --	-- --	1739	-- 139	1878
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	19975,14 3880,16	-- --	399503 77603	-- --	321900	62083 36927	498512
3.1	279845 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,788	408502,00				321900		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	4,896	21724,00 --	-- --	106361 --	-- --	106361	-- 8509	114870
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48	1226,14 437,88	30,14 4,20	58855 21018	1446 201	36391	19734 6287	84876
5.1	295746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	115,2	295,00				33984		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1526	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	18144 13597	4249 1642	298	13867 2561	34572
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,1526	1036166,00 --	-- --	158119 --	-- --	158119	-- 12650	170769
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0265	540705,36 537130,78	3574,58 1524,73	14329 14234	94 40	--	12990 2185	29504