1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	опора	22	4827,62	1252,78	106208	27561	--	72936	193475
		НР - 80%; СП - 8%			3574,84	569,24	78647	12523		14331	
11	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	22	50290,00	--	1106380	--	1106380	--	1194890
		СП - 8%			--	--	--	--		88510	
		Опоры освещения металлические									
12	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	29	13918,02	7863,82	403623	228051	3770	212349	665250
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	171802	93634		49278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	145	26,00				3770		
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	29	133928,57	--	3883929	--	3883929	--	4194643
		СП - 8%			--	--	--	--		310714	
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	102	15674,85	7381,26	1598835	752889	72903	806499	2597760
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	773043	347094		192427	
15	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	29	13632,00	--	395328	--	395328	--	426954
		СП - 8%			--	--	--	--		31626	
16	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	73	13632,00	--	995136	--	995136	--	1074747
		СП - 8%			--	--	--	--		79611	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,31212	105369,00	--	32888	--	32888	--	35519
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
18	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	102	7053,12	1328,70	719419	135528	237373	323334	1126174
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	346518	102558		83420	
19	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	102	87500,00	--	8925000	--	8925000	--	9639000
		СП - 8%			--	--	--	--		714000	
20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	102	2173,23	--	221670	--	1659	158408	410484
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	220011	--		30406	
21	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	102	69278,00	--	7066356	--	7066356	--	7631664
		СП - 8%			--	--	--	--		565308	
22	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	4,155	102845,14	938,99	427322	3901	--	340011	828719
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	423420	1593		61387	
23	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	4,2381	450441,00	--	1909014	--	1909014	--	2061735
		СП - 8%			--	--	--	--		152721	
		Линейная арматура									
24	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	102	2873,00	--	293046	--	293046	--	316490
		СП - 8%			--	--	--	--		23444	
25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	204	175,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	204	647,00	--	131988	--	131988	--	142547
		СП - 8%			--	--	--	--		10559	
27	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	102	3860,00	--	393720	--	393720	--	425218
		СП - 8%			--	--	--	--		31498	
28	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	204	2097,00	--	427788	--	427788	--	462011
		СП - 8%			--	--	--	--		34223	
29	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	26	1359,00	--	35334	--	35334	--	38161
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
30	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	73	3104,00	--	226592	--	226592	--	244719
		СП - 8%			--	--	--	--		18127	
31	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,03723	951092,00	--	35409	--	35409	--	38242
		СП - 8%			--	--	--	--		2833	
		Заземление опор									
32	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	29	7421,74	284,35	215231	8246	154491	39797	275430
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	52494	2779		20402	
33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	26,1	1016,36	36,19	26527	945	18233	5500	34589
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	7349	290		2562	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
34	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	39328,73	9790,61	157315	39163	10178	89362	266411
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	107974	16140		19734	
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	4	254464,29	--	1017857	--	1017857	--	1099286
		СП - 8%			--	--	--	--		81429	
36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	20	462,73	197,79	9255	3956	1146	4025	14342

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	4153	1437		1062	
37	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0204	952755,00	--	19436	--	19436	--	20991
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36884191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2371054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1209936			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					581324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28358639		
		- Накладные расходы	Тенге							2212399	
		- Сметная прибыль	Тенге							2732162	

Объект : **Строительство наружного освещения Пазиков кошесі, Енбекшинский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,832	4150,43	2776,69	3453	2310	5	1960	5846
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	1138	969		433	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,84448	5354,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	52	19975,14	--	1038707	--	836939	161415	1296131
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	201768	--		96010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,0488	408502,00				836939		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	12,7296	21724,00	--	276538	--	276538	--	298661
		СП - 8%			--	--	--	--		22123	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	124,8	1226,14	30,14	153022	3762	94613	51309	220678
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	54647	524		16347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	299,52	295,00				88358		