1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,39676	118901,12	27843,14	47175	11047	775	36055	89889
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	35353	4268		6658	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,39676	1036166,00	--	411109	--	411109	--	443998
		СП - 8%			--	--	--	--		32889	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,075	540705,36	3574,58	40553	268	--	36763	83502
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	40285	114		6185	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,075	530487,00	--	39787	--	39787	--	42970
		СП - 8%			--	--	--	--		3183	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	52	13918,02	7863,82	723737	408919	6759	380764	1192861
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	308059	167896		88360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	260	26,00				6760		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	52	133928,57	--	6964286	--	6964286	--	7521429
		СП - 8%			--	--	--	--		557143	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	52	15674,85	7381,26	815092	383826	37166	411156	1324348
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	394100	176950		98100	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	52	13632,00	--	708864	--	708864	--	765573

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56709	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,15606	105369,00	--	16444	--	16444	--	17760
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	52	7053,12	1328,70	366762	69092	121014	164837	574127
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	176656	52284		42528	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	52	87500,00	--	4550000	--	4550000	--	4914000
		СП - 8%			--	--	--	--		364000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	52	2173,23	--	113008	--	845	80757	209266
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	112163	--		15501	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	52	69278,00	--	3602456	--	3602456	--	3890652
		СП - 8%			--	--	--	--		288196	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,632	102845,14	938,99	167843	1533	--	133549	325504
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	166311	626		24111	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,66464	450441,00	--	749822	--	749822	--	809808
		СП - 8%			--	--	--	--		59986	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	52	2873,00	--	149396	--	149396	--	161348
		СП - 8%			--	--	--	--		11952	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	104	175,00	--	18200	--	18200	--	19656

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	104	647,00	--	67288	--	67288	--	72671
					--	--	--	--		5383	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	52	3860,00	--	200720	--	200720	--	216778
					--	--	--	--		16058	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	104	2097,00	--	218088	--	218088	--	235535
					--	--	--	--		17447	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	13	1359,00	--	17667	--	17667	--	19080
					--	--	--	--		1413	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	52	7421,74	284,35	385931	14786	277017	71360	493874
					1810,15	95,83	94128	4983		36583	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	46,8	1016,36	36,19	47566	1693	32695	9862	62022
					281,58	11,10	13178	519		4594	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
					26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
					--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
					207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
					--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25663106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1625818				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					908016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413527			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19665167		
		- Накладные расходы	Тенге							1563133	
		- Сметная прибыль	Тенге							1900972	

Объект : **Строительство наружного освещения №7 калалык емхана (Каратобе тас жолы киылысынан Кокжелек кошесін бойлай Кызылбайыр кошесіне дейін; Кокжелек кошесі киылысынан бастап, Кызылбайыр кошесін бойлай Коныр су кошесіне дейін; Кызылбайыр кошесі киылысынан бастап Коныр су кошесін бойлай Еламан кошесіне дейін; Коныр су кошесі киылысынан бастап Еламан кошесін бойлай Кокжелек кошесіне дейін; Еламан кошесінен бастап, Кокжелек кошесін бойлай Амур апа кошесіне дейін, Енбекшинский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	**м3 основания**	**0,512**	**4150,43**	**2776,69**	**2125**	**1421**	**3**	**1206**	**3598**
		НР - 93%; СП - 8%			**1368,34**	**1164,97**	**701**	**596**		**267**	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,51968**	**5354,00**	**--**	**2782**	**--**	**2782**	**--**	**3005**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**223**	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**32**	**19975,14**	**--**	**639204**	**--**	**515039**	**99332**	**797619**
		НР - 80%; СП - 8%			**3880,16**	**--**	**124165**	**--**		**59083**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,2608**	**408502,00**				**515039**		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**7,8336**	**21724,00**	**--**	**170177**	**--**	**170177**	**--**	**183791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13614**	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**76,8**	**1226,14**	**30,14**	**94168**	**2314**	**58225**	**31575**	**135802**
		НР - 93%; СП - 8%			**437,88**	**4,20**	**33629**	**322**		**10059**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**184,32**	**295,00**				**54374**		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,24416**	**118901,12**	**27843,14**	**29031**	**6798**	**477**	**22188**	**55316**
		НР - 91%; СП - 8%			**89104,99**	**10757,00**	**21756**	**2626**		**4098**	