1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,24416	1036166,00	--	252990	--	252990	--	273229
		СП - 8%			--	--	--	--		20239	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,048	540705,36	3574,58	25954	171	--	23528	53441
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	25782	73		3959	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,048	530487,00	--	25463	--	25463	--	27500
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	32	13918,02	7863,82	445377	251642	4160	234316	734068
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	189575	103320		54375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	160	26,00				4160		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	32	133928,57	--	4285714	--	4285714	--	4628571
		СП - 8%			--	--	--	--		342857	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	60	15674,85	7381,26	940491	442876	42884	474411	1528094
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	454731	204173		113192	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	32	13632,00	--	436224	--	436224	--	471122
		СП - 8%			--	--	--	--		34898	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	28	13632,00	--	381696	--	381696	--	412232
		СП - 8%			--	--	--	--		30536	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,18972	105369,00	--	19991	--	19991	--	21590
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	60	7053,12	1328,70	423187	79722	139631	190197	662454
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	203834	60328		49071	
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	60	87500,00	--	5250000	--	5250000	--	5670000
		СП - 8%			--	--	--	--		420000	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	60	2173,23	--	130394	--	976	93181	241461
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	129418	--		17886	
19	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	60	69278,00	--	4156680	--	4156680	--	4489214
		СП - 8%			--	--	--	--		332534	
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,022	102845,14	938,99	207953	1898	--	165464	403290
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	206054	775		29873	
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,06244	450441,00	--	929008	--	929008	--	1003329
		СП - 8%			--	--	--	--		74321	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	60	2873,00	--	172380	--	172380	--	186170
		СП - 8%			--	--	--	--		13790	
23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	120	175,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	120	647,00	--	77640	--	77640	--	83851
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	
25	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	60	3860,00	--	231600	--	231600	--	250128
		СП - 8%			--	--	--	--		18528	
26	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	120	2097,00	--	251640	--	251640	--	271771
		СП - 8%			--	--	--	--		20131	
27	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	15	1359,00	--	20385	--	20385	--	22016
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
28	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	28	3104,00	--	86912	--	86912	--	93865
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,01428	951092,00	--	13582	--	13582	--	14669
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		Заземление опор									
30	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	32	7421,74	284,35	237496	9100	170471	43914	303923
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	57925	3067		22513	
31	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	28,8	1016,36	36,19	29271	1043	20119	6069	38167
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	8109	320		2827	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
32	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
35	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23436226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1483711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					807765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18000003		
		- Накладные расходы	Тенге							1408727	
		- Сметная прибыль	Тенге							1736018	

Объект : **Строительство наружного освещения Акпан батыр кошесі, Жібек жол кошесінен бастап Адырбеков кошесіне дейін, Енбекшинский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,608	4150,43	2776,69	2523	1688	3	1432	4272
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	832	708		316	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,61712	5354,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	38	19975,14	--	759055	--	611609	117957	947173
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	147446	--		70161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4972	408502,00				611609		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	9,3024	21724,00	--	202085	--	202085	--	218252
		СП - 8%			--	--	--	--		16167	