1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	20	7053,12	1328,70	141062	26574	46543	63399	220818
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	67945	20109		16357	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	20	87500,00	--	1750000	--	1750000	--	1890000
		СП - 8%			--	--	--	--		140000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	20	2173,23	--	43465	--	326	31060	80487
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	43139	--		5962	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	20	69278,00	--	1385560	--	1385560	--	1496405
		СП - 8%			--	--	--	--		110845	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,57	102845,14	938,99	58622	536	--	46644	113687
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	58087	219		8421	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,5814	450441,00	--	261886	--	261886	--	282837
		СП - 8%			--	--	--	--		20951	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	20	2873,00	--	57460	--	57460	--	62057
		СП - 8%			--	--	--	--		4597	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	175,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	647,00	--	25880	--	25880	--	27950
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**20**	**3860,00**	**--**	**77200**	**--**	**77200**	**--**	**83376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6176**	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**40**	**2097,00**	**--**	**83880**	**--**	**83880**	**--**	**90590**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6710**	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**20**	**3104,00**	**--**	**62080**	**--**	**62080**	**--**	**67046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4966**	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	**шт.**	**5**	**1359,00**	**--**	**6795**	**--**	**6795**	**--**	**7339**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**544**	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,0102**	**951092,00**	**--**	**9701**	**--**	**9701**	**--**	**10477**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**776**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**39328,73**	**9790,61**	**39329**	**9791**	**2544**	**22340**	**66603**
		НР - 72%; СП - 8%			**26993,57**	**4034,88**	**26994**	**4035**		**4934**	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	**шт**	**1**	**254464,29**	**--**	**254464**	**--**	**254464**	**--**	**274821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20357**	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	**м кабеля**	**5**	**462,73**	**197,79**	**2314**	**989**	**287**	**1006**	**3586**
		НР - 72%; СП - 8%			**207,64**	**71,84**	**1038**	**359**		**266**	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0051**	**952755,00**	**--**	**4859**	**--**	**4859**	**--**	**5248**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5601668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**348780**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**185516**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92780**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4329849**		
		- Накладные расходы	Тенге							**322586**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**414939**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения Толеметова кошесі, Коп кабатты тургын уй кешені, Каратауский район;**									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	**м3 основания**	**0,24**	**4150,43**	**2776,69**	**996**	**667**	**1**	**565**	**1686**
		НР - 93%; СП - 8%			**1368,34**	**1164,97**	**328**	**280**		**125**	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,2436**	**5354,00**	**--**	**1304**	**--**	**1304**	**--**	**1408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**15**	**19975,14**	**--**	**299627**	**--**	**241425**	**46562**	**373884**
		НР - 80%; СП - 8%			**3880,16**	**--**	**58202**	**--**		**27695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,591**	**408502,00**				**241425**		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**3,672**	**21724,00**	**--**	**79771**	**--**	**79771**	**--**	**86153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6382**	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**36**	**1226,14**	**30,14**	**44141**	**1085**	**27292**	**14801**	**63657**
		НР - 93%; СП - 8%			**437,88**	**4,20**	**15764**	**151**		**4715**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**86,4**	**295,00**				**25488**		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,11445**	**118901,12**	**27843,14**	**13608**	**3187**	**223**	**10401**	**25929**
		НР - 91%; СП - 8%			**89104,99**	**10757,00**	**10198**	**1231**		**1921**	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,11445**	**1036166,00**	**--**	**118589**	**--**	**118589**	**--**	**128076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9487**	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0215**	**540705,36**	**3574,58**	**11625**	**77**	**--**	**10539**	**23937**
		НР - 91%; СП - 8%			**537130,78**	**1524,73**	**11548**	**33**		**1773**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0215	530487,00	--	11405	--	11405	--	12317
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	15	13918,02	7863,82	208770	117957	1950	109836	344094
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	88863	48431		25488	
10.1	154778 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	75	26,00				1950		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	15	133928,57	--	2008929	--	2008929	--	2169643
		СП - 8%			--	--	--	--		160714	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	15	15674,85	7381,26	235123	110719	10721	118603	382024
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	113683	51043		28298	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	15	13632,00	--	204480	--	204480	--	220838
		СП - 8%			--	--	--	--		16358	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	105369,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	15	7053,12	1328,70	105797	19930	34908	47549	165614
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	50959	15082		12268	