1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	15	87500,00	--	1312500	--	1312500	--	1417500
		СП - 8%			--	--	--	--		105000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	15	2173,23	--	32599	--	244	23295	60366
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	32355	--		4472	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	15	69278,00	--	1039170	--	1039170	--	1122304
		СП - 8%			--	--	--	--		83134	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,477	102845,14	938,99	49057	448	--	39034	95138
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	48609	183		7047	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,48654	450441,00	--	219158	--	219158	--	236691
		СП - 8%			--	--	--	--		17533	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	15	2873,00	--	43095	--	43095	--	46543
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	30	175,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	30	647,00	--	19410	--	19410	--	20963
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	15	3860,00	--	57900	--	57900	--	62532
		СП - 8%			--	--	--	--		4632	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	30	2097,00	--	62910	--	62910	--	67943

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	4	1359,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	7421,74	284,35	111326	4265	79909	20585	142463
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	27152	1437		10553	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	14	1016,36	36,19	14229	506	9781	2950	18554
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	3942	155		1374	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7657280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				489635				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5862751		
		- Накладные расходы	Тенге							468066	
		- Сметная прибыль	Тенге							567207	

Объект : **Строительство наружного освещения Сіргелі кошесі,Кошерев кошесінен Толеменованова кошесіне дейін, Каратауский район;**

Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,4	4150,43	2776,69	1660	1111	2	942	2811
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	547	466		208	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,406	5354,00	--	2174	--	2174	--	2348
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	25	19975,14	--	499378	--	402374	77603	623140
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	97004	--		46159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,985	408502,00				402374		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	6,12	21724,00	--	132951	--	132951	--	143587
		СП - 8%			--	--	--	--		10636	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	60	1226,14	30,14	73568	1809	45486	24668	106095
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	26273	252		7859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	144	295,00				42480		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,19075	118901,12	27843,14	22680	5311	372	17334	43215
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	16997	2052		3201	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,19075	1036166,00	--	197649	--	197649	--	213461
		СП - 8%			--	--	--	--		15812	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0365	540705,36	3574,58	19736	131	--	17891	40638
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	19605	56		3010	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0365	530487,00	--	19363	--	19363	--	20912
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	25	13918,02	7863,82	347951	196595	3251	183059	573491
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	148105	80719		42481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	125	26,00				3250		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	25	133928,57	--	3348214	--	3348214	--	3616071
		СП - 8%			--	--	--	--		267857	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	25	15674,85	7381,26	391871	184531	17869	197671	636706
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	189471	85072		47163	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	25	13632,00	--	340800	--	340800	--	368064
		СП - 8%			--	--	--	--		27264	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0765	105369,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	25	7053,12	1328,70	176328	33218	58179	79249	276023
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	84931	25137		20446	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	25	87500,00	--	2187500	--	2187500	--	2362500
		СП - 8%			--	--	--	--		175000	