1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	25	2173,23	--	54331	--	407	38826	100609
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	53924	--		7453	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	25	69278,00	--	1731950	--	1731950	--	1870506
		СП - 8%			--	--	--	--		138556	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,869	102845,14	938,99	89372	816	--	71112	173322
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	88556	333		12839	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,88638	450441,00	--	399262	--	399262	--	431203
		СП - 8%			--	--	--	--		31941	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	25	2873,00	--	71825	--	71825	--	77571
		СП - 8%			--	--	--	--		5746	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	50	175,00	--	8750	--	8750	--	9450
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	50	647,00	--	32350	--	32350	--	34938
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	25	3860,00	--	96500	--	96500	--	104220
		СП - 8%			--	--	--	--		7720	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	50	2097,00	--	104850	--	104850	--	113238
		СП - 8%			--	--	--	--		8388	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806
		СП - 8%			--	--	--	--		652	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	25	7421,74	284,35	185544	7109	133181	34308	237440
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	45254	2396		17588	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	22,5	1016,36	36,19	22868	815	15717	4741	29818
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	6336	250		2209	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12579146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				805035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201127			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9629346		
		- Накладные расходы	Тенге							770750	
		- Сметная прибыль	Тенге							931790	

Объект : **Строительство наружного освещения Бокейханов кошесі, Акжайык ш/а, Каратауский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	40	15674,85	7381,26	626994	295250	28590	316274	1018729
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	303154	136115		75461	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	40	13632,00	--	545280	--	545280	--	588902
		СП - 8%			--	--	--	--		43622	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1224	105369,00	--	12897	--	12897	--	13929
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	40	7053,12	1328,70	282125	53148	93088	126798	441637
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	135889	40219		32714	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	40	87500,00	--	3500000	--	3500000	--	3780000
		СП - 8%			--	--	--	--		280000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	40	2173,23	--	86929	--	650	62121	160974
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	86279	--		11924	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	40	69278,00	--	2771120	--	2771120	--	2992810
		СП - 8%			--	--	--	--		221690	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,436	102845,14	938,99	147686	1349	--	117510	286412
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	146337	551		21216	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,46472	450441,00	--	659770	--	659770	--	712552
		СП - 8%			--	--	--	--		52782	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	40	2873,00	--	114920	--	114920	--	124114
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	80	175,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	80	647,00	--	51760	--	51760	--	55901
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	40	3860,00	--	154400	--	154400	--	166752
		СП - 8%			--	--	--	--		12352	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	80	2097,00	--	167760	--	167760	--	181181
		СП - 8%			--	--	--	--		13421	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	40	3104,00	--	124160	--	124160	--	134093
		СП - 8%			--	--	--	--		9933	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	10	1359,00	--	13590	--	13590	--	14677
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0204	951092,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	