1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11058995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				699691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360527			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8533541		
		- Накладные расходы	Тенге							646049	
		- Сметная прибыль	Тенге							819187	

Объект : **Строительство наружного освещения Бозарлык кошесі, уста Мухамат ш/а, Катауский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	20	4827,62	1252,78	96552	25056	--	66305	175886
		НР - 80%; СП - 8%			3574,84	569,24	71497	11385		13029	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	50290,00	--	1005800	--	1005800	--	1086264
		СП - 8%			--	--	--	--		80464	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	32	15674,85	7381,26	501595	236200	22872	253019	814983
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	242523	108892		60369	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	32	13632,00	--	436224	--	436224	--	471122
		СП - 8%			--	--	--	--		34898	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,15912	105369,00	--	16766	--	16766	--	18107
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	52	7053,12	1328,70	366762	69092	121014	164837	574127
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	176656	52284		42528	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	52	87500,00	--	4550000	--	4550000	--	4914000
		СП - 8%			--	--	--	--		364000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	52	2173,23	--	113008	--	845	80757	209266
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	112163	--		15501	
9	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	52	69278,00	--	3602456	--	3602456	--	3890652
		СП - 8%			--	--	--	--		288196	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,839	102845,14	938,99	189132	1727	--	150489	366790
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	187405	705		27170	
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,87578	450441,00	--	844928	--	844928	--	912522
		СП - 8%			--	--	--	--		67594	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный) *СП - 8%*	шт.	52	2873,00 --	-- --	149396 --	-- --	149396	-- 11952	161348
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	104	175,00 --	-- --	18200 --	-- --	18200	-- 1456	19656
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	104	647,00 --	-- --	67288 --	-- --	67288	-- 5383	72671
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	52	3860,00 --	-- --	200720 --	-- --	200720	-- 16058	216778
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	104	2097,00 --	-- --	218088 --	-- --	218088	-- 17447	235535
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	52	3104,00 --	-- --	161408 --	-- --	161408	-- 12913	174321
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	13	1359,00 --	-- --	17667 --	-- --	17667	-- 1413	19080
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,02652	951092,00 --	-- --	25223 --	-- --	25223	-- 2018	27241
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	39329 26994	9791 4035	2544	22340 4934	66603
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474 *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО) *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73 207,64	197,79 71,84	2314 1038	989 359	287	1006 266	3586

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14710608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				818276				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177660			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11721050		
		- Накладные расходы	Тенге							738753	
		- Сметная прибыль	Тенге							1089676	

Объект : **Строительство наружного освещения Байдібек би (Казиев кошесінен Б Момышулы кошесіне дейін), Абайский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,368	4150,43	2776,69	1527	1022	1	867	2586
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	504	429		192	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,37352	5354,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	23	19975,14	--	459428	--	370184	71395	573289
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	89244	--		42466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9062	408502,00				370185		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	5,6304	21724,00	--	122315	--	122315	--	132100
		СП - 8%			--	--	--	--		9785	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	55,2	1226,14	30,14	67683	1664	41848	22694	97608
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	24171	232		7230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	132,48	295,00				39082		