1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,17549	118901,12	27843,14	20866	4886	343	15948	39759
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	15637	1888		2945	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,17549	1036166,00	--	181837	--	181837	--	196384
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0335	540705,36	3574,58	18114	120	--	16421	37298
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	17994	51		2763	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0335	530487,00	--	17771	--	17771	--	19193
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	23	13918,02	7863,82	320114	180868	2989	168415	527611
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	136257	74262		39082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	115	26,00				2990		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	23	133928,57	--	3080357	--	3080357	--	3326786
		СП - 8%			--	--	--	--		246429	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	32	15674,85	7381,26	501595	236200	22872	253019	814983
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	242523	108892		60369	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	23	13632,00	--	313536	--	313536	--	338619

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25083	
14	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	9	13632,00	--	122688	--	122688	--	132503
		СП - 8%			--	--	--	--		9815	
15	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,09792	105369,00	--	10318	--	10318	--	11143
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	32	7053,12	1328,70	225700	42518	74470	101438	353309
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	108712	32175		26171	
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	9	87500,00	--	787500	--	787500	--	850500
		СП - 8%			--	--	--	--		63000	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W**	шт	23	110714,29	--	2546429	--	2546429	--	2750143
		СП - 8%			--	--	--	--		203714	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	32	2173,23	--	69544	--	521	49697	128780
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	69023	--		9539	
20	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	32	69278,00	--	2216896	--	2216896	--	2394248
		СП - 8%			--	--	--	--		177352	
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,219	102845,14	938,99	125368	1144	--	99753	243131
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	124224	467		18010	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,24338	450441,00	--	560069	--	560069	--	604875
		СП - 8%			--	--	--	--		44806	
		Линейная арматура									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	32	2873,00	--	91936	--	91936	--	99291
		СП - 8%			--	--	--	--		7355	
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	64	175,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
25	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	64	647,00	--	41408	--	41408	--	44721
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	32	3860,00	--	123520	--	123520	--	133402
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
27	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	64	2097,00	--	134208	--	134208	--	144945
		СП - 8%			--	--	--	--		10737	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	1359,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
29	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	9	3104,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
30	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00459	951092,00	--	4366	--	4366	--	4715
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Заземление опор									
31	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	23	7421,74	284,35	170700	6540	122526	31563	218444
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	41634	2204		16181	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20,7	1016,36	36,19	21039	749	14461	4362	27433
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	5829	230		2032	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
33	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
36	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14 654 225**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				903784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					486491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11319534		
		- Накладные расходы	Тенге							858918	
		- Сметная прибыль	Тенге							1085501	

Объект : **Строительство наружного освещения Инкардария кошесі (Темірлан тас жолынан Есенов кошесіне дейін), Абайский район;**

1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	63	15674,85	7381,26	987516	465020	45028	498131	1604499
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	477468	214382		118852	