1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	63	13632,00	--	858816	--	858816	--	927521
		СП - 8%			--	--	--	--		68705	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,19278	105369,00	--	20313	--	20313	--	21938
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	63	7053,12	1328,70	444347	83708	146613	199707	695578
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	214026	63344		51524	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	63	87500,00	--	5512500	--	5512500	--	5953500
		СП - 8%			--	--	--	--		441000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	63	2173,23	--	136914	--	1025	97840	253535
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	135889	--		18780	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	63	69278,00	--	4364514	--	4364514	--	4713675
		СП - 8%			--	--	--	--		349161	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,004	102845,14	938,99	206102	1881	--	163991	399700
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	204220	768		29607	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,04408	450441,00	--	920737	--	920737	--	994396
		СП - 8%			--	--	--	--		73659	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный) *СП - 8%*	шт.	63	2873,00 --	-- --	180999 --	-- --	180999	-- 14480	195479
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	126	175,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	126	647,00 --	-- --	81522 --	-- --	81522	-- 6522	88044
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	63	3860,00 --	-- --	243180 --	-- --	243180	-- 19454	262634
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	126	2097,00 --	-- --	264222 --	-- --	264222	-- 21138	285360
15	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	16	1359,00 --	-- --	21744 --	-- --	21744	-- 1740	23484
16	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	63	3104,00 --	-- --	195552 --	-- --	195552	-- 15644	211196
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,03213	951092,00 --	-- --	30559 --	-- --	30559	-- 2445	33004
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	3	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	117986 80981	29372 12105	7633	67021 14801	199808
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474 *СП - 8%*	шт	3	254464,29 --	-- --	763393 --	-- --	763393	-- 61071	824464
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО) *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15	462,73 207,64	197,79 71,84	6941 3115	2967 1078	859	3018 797	10756

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0153	952755,00 --	-- --	14577 --	-- --	14577	-- 1166	15743
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17738127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1115699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					582948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13695838		
		- Накладные расходы	Тенге							1029708	
		- Сметная прибыль	Тенге							1313935	

Объект : **Строительство наружного освещения Ихсанова кошесі, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	28	4827,62 3574,84	1252,78 569,24	135173 100096	35078 15939	--	92827 18240	246241
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	28	50290,00 --	-- --	1408120 --	-- --	1408120	-- 112650	1520770
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	57	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	893467 431994	420732 193964	40741	450690 107533	1451690
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)** *СП - 8%*	шт.	57	13632,00 --	-- --	777024 --	-- --	777024	-- 62162	839186
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,17442	105369,00 --	-- --	18378 --	-- --	18378	-- 1470	19848

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	57	7053,12	1328,70	402028	75736	132650	180687	629332
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	193642	57312		46617	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	57	87500,00	--	4987500	--	4987500	--	5386500
		СП - 8%			--	--	--	--		399000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	57	2173,23	--	123874	--	926	88522	229388
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	122948	--		16992	
9	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	57	69278,00	--	3948846	--	3948846	--	4264754
		СП - 8%			--	--	--	--		315908	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,701	102845,14	938,99	174940	1597	--	139196	339267
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	173342	652		25131	
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,73502	450441,00	--	781524	--	781524	--	844046
		СП - 8%			--	--	--	--		62522	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	57	2873,00	--	163761	--	163761	--	176862
		СП - 8%			--	--	--	--		13101	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	114	175,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	114	647,00	--	73758	--	73758	--	79659
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	