1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	31	7053,12	1328,70	218647	41190	72143	98268	342269
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	105314	31170		25353	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	31	87500,00	--	2712500	--	2712500	--	2929500
		СП - 8%			--	--	--	--		217000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	31	2173,23	--	67370	--	504	48144	124755
		НР - 72%; СП - 8%			2156,9	--	66866	--		9241	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	31	69278,00	--	2147618	--	2147618	--	2319427
		СП - 8%			--	--	--	--		171809	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перем чек**	км линии	1,098	102845,14	938,99	112924	1031	--	89851	218997
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	111893	421		16222	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,11996	450441,00	--	504476	--	504476	--	544834
		СП - 8%			--	--	--	--		40358	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	31	2873,00	--	89063	--	89063	--	96188
		СП - 8%			--	--	--	--		7125	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	62	175,00	--	10850	--	10850	--	11718
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	62	647,00	--	40114	--	40114	--	43323

1	2	3	4	18	6	7	8	9	10	11	3110 12
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	31	3860,00	--	119660	--	119660	--	129233
		СП - 8%			--	--	--	--		9573	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	62	2097,00	--	130014	--	130014	--	140415
		СП - 8%			--	--	--	--		10401	
15	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
16	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	31	3104,00	--	96224	--	96224	--	103922
		СП - 8%			--	--	--	--		7698	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01581	951092,00	--	15037	--	15037	--	16240
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8639529**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				547049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281820			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6665973		
		- Накладные расходы	Тенге							504721	
		- Сметная прибыль	Тенге							639966	

1	2	3	4	19	6	7	8	9	10	11	12	3110

Объект : Строительство наружного освещения Спатаев кошесі Тельман ш/а, Абайский район;

Основание под опоры наружного освещения

1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,024	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	4250 1401	2843 1193	6	2413 533	7196
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1,03936	5354,00 --	-- --	5565 --	-- --	5565	-- 445	6010
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	64	19975,14 3880,16	-- --	1278409 248330	-- --	1030079	198664 118166	1595239
3.1	279845 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,5216	408502,00				1030079		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	15,6672	21724,00 --	-- --	340354 --	-- --	340354	-- 27228	367582
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	153,6	1226,14 437,88	30,14 4,20	188335 67258	4630 645	116447	63150 20119	271604
5.1	295746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	368,64	295,00				108749		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,48832	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	58062 43512	13597 5253	953	44376 8195	110633
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,48832	1036166,00 --	-- --	505981 --	-- --	505981	-- 40478	546459
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0911	540705,36 537130,78	3574,58 1524,73	49258 48933	326 139	--	44655 7513	101426

1	2	3	4	20	6	7	8	9	10	11	12
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0911	530487,00	--	48327	--	48327	--	52193
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	64	13918,02	7863,82	890753	503284	8320	468632	1468136
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	379149	206641		108751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	320	26,00				8320		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	64	133928,57	--	8571428	--	8571428	--	9257142
		СП - 8%			--	--	--	--		685714	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	64	15674,85	7381,26	1003191	472401	45744	506038	1629968
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	485046	217785		120738	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	64	13632,00	--	872448	--	872448	--	942244
		СП - 8%			--	--	--	--		69796	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,19584	105369,00	--	20635	--	20635	--	22286
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	64	7053,12	1328,70	451400	85037	148940	202877	706619
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	217423	64350		52342	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	64	87500,00	--	5600000	--	5600000	--	6048000
		СП - 8%			--	--	--	--		448000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	64	2173,23	--	139087	--	1041	99393	257559
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	138046	--		19078	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	64	69278,00	--	4433792	--	4433792	--	4788495
		СП - 8%			--	--	--	--		354703	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,019	102845,14	938,99	207644	1896	--	165218	402691
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	205749	774		29829	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,05938	450441,00	--	927629	--	927629	--	1001839
		СП - 8%			--	--	--	--		74210	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	64	2873,00	--	183872	--	183872	--	198582
		СП - 8%			--	--	--	--		14710	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	128	175,00	--	22400	--	22400	--	24192
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	128	647,00	--	82816	--	82816	--	89441
		СП - 8%			--	--	--	--		6625	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	64	3860,00	--	247040	--	247040	--	266803
		СП - 8%			--	--	--	--		19763	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	128	2097,00	--	268416	--	268416	--	289889