дейін,Кызылбайыр кошесі киылысынан бастап Коныр сукошесін бойлай Еламан кошесіне дейін,Коныр су кошесі кйылысынан бастап Еламан кошесін бойлай Кокжелек кошесіне дейін,Еламан кошесінен бастап,Кокжелек кошесін бойлай Амур апа кошесіне дейін).					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2062 м		Протяженность ВЛ – 2062 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 32 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 32 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Акпан батыр кошесі, Жібек жолы кошесінен бастап Адырбеков кошесіне дейін.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 38шт		КРСГ 2,5/25-1,27 38шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1448 м		Протяженность ВЛ – 1448 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –38 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 38 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 38 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 38 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Зенгі ата кошесі мкр Акжайык					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 581 м		Протяженность ВЛ – 581 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Толеметов кошесі, Коп кабатты тургын уй кешені					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 15шт		КРСГ 2,5/25-1,27 15шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 486 м		Протяженность ВЛ – 486 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 15 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 15 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

ул. Сіргелі, Кошеров кошесінен Толеманова кошесіне дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 25шт		КРСГ 2,5/25-1,27 25шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 886 м		Протяженность ВЛ – 886 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –25 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –25 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Бокейханов мкр Акжайык					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1464 м		Протяженность ВЛ – 1464 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Бозарлык кошесі ,мкр Уста Мухамат					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1875 м		Протяженность ВЛ – 1875 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Байдібек би кошесі Казиев кошесінен Б Момышулы кошесіне дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1243 м		Протяженность ВЛ – 1243 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Инкардария Темірлан тас жолынан Есенов кошесіне дейін					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 63шт		КРСГ 2,5/25-1,27 63шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2044 м		Протяженность ВЛ – 2044 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Ихсанова кошесі,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 57шт		КРСГ 2,5/25-1,27 57шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1735 м		Протяженность ВЛ – 1735 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –57 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –57 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжайык Акжелкен кошесі.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 583 м		Протяженность ВЛ – 583 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Диваев кошесі (Орманов кошесінен Казыбек би кошесіне дейін).					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 27шт		КРСГ 2,5/25-1,27 27шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 935 м		Протяженность ВЛ – 935 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –27 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 27 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Орманшы Алатау кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 41шт		КРСГ 2,5/25-1,27 41шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1308 м		Протяженность ВЛ – 1308 м	