1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		420000	
34	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**60**	**1981,29**	**--**	**118877**	**--**	**777**	**85032**	**220222**
		НР - 72%; СП - 8%			**1968,34**	**--**	**118100**	**--**		**16313**	
35	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**	**шт.**	**60**	**81980,00**	**--**	**4918800**	**--**	**4918800**	**--**	**5312304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**393504**	
36	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**8617,69**	**413,31**	**8618**	**413**	**1047**	**5274**	**15003**
		НР - 72%; СП - 8%			**7157,60**	**167,30**	**7158**	**167**		**1111**	
37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	**шт**	**1**	**254464,29**	**--**	**254464**	**--**	**254464**	**--**	**274821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20357**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20304758**	**1144560**	**17782573**	**1421409**	**23464261**
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
38	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**69**	**6864,07**	**237,24**	**473621**	**16369**	**353700**	**78505**	**596296**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,75**	**79,47**	**103552**	**5483**		**44170**	
39	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**57,5**	**910,04**	**30,40**	**52327**	**1748**	**37156**	**10046**	**67363**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,45**	**9,20**	**13423**	**529**		**4990**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**525948**	**18117**	**390856**	**88551**	**663659**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25974398**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1581807**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1231868**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**490292**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19641924**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1594772**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1924030**	

Объект : **Строительство наружного освещения Степная кошесы. (Дача Кайнарбулак), Каратауский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**258**	**553,47**	**227,04**	**142794**	**58576**	**17550**	**61142**	**220251**
		НР - 72%; СП - 8%			**258,41**	**70,74**	**66668**	**18251**		**16315**	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,26316**	**73647,00**	**--**	**19381**	**--**	**19381**	**--**	**20931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1550**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**162175**	**58576**	**36931**	**61142**	**241182**
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,5599**	**45264,08**	**18054,84**	**115872**	**46218**	**3251**	**68786**	**199431**
		НР - 80%; СП - 8%			**25939,52**	**7648,79**	**66403**	**19580**		**14773**	
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,611098**	**317171,00**	**--**	**828165**	**--**	**828165**	**--**	**894418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66253**	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**86**	**185,00**	**--**	**15910**	**--**	**15910**	**--**	**17183**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1273**	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	**шт.**	**86**	**2158,00**	**--**	**185588**	**--**	**185588**	**--**	**200435**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14847**	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	**шт.**	**17**	**784,82**	**--**	**13342**	**--**	**13342**	**--**	**14409**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**86**	**4362,00**	**--**	**375132**	**--**	**375132**	**--**	**405143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30011**	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**86**	**1378,00**	**--**	**118508**	**--**	**118508**	**--**	**127989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9481**	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	**шт.**	**86**	**2372,00**	**--**	**203992**	**--**	**203992**	**--**	**220311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16319**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	**17**	**2941,00**	**--**	**49997**	**--**	**49997**	**--**	**53997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4000**	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**86**	**3921,00**	**--**	**337206**	**--**	**337206**	**--**	**364182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26976**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**2243712**	**46218**	**2131091**	**68786**	**2497498**
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**53**	**11960,15**	**8066,85**	**633888**	**427543**	**--**	**313495**	**1023173**
		НР - 80%; СП - 8%			**3893,30**	**3500,44**	**206345**	**185523**		**75791**	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**53**	**49012,00**	**--**	**2597636**	**--**	**2597636**	**--**	**2805447**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207811**	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**86**	**14965,84**	**8259,73**	**1287062**	**710337**	**61746**	**545490**	**1979156**
		НР - 72%; СП - 8%			**5988,13**	**2821,46**	**514979**	**242646**		**146604**	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	**шт**	**86**	**10267,86**	**--**	**883036**	**--**	**883036**	**--**	**953679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70643**	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3345,41**	**35,32**	**10036**	**106**	**4841**	**3664**	**14796**
		НР - 72%; СП - 8%			**1696,25**	**--**	**5089**	**--**		**1096**	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1646,00**	**--**	**4938**	**--**	**4938**	**--**	**5333**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**86**	**5673,82**	**1223,01**	**487949**	**105179**	**151937**	**217833**	**762244**
		НР - 72%; СП - 8%			**2684,10**	**833,87**	**230833**	**71713**		**56462**	
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	**шт**	**86**	**87500,00**	**--**	**7525000**	**--**	**7525000**	**--**	**8127000**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Объект : **Строительство наружного освещения Кемекалган, Карабура кошелеры, Каратауский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля											
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	216	553,47	227,04	119548	49041	14692	51189	184396
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	55815	15280		13659	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,22032	73647,00	--	16226	--	16226	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				135774	49041	30918	51189	201920
РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ											
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,0882	45264,08	18054,84	94520	37702	2651	56111	162682
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	54167	15972		12051	
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,129964	317171,00	--	675563	--	675563	--	729608
		СП - 8%			--	--	--	--		54045	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	72	185,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.	72	2158,00	--	155376	--	155376	--	167806
		СП - 8%			--	--	--	--		12430	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	32	784,82	--	25114	--	25114	--	27123
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	72	4362,00	--	314064	--	314064	--	339189
		СП - 8%			--	--	--	--		25125	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	72	1378,00	--	99216	--	99216	--	107153
		СП - 8%			--	--	--	--		7937	