1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	72	5673,82	1223,01	408515	88057	127203	182372	638157
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	193255	60039		47271	
21	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W	шт	72	87500,00	--	6300000	--	6300000	--	6804000
		СП - 8%			--	--	--	--		504000	
22	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	8617,69	413,31	25853	1240	3140	15822	45009
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	21473	502		3334	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	72	1981,29	--	142653	--	933	102039	264267
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	141720	--		19575	
25	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10	шт.	72	81980,00	--	5902560	--	5902560	--	6374765
		СП - 8%			--	--	--	--		472205	
26	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	6	11774,11	--	70645	--	70645	--	76297
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15938189	748673	14363992	809127	18087102
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	6864,07	237,24	164738	5693	123027	27306	207408
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	36018	1907		15364	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	910,04	30,40	18201	608	12924	3494	23431
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4669	184		1736	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				182939	6301	135951	30800	230839
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20658792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				976193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					841717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16363369		
		- Накладные расходы	Тенге							947227	
		- Сметная прибыль	Тенге							1530282	

Объект : **Строительство наружного освещения Акбота кошесы Маржантастан-Кенжарыкка дейын Нуртас ш/а, Каратауский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**147**	**553,47**	**227,04**	**81359**	**33375**	**9998**	**34837**	**125491**
		НР - 72%; СП - 8%			**258,41**	**70,74**	**37986**	**10399**		**9296**	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,14994**	**73647,00**	**--**	**11043**	**--**	**11043**	**--**	**11926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**883**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**92402**	**33375**	**21041**	**34837**	**137417**
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,5423**	**45264,08**	**18054,84**	**69811**	**27846**	**1958**	**41443**	**120154**
		НР - 80%; СП - 8%			**25939,52**	**7648,79**	**40007**	**11797**		**8900**	
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,573146**	**317171,00**	**--**	**498956**	**--**	**498956**	**--**	**538873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39917**	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**49**	**185,00**	**--**	**9065**	**--**	**9065**	**--**	**9790**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**725**	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	**шт.**	**49**	**2158,00**	**--**	**105742**	**--**	**105742**	**--**	**114201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8459**	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	**шт.**	**8**	**784,82**	**--**	**6279**	**--**	**6279**	**--**	**6781**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**502**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	49	4362,00	--	213738	--	213738	--	230837
		СП - 8%			--	--	--	--		17099	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	1378,00	--	67522	--	67522	--	72924
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	49	2372,00	--	116228	--	116228	--	125526
		СП - 8%			--	--	--	--		9298	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2941,00	--	23528	--	23528	--	25410
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	49	3921,00	--	192129	--	192129	--	207499
		СП - 8%			--	--	--	--		15370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1302998	27846	1235145	41443	1451995
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	34	11960,15	8066,85	406645	274273	--	201110	656375
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	132372	119015		48620	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	34	49012,00	--	1666408	--	1666408	--	1799721
		СП - 8%			--	--	--	--		133313	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	49	14965,84	8259,73	733326	404727	35181	310802	1127659
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	293418	138252		83530	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения К1П	шт	49	10267,86	--	503125	--	503125	--	543375
		СП - 8%			--	--	--	--		40250	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3345,41	35,32	6691	71	3228	2443	9864
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	3392	--		731	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	49	5673,82	1223,01	278017	59928	86568	124114	434301
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	131521	40860		32170	
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W	шт	49	87500,00	--	4287500	--	4287500	--	4630500
		СП - 8%			--	--	--	--		343000	
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	8617,69	413,31	17235	827	2093	10548	30006
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	14315	335		2223	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	49	1981,29	--	97083	--	634	69443	179848
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	96449	--		13322	
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10	шт.	49	81980,00	--	4017020	--	4017020	--	4338382
		СП - 8%			--	--	--	--		321362	
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	4	11774,11	--	47096	--	47096	--	50864
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12572367	739826	11161074	718460	14354093
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	102	6864,07	237,24	700135	24199	522860	116051	881481
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	153076	8106		65295	