1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	85	910,04	30,40	77353	2584	54926	14850	99579
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	19843	782		7376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				777488	26783	577786	130901	981060
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16924566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				922379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					827830			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12995050		
		- Накладные расходы	Тенге							925641	
		- Сметная прибыль	Тенге							1253670	

Объект : **Строительство наружного освещения Ибрагим ата кошесы, Каратауский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	240	553,47	227,04	132832	54490	16325	56876	204885
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	62017	16978		15177	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,2448	73647,00	--	18029	--	18029	--	19471
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				150861	54490	34354	56876	224356

РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ

3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,65	45264,08	18054,84	119950	47845	3365	71207	206450
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	68740	20269		15293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,565	423,00				2354		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00106	544445,00				577		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,703	317171,00	--	857313	--	857313	--	925898
		СП - 8%			--	--	--	--		68585	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	80	185,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	80	2158,00	--	172640	--	172640	--	186451
		СП - 8%			--	--	--	--		13811	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	22	784,82	--	17266	--	17266	--	18647
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	80	4362,00	--	348960	--	348960	--	376877
		СП - 8%			--	--	--	--		27917	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1378,00	--	110240	--	110240	--	119059
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	80	2372,00	--	189760	--	189760	--	204941
		СП - 8%			--	--	--	--		15181	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	22	2941,00	--	64702	--	64702	--	69878
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	80	3921,00	--	313680	--	313680	--	338774
		СП - 8%			--	--	--	--		25094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2209311	47845	2092726	71207	2462959
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	36	11960,15	8066,85	430565	290407	--	212940	694985
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	140159	126016		51480	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	36	49012,00	--	1764432	--	1764432	--	1905587
		СП - 8%			--	--	--	--		141155	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**80**	**14965,84**	**8259,73**	**1197267**	**660779**	**57438**	**507432**	**1841075**
		НР - 72%; СП - 8%			**5988,13**	**2821,46**	**479050**	**225717**		**136376**	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	**шт**	**80**	**10267,86**	**--**	**821429**	**--**	**821429**	**--**	**887143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65714**	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**3345,41**	**35,32**	**13382**	**141**	**6456**	**4885**	**19729**
		НР - 72%; СП - 8%			**1696,25**	**--**	**6785**	**--**		**1461**	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1646,00**	**--**	**6584**	**--**	**6584**	**--**	**7111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**527**	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**80**	**5673,82**	**1223,01**	**453906**	**97841**	**141337**	**202635**	**709064**
		НР - 72%; СП - 8%			**2684,10**	**833,87**	**214728**	**66710**		**52523**	
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	**шт**	**80**	**87500,00**	**--**	**7000000**	**--**	**7000000**	**--**	**7560000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**560000**	
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2**	**8617,69**	**413,31**	**17235**	**827**	**2093**	**10548**	**30006**
		НР - 72%; СП - 8%			**7157,60**	**167,30**	**14315**	**335**		**2223**	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	**шт**	**2**	**254464,29**	**--**	**508929**	**--**	**508929**	**--**	**549643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40714**	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**80**	**1981,29**	**--**	**158503**	**--**	**1036**	**113376**	**293630**
		НР - 72%; СП - 8%			**1968,34**	**--**	**157467**	**--**		**21750**	
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**	**шт.**	**80**	**81980,00**	**--**	**6558400**	**--**	**6558400**	**--**	**7083072**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		524672	
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	4	11774,11	--	47096	--	47096	--	50864
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18977728	1049995	16915230	1051816	21631909
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	6864,07	237,24	741320	25622	553617	122878	933334
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	162081	8583		69136	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	910,04	30,40	81904	2736	58158	15724	105438
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21010	828		7810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				823224	28358	611775	138602	1038772
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25357994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1326352				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1180688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					465436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19654084		
		- Накладные расходы	Тенге							1318501	
		- Сметная прибыль	Тенге							1878369	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Ауэзова, Шакпак Садакулы, Енбекшинский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	243	553,47	227,04	134492	55171	16529	57587	207446
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	62792	17190		15366	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,24786	73647,00	--	18254	--	18254	--	19714
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152746	55171	34783	57587	227160
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									