1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	8617,69	413,31	25853	1240	3140	15822	45009
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	21473	502		3334	
38	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16694844	907026	14679723	1137180	19258584
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
39	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	57	6864,07	237,24	391252	13523	292186	64852	492593
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	85543	4530		36488	
40	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	47,5	910,04	30,40	43227	1444	30694	8299	55648
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	11089	437		4122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				434479	14967	322880	73151	548241
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21416982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1281394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					982151			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390795			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16281666		
		- Накладные расходы	Тенге							1285330	
		- Сметная прибыль	Тенге							1586445	

Объект : **Строительство наружного освещения Казак ордасы, Нурлытан кошелеры, Абайский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	273	553,47	227,04	151096	61982	18569	64697	233056
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	70545	19312		17263	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,27846	73647,00	--	20508	--	20508	--	22149

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				171604	61982	39077	64697	255205
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	2,703	45264,08	18054,84	122349	48803	3431	72631	210579
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	70115	20675		15598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	5,6763	423,00				2401		
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	0,001081	544445,00				589		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	2,75706	317171,00	--	874459	--	874459	--	944416
		СП - 8%			--	--	--	--		69957	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	91	185,00	--	16835	--	16835	--	18182
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	**шт.**	91	2158,00	--	196378	--	196378	--	212088
		СП - 8%			--	--	--	--		15710	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	**шт.**	41	784,82	--	32178	--	32178	--	34752
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	91	4362,00	--	396942	--	396942	--	428697
		СП - 8%			--	--	--	--		31755	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	91	1378,00	--	125398	--	125398	--	135430
		СП - 8%			--	--	--	--		10032	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	**шт.**	91	2372,00	--	215852	--	215852	--	233120
		СП - 8%			--	--	--	--		17268	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	41	2941,00	--	120581	--	120581	--	130227
		СП - 8%			--	--	--	--		9646	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	91	3921,00	--	356811	--	356811	--	385356

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	35788	836		5557	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	5	254464,29	--	1272321	--	1272321	--	1374107
		СП - 8%			--	--	--	--		101786	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	91	1981,29	--	180297	--	1178	128966	334004
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	179119	--		24741	
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10	шт.	91	81980,00	--	7460180	--	7460180	--	8056994
		СП - 8%			--	--	--	--		596814	
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	10	11774,11	--	117741	--	117741	--	127160
		СП - 8%			--	--	--	--		9419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				20483390	945841	18486054	1028294	23232618
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	6864,07	237,24	205922	7117	153783	34133	259259
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	45022	2384		19204	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	910,04	30,40	22751	760	16155	4368	29288
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5836	230		2169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				228673	7877	169938	38501	288547
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26509216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1064503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					411076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21033935		
		- Накладные расходы	Тенге							1204122	
		- Сметная прибыль	Тенге							1963644	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Тажибаева, Аль-Фарабийский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	30	553,47	227,04	16604	6811	2041	7110	25611
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	7752	2122		1897	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0306	73647,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18858	6811	4295	7110	28045
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,318	45264,08	18054,84	14394	5741	404	8545	24774
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	8249	2432		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6678	423,00				282		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000127	544445,00				69		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,32436	317171,00	--	102878	--	102878	--	111108
		СП - 8%			--	--	--	--		8230	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	10	185,00	--	1850	--	1850	--	1998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	10	2158,00	--	21580	--	21580	--	23306
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
7	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	10	4362,00	--	43620	--	43620	--	47110
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
8	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	10	1378,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
9	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	10	2372,00	--	23720	--	23720	--	25618
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
10	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	10	3921,00	--	39210	--	39210	--	42347