1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3137	
11	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35**	**шт**	**2**	**11774,11**	--	**23548**	--	**23548**	--	**25432**
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**284580**	**5741**	**270590**	**8545**	**316575**
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
12	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**10**	**11960,15**	**8066,85**	**119602**	**80668**	--	**59150**	**193052**
		НР - 80%; СП - 8%			**3893,30**	**3500,44**	**38933**	**35004**		**14300**	
13	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,245**	**97035,46**	**22342,21**	**23774**	**5474**	**362**	**18293**	**45432**
		НР - 91%; СП - 8%			**73214,75**	**8835,44**	**17938**	**2165**		**3365**	
14	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**16**	**7469,00**	--	**119504**	--	**119504**	--	**129064**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9560**	
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,5**	**35459,60**	**2325,32**	**88649**	**5813**	**59979**	**22077**	**119584**
		НР - 91%; СП - 8%			**9142,91**	**561,27**	**22857**	**1403**		**8858**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**2,5375**	**20873,00**				**52965**		
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (30 шт)**	**т**	**0,126**	**845648,35**	**1658,45**	**106552**	**209**	**94770**	**10615**	**126540**
		НР - 91%; СП - 8%			**91845,90**	**730,74**	**11573**	**92**		**9373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	304013 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,126**	**752144,00**				**94770**		
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС**	**м3 грунта**	**4**	**1118,92**	--	**4476**	--	--	**3222**	**8314**
		НР - 72%; СП - 8%			**1118,92**	--	**4476**	--		**616**	
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4**	**2810,00**	--	**11240**	--	**11240**	--	**12139**
		СП - 8%			--	--	--	--		**899**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,6	174,00	4,41	626	15	368	169	859
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	243	2		64	
27.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,000648	508438,00				329		
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
29	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
30	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	**Зажим ответвительный У733М**	шт.	40	438,00	--	17520	--	17520	--	18922
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
31	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	10	5673,82	1223,01	56738	12230	17667	25329	88633
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	26841	8339		6565	
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	шт	10	87500,00	--	875000	--	875000	--	945000
		СП - 8%			--	--	--	--		70000	
33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	10	1981,29	--	19813	--	130	14172	36704
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	19683	--		2719	
34	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**	шт.	10	81980,00	--	819800	--	819800	--	885384
		СП - 8%			--	--	--	--		65584	
35	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	8617,69	413,31	8618	413	1047	5274	15003
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	7158	167		1111	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3607109	191124	3179273	242121	4157169
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
37	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	6864,07	237,24	102961	3559	76891	17066	129630
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	22511	1192		9602	
38	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5	910,04	30,40	11376	380	8078	2184	14645
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	2918	115		1085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				114337	3939	84969	19250	144275
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4646062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				278141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3539127		
		- Накладные расходы	Тенге							277026	
		- Сметная прибыль	Тенге							344152	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Асем, Аль-Фарабийский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	57	553,47	227,04	31548	12941	3878	13508	48661
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	14729	4032		3604	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05814	73647,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				35830	12941	8160	13508	53286
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7102	45264,08	18054,84	32147	12822	903	19084	55329
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	18422	5432		4098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1,49142	423,00				631		
3.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,000284	544445,00				155		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78									
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,724404	317171,00	--	229760	--	229760	--	248141
		СП - 8%			--	--	--	--		18381	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	19	185,00	--	3515	--	3515	--	3796
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	19	2158,00	--	41002	--	41002	--	44282
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
7	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	19	4362,00	--	82878	--	82878	--	89508
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
8	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	19	1378,00	--	26182	--	26182	--	28277
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
9	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	19	2372,00	--	45068	--	45068	--	48673
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
10	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	19	3921,00	--	74499	--	74499	--	80459
		СП - 8%			--	--	--	--		5960	
11	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	2	11774,11	--	23548	--	23548	--	25432
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				558599	12822	527355	19084	623897
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
12	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	11960,15	8066,85	119602	80668	--	59150	193052
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	38933	35004		14300	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,245	97035,46	22342,21	23774	5474	362	18293	45432
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	17938	2165		3365	
14	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	16	7469,00	--	119504	--	119504	--	129064
		СП - 8%			--	--	--	--		9560	
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,5	35459,60	2325,32	88649	5813	59979	22077	119584
		НР - 91%; СП - 8%			9142,91	561,27	22857	1403		8858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	2,5375	20873,00				52965		
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (30 шт)**	т	0,126	845648,35	1658,45	106552	209	94770	10615	126540
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	11573	92		9373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	304013 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	0,126	752144,00				94770		
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС**	м3 грунта	4	1118,92	--	4476	--	--	3222	8314
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	4476	--		616	
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	4	2810,00	--	11240	--	11240	--	12139
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3	1118,92	--	3357	--	--	2417	6236
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	3357	--		462	
20	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	30	1089,42	64,33	32683	1930	11526	14304	50746
		НР - 72%; СП - 8%			640,88	21,36	19227	641		3759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,618	18651,00				11526		
21	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	15	985,00	--	14775	--	14775	--	15957
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	