1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	10	77244,60	--	772446	--	772446	--	834242
					--	--	--	--		61796	
		СП - 8%									
23	Е11-131001-0401 1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	9	5388,91	185,75	48500	1671	44134	2338	54905
					299,41	77,14	2695	694		4067	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							44132		
23.1	249165 С	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	20,7	2132,00						
24	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	19	14965,84	8259,73	284351	156935	13642	120515	437255
					5988,13	2821,46	113774	53608		32389	
		НР - 72%; СП - 8%									
25	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	19	5355,00	--	101745	--	101745	--	109885
					--	--	--	--		8140	
		СП - 8%									
26	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	6,84	214,80	18,88	1469	129	1050	210	1813
					42,42	2,07	290	14		134	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							783		
26.1	149228 С	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001026	762740,00						
26.2	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00041	651547,00				267		
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,84	174,00	4,41	1190	30	699	322	1633
					67,46	0,69	461	5		121	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							626		
27.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001231	508438,00						
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3345,41	35,32	6691	71	3228	2443	9864
					1696,25	--	3392	--		731	
		НР - 72%; СП - 8%									
29	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
					--	--	--	--		263	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	76	438,00	--	33288	--	33288	--	35951
					--	--	--	--		2663	
		СП - 8%									
31	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	19	5673,82	1223,01	107803	23238	33567	48126	168403
					2684,10	833,87	50998	15844		12474	
		НР - 72%; СП - 8%									
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W	шт	19	87500,00	--	1662500	--	1662500	--	1795500
					--	--	--	--		133000	
		СП - 8%									
33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	19	1981,29	--	37645	--	247	26927	69738
					1968,34	--	37398	--		5166	
		НР - 72%; СП - 8%									
34	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10	шт.	19	81980,00	--	1557620	--	1557620	--	1682230
					--	--	--	--		124610	
		СП - 8%									
35	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	8617,69	413,31	8618	413	1047	5274	15003
					7157,60	167,30	7158	167		1111	
		НР - 72%; СП - 8%									
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
					--	--	--	--		20357	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**5406234**	**276581**	**4795125**	**336233**	**6201862**
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
37	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	6864,07	237,24	144145	4982	107647	23893	181481
					1500,75	79,47	31516	1669		13443	
		НР - 72%; СП - 8%									
38	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17,5	910,04	30,40	15926	532	11309	3057	20502

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4085	161		1519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				160071	5514	118956	26950	201983
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7081028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403279				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					307858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5449592		
		- Накладные расходы	Тенге							395775	
		- Сметная прибыль	Тенге							524519	

Временные здания и сооружения	Тенге									4130427
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									249989149
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									1749924
Итого с дополнительными затратами	Тенге									251739073
Непредвиденные работы и затраты	Тенге									5034781
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									256773854
НДС - 12%	Тенге									30 812 862
ИТОГО стоимость строительство	Тенге									287 586 716,5

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	9 734 454	3 868 863							464 264	4 333 126
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 217 780	483 995							58 079	542 074
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2022 г.	518 304 133	205 997 693							24 719 723	230 717 416
Затраты на технический надзор 3,24%	18 634 932	8 319 166							998 300	9 317 466
Затраты на авторский надзор 1,12%	5 804 728	2 307 032							276 844	2 583 876
Всего к оплате:										247 493 959

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения ул.Коктобе, ул.Акмешит, Абай, Аль-Фарабийский район**									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	228	553,47 258,41	227,04 70,74	126190 58916	51765 16129	15509	54032 14418	194640
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,23256	73647,00 --	-- --	17127 --	-- --	17127	-- 1370	18497
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143317	51765	32636	54032	213137
		Стоимость монтажных работ	Тенге				58916	16129	--	15788	
		Материалы	Тенге				143317				
		Всего заработная плата	Тенге				15509				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75045			
		Накладные расходы	Тенге				17127				
		Сметная прибыль	Тенге				54032				
							15788				

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								2130
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213137				
		Сметная заработная плата	Тенге					75045			52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				213137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					75045			52
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	E11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,8709	45264,08	18054,84	84685	33779	2376	50272	145754
3.1	242985 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,92889	25939,52 423,00	7648,79	48530	14310	1662	10797	
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000748	544445,00				407		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	1,908318	317171,00 --	--	605263 --	--	605263 --	--	653684
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	76	185,00 --	--	14060 --	--	14060 --	48421 --	15185
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	76	2158,00 --	--	164008 --	--	164008 --	1125 --	177129
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	шт.	36	784,82 --	--	28254 --	--	28254 --	13121 --	30514
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком** *СП - 8%*	шт.	76	4362,00 --	--	331512 --	--	331512 --	2260 --	358033
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	76	1378,00 --	--	104728 --	--	104728 --	26521 --	113106
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270** *СП - 8%*	шт.	76	2372,00 --	--	180272 --	--	180272 --	8378 --	194694
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	36	2941,00	--	105876	--	105876	14422 --	114346