1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8470	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	76	3921,00	--	297996	--	297996	--	321836
		СП - 8%			--	--	--	--		23840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1916654	33779	1834345	50272	2124281
		Стоимость монтажных работ	Тенге				48530	14310	--	157355	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				633517				
		Сметная прибыль	Тенге				633517				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				50681				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				684198				
		Материалы	Тенге				1283137				
		Всего заработная плата	Тенге				2376				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62840			
		Накладные расходы	Тенге				1198452				
		Сметная прибыль	Тенге				50272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1440083				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62840			44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2124281				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								62840			44
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	4	11960,15	8066,85	47841	32268	--	23660	77221
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	15573	14002		5720	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	4	49012,00	--	196048	--	196048	--	211732
		СП - 8%			--	--	--	--		15684	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	76	14965,84	8259,73	1137404	627740	54566	482061	1749022
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	455098	214431		129557	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	шт	76	10267,86	--	780357	--	780357	--	842786
		СП - 8%			--	--	--	--		62429	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3345,41 1696,25	35,32 --	10036 5089	106 --	4841	3664 1096	14796
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
19	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1646,00 --	-- --	1646 --	-- --	1646	-- 132	1778
20	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	76	5673,82 2684,10	1223,01 833,87	431210 203992	92949 63374	134269	192503 49897	673610
21	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	76	87500,00 --	-- --	6650000 --	-- --	6650000	-- 532000	7182000
22	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8617,69 7157,60	413,31 167,30	8618 7158	413 167	1047	5274 1111	15003
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	76	1981,29 1968,34	-- --	150578 149594	-- --	984	107708 20663	278948
25	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10** *СП - 8%*	шт.	76	81980,00 --	-- --	6230480 --	-- --	6230480	-- 498438	6728918
26	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35** *СП - 8%*	шт	4	11774,11 --	-- --	47096 --	-- --	47096	-- 3768	50864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15949070 836504	753476 291974	14359090 --	814870 1341115	18105054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14924824				
		Материалы	Тенге				195709				
		Всего заработная плата	Тенге					1098903			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13186978				
		Накладные расходы	Тенге				791210				
		Сметная прибыль	Тенге				1257282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16973316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге				1024246				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					29575			
		Всего заработная плата	Тенге				780357				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				196048				
		Местные материалы	Тенге				23660				
		Накладные расходы	Тенге				83833				
		Сметная прибыль	Тенге				1131739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29575			17
		Сметная заработная плата	Тенге				18105055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1128478			719
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	6864,07 1500,75	237,24 79,47	82369 18009	2847 954	61513	13653 7682	103704
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	910,04 233,45	30,40 9,20	9100 2334	304 92	6462	1747 868	11715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				91469	3151	67975	15400	115419
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20343	1046	--	8550	
		Материалы	Тенге				91469				
		Всего заработная плата	Тенге				67975				
		Накладные расходы	Тенге					21389			
		Сметная прибыль	Тенге				15400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115419				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21389			15
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115419				
		Сметная заработная плата	Тенге					21389			15