1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20557892**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**964293**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**842171**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**323459**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16294048**		
		- Накладные расходы	Тенге							**934574**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1522808**	

Объект : **Строительство наружного освещения Назарбаев дангылы, Каратауский район**

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты Разборка а/б покрытия

1	**Е11-270302-0104** **1127-0302-0104** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 конструкции**	**102,6**	**3617,65** **2121,18**	**1496,47** **679,47**	**371170** **217633**	**153538** **69714**	--	**310334** **54520**	**736024**
2	**С3414-104-0501** **414-104-0501** **РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**143,64**	**117,00** --	-- --	**16806** --	-- --		-- **1344**	**18150**
3	**С3412-101-0117** **412-101-0117** **РСНБ РК 2015** **класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	**т·км**	**143,64**	**51,00** --	-- --	**7326** --	-- --		-- **586**	**7912**
		Прокладка КЛ									
4	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**55,82**	**258,75** --	**258,75** **44,03**	**14443** --	**14444** **2458**	--	**1770** **1297**	**17510**
5	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** **РСНБ РК 2015**	**Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**55,82**	**41,72** --	**41,72** **16,59**	**2329** --	**2329** **926**	--	**667** **240**	**3235**
6	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**441,94**	**258,75** --	**258,75** **44,03**	**114352** --	**114352** **19459**	--	**14010** **10269**	**138631**
7	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**110,5**	**2144,68** **2144,68**	-- --	**236987** **236987**	-- --	--	**170631** **32609**	**440227**

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	552,4	1118,92 1118,92	-- --	618089 618089	-- --	--	445024 85049	1148162
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130	258,75 --	258,75 44,03	33638 --	33638 5724	--	4121 3021	40780
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,5	2144,68 2144,68	-- --	69702 69702	-- --	--	50186 9591	129479
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	162,5	1118,92 1118,92	-- --	181824 181824	-- --	--	130913 25019	337756
12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,128	670938,15 510151,50	134168,53 53537,61	85880 65299	17174 6853	3407	71431 12585	169896
12.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02304	100942,00				2326		
12.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00512	211214,00				1081		
13	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	м	128,512	4566,00 --	-- --	586786 --	-- --	586786	-- 46943	633729
14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	3,5287	191934,81 188281,45	-- --	677280 664389	-- --	12891	504935 94577	1276793
14.1	131568 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,282296	43797,00				12364		
15	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм *СП - 8%*	м	3528,7	231,00 --	-- --	815130 --	-- --	815130	-- 65210	880340

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3528,7	401,37 172,27	184,09 59,57	1416314 607889	649599 210205	158826	589028 160427	2165769
17	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	3,599274	737632,00 --	-- --	2654940 --	-- --	2654940	-- 212395	2867335
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	363	401,37 172,27	184,09 59,57	145697 62534	66825 21624	16338	60594 16503	222794
19	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,37026	73647,00 --	-- --	27269 --	-- --	27269	-- 2181	29450
20	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	29426,86 6890,80	22480,19 7637,03	117707 27563	89921 30548	223	41840 12764	172311
21	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней** *СП - 8%*	шт.	4	5738,00 --	-- --	22952 --	-- --	22952	-- 1836	24788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8216621	1141820	4298762	2395484	11461071
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2751909	367511	--	848966	
	Материалы		Тенге				4384879				
	Всего заработная плата		Тенге				175389				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					960363			
		Накладные расходы	Тенге				2705161				
		Сметная прибыль	Тенге				691462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				406106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5482447				
		Сметная заработная плата	Тенге								652
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					960363			
	Материалы		Тенге				2429826				
	Всего заработная плата		Тенге				16299				
	Транспортные расходы		Тенге					2159057			
		Накладные расходы	Тенге				24132				
		Сметная прибыль	Тенге				1704022				
							330707				

1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								2130
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4464555				
		Сметная заработная плата	Тенге					2159057			1878
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1401916				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1401916				
		Сметная прибыль	Тенге				112153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1514069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11461071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3119420			2530
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
22	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	121	11960,15 3893,30	8066,85 3500,44	1447178 471090	976089 423553	--	715714 173031	2335924
23	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,556	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	53952 40707	12423 4913	822	41514 7637	103103
24	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	193,6	7469,00 --	-- --	1445998 --	-- --	1445998	-- 115680	1561678
25	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	30,25	35459,60 9142,91	2325,32 561,27	1072653 276573	70341 16978	725739	267132 107183	1446968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	30,70375	20873,00				640879		
26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (125 шт)** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,5246	845648,35 91845,90	1658,45 730,74	1289275 140028	2528 1114	1146719	128440 113417	1531132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	304013 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	1,5246	752144,00				1146719		
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48,4	1118,92 1118,92	-- --	54156 54156	-- --	--	38992 7452	100600