1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	48,4	2810,00 --	-- --	136004 --	-- --	136004	-- 10880	146884
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,3	1118,92 1118,92	-- --	40617 40617	-- --	--	29244 5589	75450
30	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	363	1089,42	64,33	395461	23352	139468	173084	614029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			640,88	21,36	232641	7754		45484	
30.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	7,4778	18651,00				139468		
31	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%*	кг	173,6	985,00 --	-- --	170996 --	-- --	170996	-- 13680	184676
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора СКФ 8-3 65/160-Б** *СП - 8%*	шт	121	92000,00 --	-- --	11132000 --	-- --	11132000	-- 890560	12022560
33	Е11-131001-0401 1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм** *НР - 69%; СП - 8%*	м2 поверхности	109,4	5388,91	185,75	589547	20321	536470	28425	667409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			299,41	77,14	32756	8439		49438	
33.1	249165 С	**Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей**	кг	251,62	2132,00				536454		
34	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	121	14965,84 5988,13	8259,73 2821,46	1810867 724564	999428 341397	86875	767492 206269	2784627
35	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23** *СП - 8%*	шт	121	9500,00 --	-- --	1149500 --	-- --	1149500	-- 91960	1241460
36	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	43,56	214,80	18,88	9357	822	6687	1337	11550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,42	2,07	1848	90		856	
36.1	149228 С	**Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,006534	762740,00				4984		
36.2	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,002614	651547,00				1703		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	43,56	174,00 67,46	4,41 0,69	7579 2939	192 30	4448	2048 770	10398
37.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,007841	508438,00				3987		
38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3345,41 1696,25	35,32 --	13382 6785	141 --	6456	4885 1461	19729
39	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	4	1646,00 --	-- --	6584 --	-- --	6584	-- 527	7111
40	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	**Зажим ответвительный У733М** *СП - 8%*	шт.	484	438,00 --	-- --	211992 --	-- --	211992	-- 16959	228951
41	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	121	5673,82 2684,10	1223,01 833,87	686532 324776	147984 100898	213772	306486 79441	1072459
42	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W** *СП - 8%*	шт	121	110714,29 --	-- --	13396429 --	-- --	13396429	-- 1071714	14468143
43	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	121	1981,29 1968,34	-- --	239736 238169	-- --	1567	171482 32897	444115
44	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10** *СП - 8%*	шт.	121	81980,00 --	-- --	9919580 --	-- --	9919580	-- 793566	10713146
45	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8617,69 7157,60	413,31 167,30	17235 14315	827 335	2093	10548 2223	30006

1	2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	2130 12
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
		Заземление опор									
47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	6864,07	237,24	741320	25622	553617	122878	933334
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	162081	8583		69136	
48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	910,04	30,40	81904	2736	58158	15724	105438
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21010	828		7810	
		Восстановление а/б покрытия									
49	Е11-270301-0205 1127-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	684	621,38	504,80	425026	345284	22831	158812	630545
		НР - 108%; СП - 8%			83,20	131,78	56911	90138		46707	
49.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	9,1656	25,00				229		
50	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	102,6	2810,00	--	288306	--	288306	--	311370
		СП - 8%			--	--	--	--		23064	
51	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	684	1608,04	227,78	1099901	155801	924262	44547	1236004
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	19838	21409		91556	
51.1	102750 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	65,5956	14090,00				924242		
51.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,684	25,00				17		
52	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	684	1992,25	0,28	1362696	192	1341549	22631	1496154
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	20955	--		110826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	13	6	7	8	9	10	11	12
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	95,2128	14090,00				1341548		
53	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	684	1855,31	240,97	1269034	164823	1084373	43986	1418061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,00	30,54	19838	20889		105042	
53.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	66,7584	16243,00				1084357		
53.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,684	25,00				17		
54	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	684	398,24	0,05	272393	34	268866	3772	298258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,11	--	3493	--		22093	
54.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	16,5528	16243,00				268867		
55	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	0,718	132836,00	--	95376	--	95376	--	103006
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		7630	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51441495	2948940	45586466	3099173	58903921
		Материалы	Тенге				2906090	1047348	--	4363252	
		Всего заработная плата	Тенге				27422498				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				922538				
		Накладные расходы	Тенге					1943741			
		Сметная прибыль	Тенге				23831522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1399495				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2305758				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				31127751				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					1943741			1250
		Всего заработная плата	Тенге				22572999				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6202237				
		Местные материалы	Тенге					2009697			
		Накладные расходы	Тенге				12759864				
		Сметная прибыль	Тенге				424310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1699678				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1941814				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				26214491				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2009697			1353
		Сметная прибыль	Тенге				1445998				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1445998				
			Тенге				115680				
							1561678				