1	2	3	4	20	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14307	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**41**	**1378,00**	--	**56498**	--	**56498**	--	**61018**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4520**	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	**шт.**	**41**	**2372,00**	--	**97252**	--	**97252**	--	**105032**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7780**	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	**20**	**2941,00**	--	**58820**	--	**58820**	--	**63526**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4706**	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**41**	**3921,00**	--	**160761**	--	**160761**	--	**173622**
					--	--	--	--		**12861**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1142790**	**23444**	**1085664**	**34892**	**1271897**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**33682**	**9932**	--	**94215**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**435779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**435779**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**34863**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**470642**				
		Материалы	Тенге				**707011**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1649**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**43614**			
		Накладные расходы	Тенге				**648236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34892**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**59352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**801255**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**43614**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1271897**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**43614**			**31**
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**11960,15**	**8066,85**	**23920**	**16134**	--	**11830**	**38610**
		НР - 80%; СП - 8%			**3893,30**	**3500,44**	**7787**	**7001**		**2860**	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**2**	**49012,00**	--	**98024**	--	**98024**	--	**105866**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7842**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	41	14965,84 5988,13	8259,73 2821,46	613599 245513	338649 115680	29437	260059 69893	943551
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	41	10267,86 --	-- --	420982 --	-- --	420982	-- 33679	454661
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3345,41 1696,25	35,32 --	3345 1696	35 --	1614	1221 365	4932
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1646,00 --	-- --	1646 --	-- --	1646	-- 132	1778
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	41	5673,82 2684,10	1223,01 833,87	232627 110048	50144 34189	72435	103850 26918	363396
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	41	87500,00 --	-- --	3587500 --	-- --	3587500	-- 287000	3874500
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8617,69 7157,60	413,31 167,30	8618 7158	413 167	1047	5274 1111	15003
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	41	1981,29 1968,34	-- --	81233 80702	-- --	531	58105 11147	150485
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**	шт.	41	81980,00	--	3361180	--	3361180	--	3630074

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		268894	
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35**									
		СП - 8%	**шт**	**2**	**11774,11**	--	**23548**	--	**23548**	--	**25432**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**		--	--	--	--		**1884**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8710686**	**405375**	**7852408**	**440339**	**9883109**
	Материалы		Тенге				**452904**	**157037**	--	**732082**	
	Всего заработная плата		Тенге				**8167760**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**105064**				
		Накладные расходы	Тенге					**595153**			
		Сметная прибыль	Тенге				**7228338**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**428509**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**687701**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**9283970**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								**380**
	Всего заработная плата		Тенге					**595153**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**542926**				
	Местные материалы		Тенге					**14788**			
		Накладные расходы	Тенге				**420982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98024**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11830**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**44381**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**599137**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**9**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**14788**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**9883107**				
			Тенге					**609941**			**389**

РАЗДЕЛ 4.Заземление опор

26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**6**	**6864,07**	**237,24**	**41184**	**1424**	**30756**	**6827**	**51851**
					1500,75	**79,47**	**9004**	**477**		**3841**	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м**	**5**	**910,04**	**30,40**	**4550**	**152**	**3231**	**874**	**5857**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**		**233,45**	**9,20**	**1167**	**46**		**434**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**45734**	**1576**	**33987**	**7701**	**57708**
	Материалы		Тенге				**10171**	**523**	--	**4275**	
	Всего заработная плата		Тенге				**45734**				
		Накладные расходы	Тенге				**33987**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10694**			
			Тенге				**7701**				
							4275				