1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W									
		СП - 8%	шт	48	87500,00	--	4200000	--	4200000	--	4536000
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями			--	--	--	--		336000	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8617,69	413,31	17235	827	2093	10548	30006
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474			7157,60	167,30	14315	335		2223	
		СП - 8%	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.			--	--	--	--		40714	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	1981,29	--	95102	--	622	68026	176178
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10			1968,34	--	94480	--		13050	
		СП - 8%	шт.	48	81980,00	--	3935040	--	3935040	--	4249843
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35			--	--	--	--		314803	
		СП - 8%	шт	4	11774,11	--	47096	--	47096	--	50864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		3768	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10418889	472204	9410445	518887	11812798
		Материалы	Тенге				536241	182792	--	875023	
		Всего заработная плата	Тенге				9804088				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125209				
		Накладные расходы	Тенге					704245			
		Сметная прибыль	Тенге				8694357				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				507057				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				824892				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				11136037				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					704245			450
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				614801				
		Местные материалы	Тенге					14788			
		Накладные расходы	Тенге				492857				
		Сметная прибыль	Тенге				98024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11830				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				50131				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				676762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14788			9
			Тенге				11812799				

1	2	3	4	18	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2130
		Сметная заработная плата	Тенге					719033			459
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	6864,07 1500,75	237,24 79,47	41184 9004	1424 477	30756	6827 3841	51851
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	910,04 233,45	30,40 9,20	4550 1167	152 46	3231	874 434	5857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45734	1576	33987	7701	57708
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10171	523	--	4275	
		Материалы	Тенге				45734				
		Всего заработная плата	Тенге				33987				
		Накладные расходы	Тенге					10694			
		Сметная прибыль	Тенге				7701				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57710				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10694			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57710				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10694			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13345686
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				614142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527718			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10622929		
		- Накладные расходы	Тенге							592330	
		- Сметная прибыль	Тенге							988570	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Измир, Аль-Фарабийский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	123	553,47 258,41	227,04 70,74	68076 31784	27926 8701	8366	29149 7778	105003

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,12546	73647,00 --	-- --	9240 --	-- --	9240	-- 739	9979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77316	27926	17606	29149	114982
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31784	8701	--	8517	
		Материалы	Тенге				77316				
		Всего заработная плата	Тенге				8366				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40485			
		Накладные расходы	Тенге				9240				
		Сметная прибыль	Тенге				29149				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114982				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40485			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114982				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,2985	45264,08	18054,84	58775	23444	1649	34892	101160
3.1	242985 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2,72685	25939,52 423,00	7648,79	33682	9932	1153	7493	
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000519	544445,00				283		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	1,32447	317171,00 --	-- --	420083 --	-- --	420083	-- 33607	453690
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	41	185,00 --	-- --	7585 --	-- --	7585	-- 607	8192
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	41	2158,00 --	-- --	88478 --	-- --	88478	-- 7078	95556
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	шт.	20	784,82 --	-- --	15696 --	-- --	15696	-- 1256	16952
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	41	4362,00	--	178842	--	178842	--	193149